

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(локальная смета)

на Монтаж трубопроводов сжатого воздуха на 2 этаже в осях 13-16/А-В на участке изготовления котлака и дождевания в корпусе №10г. г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 20 470,80 руб.
Средства на оплату труда 2 242,00 руб.
Сметная трудоемкость 9,39 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м НР 128% от ФОТ; (1147 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (632 руб.) №876/лр	0,09	351,59 285,71	39,37 6,09	26,51	ОЗП=25,0814 ЭМ=12,6921 ЗПМ=7,9835 МАТ=5,8302	704	645	45	14	29,7 0,5	2,67 0,05
2	ФССЦ-18.5.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами диаметром 15 мм; м	9	19,62		19,62	МАТ=14,8144	2616			2616		
3	ФССЦ-18.1.09.08-1040 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм муфтовый; шт	1	28,58		28,58	МАТ=17,1616	490			490		
4	ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка манометров: с гребеновыми краем; компл НР 128% от ФОТ; (97 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (54 руб.)	1	3,02 2,18		0,84	ОЗП=25,0779 МАТ=4,3928	58	55		3	0,22 0,22	0,22

ПК Гранд-Смета																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
5	ФССЦ-18.1.06.10-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран трехкодовый для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), M20x1,5, шт	1	146,24		146,24	МАТ=1,7043	249								
6	ФССЦ-63.4.01.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Манометр радиальный МП-100, 1МПа, шт	1	47,94		МАТ=10,0064	480									
7	ФЕРМ12-12-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм, шт <u>НР 80% от ФОТ; (926 руб.)</u> <u>СП 60% от ФОТ; (695 руб.)</u>	1	55,35 46,18	4,54	ОЗП=25,0788 ЗМ=12,6057 МАТ=7,6997	1251	1158	57	36	4,80	4,80				
8	ФССЦ-18.1.11.01-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Регулятор давления Festo LR-1/2-D-MIDI — компактный регулятор давления, шт	1	106,00		МАТ=52,45	5560				5560					
9	ФССЦ-63.4.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Манометр Festo MA-40-10-G1/4-EN, компл	1	179,80		МАТ=7,8409	1410									
10	ФССЦ-23.1.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 15-18 мм, 10 шт	0,4	29,50		МАТ=6,56	77				77					
11	ФЕРР69-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий <u>НР 78% от ФОТ; (9 руб.)</u> <u>СП 50% от ФОТ; (6 руб.)</u>	0,01	45,72 45,72		ОЗП=25,12	11	11			5,36	0,05				
12	ФЕРР69-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщина стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий <u>НР 78% от ФОТ; (9 руб.)</u> <u>СП 50% от ФОТ; (6 руб.)</u>	0,01	45,04 45,04		ОЗП=25,1187	11	11			5,28	0,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕРР69-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверленные отверстия: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий НР 78% от ФОТ; (11 руб.) СП 50% от ФОТ; (7 руб.)	0,01	53,82 53,82			ОЗП=25,1215	14	14			6,31	0,06
14	ФЕР46-03-017- 05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; м3 НР 110% от ФОТ; (84 руб.) СП 70% от ФОТ; (45 руб.)	0,005	1227,39 608,53	26,64 4,64	592,22	ОЗП=25,0395 ЭМ=13,6963 ЗТМ=0 МАТ=6,611	98	76	2	20	75,22 0,4	0,38
15	ФСЦП- 04.1.02.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50), м3	0,0052	545,60		545,60	МАТ=5,4697	16			16		9,32
Итого по разделу 1								17059					9,32
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								13045	1970	104	9081		0,07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								13333	2236	4	9081		0,05
Накладные расходы								2282		6			0,07
Сметная прибыль								1444					9,32
Итого								17059					9,32
В том числе:													0,07
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ								9081					
Оборудование								126					
Накладные расходы								2242					
Сметная прибыль								1890					
НДС 20%								2282					
ВСЕГО по смете								3411,8					9,32
								20470,8					0,07

Составил:

_____/Сухарева А.С./

[должность, подпись (индивидуаль, фамилия)]

Проверил:

_____/

[должность, подпись (индивидуаль, фамилия)]

