

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на

Ремонт помещений в корпусе №12 на 1-ом этаже: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	13 110 441,60	руб.
Средства на оплату труда	2 281 435,00	руб.
Сметная трудоемкость	10 016,91	чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количества	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на едм.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Устройство монтажного проема, устройство ворот

Демонтаж

1	ФЕРрбс-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт	0,02	1148,79	97,07		03ПТ=25,0368 3М=5,4173 3ГМ=24,0084	537	527	10		128,73	2,57
		НР 82% от ФОТ; (502 руб)		1051,72	9,45					5		0,7	0,01
		СП 62% от ФОТ; (379 руб)											
2	ФЕРрбс-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2	0,087	398,87	29,07		03ПТ=25,0338 3М=12,592 3ГМ=23,9984	837	805	32		48,11	4,01
		НР 82% от ФОТ; (764 руб)		369,8	12,56					26		0,93	0,08
		СП 62% от ФОТ; (593 руб)											
3	ФЕР4б-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: кирпичных стен; м3	4,32	122,56	59,65		03ПТ=25,0356 3М=3,329	7862	6804	858		7,10	30,67
		НР 110% от ФОТ; (8608 руб)		62,91									
		СП 70% от ФОТ; (4656 руб)											
4	ФЕР4б-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментов; м3	0,3456	438,22	294,96		03ПТ=25,0743 3М=3,3514 МАТ=7,5296	1447	1047	342		13,32	4,60
		НР 110% от ФОТ; (1824 руб)		120,81									
		СП 70% от ФОТ; (716 руб)											

ПК Гранд-Смета			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	ФССЦп-01-01-01-041 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузка-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	8,9867	42,98	42,98	42,98		ЭМ=16,26	6280		6280			
6	6	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	8,9867	13,38	13,38	13,38		ЭМ=14,15	1701		1701			
Монтаж															
7	7	ФЕРр56-23-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Обрамление проемов металлоконструкциями; т НР 82% от ФОТ; (4438 руб.) СП 62% от ФОТ; (3355 руб.)	0,47044	6727,13	394,68	21,93	6 310,52	ОЗП=25,0312 ЭМ=12,9598 ЗПМ=19,5802 МАТ=9,0074	31522	4648	134	26740	44	20,7
8	8	ФССЦ-01.7.15.02-0043 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Анкер М14х200; 100 шт	0,2	643,00			643,00	МАТ=13,1671	1693			1693		
9	9	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (463 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (306 руб.)	0,151	312,07	87,3	2,23	222,54	ОЗП=25,0718 ЭМ=11,1704 ЗПМ=7,303 МАТ=9,9113	667	331	4	332	9,99	1,51
10	10	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Ф-021; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (329 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (217 руб.)	0,151	223,47	62,21	9,22	152,04	ОЗП=25,0401 ЭМ=4,9815 ЗПМ=10,9545 МАТ=5,7298	374	235	7	132	5,84	0,88
11	11	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 90% от ФОТ; (226 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (149 руб.)	0,151	330,84	42,5	12,02	276,32	ОЗП=25,0724 ЭМ=5,5407 ЗПМ=10,9545 МАТ=6,7714	453	161	10	282	4,68	0,71
							0,44						1	0,04	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР08-02-001-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка стен кирпичных, м3 НР 122% от ФОТ; (9849 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (5490 руб.)	4,94	72,56 36,4	34,56 5,4	1,60	ОЗП=25,0467 ЗМ=11,962 ЗПМ=24,0074 МАТ=6,3812	6596	4504	2042 640	50	4,38 0,4	21,64 1,98
13	ФССП-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм; 1000 шт	1,877	1 752,60		1 752,60	МАТ=5,3543	17614			17614		
14	ФССП-04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50; м3	1,156	519,80		519,80	МАТ=4,6949	2821			2821		
15	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 01.08.2020 №294/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса откосов 50 мм; 100 м2 4 294,99 = 5 877,23 - 3,1 x 510,40 НР 105% от ФОТ; (1685 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (750 руб.)	0,0384	4294,99 1055,7	53,24 18,96	3 186,05	ОЗП=25,0675 ЗМ=11,3641 ЗПМ=24,0042 МАТ=4,9639	1647	1016	23 17	608	115 1,44	4,42 0,06
16	ФССП-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь штукатурная «Гобанд», КНАУФ (расход 0,85кг/мм2); кг	163,2	2,07		2,07	МАТ=7,1352	2410			2410		
17	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; стен (общая толщина 3 мм); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (450 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (201 руб.)	0,0384	295,41 277,14	17,03 10,08	1,24	ОЗП=25,1195 ЗМ=17,5208 ЗПМ=23,9871 МАТ=6,8064	279	267	11 9	1	32,49 0,93	1,25 0,04
18	ФЕР15-02-019-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей; на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (-303 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (-135 руб.) (поправка на толщ.3мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЗМ=7 к раск.; ЗПМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7; ТЗМ=7))	-0,0384	197,68 185,08	11,76 6,93	0,84	ОЗП=25,1225 ЗМ=17,5238 ЗПМ=24,0909 МАТ=7	-187	-179	-8 -6		21,7 0,63	-0,83 -0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФССЦ-14.3.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Состав грунтовоый ЛАЗС "Грунтовка глубокого проникновения"; кг	0,4992	21,77		21,77	MAT=2,2595	25					
20	ФССЦ-14.5.11.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка «Фугагилс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2); т	0,006144	7 180,00		7 180,00	MAT=2,0965	92					
21	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовоый глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (69 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (31 руб.)	0,0384	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=25,0827 ЭМ=13,4123 ЗПМ=12,4615 MAT=21,5555	44	43		1	4,65 0,02	0,18
22	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17; л	0,768	9,14		9,14	MAT=6,8982	48					
23	ФЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (264 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (117 руб.)	0,0384	244,17 167,81	3,6 0,72	72,76	ОЗП=25,0718 ЭМ=13,6916 ЗПМ=4,5 MAT=4,9321	177	162	2	13	19,2 0,06	0,74
24	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115, колерованная; т	0,001	34 375,18		34 375,18	MAT=2,782	96					
25	ФССЦ-14.5.05.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений; т	0,0004	20 775,00		20 775,00	MAT=3,8042	32					
26	ФЕР09-08-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж роллетных систем; подъемных и секционных ворот; 100 м2 НР 90% от ФОТ; (6019 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (4029 руб.)	0,1125	1328,54 1271,93	56,61 8,34		ОЗП=25,0394 ЭМ=12,6127 ЗПМ=9,3273	3663	3583	80	9	119,43 0,68	13,44 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	Требуемая стоимость	Ворота промышленные, секционные АЛУТЕСН РРО Trend Ширина, мм.: 3000 Высота, мм.: 3750 Притолока, 500 мм Поршень: Стандарт, Задвижка механическая в комплекте с приводом для автоматизации промышленных ворот TR-3531-230KIT, калитка с низким порогом, компл	1	49 259,61		49 259,61	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	262061			262061		
28	ФЕР 11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстиляющих слоев: щебеночных; м3 НР 123% от ФОТ: (252 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ: (131 руб.)	0,1536	79,09 28,71	50,01 5,54	0,37 ЗМ=7,4571 ЗПМ=23,9548 МАТ=6,7027	168		110	57 20	1	3,24 0,55	0,5 0,08
29	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	0,1997	114,13		114,13	МАТ=9,5389	217			217		
30	ФЕР06-01-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство: бетонных паннАусов; м3 НР 105% от ФОТ: (155 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ: (82 руб.)	0,192	31,54 19,79	4,7 0,72	7,05 ЗМ=13,1234 ЗПМ=4,5 МАТ=1,8056	110		95	12 1	3	2,32 0,06	0,45 0,01
31	ФССЦ-11.1.03.05-0069 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, III сорт; м3	0,25	796,25		796,25	МАТ=9,2998	1851			1851		
32	ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжёлого бетона (БСТ), класс В20 (М250); м3	0,1958	665,00		665,00	МАТ=5,0812	662			662		
Итого по разделу 1 Устройство монтажного проема, устройство ворот								418311					141,64

Раздел 2. 1-ый этаж, производственная часть. Полы

Демонтаж

33	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: железобетонных фундаментов; м3 НР 110% от ФОТ: (8124 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ: (4394 руб.)	2,12	438,22 120,81	294,96	22,45 ЗП=25,0743 ЗМ=3,3514 МАТ=7,5296	8876		6422	2096	358	13,32	28,24
----	---	--	------	------------------	--------	--	------	--	------	------	-----	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФЕР11-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа "Брекия"); 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,8) НР 123% от ФОТ; (166222 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (86152 руб.)	3,7	1317,12 1035,5	281,62 50,75		ОЗП=25,0312 ЭМ=8,8865 ЗПМ=22,3724 МАТ=7,0894	105163	95903	9260 4201		115,44 4,38	427,13 16,21
35	ФЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных оснований под полы; м3 НР 110% от ФОТ; (122943 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (66501 руб.)	55,5	187,07 69,84	117,23		ОЗП=25,0734 ЭМ=3,329	118847	97188	21659		7,70	427,35
36	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	181,05	42,98	42,98		ЭМ=16,26	126527		126527			
37	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	181,05	13,38	13,38		ЭМ=14,15	34278		34278			
Ремонт													
38	ФЕР11-01-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: гравийных, м3 НР 123% от ФОТ; (54749 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (28376 руб.)	37	76,64 26,26	50,01 5,54	0,37	ОЗП=24,2006 ЭМ=8,9454 ЗПМ=23,1444 МАТ=6,4054	40154	23514	16532 4744	88	3,16 0,55	116,92 20,35
39	ФССЦ-02.2.04.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35%; м3	47,36	69,55	69,55	69,55	МАТ=15,614	51431			51431		
40	ФЕР15-07-001-01 Прим. Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж демпферной ленты по периметру помещения; 100 м (Поправка на состав работ ОЗП=0,5; ТЗ=0,5) НР 105% от ФОТ; (481 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (214 руб.)	1,08	1029,11 10,89		1 018,22	ОЗП=25,0716 МАТ=4,1829	4895	295		4600	1,20	1,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕР-1-01-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой несух. 100 м2 НР 123% от ФОТ; (5223 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (2707 руб.)	3,7	1522,8 29,43	1,31 0,23	1 492,06	ОЗП=25,1182 ЗМ=13,8473 ЗПМ=0 МАТ=1,6554	11941	2735	67	9139	3,45 0,02	12,77 0,07
42	ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Армирование подстилающих слоев и набегаюнок; т НР 105% от ФОТ; (31885 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (16778 руб.)	1,477336	554,7 526,06	28,64 4,09	8 780,09	ОЗП=25,0738 ЗМ=12,4315 ЗПМ=1,0953	20013	19487	526 67	60406	58 0,33	85,69 0,49
43	ФССЛ-08.4.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка сварная из ВР-1 Ø6мм; т	1,477	8 780,09		8 780,09	МАТ=4,658	60406			60406		
44	ФЕР06-03-004-09 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Устройство отрезек металлоп; т НР 105% от ФОТ; (21751 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (11445 руб.)	0,296	1824,5 1795,86	28,64 4,09	8 780,09	ОЗП=25,0738 ЗМ=12,4315 ЗПМ=1,0953	13434	13329	105 13	11443	198 0,33	58,61 0,1
45	ФССЛ-08.3.11.01-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Швеллеры № 10П; т	0,241	5 863,89		5 863,89	МАТ=8,0969	11443			11443		
46	ФССЛ-08.3.08.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 50, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст3пс; т	0,055	5 124,32		5 124,32	МАТ=9,5288	2686			2686		
47	ФЕР-11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 120 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (60334 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (31271 руб.)	3,7	455,09 317,6	128,95 22,28	8,54	ОЗП=25,0591 ЗМ=8,4082 ЗПМ=23,9865 МАТ=6,7786	33673	29447	4012 1977	214	40 1,93	148 7,14
48	ФЕР-11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 ТЗ=18 (ОЗП=18; ЗМ=18 к расх.; ЗПМ=18; МАТ=18 к расх.; ТЗ=18; ТЗМ=18) НР 123% от ФОТ; (34829 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (18051 руб.)	3,7	261,9 148,68	113,22 48,26	18907	ОЗП=25,052 ЗМ=12,2352 ЗПМ=23,961	13782	5125 4101		18,72 3,42	69,26 12,65	

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
49	ФССЦ-04.1.02.05-0008 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300); м3	45,29	700,00	700,00	700,00	MAT=5,0691	160706	160706		160706			
50	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (110870 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (57463 руб.)	3,7	689,44 625,83	47,31	16,30	ОЗП=25,0738 ЭМ=31,2441 МАТ=8,746	64057	58060	5469	528	69,00	255,30	
51	ФЕР11-01-044-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком; 100 м НР 123% от ФОТ; (5945 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (3081 руб.)	1,035	878,95 80,69	688,48 37,92	109,78	ОЗП=25,0482 ЭМ=2,8812 ЗПМ=23,9322 МАТ=5,8892	4814	2092	2053 939	669	9,71 2,81	10,05 2,91	
52	ФЕР11-01-045-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий наливных составов на эпоксидной смоле толщиной 5 мм и грунтовой толщиной 0,5 мм; 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=1,667 (ОЗП=1,667; ЭМ=1,667 к расх.; ЗПМ=1,667; МАТ=1,667 к расх.; ТЗ=1,667; ТЗМ=1,667)) НР 123% от ФОТ; (275237 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (142653 руб.)	3,7	1648,66 1553,09	95,57 4,95		ОЗП=25,0445 ЭМ=30,2797 ЗПМ=10,9124 МАТ=3,586	154624	143917	10707 200	74246	133,43 0,4	493,69 1,48	
53	Текущая стоимость	Пропитка ЭП "Радуга-020"; кг	129,5	573,33		573,33		74246						
54	Текущая стоимость	Эмаль ЭП "Радуга-020"; кг	2960	535,00		535,00		1583600						
55	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плитнусов: из керамогранита; 100 м НР 123% от ФОТ; (12085 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (6263 руб.)	1,111	328,03 226,53	5,5 1,38	96,00	ОЗП=25,0681 ЭМ=13,4727 ЗПМ=11,7463 МАТ=5,679	6997	6309	82 18	606	23,82 0,11	26,46 0,12	
56	ФССЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300 мм; м2	12,7765	122,04	122,04	122,04	МАТ=4,6948	7320	7320		7320			
Итого по разделу 2 1-ый этаж, производственная часть. Полы								4364616					3084,75	
Раздел 3. 1-ый этаж, производственная часть. Потолок													98,35	
Демонтаж														

1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции	3,7	997,93	11,83	379,47	ОЗП=25,0486 ЗМ=13,8005 ЗПМ=0 МАТ=15,9528	79218	56215	604	22999	70,2	259,74	0,67
58	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков и потолочных балок; 100 м2	4,996	178	178	ОЗП=25,0468	22274	22274	22274	22274	22,82	114,01		
59	ФЕР10-01-022-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж стального листа с потолка; 100 м2	2,26	203,7	10,58	ОЗП=25,0483 ЗМ=13,806 ЗПМ=0 МАТ=9,1047	11262	10932	330	23,24	52,52	0,36		
60	ФЕР09-03-047-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж металлического каркаса; т	2,368	750,15	293,93	ОЗП=25,0485 ЗМ=7,4302 ЗПМ=19,4774 МАТ=6,0902	32232	27061	5171	45,99	108,9	1,44		
61	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затверждение строительного мусора в мешки; т	22,98	23,81	8,69	ОЗП=25,0283 МАТ=12,1542	8842	4262	401	4580	1,03	23,67		
62	ФССЦП-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	30,67	42,98	42,98	ЗМ=18,26	21434	21434	21434	21434				
63	ФССЦП-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза	22,98	13,38	13,38	ЗМ=14,15	4351	4351	4351	4351				
64	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпательное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков и потолочных балок (объем толщина 4 мм); 100 м2	4,996	341,21	17,97	ОЗП=25,1197 ЗМ=17,6277 ЗПМ=23,9822 МАТ=6,7651	42028	40400	1583	1284	45	37,74	188,55	4,95

ПК Гражд.-Самгта		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	14	
65	ФЕР15-02-019-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщину слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04; 100 м2 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 105% от ФОТ; (-38982 руб.) СП 55% от ФОТ; (-17356 руб.) Шпателька «Фугаилс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2); т	0,78	ОЗП=25,1218 ЭМ=17,9686 ЗПМ=24,0917 МАТ=6,8461	24055	-23058	-969 -787	-28	21,54 0,6	-107,61 -3			
66	ФССЦ-14.5.11.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпателька «Фугаилс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2); т	7 180,00	МАТ=2,0965	24065			24065					
67	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25кг/м2); т	18 390,16	МАТ=4,3953	10096			10096					
68	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз потолков и потолочных балок; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (11190 руб.) СП 55% от ФОТ; (4982 руб.)	0,18	ОЗП=25,0818 ЭМ=13,4123 ЗПМ=12,4615 МАТ=21,5555	6931	6847	19	5,68 0,02	28,38 0,1				
69	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2); л	9,14	МАТ=6,8982	4725			4725					
70	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными водоземельсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков и потолочных балок, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (28188 руб.) СП 55% от ФОТ; (12551 руб.)	47,69	ОЗП=25,0308 ЭМ=13,7572 ЗПМ=2,7457 МАТ=5,0616	18908	17275	1205	428 16	15,4 0,1	76,94 0,5			
71	ФССЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска латексная для внутренних работ; л	92,12	МАТ=2,3402	56008			56008					
Итого по разделу 3 1-ый этаж, производственная часть. Потолок											792683	1068,67	7,87

Раздел 4. Металлоконструкции, воздуховоды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности цементами; М2 НР 90% от ФОТ; (42170 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (27879 руб.)	156,51	7,68 7,68									
73	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Обезжиривание металлических поверхностей; М2 НР 90% от ФОТ; (10935 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (7229 руб.)	521,7	0,93 0,6	0,33								
74	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Обезжиривание металлических поверхностей; уайт-спиритом; 100 М2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	5,217	312,07 87,3	2,23 0,33	222,54	ОЗП=25,0718 ЗМ=11,1704 ЗПМ=7,303 МАТ=9,9113	23056	11419	130	11507	9,99 0,03	52,12 0,16
75	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовкой ГФ-021; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	5,217	223,47 62,21	9,22 0,22	152,04	ОЗП=25,0401 ЗМ=4,9815 ЗПМ=10,9545 МАТ=5,7298	12911	8127	240	4544	5,84 0,02	30,47 0,1
76	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окразка металлических округлованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за 2 разв; 100 М2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск; ТЗ=2; ТЗМ=2))	5,217	330,84 42,5	12,02 0,44	276,32	ОЗП=25,0724 ЗМ=5,5407 ЗПМ=10,9545 МАТ=6,7714	15668	5559	347	9762	4,66 0,04	24,42 0,21
77	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нанесение сигнальной разметки на краен-балу; 100 М2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	2,458	165,42 21,25	6,01 0,22	138,16	ОЗП=25,0724 ЗМ=5,5407 ЗПМ=10,9545 МАТ=6,7714	3691	1310	82	2299	2,34 0,02	5,75 0,05
Итого по разделу 4 Металлоконструкции, воздуховоды								280839					450,44 0,88

Раздел 5. 1-ый этаж, производственная часть. Стены

Демонтаж

ПК Гранд-Смета		12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных; 100 м2 НР 110% от ФОТ; (22982 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (12431 руб.)	4,075	178 178			ОЗП=25,0468	18168	18168			22,82	92,99
79	ФЕР63-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки колонн: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (4889 руб.) СП 50% от ФОТ; (3175 руб.)	0,374	680,75 584,74	96,01 4,73		ОЗП=25,0534 ЭМ=4,3845 ЗПМ=23,983	5479	5479	157 42		74,3 0,35	27,79 0,13
80	ФЕР46-02-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, откосов; 100 м2 НР 110% от ФОТ; (9972 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (5394 руб.)	1,1995	262,39 262,39			ОЗП=25,0476	7883	7883			33,64	40,35
81	ФЕР46-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой; 100 м2 НР 110% от ФОТ; (4303 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (2328 руб.)	0,299	528,81 401,89	126,92 54,81		ОЗП=25,0393 ЭМ=12,5907 ЗПМ=24,0082	3487	3009	478 393		52,33 4,06	15,65 1,21
82	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (4535 руб.) СП 50% от ФОТ; (2907 руб.)	27,2625	23,81 7,41		16,40	ОЗП=25,0293 МАТ=12,1542	10490	5056		5434	1,03	28,08
83	ФССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	27,2625	42,98	42,98		ЭМ=16,26	19052	19052	19052			
84	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	27,2625	13,38	13,38		ЭМ=14,15	5162	5162	5162			
Ремонт													
85	ФЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (9927 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (5533 руб.)	0,299	1170,13 678,41	218,87 31,95	272,85	ОЗП=25,0294 ЭМ=11,8625 ЗПМ=15,7236 МАТ=4,8255	6247	5077	776 150	394	80,19 2,5	23,98 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	ФССЦ-05.2.03.01-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 200 ("Сибит"), м3	6,04	1 016,39		1 016,39	МАТ=6,7441	41402			41402		
87	ФССЦ-14.1.06.02-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей монтажный "АЕРОС" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов; кг	122,6	1,71		1,71	МАТ=4,3274	907			907		
88	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3; м3	1,12	246,41 119,53	2,13	124,75	ОЗП=25,0361 ЗМ=2,3239 МАТ=4,695	4013	3352	6	655	14,63	16,39
89	ФССЦ-05.2.03.01-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 200 ("Сибит"), м3	1,12	1 016,39		1 016,39	МАТ=6,7441	7677			7677		
90	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2	5,275	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=25,0827 ЗМ=13,4123 ЗПМ=12,4615 МАТ=21,5555	6007	5918	69 17	20	4,65 0,02	24,53 0,11
91	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25кг/м2); т	0,131875	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,39653	10659			10659		
92	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпательная поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стен и колонн; 100 м2	5,2745	1540,7 589,55	85,89 50,25	865,26	ОЗП=25,0738 ЗМ=25,4033 ЗПМ=24,0401 МАТ=4,3159	109174	77969	11508 6372	19697	65 5,32	342,84 28,06
93	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностороннее шпательованием) из сухих растворов смеси толщиной до 10 мм; стен (общая толщина 5 мм); 100 м2	4,855	295,41 277,14	17,03 10,08	1,24	ОЗП=25,1195 ЗМ=17,5208 ЗПМ=23,9871 МАТ=6,8064	35288	33799	1449 1174	40	32,49 0,93	157,74 4,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	ФЕР15-02-019-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03; 100 м2 (Поправка на толщину ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР 105% от ФОТ; (-27311 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (-12160 руб.)	-4,855	141,2 132,2	8,4 4,95	0,60	ОЗП=25,1225 ЭМ=17,5238 ЗПМ=24,0909 МАТ=7	-16859	-16124	-715 -579	-20	15,5 0,45	-75,25 -2,18
95	ФССЦ- 14.5.11.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2); т	1,942	7 180,00		7 180,00	МАТ=2,0965	29233			29233		
96	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2); л	72,825	9,14		9,14	МАТ=6,8982	4592			4592		
97	ФЕР15-04-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (8907 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (3966 руб.)	4,855	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=25,0827 ЭМ=13,4123 ЗПМ=12,4615 МАТ=21,5555	5529	5447	63 16	19	4,65 0,02	22,58 0,1
98	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2); л	72,825	9,14		9,14	МАТ=6,8982	4592			4592		
99	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилцелатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (24550 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (10931 руб.)	4,855	172,71 123,79	5,57 1,07	43,35	ОЗП=25,0303 ЭМ=13,7342 ЗПМ=3,028 МАТ=5,062	16480	15043	371 16	1066	13,8 0,09	67 0,44
100	ФССЦ- 14.3.02.02-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска латексная для внутренних работ; л	252,5	92,12		92,12	МАТ=2,3402	54434			54434		

Колонны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	ФЕР-10-01-008-08	Облицовка колонн рифлеными алюминиевыми листом; 100 м2	0,2496	289,02	13,8		ОЗП=25,0421 ЭМ=13,8021 ЗПМ=0	1768	1720	48		33,4	8,34
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	НР 118% от ФОТ; (3151 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (1430 руб.)		275,22	2,44		МАТ=11,2769					0,21	0,05
102	ФССЛ-09.2.01.03-0001	Панели декоративные алюминиевые рифленые "Квинтет", м2	24,96	278,53			МАТ=7,6025	52853			52853		
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр												
103	ФЕР-10-01-036-01	Монтаж угловых накладок; 100 м	0,384	93,15			ОЗП=25,12 МАТ=6,315	639	551		88	6,70	2,57
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	НР 118% от ФОТ; (1010 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (458 руб.)		57,15									
104	ФССЛ-12.1.01.03-0061	Демфер угловой разнотолщ 100х100хв; м	38,4	157,36			МАТ=3,577	21615			21615		
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр												
105	ФЕР-09-03-040-01	Монтаж защитных отбойников вокруг колонн; т	0,155776	994,62	56,83	171,40	ОЗП=25,0372 ЭМ=7,2194 ЗПМ=10,1806 МАТ=10,3699	3330	2989	64	277	86,5	13,47
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	НР 90% от ФОТ; (4186 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (3360 руб.)		766,39	3,82					6		0,31	0,05
106	ФССЛ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т; т	0,1558	10 508,00		10 508,00	МАТ=6,2733	10270			10270		
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр												
107	ФЕР-13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом; 100 м2	0,0688	312,07	2,23	222,54	ОЗП=26,0718 ЭМ=11,1704 ЗПМ=7,303 МАТ=9,9113	304	151	2	151	9,99	0,69
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)		87,3	0,33							0,03	
		НР 90% от ФОТ; (212 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (140 руб.)											
108	ФЕР-13-03-002-04	Орунговка металлических поверхностей за один раз; грунтовой Гр-021; 100 м2	0,0688	223,47	9,22	152,04	ОЗП=25,0401 ЭМ=4,9815 ЗПМ=10,9545 МАТ=5,7298	170	107	3	60	5,84	0,40
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)		62,21	0,22							0,02	
		НР 90% от ФОТ; (149 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (99 руб.)											

ПК Гранд-Смета		16													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
109	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза; 100 м2 (ОП п.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 90% от ФОТ; (102 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (67 руб.)	0,0688	330,84 42,5	12,02 0,44	276,32	ОЗП=25,0724 ЭМ=5,5407 ЗПМ=10,9545 МАТ=6,7714	207	73	5	129	4,68 0,04	0,32		
110	ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Постановка анкер-болтов в бетонных полах; 100 шт НР 90% от ФОТ; (3026 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (2429 руб.)	0,8	109,77 107,93	1,84 0,32		ОЗП=25,0745 ЭМ=13,8043 ЗПМ=0	2185	2165	20		11,9 0,03	9,52 0,02		
111	ФССЦ-01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0x95 мм; 100 шт	0,8	174,00		174,00	МАТ=13,1344	1828			1828				
Временная перегородка/отсечка															
112	ФЕР10-01-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство чистых перегородок: из бруска, обшитых пленкой ПВХ; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (75355 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (34197 руб.)	2,88	2290,97 553,92	245,73 35,48	1 491,32	ОЗП=25,0536 ЭМ=12,4895 ЗПМ=10,5053 МАТ=4,3029	67288	39968	8839 1073	18481	66,1 2,87	190,37 8,27		
113	ФССЦ-01.7.07.12-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм; м2	288	12,19		12,19	МАТ=1,6554	5812			5812				
114	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых досчатых; 100 м2 НР 110% от ФОТ; (28278 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (15296 руб.)	2,88	435,33 221,51	213,82 92,34		ОЗП=25,0315 ЭМ=12,591 ЗПМ=24,0081	23722	15969	7753 6385		29,3 6,84	84,38 19,7		
Итого по разделу 5 1-ый этаж, производственная часть. Стены								1276786					1576,55 92,02		
Раздел 6. Дверные проемы															
Демонтаж															
115	ФЕР956-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (1358 руб.) СП 62% от ФОТ; (1027 руб.)	0,04	1643,9 1437,99	205,91		ОЗП=25,0335 ЭМ=3,329	1467	1440	27		179,30	7,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	ФЕРр55-10-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Снятие дверных полотен, 100 м2 НР 82% от ФОТ: (1488 руб.) СП 62% от ФОТ: (1102 руб.)	0,2141	288,06			ОЗП=25,0594	1546	1546			36,28	7,77
117	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Снятие напильников, 100 м НР 82% от ФОТ: (176 руб.) СП 62% от ФОТ: (133 руб.)	0,223	33,43			ОЗП=25,0571	187	187			4,21	0,94
118	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Демонтаж противопожарных дверей, двулопных глухих, м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ: (6068 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ: (4871 руб.)	10,18	24,63	5,05	ОЗП=25,0547 ЗМ=12,8462 ЗПМ=0 МАТ=19,9572	5654	4994	660			1,95	19,85
119	ФССЦлр-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	0,9368	42,88	42,98	ЗМ=16,26	655		655				
120	ФССЦлр-03-21-01-015 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	0,9368	13,36	13,36	ЗМ=14,15	177		177				
Установка													
121	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Установка противопожарных дверей: однолопных глухих, м2 НР 90% от ФОТ: (4165 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ: (3344 руб.)	5,6322	88,84	7,06	ОЗП=25,0487 ЗМ=12,847 ЗПМ=0 МАТ=17,6286	9514	2981	511		6022	2,07	11,66
122	ФССЦлр-07.1.01.01-0018 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Дверь противопожарная металлическая однолопная ДПМ-01/60, размером 960x1970, 900x1970 мм, шт	2	2 979,76		МАТ=5,37	32003				32003		
123	ФССЦлр-07.1.01.01-0019 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Дверь противопожарная металлическая однолопная ДПМ-01/60, размером 960x2050 мм, шт	1	2 679,27		МАТ=5,459	14626				14626		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	ФССЦ-01.7.04.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5; шт	3	371,20		371,20	MAT=4,2965	4785			4785		
125	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2 НР 90% от ФОТ; (7110 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (5708 руб.)	8,5344	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	ОЗП=25,0461 ЭМ=13,5371 ЗПМ=0 MAT=11,4125	9259	5089	1665	2505	2,4 0,17	20,48 1,45
126	ФССЦ-07.1.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный 1890x2240, 1920x2240; м2	8,5344	1 465,11		1 465,11	MAT=8,88	111034			111034		
127	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт НР 90% от ФОТ; (771 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (619 руб.)	2	15,44 11,01	2,11	2,32	ОЗП=25,0508 ЭМ=12,5924 MAT=10,2586	652	552	53	47	1,11	2,22
128	ФССЦ-01.7.04.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5; шт	2	371,20		371,20	MAT=4,2965	3190			3190		
Итого по разделу 6 Дверные проемы								241413					98,4 2,77

Раздел 7. Оконные проемы

129	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка уголков ПВХ; 100 м (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; MAT=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	1,44	45,72 45,72			ОЗП=25,12 MAT=6,315	1654	1654			5,36	7,72
130	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м НР 118% от ФОТ; (2299 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (1043 руб.)	0,3	2365,48 165,82	10,45 2,16	2 189,21	ОЗП=25,12 ЭМ=13,6574 ЗПМ=6 MAT=8,1428	6640	1250	43	5347	19,44 0,18	5,83 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	ФССЦ-11.3.03.01-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм, м	30	49,56		49,56	МАТ=5,7721	8582	18095		8582		
132	ФЕР1-5-02-031-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню, плоских, 100 м2 НР 105% от ФОТ; (30011 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (13362 руб.)	0,4342	3973,82	64,4 27,81	2246,51	ОЗП=25,0613 ЭМ=12,5903 ЗПМ=24,0082 МАТ=4,1725	22517	18095	352 290	4070	179 2,06	77,72 0,89
133	ФЕР1-0-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка F-образного и стартового профиля; 100 м НР 118% от ФОТ; (6075 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (2757 руб.)	2,31	93,15 57,15		36,00	ОЗП=25,12 МАТ=6,315	3841	3316		525	6,70	15,48
134	ФССЦ-11.3.03.13-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	F-образный профиль; 10 м	11,55	83,50		83,50	МАТ=6,8646	6620			6620		
135	ФССЦ-11.3.03.13-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Стартовый профиль; 10 м	11,55	98,80		98,80	МАТ=6,4163	7322			7322		
Итого по разделу 7 Окна и проемы								129924					164,17
Раздел 8. Осн А-В/9-12, Участок прессформ													1,58
136	ФЕР09-06-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: металлургических элементов нагревательных печей; т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п.4 Демонтаж (разборка) металлургических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ; (16250 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (13045 руб.)	3,721	291,66 131,99	159,67 13,85		ОЗП=26,0813 ЭМ=9,8608 ЗПМ=20,4823 МАТ=9,042	18177	12318	5859 1056		13,72 1,05	51,05 3,91
137	ФЕРР60-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка кладки печей; необлицованных; м3 НР 78% от ФОТ; (14276 руб.) СП 63% от ФОТ; (11531 руб.)	51,56	12,32 12,32			ОЗП=25,0551	15916	15916			1,58	81,46

ПК Гранд-Смета			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	3 Разборка железобетонных фундаментов; м3 НР 110% от ФОТ; (39355 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (21287 руб.)	10,27	438,22 120,81	294,96	22,45	ОЗП=25,0743 ЭМ=3,3514 МАТ=7,5296	42998	31110	10152	1736	13,32	136,80
139	ФЕР11-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж покрытий мозаичных; из боя мраморных плит (типа "Брежнев"), 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 123% от ФОТ; (63838 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (33087 руб.)	1,421	1317,12 1035,5	281,62 50,75		ОЗП=25,0312 ЭМ=8,8865 ЗПМ=22,3724 МАТ=7,0894	40388	36832	3556 1613		115,44 4,38	164,04 6,22
140	ФЕР57-2-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов; бетонных толщиной 180 мм; 100 м2 (ТЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)) НР 80% от ФОТ; (38294 руб.) СП 68% от ФОТ; (32550 руб.)	1,421	2400,85 1138,25	1262,6 29,16		ОЗП=25,1194 ЭМ=3,8244 ЗПМ=24,0082	47491	40629	6862 995		133,44 2,16	189,62 3,07
141	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей; потолков кирпичных; 100 м2 НР 110% от ФОТ; (13519 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (7313 руб.)	2,397	178 178			ОЗП=25,0468	10687	10687			22,82	54,70
142	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей; стен кирпичных; 100 м2 НР 110% от ФОТ; (13779 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (7453 руб.)	2,443	178 178			ОЗП=25,0468	10892	10892			22,82	55,75
143	ФЕР46-02-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей; столбов, колонн, откосов; 100 м2 НР 110% от ФОТ; (3454 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (1868 руб.)	0,4154	262,39 262,39			ОЗП=25,0476	2730	2730			33,64	13,97
144	ФЕР63-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки колонн; из керамических глазурированных плиток; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (1421 руб.) СП 50% от ФОТ; (923 руб.)	0,1087	680,75 584,74	96,01 4,73		ОЗП=25,0534 ЭМ=4,3845 ЗПМ=23,983	1638	1592	46 12		74,3 0,35	8,08 0,04
145	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (4103 руб.) СП 50% от ФОТ; (2630 руб.)	24,6604	23,81 7,41		16,40	ОЗП=25,0283 МАТ=12,1542	9489	4574		4915	1,03	25,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	ФССП-г-01-01-01-041 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	212,3804	42,98	42,98		ЭМ=16,26	148422	148422	148422			
147	ФССП-г-03-21-01-015 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобильными-самовалами грузоподъемностью 10 т работающий вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	212,3804	13,38	13,38		ЭМ=14,15	40210		40210			
148	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/лр	Засыпка вручную каналов щебнем; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (3827 руб.) СП 45%*0,85 от ФОТ; (1830 руб.)	0,169	729	729		ОЗП=25,0159	3082	3082			97,20	16,43
149	ФССД-02.05.04-1772 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	17,745	114,13		114,13	МАТ=9,5389	19318			19318		
150	ФЕР1-01-002-03 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/лр	Устройство подстиляющих слоев: гравийных; м3 НР 123% от ФОТ; (25525 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (13229 руб.)	17,25	76,64	50,01	0,37	ОЗП=24,2006 ЭМ=8,9454 ЗПМ=23,1444 МАТ=6,4054	19720	10963	7717	40	3,16	54,51
151	ФССД-02.04.03-0012 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/лр	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35%; м3	22,08	69,55		69,55	МАТ=15,614	23978			23978		
152	ФЕР15-07-001-01 Прим. Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж демпферной ленты по периметру помещения; 100 м (Поправка на состав работ ОЗП=0,5; ТЗ=0,5) НР 105% от ФОТ; (263 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (117 руб.)	0,588	1029,11		1 018,22	ОЗП=25,0716 МАТ=4,1829	2665	161		2504	1,20	0,71
153	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/лр	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насух; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (2605 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1350 руб.)	1,84575	1522,8	1,31	1 492,06	ОЗП=25,1182 ЭМ=13,8473 ЗПМ=0 МАТ=1,6554	5957	1364	33	4560	3,45	6,37

1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета																
154	ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстра России от 30.06.2020 №876/пр	Арирование подстилающих слоев и набетонок, т НР 105% от ФОТ; (47939 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (25225 руб.)		2,2212	554,7 526,06	28,64 4,09		ОЗП=25,0738 ЭМ=12,4315 ЗПМ=11,0953	30089	29298	791 101	58 0,33	128,83 0,73			
155	ФССЦ-08.4.03.03-0031 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм, т		2,221	8 014,15	8 014,15		МАТ=4,7955	85357	85357						
156	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 120 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (28131 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (14580 руб.)		1,725	455,09 317,6	128,95 22,28	8,54	ОЗП=25,0591 ЭМ=8,4082 ЗПМ=23,9865 МАТ=6,7786	15699	13729	1870 922	40 1,93	69 3,33			
157	ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 (ПЗ=18 (ОЗП=18; ЭМ=18 к расх.; ЗПМ=18; МАТ=18 к расх.; ТЗ=18; ТЗМ=18) НР 123% от ФОТ; (16238 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (8416 руб.)		1,725	261,9 148,68	113,22 46,26		ОЗП=25,052 ЭМ=12,2952 ЗПМ=23,951	8815	6425	2390 1912	18,72 3,42	32,29 5,9			
158	ФССЦ-04.1.02.05-0008 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300); м3		21,119	700,00	700,00		МАТ=5,0691	74938	74938						
159	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (51690 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (26790 руб.)		1,725	689,44 625,83	47,31	16,30	ОЗП=25,0738 ЭМ=31,2441 МАТ=6,746	29894	27069	2550	69,00	119,03			
160	ФЕР11-01-044-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком; 100 м НР 123% от ФОТ; (2598 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (1346 руб.)		0,452	878,95 80,69	688,48 37,92	109,76	ОЗП=25,0482 ЭМ=2,8812 ЗПМ=23,9322 МАТ=5,8892	2102	914	897 410	9,71 2,81	4,99 1,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	ФЕР1-01-045-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 5 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм. 100 м2 (Поправка на толщину: ПЗ=1,667 (ОЗП=1,667; ЭМ=1,667 к раск.; ЗЛМ=1,667; МАТ=1,667 к раск.; ТЗ=1,667; ТЗМ=1,667)) НР 123% от ФОТ; (128317 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (66506 руб.)	1,725	1648,66 1553,09	95,57 4,95	ОЗП=25,0445 ЭМ=30,2797 ЗЛМ=10,9124 МАТ=3,586	72088	67096	4992 93	34615	34615	133,43 0,4	230,17 0,69
162	Техуцда столмость	Пролитка ЭП "Радула-020", кг	60,375	573,33		573,33	34615				34615		
163	Техуцда столмость	Эмаль ЭП "Радула-020", кг	1380	535,00		535,00	738300				738300		
164	ФЕР1-01-039-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плиточное из керамогранита, 100 м2 НР 123% от ФОТ; (5526 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (2864 руб.)	0,508	328,03 226,53	5,5 1,38	ОЗП=25,0681 ЭМ=13,4727 ЗЛМ=11,7463 МАТ=5,679	3199	2885	38 8	276	276	23,82 0,11	12,1 0,06
165	ФСЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300 мм, м2	5,842	122,04		МАТ=4,6948	3347				3347		
Потолок													
166	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции НР 122% от ФОТ; (49699 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (27668 руб.)	1,725	997,83 606,53	11,83 2,09	ОЗП=25,0496 ЭМ=13,8005 ЗЛМ=0 МАТ=15,9528	36933	26208	282	10443	70,2 0,18	121,1 0,31	
167	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (общая толщина 4 мм); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (32689 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (14564 руб.)	2,397	341,21 321,92	17,97 10,72	ОЗП=25,1197 ЭМ=17,6277 ЗЛМ=23,9822 МАТ=6,7651	20164	19383	759 616	22	37,74 0,99	90,46 2,37	
168	ФЕР15-02-019-08 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04; 100 м2 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗЛМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 105% от ФОТ; (-18705 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (-8328 руб.)	-2,397	185,3 183,72	10,8 6,54	ОЗП=25,1218 ЭМ=17,9866 ЗЛМ=24,0917 МАТ=6,8461	-11541	-11063	-485 -378	-13	21,54 0,6	-51,63 -1,44	

ПК Гранд-Смета			24	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	ФССЦ-14.5.11.03-0101 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2); т	0,76704	7 180,00		7 180,00	МАТ=2,0965	11546			11546		
170	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25кг/м2); т	0,059925	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3953	4844			4844		
171	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков и потолочных балок; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (6370 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2391 руб.)	2,397	55,79 54,64	0,97 0,26	0,18	ОЗП=25,0818 ЭМ=13,4123 ЗПМ=12,4615 МАТ=21,5555	3326	3285	31	10	5,68 0,02	13,61 0,05
172	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2); л	35,955	9,14		9,14	МАТ=6,8982	2267			2267		
173	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилцетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков и потолочных балок, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (13925 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (6022 руб.)	2,397	192,05 138,14	6,22 1,18	47,69	ОЗП=25,0308 ЭМ=13,7572 ЗПМ=2,7457 МАТ=5,0616	9072	8288	205	579	15,4 0,1	36,91 0,24
174	ФССЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска латексная для внутренних работ; л	124,6	92,12		92,12	МАТ=2,3402	26861			26861		
Стены													
175	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 105% от ФОТ; (688 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (396 руб.)	0,32	115,7 67,74	44,28 1,16	3,68	ОЗП=25,0705 ЭМ=5,2136 ЗПМ=4,7758 МАТ=21,1956	642	543	74	25	7,38 0,1	2,36 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	ФССЦ-14.2.06;01-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Средство противогрибковое Selesit СТ 99, кг	3,2	1 120,59		1 120,59	МАТ=0,267	957			957		
177	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³ ; м ³ НР 110% от ФОТ; (11206 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (6061 руб.)	2,96	246,41 119,55	2,13	124,75	ОЗП=25,0361 ЗМ=2,3239 МАТ=4,695	10606	8858	15	1733	14,63	43,30
178	ФССЦ-05.2.03.01-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 200 ("Сибит"), м ³	2,96	1 016,39		1 016,39	МАТ=6,7441	20290			20290		
179	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывание поверхностей грунтовокай глыбокого происхождения: за 1 раз стен; 100 м ² НР 105% от ФОТ; (5244 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2335 руб.)	2,858	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=25,0827 ЗМ=13,4123 ЗПМ=12,4615 МАТ=21,5555	3255	3207	37	11	4,65 0,02	13,29 0,06
180	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка водо-дисперсионная "Билросс Бетон-контакт" (расход 0,25кг/м ²); т	0,07145	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3953	5775			5775		
181	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпакатурка поверхностей внутри здания цементно-известковой или цементным раствором по камню и бетону: проста стен; 100 м ² НР 105% от ФОТ; (74988 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (33387 руб.)	2,858	1540,7 589,55	85,89 50,25	865,26	ОЗП=25,0738 ЗМ=25,4033 ЗПМ=24,0401 МАТ=4,3159	59156	42248	6236 3453	10672	65 5,32	185,77 15,2
182	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 4 мм); 100 м ² НР 105% от ФОТ; (33657 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (14985 руб.)	2,858	295,41 277,14	17,03 10,08	1,24	ОЗП=25,1195 ЗМ=17,5208 ЗПМ=23,9871 МАТ=6,8064	20773	19896	853 691	24	32,49 0,93	92,86 2,66

ПК Гранд-Смета			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	ФЕР15-02-019-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03; 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) НР 105% от ФОТ; (-19293 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (-8590 руб.) Шпатлевка «Фугатилс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2); Т	-2,858	169,44 158,64	10,08 5,94	0,72	ОЗП=25,1225 ЭМ=17,5238 ЗПМ=24,0909 МАТ=7	-11910	-11390	-505 -409	-15	18,6 0,54	-53,16 -1,54
184	ФССЦ-14.5.11.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка «Фугатилс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2); Т	0,91456	7 180,00		7 180,00	МАТ=2,0965	13767			13767		
185	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2); л	42,87	9,14		9,14	МАТ=6,8982	2703			2703		
186	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (5244 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2335 руб.)	2,858	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=25,0827 ЭМ=13,4123 ЗПМ=12,4615 МАТ=21,5555	3255	3207	37 9	11	4,65 0,02	13,29 0,06
187	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2); л	42,87	9,14		9,14	МАТ=6,8982	2703			2703		
188	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (14451 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (9434 руб.)	2,858	172,71 123,79	5,57 1,07	43,35	ОЗП=25,0303 ЭМ=13,7342 ЗПМ=3,028 МАТ=5,062	9701	8856	219 9	626	13,8 0,09	39,44 0,26
189	ФССЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска латексная для внутренних работ; л	148,6	92,12		92,12	МАТ=2,3402	32035			32035		

Металлоконструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности цветнами; м2 НР 90% от ФОТ; (2121 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (1402 руб.)	7,87	7,68			ОЗП=25,1093	1518	1518			0,90	7,08
191	ФЕР13-06-004-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Обезыливание металлических поверхностей; м2 НР 90% от ФОТ; (166 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (109 руб.)	7,87	0,93	0,6	0,33	ОЗП=25,9484	133	118	15		0,07	0,55
192	ФЕР13-07-001-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических поверхностей; уайт-спиритом; 100 м2 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,0787	312,07	87,3	2,23	ОЗП=25,0718 ЗМ=11,1704 ЗПМ=7,303 МАТ=9,9113	348	172	2	174	9,99	0,79
193	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовкой ГФ-021; 100 м2 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,0787	223,47	62,21	9,22	ОЗП=25,0401 ЗМ=4,9815 ЗПМ=10,9545 МАТ=5,7298	195	123	4	68	5,84	0,46
194	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Ораска металлических орунгованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за 2 раза; 100 м2 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	0,0787	330,84	42,5	12,02	ОЗП=25,0724 ЗМ=5,5407 ЗПМ=10,9545 МАТ=6,7714	236	84	5	147	4,88	0,37
Итого по разделу 8 Оси А-В/9-12, участок пресформ													2834,21

Раздел 9. Радиаторы отопления, крошительны под трубопроводы

195	ФЕР965-19-2 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг; 100 шт НР 74% от ФОТ; (11578 руб.) СП 50% от ФОТ; (7823 руб.)	0,42	1362,87	1243,46	119,41	ОЗП=12,5914 ЗМ=24,0081	13716	13085	631	520	158	66,36	
196	ФЕР18-03-001-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка радиаторов; чугунных, ранее демонтированных; 100 кВт 1 113,26 = 2 044,71 - 2,53 x 180,69 - 2,53 x 187,47 НР 128% от ФОТ; (30418 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (16766 руб.)	0,9408	1113,26	611,75	316,28	ОЗП=25,0313 ЗМ=13,3696 ЗПМ=11,6827 МАТ=15,5532	21095	14406	3978	829	2711	68,2	64,16
Итого по разделу 9													84,38	

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	ФССЦ- 23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кронштейн напольный для крепления радиаторов (84 шт); кг	62,16	17,21	17,21	17,21	MAT=21,7946	23316			23316		
198	ФЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж опорных конструкций; кронштейнов для крепления трубопроводов к полу внутри зданий и сооружений; т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ; (1401 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (1125 руб.)	0,073326	687,24 627,27	59,97 2,67		ОЗП=25,0313 ЭМ=5,6776 ЗПМ=10,1806 МАТ=10,4815	1176	1151	25 2		69,93 0,22	5,13 0,02
199	ФЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж опорных конструкций; кронштейнов для крепления трубопроводов к полу внутри зданий и сооружений; т НР 90% от ФОТ; (1781 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (1430 руб.)	0,0567	1207,41 896,1	86,67 3,82	225,64	ОЗП=25,0313 ЭМ=5,6776 ЗПМ=10,1806 МАТ=10,4815	1433	1272	28 2	133	99,9 0,31	5,66 0,02
200	ФССЦ- 18.5.08.05-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, кронштейн для труб, диаметр труб 50 мм; шт	126	7,42	7,42	7,42	MAT=29,2	27299			27299		
201	ФЕР62-33-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления; за 2 раза; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (18038 руб.) СП 50% от ФОТ; (1274 руб.)	1,4112	700,73 554,12	0,66 0,12	145,95	ОЗП=25,0718 ЭМ=13,7424 ЗПМ=0 МАТ=4,3579	20516	19606	13	897	63,4 0,01	89,47 0,01
202	ФССЦ- 14.4.04.03-1004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб "Радуга"; л	21,168	210,47	210,47	210,47	MAT=2,1047	9377			9377		
Итого по разделу 9 Радиаторы отопления, кронштейны под трубопроводы								236392					294,52 11,55
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								6277173	1541469	593034	4142670		6817,35
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								7034071	2207269	684132	4142670		8713,35
Накладные расходы								2538386					
Сметная прибыль								1352911					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								10925368					9713,35
В том числе:													303,56
Материалы								4142670					
Машины и механизмы								684132					
ФОТ								2281435					
Накладные расходы								2538386					
Сметная прибыль								1352911					
НДС 20%								2185073,6					
ВСЕГО по смете								13110441,6					9713,35
													303,56

Составил:  /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

