

СОГЛАСОВАНО/ Начальник Б-703 АО "НПО НИИЛП-НЭМК"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИЛП-НЭМК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Ремонт лестницы в корпусе №2 в осях Г-М/12-13; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **4 850 432,40 руб.**
 Средства на оплату труда **969 345,00 руб.**
 Сметная трудоемкость **4 383,04 чел.час**

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	материалов	на едм.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Окна													
1	ФЕРрб3-10-1 Триказ Министроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки откосов: 100 м2 НР 77% от ФОТ; (190 руб.) СП 50% от ФОТ; (124 руб.)	0,135	69,41	6,25		ОЗП=24,2018 ЭМ=12,2464 ЗПМ=23,1962	217	207	10		7,31	0,99
2	ФЕРрб6-3-4 Триказ Министроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Снятие подоконных досок; пластикovsky: 100 м2 НР 82% от ФОТ; (70 руб.) СП 62% от ФОТ; (53 руб.)	0,027	113,78	2,7		ОЗП=24,1843	74	74	8		14,70	0,40
3	ФЕР10-01-035-03 Триказ Министроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м: 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ; (414 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (209 руб.)	0,06	3575,75	20,59	3 387,89	ОЗП=24,2701 ЭМ=13,3234 ЗПМ=23,0785 МАТ=8,1744	1922	244	16	1662	19,61	1,18
4	ФССЛ-11.3.03.01-0011 Триказ Министроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Доски подоконные из ПВХ; ширина 600 мм; м	6	74,91		74,91	МАТ=6,6991	3011			3011		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (8185 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (4049 руб.)	0,15	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=24,219 ЗМ=13,367 ЗПМ=23,1119 МАТ=29,9444	5624	5552	71 24	1	166,47 0,58	24,97 0,09
6	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	15,75	59,16		59,16	МАТ=6,7789	6316			6316		
7	ФССЦ-14.5.01.11-0403 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик универсальный, 300 мл; шт	2	17,01		17,01	МАТ=14,9253	508			508		
8	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка F-образного и стартового профиля; 100 м НР 118%*0.9 от ФОТ; (1144 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (577 руб.)	0,5	93,15 57,15		36,00	ОЗП=24,2699 МАТ=6,3147	807	694		113	6,70	3,35
9	ФССЦ-11.3.03.13-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	F-образный профиль; 10 м	2,5	83,50		83,50	МАТ=6,8643	1433			1433		
10	ФССЦ-11.3.03.13-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Стартовый профиль; 10 м	2,5	98,80		98,80	МАТ=6,416	1585			1585		
11	ФССЦ-11.2.04.06-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Торцевая накладка; комплект	4	3,58		3,58	МАТ=4,9916	71			71		
Итого по разделу 1 Окна								40275					47,4 0,22

Раздел 2. Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕРРБЗ-10-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки откосов: 100 м2 НР 77% от ФОТ: (85 руб.) СП 50% от ФОТ: (56 руб.)	0,06	69,41	6,25	14 207,91	ОЗП=24,2018 ЗМ=12,2464 ЗПМ=23,1962	96	92	4	4	7,31	0,44
13	ФЕР15-02-041-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку ГЛП: 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 105%*0,9 от ФОТ: (512 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (253 руб.)	0,06	276,38	1,06	14 207,91	ОЗП=24,2695 ЗМ=12,4834 ЗПМ=23,0508 МАТ=5,7496	402	401	1	1	32,28	1,94
14	ФЕР09-04-010-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка витража алюминиевог: 10 м2 НР 90%*0,9 от ФОТ: (3880 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ: (3461 руб.)	0,5112	1553,92	22,25	14 207,91	ОЗП=24,2185 ЗМ=11,4247 МАТ=6,0148	7158	3085	130	3943	27,14	13,87
15	Текущая стоимость	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий сваренные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с одинарным остеклением: м2	5,112	14 207,91		14 207,91		72631			72631		
16	ФЕР09-04-009-04 Применительно Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж верхних двупольных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами: 100 м2 НР 90%*0,9 от ФОТ: (14461 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ: (12899 руб.)	0,1026	6363,83	1956,38	14 207,91	ОЗП=24,2015 ЗМ=13,3794 ЗПМ=23,1918 МАТ=11,1017	13545	10787	2686	72	437,92	44,93
17	Текущая стоимость	Дверь алюминиевая двупольная из алюминиевого профиля с заполнением стеклопакетами 1500Х2280: шт	3	46 067,49		46 067,49		138202			138202		
18	ФЕР09 04 012 02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка дверного доводчика: шт НР 90%*0,9 от ФОТ: (2011 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ: (1794 руб.)	6	15,44	2,11	14 207,91	ОЗП=24,2043 ЗМ=12,417 МАТ=8,4396	1874	1589	157	118	1,11	6,66
19	ФСЦ-01.7.04.01-0001 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Remilit", усилие закрывания EN2-5: шт	6	371,20		371,20	МАТ=4,2964	9569			9569		
Итого по разделу 2 Двери				293634								104,76	3,36

Раздел 3. Пол,площадки и ступени (1-2,5 этажи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФЕРр57-2-8 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: из мраморных плиток; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (15618 руб.) СП 68% от ФОТ; (13445 руб.)	1,06	684,54 659,84	24,7 10,67		ОЗП=24,2084 ЭМ=12,2408 ЗПМ=23,1855	17251	16931	320 262		78,74 0,79	83,46 0,84
21	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плитусов: из мраморной плитки; 100 м НР 80% от ФОТ; (830 руб.) СП 68% от ФОТ; (706 руб.)	0,335	111,38 111,38			ОЗП=24,2008	903	903			14,28	4,78
22	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: стяжки (толщиной 30 мм); 100 м2 (ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) НР 80% от ФОТ; (4600 руб.) СП 68% от ФОТ; (3910 руб.)	1,06	400,14 189,71	210,43 4,86		ОЗП=24,2695 ЭМ=13,0254 ЗПМ=23,1962	7786	4881	2905 119		22,24 0,36	23,57 0,38
Площадки													
23	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (808 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (400 руб.)	0,659	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=24,222 ЭМ=5,1603 ЗПМ=23,1034 МАТ=29,3804	652	541	75 9	36	3,69 0,05	2,43 0,03
24	ФСЦЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25 кг/м2); Т	0,016475	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,4786	1357			1357		
25	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 70 мм); 100 м2 НР 123%*0,9 от ФОТ; (8316 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (4789 руб.)	0,659	335,75 285,48	41,73 17,15	8,54	ОЗП=24,1999 ЭМ=11,9456 ЗПМ=23,1895 МАТ=6,4672	4918	4553	329 262	36	36,6 1,27	24,12 0,84
26	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03; 100 м2 (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) НР 123%*0,9 от ФОТ; (1748 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1007 руб.)	0,659	109,9 34,3	75,6 28,4		ОЗП=24,2128 ЭМ=11,4431 ЗПМ=23,1549	1117	547	570 433		4,4 2,1	2,9 1,38
27	ФСЦЦ-04.1.02.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150); м3	4,705	490,00		490,00	МАТ=5,9386	13691			13691		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №876/пр	Армирование подстилающих слоев и бетоноук: т НР 105%*0,9 от ФОТ; (429 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (251 руб.)	0,1318	418,83	30,45	285,60	ОЗП=21,1513 ЭМ=11,6352 ЗПМ=9,3014 МАТ=4,913	518	287	47	184	1,16	1,53
29	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм, М2	65,9	14,06	14,06	МАТ=5,3051	4915				4915		0,05
30	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Устройство покрытия из плит керамогранитных размер: 60х60 см; 100 М2 НР 123%*0,9 от ФОТ; (56832 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (32729 руб.)	0,659	22731,11 2053,2	24,42 17,53	20 653,49	ОЗП=24,2242 ЭМ=21,0253 ЗПМ=23,1625 МАТ=7,166	130690	32777	338 268	97575	234,92 1,73	154,81 1,14
31	ФССЦ-14.1.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для плитки (сухая смесь): т	0,7908	2 919,43		МАТ=8,7829	20277				20277		
32	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРОСС Бетон-контакт" (расход 0,25 кг/м2); т	0,016475	18 390,16		МАТ=4,4788	1357				1357		
33	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 М2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (648 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (321 руб.)	0,529	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=24,2222 ЭМ=5,1603 ЗПМ=23,1034 МАТ=29,3804	523	434	60 7	29	3,69 0,05	1,95 0,03
34	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРОСС Бетон-контакт" (расход 0,25 кг/м2); т	0,013225	18 390,16		МАТ=4,4788	1089				1089		
35	ФЕР06-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство: железобетонный ступеней; М3 НР 105%*0,9 от ФОТ; (14254 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (8334 руб.)	3,7	559,63 105,77	19,1 2,34	434,76	ОЗП=24,2701 ЭМ=12,7387 ЗПМ=23,0897 МАТ=6,8994	21175	9498	900 200	10777	12,4 0,2	45,88 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ФССЦ-11.1.03.05-0068 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт (опалубка индивидуального изготовления); м3	1,04265	1 002,85		1 002,85	MAT=9,3242	9750			9750		14
37	ФССЦ-04.1.02.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150); м3	3,756	490,00		490,00	MAT=5,9386	10930			10930		
38	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм; м2	52,9	14,06		14,06	MAT=5,3051	3946			3946		
39	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (648 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (321 руб.)	0,529	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=24,222 ЭМ=5,1603 ЗПМ=23,1034 MAT=29,3804	523	434	60 7	29	3,69 0,05	1,95 0,03
40	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25 кг/м2); т	0,013225	18 390,16		18 390,16	MAT=4,4788	1089			1089		
41	ФЕР15-01-045-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Облицовка ступеней керамогрантными плитками толщиной до 15 мм; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (65739 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (32522 руб.)	0,529	3682,32 3471,6	72,85 24,86	137,87	ОЗП=24,2189 ЭМ=14,4706 ЗПМ=23,1689 MAT=4,1977	45341	44477	558 305	306	378,17 2,29	200,05 1,21
42	ФССЦ-14.1.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для плитки (сухая смесь); т	0,5348	2 919,43		2 919,43	MAT=8,7829	16277			16277		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ФССЛ-06.2.05.03-0002 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, 600x600x10 мм; м2	53,96	201,90		201,90	МАТ=7,4234	80874	1024	11	80874		
44	ФЕР11-01-039-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных; 100 м	1,35	328,03	5,5	96,00	ОЗП=24,2206 ЭМ=13,1236 ЗПМ=22,9927 МАТ=5,6944	8242	7407	97	738	23,82	32,16
				226,53	1,38					43		0,11	0,15
45	ФССЛ-06.2.05.03-0002 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, 600x600x10 мм; м2	20,655	201,90		201,90	МАТ=7,4234	30957	1024		30957		854,81
Итого по разделу 3 Пол, площадки и ступени (1-2,5 этажи)													
787494													
854,81													
10,87													

Раздел 4. Площадки и пол (3,5-4 этажи)

46	ФЕРр57-3-2 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плитусов: бетонных; 100 м	0,38	111,38			ОЗП=24,2008	1024	1024			14,28	5,43
				111,38									
47	ФЕР31-01-065-02 Применительно Приказа Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж выступов ступеней алмазной резкой; 100 м	4,95	1498,25	827,50	538,01	ОЗП=24,232 ЭМ=2,7672 МАТ=4,5053	39015	15682	11335	11998	13,59	67,27
				130,74									
Итого по разделу 4 Площадки и пол (3,5-4 этажи)													
101181													

Раздел 5. Стены

48	ФЕРр61-2-3 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2	0,2	2438,85	20,94	1 123,73	ОЗП=24,1907 ЭМ=12,2464 ЗПМ=23,1834 МАТ=4,1758	7281	6261	51	939	146,07	28,21
				1294,18	9,05					42		0,67	0,13
49	ФЕРр63-10-1 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки стен из металлических панелей; 100 м2	2,25	69,41	6,25		ОЗП=24,2018 ЭМ=12,2464 ЗПМ=23,1982	3612	3440	172		7,31	16,45
				63,16	2,7					141		0,2	0,45
Итого по разделу 5 Стены													
101181													

ПК Гранд-Смета		8	9	10	11	12	13	14						
1	50	ФЕР15-02-041-03 Применительно Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Разборка каркаса под облицовку металлических панелей; 100 м2	2,25	276,38	1,06			15064	15034	30			32,28	72,63
		(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Деонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		275,32	0,41					21			0,03	0,07
		НР 105%*0,9 от ФОТ; (19206 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (9501 руб.)												
	51	ФЕР10-05-008-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	4,65	3618,66	74,24	2 646,49		185162	101148	3790		80224	99	460,35
		Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами; двумя слоями с дверными и оконными проемами; 100 м2		897,93	8,8					948			0,68	3,16
		НР 118%*0,9 от ФОТ; (168467 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (84947 руб.)												
	52	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1046	15,00			15,00	107477				107477		
		Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм; м2												
	53	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	4,65	508,48	2,28	402,54		20973	11675	141		9157	10,9	50,69
		Шпатлевка покраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2		103,66	0,49					52			0,04	0,19
		НР 105%*0,9 от ФОТ; (17211 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (8515 руб.)												
	54	ФЕР15-04-048-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	4,65	1284,39	26,85	640,38		74276	69400	1669		3207	58,72	273,05
		Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм); 100 м2		616,56	5,22					561			0,44	2,05
		НР 105%*0,9 от ФОТ; (102712 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (50813 руб.)												
	55	ФССЦ-04.3.02.09-1513 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1488	5,68			5,68	42557				42557		
		Штукатурка минеральная декоративная "короед"; зерно 2,5 мм (расход 3,2кг/м2); кг												
	56	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	4,65	45,88	0,97	0,18		5125	5041	59		25	4,65	21,62
		Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стел; 100 м2		44,73	0,26					27			0,02	0,09
		НР 105%*0,9 от ФОТ; (7439 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (3680 руб.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ФССЛ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная СЕРВИСТ СТ 17, л	47,9	9,14		9,14	МАТ=6,896	3019	137	80	3019	10,98	51,06
58	ФЕР15-06-004-01 Применительно Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска стен отделанных декоративной штукатуркой: 100 м2 (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 105%*0,9 от ФОТ; (16654 руб.) СП 59%*0,85 от ФОТ; (8239 руб.)	4,65	100,8 100,8		9,14	ОЗП=24,218	11351	137	80	3019	10,98	51,06
59	ФССЛ-14.4.02.09-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска-колер, кг	139,5	22,50		22,50	МАТ=13,0724	41031	137	80	41031	10,98	51,06
Итого по разделу 5 Стены													1480,69
Раздел 6. Потолок													10,02

60	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка вручную поверхности потолка от краски; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (126 руб.) СП 50% от ФОТ; (79 руб.)	0,035	162,24 162,24		2,23	ОЗП=24,2	137	137	80	20,80	0,73	
61	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом; 100 м2 НР 90%*0,9 от ФОТ; (209 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (154 руб.)	0,0856	304,13 79,36		0,33	ОЗП=24,224 ЗМ=10,9686 ЗПМ=23,303 МАТ=10,2484	362	165	2	195	9,08 0,03	0,78
62	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических поверхностей на 2 раза; 100 м2 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 НР 90%*0,9 от ФОТ; (101 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (74 руб.)	0,0856	69,34 38,64		12,02 0,44	ОЗП=24,2236 ЗМ=5,4975 ЗПМ=22,7727 МАТ=7,1582	97	80	6	11	4,26 0,04	0,36
63	ФССЛ-14.2.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Материал огнезащитный терморасширяющийся для защиты металлических конструкций в сухих закрытых помещениях "Кедр-МЕТ-К" (расход 2,94 кг/м2); т	0,025166	45 100,00			МАТ=5,5025	6245	137	80	6245		

ПК Гранд-Смета		10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
64	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (Армстронг влагостойкий); 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (17321 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (8569 руб.)	0,474	6623,23 863,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=24,2075 ЭМ=13,3656 ЗПМ=23,1112 МАТ=7,3727	31754	11051	2057 694	18646	102,46 5,34	48,57 2,53	
65	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывные поверхностей грунтовой глубиной проницаемости: за 1 раз потолков; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (649 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (321 руб.)	0,332	55,79 54,64	0,97 0,26	0,18	ОЗП=24,2335 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	446	440	4 2	2	5,68 0,02	1,89 0,01	
66	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"; т	0,0034	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,4788	280			280		80,95 4,28	
Итого по разделу 6 Потолок								74855						

Раздел 7. Потолок на площадках		10												
67	ФЕР15-02-019-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: потолков (общая толщина 15 мм); 100 м2 (Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 105%*0,9 от ФОТ; (13376 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (6617 руб.)	0,705	545,94 515,07	28,75 17,15	2,12	ОЗП=24,2697 ЭМ=17,138 ЗПМ=23,1707 МАТ=6,4545	9170	8813	347 280	10	60,38 1,58	42,57 1,11	
68	ФЕР15-02-019-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04; 100 м2 (Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР 105%*0,9 от ФОТ; (6378 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (3155 руб.)	0,705	260,4 244,95	14,4 8,7	1,05	ОЗП=24,2717 ЭМ=17,4611 ЗПМ=23,2844 МАТ=6,5384	4374	4191	177 143	6	28,7 0,8	20,23 0,56	
69	ФССЦ-14.5.11.03-0101 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка «Фугаликс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2); т	1,3536	7 180,00		7 180,00	МАТ=2,0946	20357			20357			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовая вододисперсионная CERESIT СТ 17, л	14,664	9,14		9,14	МАТ=6,896	924			924		
71	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка при окраске по шпательке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 (Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 105%*0,9 от ФОТ; (6744 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2841 руб.)	0,705	890,91 228,24	4,7 0,96	657,97	ОЗП=24,2208 ЗМ=13,3299 ЗПМ=23,0833 МАТ=4,9547	6240	3897	44 16	2299	24 0,08	16,92 0,06
72	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж стальных плинтусов из нутро профиля; 100 м НР 90%*0,9 от ФОТ; (4305 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (3940 руб.)	1,2	129,85 117,24	3,29 0,58	9,32	ОЗП=24,213 ЗМ=13,4346 ЗПМ=23,1034 МАТ=3,5954	3500	3406	53 16	41	12,62 0,05	15,14 0,06
73	ФССЦ-07.2.06.03-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный РЛ 25x25 мм; 10 м	12	11,32		11,32	МАТ=9,5379	1296			1296		
74	ФЕР15-04-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков; 100 м2 (Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 105%*0,9 от ФОТ; (22202 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (10983 руб.)	0,705	2686,26 881,26	24,46 4,64	1780,54	ОЗП=24,2244 ЗМ=13,3655 ЗПМ=23,0965 МАТ=2,21	18055	15050	230 76	2775	100,83 0,4	71,09 0,28
75	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска-колер; кг	33,84	22,50		22,50	МАТ=13,0724	9953			9953		
76	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17, л	24,8	9,14		9,14	МАТ=6,896	1563			1563		

ПК Гранд-Смета 3 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка дюралюминерного профиля; 100 м НР 118%*0.9 от ФОТ; (639 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (322 руб.)	0,28	93,15 57,15		36,00	ОЗП=24,2699 МАТ=6,3147	452	388		64	6,70	1,88
78	ФССЦ-11.3.03.10-0050 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Профиль дюралюминерный 2000х19х12 окрашенный; м	28	21,80		21,80	МАТ=3,2628	1992			1992		
Итого по разделу 7 Потолок на площадках								178609					260,56 3,5

Раздел 8. Косоуры


79	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: потолков (общая толщина 15 мм); 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (17432 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (8624 руб.)	1,47	341,21 321,92	17,97 10,72	1,32	ОЗП=24,2697 ЭМ=17,138 ЗПМ=23,1707 МАТ=6,4545	11950	11485	453 365	12	37,74 0,99	55,48 1,46
80	ФЕР15-02-019-08 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04; 100 м2 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 105%*0.9 от ФОТ; (8313 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (4113 руб.)	1,47	162,75 153,1	9 5,45	0,65	ОЗП=24,2717 ЭМ=17,4611 ЗПМ=23,2844 МАТ=6,5384	5700	5463	231 187	6	17,95 0,5	26,39 0,74
81	ФССЦ-14.5.11.03-0101 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2); т	1,764	7 180,00		7 180,00	МАТ=2,0946	26529			26529		
82	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17; л	19,11	9,14		9,14	МАТ=6,896	1205			1205		
83	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (7483 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (3702 руб.)	1,47	556,82 142,65	2,94 0,6	411,23	ОЗП=24,2208 ЭМ=13,3299 ЗПМ=23,0833 МАТ=4,9547	8132	5079	58 20	2995	15 0,05	22,05 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж стальных пиллустов из пнугого профиля, 100 м НР 90%*0,9 от ФОТ; (10226 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (9122 руб.)	2,85	129,85 117,24	3,29 0,58	9,32	ОЗП=24,213 ЭМ=13,4346 ЗПМ=23,1034 МАТ=3,5954	8312	8090	126 38	96	12,62 0,05	35,97 0,14
85	ФССЦ-07.2.06.03-0223 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный РЛ 25х25 мм, 10 м	28,5	11,32		11,32	МАТ=9,5379	3077			3077		
86	ФЕР15-04-007-06 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (28933 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (14313 руб.)	1,47	1678,91 550,79	15,29 2,9	1 112,83	ОЗП=24,2244 ЭМ=13,3655 ЗПМ=23,0965 МАТ=2,21	23529	19614	300 96	3615	63,02 0,25	92,64 0,37
87	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Краска-колер, кг	44,1	22,50		22,50	МАТ=13,0724	12971			12971		
88	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17; л	32,3	9,14		9,14	МАТ=6,896	2036			2036		
89	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка дюралюминерного профиля; 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ; (458 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (231 руб.)	0,2	93,15 57,15		36,00	ОЗП=24,2699 ЭМ=6,3147	323	277		46	6,70	1,34
90	ФССЦ-11.3.03.10-0050 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Профиль дюралюминерный 2000х19х12 окрашенный, м	20	21,80		21,80	МАТ=3,2628	1423			1423		
Итого по разделу 8 Коссуры								246569					363,08
Раздел 9. Перила													4,7

ПК Гранд-Смета		14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
91	ФЕРр59-3-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг; 100 м НР 76% от ФОТ; (11403 руб.) СП 60% от ФОТ; (9002 руб.)	0,97	627,57 556,11	7,68	63,78	ОЗП=24,1868 ЭМ=5,5664 МАТ=7,8294	13573	13047	41	485	69,34	67,26		
92	ФЕРр59-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка поручней деревянных: прямой части; 100 м НР 76% от ФОТ; (1217 руб.) СП 60% от ФОТ; (961 руб.)	0,884	74,41 74,41			ОЗП=21,1637	1392	1392			8,88	7,85		
93	ФЕРр59-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка поручней деревянных: закруглений; 100 м НР 76% от ФОТ; (23448 руб.) СП 60% от ФОТ; (18512 руб.)	8,6	147,4 147,4			ОЗП=21,1648	26829	26829			17,59	151,27		
94	ФЕР07-05-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород; 100 м НР 155%*0,9 от ФОТ; (83067 руб.) СП 100%*0,85 от ФОТ; (50614 руб.)	0,9	18006,44 1726,08	218,16 33,5	16 062,20	ОЗП=24,2016 ЭМ=13,1644 ЗПМ=23,1059 МАТ=11,2146	202299	37587	2585 687	162117	174 2,82	156,6 2,54		
95	ФССЛ-11.2.04.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Деревянные поручни из бука (сорт А, цельноламельный, сечением 70x70, с пазов внутри, окраска морилкой, покрытие лаком в 3 слоя с вышлифовкой каждого слоя) - 90 м.пог. м3	0,441	65 509,97		65 509,97	МАТ=9,4543	273134			273134				
Итого по разделу 9 Перила								744197					503,46 4,29		
Раздел 10. Леса															
96	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 122%*0,9 от ФОТ; (23833 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (14760 руб.)	0,949	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	ОЗП=24,2024 ЭМ=13,4513 ЗПМ=23,0717 МАТ=15,9464	19824	13931	151 46	5742	70,2 0,18	66,62 0,17		
97	ФЕРр69-6-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов; 100 м2 НР 78% от ФОТ; (66641 руб.) СП 50% от ФОТ; (42719 руб.)	2,522	8154,61 1190,05	157,7 27,84	6 806,86	ОЗП=24,2131 ЭМ=13,4545 ЗПМ=23,0955 МАТ=6,5441	190364	72671	5351 1622	112342	128,1 2,4	323,07 6,05		
Итого по разделу 10 Леса								377646					474,95 7,24		
Раздел 11. Временная перегородка															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	ФЕР10-01-014-01	Устройство чистых перегородок: из бруска, обшитых пленкой ПВХ, 100 м2	0,16	2290,97	245,73	1 491,32	О3П=24,2063 ЗМ=12,3336	3412	2145	485	782	66,1	10,58
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 118%*0,9 от ФОТ; (3771 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (1902 руб.)		553,92	35,48		ЗМ=23,1378 МАТ=3,2755			131		2,87	0,46
99	ФССЦ-01.7.07.12.0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм, м2	16	12,19		12,19	МАТ=1,6554	323			323		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр												
100	ФЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых шпательных, 100 м2	0,16	435,33	213,82		О3П=24,1849 ЗМ=12,243 ЗТМ=23,1963	1276	857	419		29,3	4,69
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 110%*0,9 от ФОТ; (1366 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (821 руб.)		221,51	92,34					343		6,84	1,09
Итого по разделу 11 Временная перегородка													
								14581					21,82
Раздел 12. Мусор													
101	ФЕР069-15-1	Загривание строительного мусора в мешки, т	24,8	23,81		16,40	О3П=24,1821 МАТ=12,917	9698	4444		5254	1,03	25,54
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 78% от ФОТ; (3987 руб.) СП 50% от ФОТ; (2556 руб.)		7,41									
102	ФССЦП-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	24,8	42,98	42,98		ЗМ=15,79	16831		16831			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ											
Итого по разделу 12 Мусор													
								33739					29,37
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								2239469	657000	58532	1525937	2993,59	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
								2559986	955213	78836	1525937	32,79	4332,52
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
								943782		14132			50,52
Итого													
								538259					
								4042027					
В том числе:													
Материалы													
								1525937					50,52
Машины и механизмы													
								78836					
ФОТ													
								969345					
Накладные расходы													
								943782					
Сметная прибыль													
								538259					
								808405,4					

1	ПК Гражд. Смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО по смете							4850432,4					4332,52
													50,52

Составил:  /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]