

О.К. Пчелинцева
2020 г.

АО "НПО НИИЛП-НЭИК"
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на Ремонт коридора на 2-ом этаже в корпусе №2 ; г. Новосибирск ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2 299 202,40 руб.
Средства на оплату труда 362 416,00 руб.
Сметная трудоемкость 1 713,77 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. маш.		
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Пол													
1	ФЕР957-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м	0,92	29,41			ОЭП=24,1968	655	655			3,77	3,47
		НР 80% от ФОТ; (602 руб.) СП 68% от ФОТ; (512 руб.)		29,41									
2	ФЕР957-3-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плинтусов: керамогранитных; 100 м	0,9	125,86	0,44		ОЭП=24,2007 ЭМ=12,1818 ЗПМ=23,0526	2737	2732	5		16,08	14,47
		НР 80% от ФОТ; (2518 руб.) СП 68% от ФОТ; (2140 руб.)		125,42	0,19					4		0,01	0,01
3	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж отбойников для дверей; 10 шт	1,5	21,55			ОЭП=24,2293 МАТ=4,271	783	783			2,24	3,36
		(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЭП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		21,55									
		НР 128%*0,9 от ФОТ; (902 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (552 руб.)											
4	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка отбойников, (15 - ранее демонтированных, 11 - новых); 10 шт	2,6	32,88			ОЭП=24,2293 МАТ=4,271	1783	1697		66	2,80	7,28
		НР 128%*0,9 от ФОТ; (3036 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (1859 руб.)		26,94									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Дверной ограничитель, шт	11	8,30 57,85 33,87	22,14 0,58	8,30	MAT=13,3144	1216	2182	304 36	1216	3,69 0,05	9,82 0,13
6	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (3258 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1612 руб.)	2,66	1,84 57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=24,222 ЭМ=5,1603 ЗПМ=23,1034 МАТ=29,3804	2630	2182	304 36	144	3,69 0,05	9,82 0,13
7	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,5 кг/м2); т	0,133	18 390,16		18 390,16	MAT=4,4788	10955			10955		
8	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стеклосетки на клею; 100 м2 НР 123%*0.9 от ФОТ; (36331 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (20922 руб.)	2,66	362,15 317,44	43,8 10,53	0,91	ОЗП=24,2011 ЭМ=13,1504 ЗПМ=23,1301 МАТ=29,6153	22039	20435	1532 648	72	38,2 0,85	101,61 2,26
9	ФССЦ-01.8.01.06-0004 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка армирующая для стяжки; м2	271,3	11,61		11,61	MAT=3,7855	11924			11924		
10	ФССЦ-14.1.06.04-0017 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Клей универсальный; кг	133	7,19		7,19	MAT=2,9554	2826			2826		
11	ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (общая толщина 30 мм); 100 м2 НР 123%*0.9 от ФОТ; (24859 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (14316 руб.)	2,66	255,22 222,97	12,46 1,04	19,79	ОЗП=24,27 ЭМ=7,5377 ЗПМ=23,1826 МАТ=4,0788	14859	14395	250 64	214	26,14 0,09	69,53 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР11-01-011-11 Приказ Минстрой России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09: 100 М2 (Поправка на толщину ПЗ=27 (ОЗП=27; ЗМ=27 к раск.: ЗГМ=27; МАТ=27 к раск.: ПЗ=27; ПЗМ=27)) НР 123%*0.9 от ФОТ; (60436 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (34804 руб.)	2,66	564,03	24,84	2,70	ОЗП=24,2757 ЗМ=12,5543 ЗГМ=23,1034 МАТ=6,4	35518	34643	830	45	62,91	167,34
				336,49	7,83					481		0,81	2,15
13	ФССЦ- 04.3.02.01-0414 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (расход 1,6кг/мм ²); т	12,768	17 328,80		17 328,80	МАТ=1,5079	333629			333629		
14	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,3л/м ²); л	79,8	9,14		9,14	МАТ=6,896	5030			5030		
15	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстрой России от 30.03.2020 №172/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размер: 60x60 см; 100 М2 НР 123%*0.9 от ФОТ; (229393 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (132103 руб.)	2,66	22731,11	24,42	20 653,49	ОЗП=24,2242 ЗМ=21,0253 ЗГМ=23,1625 МАТ=7,169	527519	132301	1366	393852	234,92	624,89
				2053,2	17,53					1080		1,73	4,6
16	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2л/м ²); л	53,2	9,14		9,14	МАТ=6,896	3353			3353		
17	ФССЦ- 14.1.06.02-0002 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для плитки (сухая смесь); т	3,192	2 919,43		2 919,43	МАТ=8,7829	81846			81846		
18	ФЕР11-01-038-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных; 100 М НР 123%*0.9 от ФОТ; (17079 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (9835 руб.)	1,8	328,03	5,5	96,00	ОЗП=24,2206 ЗМ=13,1236 ЗГМ=22,9927 МАТ=5,6944	10990	9876	130	984	23,82	42,88
				226,53	1,38					57		0,11	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФССЦ-06.2.05.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, 600x600x10 мм, м2	29,7	201,90		201,90	MAT=7,4234	44514			44514		
Итого по разделу 1 Пол								1834481					1612,74 16,17
Раздел 2. Стены													
20	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой пропихивания: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (5566 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (2754 руб.)	3,48	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=24,2345 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	3835	3772	44 20	19	4,65 0,02	16,18 0,07
21	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2л/м2); л	69,6	9,14		9,14	MAT=6,896	4387			4387		
22	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска стен, отделанных декоративной штукатуркой; 100 м2 (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 105%*0.9 от ФОТ; (12463 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (6165 руб.)	3,48	100,8 100,8			ОЗП=24,218	8495	8495			10,98	38,21
23	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска-колер; кг	104,4	22,50		22,50	MAT=13,0724	30707			30707		
Итого по разделу 2 Стены								81179					84,44 0,12
Раздел 3. Мусор													
24	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затирание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (41 руб.) СП 50% от ФОТ; (26 руб.)	0,25	23,81 7,41		16,40	ОЗП=24,1821 МАТ=12,917	98	45		53	1,03	0,26
25	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,25	42,98	42,98		ЭМ=15,79	170			170		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 3 Мусор								342					0,30
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1162478	232014	4631	925836		1099,3
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1291914	358983	2390	925836		9,66
Накладные расходы										7695			1697,48
Сметная прибыль								396486		4033			16,29
Итого								227602					1697,48
Итого								1916002					16,29
В том числе:													
Материалы								925836					
Машины и механизмы								7695					
ФОТ								362416					
Накладные расходы								396486					
Сметная прибыль								227602					
НДС 20%								383200,4					
ВСЕГО по смете								2299202,4					1697,48
													16,29

Составил:  / Сухарева А.С. /
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

