

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"
О.К. Пчелинцева
2021 г.

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗик"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт душевой в корпусе №13 на отм. +3,700
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 216,98 (20,83) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 182,48 (17,36) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 37,92 (1,69) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 191,97 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов 2,21 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---------------------------------|-------------|---|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отметка +3,700 | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Объем=(15+3) / 100 | 100 м2 | | | 0,18 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 584,74 | 1,15 | 121,04 | 22,43 | 2 715 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 96,01 | 1,15 | 19,87 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 4,73 | 1,15 | 0,98 | 22,43 | 22 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 74,3 | 1,15 | 15,3801 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,15 | 0,07245 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 680,75 | | 140,91 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 122,02 | | 2 737 |
| | | МДС81-33.2004 Прил.5 п.13 НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 77 | | 77 | | | 93,96 | | 2 107 |
| | | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13 СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 50 | | 50 | | | 61,01 | | 1 359 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 295,88 | | |
| 2 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток Объем=9,1 / 100 | 100 м2 | | | 0,091 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 595,99 | 1,15 | 62,37 | 22,43 | 1 399 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 46,01 | 1,15 | 4,71 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 19,44 | 1,15 | 2,03 | 22,43 | 46 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 69,87 | 1,15 | 7,3118955 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,44 | 1,15 | 0,150696 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 641,00 | | 67,08 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 64,40 | | 1 445 |
| | | МДС81-33.2004 Прил.5 п.7 НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 80 | | 80 | | | 51,52 | | 1 156 |
| | | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7 СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 68 | | 68 | | | 43,79 | | 863 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 162,39 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---------------|----------|--------|------------|--------|---------------|-------|-------|
| 3 | ФЕР46-04-009-01 | Разборка бетонной стяжки Объем=9,1*0,07 | м3 | 0,637 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 69,84 | 1,15 | 51,16 | 22,43 | 1 148 |
| | | 2 ЭМ | | | | 117,23 | 1,15 | 85,88 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,7 | 1,15 | 5,640635 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 187,07 | | 137,04 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 51,16 | | 1 148 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 110 | | 110 | | 56,28 | | 1 283 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 70 | 0,85 | 59,5 | | 30,44 | | 683 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 223,76 | | |
| 4 | ФЕРр99-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2,78306 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 7,41 | 1,15 | 23,72 | 22,43 | 532 |
| | | 4 М | | | | 16,40 | | 45,64 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,03 | 1,15 | 3,2965346 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 23,81 | | 69,36 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 23,72 | | 532 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 78 | | 78 | | 18,50 | | 415 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 50 | | 50 | | 11,86 | | 266 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 99,72 | | |
| 5 | ФССЦлр-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,78306 | | 42,98 | | 119,62 | | |
| | | Объем=0,7938+0,4732+1,51606 | | | | | | | | |
| Монтаж | | | | | | | | | | |
| 6 | ФЕР46-03-010-06 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,03 | | | | | | |
| | Прил.46.1 п.3.1 | При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | Прил.46.1 п.3.3 | При пробивке отверстий в конструкциях толщиной св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75 | | | | | | | | |
| | Прил.46.1 п.3.4 | При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 1 213,38 | 2,6565 | 96,70 | 22,43 | 2 169 |
| | | 2 ЭМ | | | | 1 834,11 | 2,6565 | 146,17 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 127,59 | 2,6565 | 10,1682851 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 3 047,49 | | 242,87 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 96,70 | | 2 169 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 110 | | 110 | | 106,37 | | 2 386 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 70 | 0,85 | 59,5 | | 57,54 | | 1 291 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 406,78 | | |
| 7 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,091 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 33,87 | 1,5525 | 4,79 | 22,43 | 107 |
| | | 2 ЭМ | | | | 22,14 | 1,6875 | 3,40 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,58 | 1,6875 | 0,09 | 22,43 | 2 |
| | | 4 М | | | | 1,84 | | 0,17 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,69 | 1,5525 | 0,521314 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,6875 | 0,0078781 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 57,85 | | 8,36 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 4,88 | | 109 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | % | 105 | | 105 | | 5,12 | | 114 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | 2,28 | | 51 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 15,76 | | |
| 8 | ФССЦ-14.3.01.02-0102 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25 кг/м2) | т | 0,002275 | | 18 390,16 | | 41,84 | | |
| | | Объем=0,25*9,1/1000 | | | | | | | | |
| 9 | ФЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: Бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 70 мм) | 100 м2 | 0,091 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 285,48 | 1,5525 | 40,33 | 22,43 | 905 |
| | | 2 ЭМ | | | | 41,73 | 1,6875 | 6,41 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 17,15 | 1,6875 | 2,63 | 22,43 | 59 |
| | | 4 М | | | | 8,54 | | 0,78 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 36,6 | 1,5525 | 5,1707565 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|--------|--------|------------|-----------|--------|----------|--------|
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,6875 | 0,1950244 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 335,75 | 47,52 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 42,96 | | 964 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | % | 123 | | 123 | | 52,84 | | 1 186 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | % | 75 | 0,85 | 63,75 | | 27,39 | | 615 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 127,75 | |
| 10 | ФЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 Объем=9,1 / 100 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 100 м2 | | | 0,091 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 3,43 | 15,525 | 4,85 | 22,43 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 7,56 | 16,875 | 11,61 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,84 | 16,875 | 4,36 | 22,43 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,44 | 15,525 | 0,621621 | | | | 109 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,21 | 16,875 | 0,3224813 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 10,99 | 16,46 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 9,21 | | 207 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | % | 123 | | 123 | | 11,33 | | 255 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | % | 75 | 0,85 | 63,75 | | 5,87 | | 132 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 33,66 | |
| 11 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) Объем=0,18564+0,4641 | м3 | | | 0,64974 | 490,00 | | 318,37 | |
| 12 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетоннок Объем=0,24*9,1/1000 | т | | | 0,002184 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 102,78 | 1,5525 | 0,35 | 22,43 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 30,45 | 1,6875 | 0,11 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 4,35 | 1,6875 | 0,02 | 22,43 |
| | | 4 М | | | | | 285,60 | | 0,62 | 5 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 11,6 | 1,5525 | 0,0393317 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,6875 | 0,0012899 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 418,83 | 1,08 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 0,37 | | 8 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | % | 105 | | 105 | | 0,39 | | 8 |
| | Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | 0,20 | | 4 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | 0,20 | | 4 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1,67 | |
| 13 | ФССЦ-08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия Объем=9,1*1,05 | м2 | | | 9,555 | 28,25 | | 269,93 | |
| 14 | ФЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой Объем=13 / 100 | 100 м2 | | | 0,13 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 297,78 | 1,5525 | 60,10 | 22,43 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 47,77 | 1,6875 | 10,48 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 6,94 | 1,6875 | 1,52 | 22,43 |
| | | 4 М | | | | | 1 007,75 | | 131,01 | 34 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 29,6 | 1,5525 | 5,97402 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,56 | 1,6875 | 0,12285 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 353,30 | 201,59 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 61,62 | | 1 382 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | % | 123 | | 123 | | 75,79 | | 1 700 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | % | 75 | 0,85 | 63,75 | | 39,28 | | 861 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 316,66 | |
| 15 | ФССЦ-12.1.02.04-0151 | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный самоклеящийся, ТЕХНОНИКОЛЬ, толщина 1,5 мм | м2 | | | 14,56 | 41,09 | | 599,27 | |
| 16 | ФЕР11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300х300 Объем=9,1 / 100 | 100 м2 | | | 0,091 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 2 713,07 | 1,5525 | 383,30 | 22,43 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 24,42 | 1,6875 | 3,75 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 17,53 | 1,6875 | 2,69 | 22,43 |
| | | 4 М | | | | | 14 411,64 | | 7,80 | 60 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 310,42 | 1,5525 | 43,8553616 | | | | 8 597 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,73 | 1,6875 | 0,2858631 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2 823,23 | 394,85 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 385,99 | | 8 657 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | % | 123 | | 123 | | 474,77 | | 10 648 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | % | 75 | 0,85 | 63,75 | | 246,07 | | 5 519 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 115,69 | |
| 17 | ФССЦ-06.2.05.03-1000 | Плитка керамогранитная, размер 300х300 мм | м2 | | | 9,292 | 47,83 | | 443,96 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|----------|-----------|---------------|-------|-------|
| 18 | ФССЦ-14.1.06.02-0002 | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0,1092 | 2 919,43 | 318,80 | | | |
| 19 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м2 | 0,03 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 2 007,68 | 1,15 | 69,26 | 22,43 | 1 554 |
| | | 2 ЭМ | | | 20,94 | 1,15 | 0,72 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 9,05 | 1,15 | 0,31 | 22,43 | 7 |
| | | 4 М | | | 1 140,25 | | 34,21 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 226,6 | 1,15 | 7,8177 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,67 | 1,15 | 0,023115 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 3 168,87 | 104,19 | | |
| | | ФОТ | | | | | 69,57 | | 1 561 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.11 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 79 | 79 | | 54,96 | | 1 233 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 50 | 50 | | 34,79 | | 781 |
| | | Всего по позиции | | | | | 193,94 | | |
| 20 | ФЕР15-02-041-03 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: откосов Объем=3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 100 м2 | 0,03 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 393,32 | 1,5525 | 18,32 | 22,43 | 411 |
| | | 2 ЭМ | | | 1,51 | 1,6875 | 0,08 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 0,59 | 1,6875 | 0,03 | 22,43 | 1 |
| | | 4 М | | | 3 289,46 | | 98,68 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 46,11 | 1,5525 | 2,1475733 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,6875 | 0,002025 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 3 684,29 | 117,08 | | |
| | | ФОТ | | | | | 18,35 | | 412 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | % | 105 | 105 | | 19,27 | | 433 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | 8,58 | | 193 |
| | | Всего по позиции | | | | | 144,93 | | |
| 21 | ФЕР10-05-013-01 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами Объем=3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 100 м2 | 0,03 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 500,03 | 1,5525 | 23,29 | 22,43 | 622 |
| | | 2 ЭМ | | | 2,43 | 1,6875 | 0,12 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 1,01 | 1,6875 | 0,05 | 22,43 | 1 |
| | | 4 М | | | 2 092,82 | | 62,78 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 55,13 | 1,5525 | 2,5676798 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | 1,6875 | 0,0050625 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 2 595,28 | 86,19 | | |
| | | ФОТ | | | | | 23,34 | | 523 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 118 | 118 | | 27,54 | | 617 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 63 | 0,85 | 53,55 | 12,50 | | 280 |
| | | Всего по позиции | | | | | 126,23 | | |
| 22 | ФССЦ-01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 3,15 | 15,00 | 47,25 | | | |
| 23 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=(15*3) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 100 м2 | 0,18 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 1 058,09 | 1,5525 | 295,68 | 22,43 | 6 632 |
| | | 2 ЭМ | | | 31,75 | 1,6875 | 9,64 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 17,53 | 1,6875 | 5,32 | 22,43 | 119 |
| | | 4 М | | | 1,12 | | 0,20 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 115,26 | 1,5525 | 32,209407 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,65 | 1,6875 | 0,5011875 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 1 090,96 | 305,52 | | |
| | | ФОТ | | | | | 301,00 | | 6 751 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | % | 105 | 105 | | 316,05 | | 7 089 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | 140,72 | | 3 158 |
| | | Всего по позиции | | | | | 762,29 | | |
| 24 | ФССЦ-04.3.02.09-0824 | Смесь сухая; для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 0,009 | 2 500,00 | 22,50 | | | |
| 25 | ФССЦ-14.1.06.02-0002 | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0,0675 | 2 919,43 | 197,06 | | | |
| 26 | ФССЦ-06.2.01.02-0016 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | м2 | 18 | 136,62 | 2 459,16 | | | |
| 27 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клею Объем=15 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 100 м | 0,15 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 57,15 | 1,5525 | 13,31 | 22,43 | 299 |
| | | 4 М | | | 36,00 | | 5,40 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,5525 | 1,5602625 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 93,15 | 18,71 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------|------|--------|-----------|----------|--------|--|------------------|-------|
| | | ФОТ | | | | | | | | 13,31 | 299 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 118 | | 118 | | | | 15,71 | 353 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 63 | 0,85 | 53,55 | | | | 7,13 | 160 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 41,55 | |
| 28 | ФССЦ-11.3.03.13-0047 | Уголок из ПВХ, размер 40x40 мм Объем=(15) / 10 | 10 м | | | 1,5 | 44,30 | | | 66,45 | |
| 29 | ФЕР17-01-001-18 | Установка поддона душевых Объем=3 / 10 | 10 компл | | | 0,3 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 95,24 | 1,5525 | | 44,36 | 22,43 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 46,62 | 1,6875 | | 23,60 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 10,07 | 1,6875 | | 5,10 | 22,43 |
| | | 4 М | | | | | 486,13 | | | 145,84 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 9,9 | 1,5525 | 4,610925 | | | | | 995 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,83 | 1,6875 | 0,4201875 | | | | | 114 |
| | | Итого по расценке | | | | | 627,99 | | | 213,80 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 49,46 | 1 109 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 128 | | 128 | | | | 63,31 | 1 420 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 83 | 0,85 | 70,55 | | | | 34,89 | 782 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 312,00 | |
| 30 | ФССЦ-18.2.02.02-0011 | Акриловый поддон WASSERKRAFT Ampeg 29T03 900x900 | компл | | | 3 | 2 150,00 | | | 6 450,00 | |
| | | Итого по разделу 1 Отметка +3,700 | | | | | | | | 15 733,87 | |
| Раздел 2. Отметка +0,800 | | | | | | | | | | | |
| 31 | ФЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности потолка от краски и набела Объем=28 / 100 | 100 м2 | | | 0,28 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 162,24 | 1,15 | | 52,24 | 22,43 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 20,8 | 1,15 | 6,6976 | | | | | 1 172 |
| | | Итого по расценке | | | | | 162,24 | | | 52,24 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 52,24 | 1 172 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 80 | | 80 | | | | 41,79 | 938 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 50 | | 50 | | | | 26,12 | 586 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 120,15 | |
| 32 | ФЕР15-04-006-01 | Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=28 / 100 | 100 м2 | | | 0,28 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 54,64 | 1,5525 | | 23,75 | 22,43 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 0,97 | 1,6875 | | 0,46 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,6875 | | 0,12 | 22,43 |
| | | 4 М | | | | | 0,18 | | | 0,05 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,68 | 1,5525 | 2,469096 | | | | | 533 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,6875 | 0,00945 | | | | | 3 |
| | | Итого по расценке | | | | | 55,79 | | | 24,26 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 23,87 | 536 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | % | 105 | | 105 | | | | 25,06 | 563 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | | 11,16 | 251 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 60,48 | |
| 33 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 Объем=0,002884*1000 | л | | | 2,884 | 9,14 | | | 26,36 | |
| 34 | ФЕР15-04-027-06 | Шпателька приокраске по штукатурке : потолков, подготовленных под окраску Объем=28 / 100 | 100 м2 | | | 0,28 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 142,65 | 1,5525 | | 62,01 | 22,43 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 2,94 | 1,6875 | | 1,39 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,60 | 1,6875 | | 0,28 | 22,43 |
| | | 4 М | | | | | 411,23 | | | 115,14 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15 | 1,5525 | 6,5205 | | | | | 1 391 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,6875 | 0,023625 | | | | | 6 |
| | | Итого по расценке | | | | | 556,82 | | | 178,54 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 62,29 | 1 397 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | % | 105 | | 105 | | | | 65,40 | 1 467 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | | 29,12 | 653 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 273,06 | |
| 35 | ФЕР15-04-007-02 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=28 / 100 | 100 м2 | | | 0,28 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 550,62 | 1,5525 | | 239,35 | 22,43 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 11,06 | 1,6875 | | 5,23 | |
| | | Итого по расценке | | | | | 561,68 | | | 244,58 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 5,23 | 5 369 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------|------|---------|-----------|--------|------------------|-------------------|
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 2,09 | 1,6875 | 0,99 | 22,43 | 22 |
| | | 4 М | | | 688,15 | | 192,68 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 63 | 1,5525 | 27,3861 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 1,6875 | 0,08505 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 1 249,83 | | 437,26 | |
| | | ФОТ | | | | | | 240,34 | 5 391 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | % | 105 | | 105 | | 252,36 | 5 661 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | 112,36 | 2 520 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 801,98 | |
| 36 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 | л | | 6,16 | 9,14 | | 56,30 | |
| | | Объем=0,00616*1000 | | | | | | | |
| 37 | ФССЦ-14.3.02.01-0105 | Краска акриловая водно-дисперсионная, цвет белый | т | | 0,00924 | 30 888,75 | | 285,41 | |
| | | Итого по разделу 2 Отметка +0,000 | | | | | | 1 623,74 | |
| | | Итого по смете: | | | | | | | |
| | | Строительные работы | | | | | | 17 357,61 | 182 484 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | 1 690,28 | 37 915 |
| 1 кв 2021 (СМР) | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | 453,25 | 9,40 |
| 1 кв 2021 (СМР) | | материалы | | | | | | 12 442,66 | 6,28 |
| | | накладные расходы | | | | | | 1 828,32 | 41 012 |
| | | сметная прибыль | | | | | | 943,10 | 21 156 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | 1 716,80 | 38 509 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | 1 828,32 | 41 012 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | 943,10 | 21 156 |
| | | НДС 20% | | | | | | 3 471,52 | 36 496,80 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | 20 829,13 | 218 980,80 |

Составил:

Александр / Сужарева А.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]