

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"
О.К. Пчелинцева
2021 г.

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 875/нр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/нр, от 01.08.2020 295/нр, от 30.08.2020 № 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр)
Наименование программного продукта: ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗик"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02

Ремонт душевой в корпусе №21
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 301,77 (26,27) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 251,47 (21,89) тыс.руб.
монтажных работ 9,00 (0) тыс.руб.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 62,28 (2,78) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 315,55 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов 4,83 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения


№ п/п	Обоснование	Наименования работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Стены в душевой											
Демонтаж											
1	ФЕР10-01-015-01	Разборка перегородок каркасных Объем=4,36 / 100	100 м2	0,0436							
Приказ от 04.09.2019 № 507/нр табл.2 п.2 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
	1	ОТ					776,99	1,08	36,59	22,43	821
	2	ЭМ					229,99	1,08	10,83		
	3	в т.ч. ОТм					40,60	1,08	1,91	22,43	43
	4	М					1 280,97	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	88,9	1,08	4,1661232					
		ЗТм	чел.-ч	3,5	1,08	0,164808					
		Итого по расценке					2 287,95		47,42		
		ФОТ							39,50		864
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118		118			45,43		1 020
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			20,62		463
		Всего по позиции								113,47	
2	ФЕРрв3-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Объем=33 / 100	100 м2	0,33							
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ					584,74	1,15	221,91	22,43	4 977
	2	ЭМ					96,01	1,15	39,44		
	3	в т.ч. ОТм					4,73	1,15	1,80	22,43	40
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,15	28,19685					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,15	0,132825					
		Итого по расценке					680,75		256,35		
		ФОТ							223,71		5 017
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.13	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	77		77			172,26		3 863
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			111,86		2 509
		Всего по позиции								542,47	

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ					1 058,09	1,5525	542,99	22,43	12 159
	2	ЭМ					31,75	1,6875	17,68		
	3	в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	9,76	22,43	219
	4	М					1,12		0,37		
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,5525	59,0505795					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,6875	0,9185438					
		Итого по расценке					1 090,96		580,14		
		ФОТ							551,85		12 378
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР	Отделочные работы	%	105		105			579,44		12 997
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП	Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			267,99		5 787
Всего по позиции										1 397,57	
11	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая; для заделки швов (фуга) АТЛАС растворяемая для ручной работы	т			0,0165	2 500,00		41,25		
12	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь)	т			0,12375	2 919,43		361,28		
13	ФССЦ-06.2.01.02-0016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	м2			33	136,62		4 508,46		
14	ФЕР10-01-015-01	Устройство перегородок каркасных, ранее демонтированных Объем=4,36 / 100	100 м2				0,0438				
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ					776,99	1,5525	52,59	22,43	1 180
	2	ЭМ					229,99	1,6875	16,92		
	3	в т.ч. ОТм					40,60	1,6875	2,99	22,43	67
	4	М					1 280,97		55,85		
		ЗТ	чел.-ч	88,9	1,5525	6,0175521					
		ЗТм	чел.-ч	3,5	1,6875	0,2575125					
		Итого по расценке					2 287,95		125,36		
		ФОТ							55,58		1 247
МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР	Деревянные конструкции	%	118		118			65,58		1 471
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП	Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			29,76		688
Всего по позиции										220,70	
Итого по разделу 1 Стены в душевой										10 808,99	
Раздел 2. Потолок в душевой											
15	ФЕРр63-15-2	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса; равного пластикового потолка Объем=7,95 / 100	100 м2				0,0795				
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ					221,86	1,15	20,27	22,43	455
		ЗТ	чел.-ч	25,9	1,15	2,4593326					
		Итого по расценке					221,68		20,27		
		ФОТ							20,27		455
МДС81-33.2004 Прил.5 п.13	НР	Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	77		77			15,61		350
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13	СП	Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			10,14		228
Всего по позиции										46,02	
16	ФЕРр62-41-1	Счистка вручную поверхности потолка от краски и набела Объем=7,95 / 100	100 м2				0,0795				
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ					162,24	1,15	14,83	22,43	333
		ЗТ	чел.-ч	20,8	1,15	1,90164					
		Итого по расценке					162,24		14,83		333
		ФОТ							14,83		333
МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			11,86		266
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			7,42		167
Всего по позиции										34,11	
17	ФЕР15-04-006-01	Покрывтв поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз потолков Объем=7,95 / 100	100 м2				0,0795				
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ					54,64	1,5525	6,74	22,43	151
	2	ЭМ					0,97	1,6875	0,13		
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,03	22,43	1
	4	М					0,18		0,01		
		ЗТ	чел.-ч	5,68	1,5525	0,7010469					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0026831					
		Итого по расценке					55,79		6,88		
		ФОТ							6,77		152
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР	Отделочные работы	%	105		105			7,11		160
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП	Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			3,16		71
Всего по позиции										17,15	
18	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,000819*1000	л			0,8189	9,14		7,48		
19	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых (металл) по каркасу из оцинкованного профиля Объем=7,95 / 100	100 м2				0,0795				
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ					963,12	1,5525	118,87	22,43	2 666
	2	ЭМ					324,71	1,6875	43,56		
	3	в т.ч. ОТм					63,39	1,6875	8,50	22,43	191
	4	М					5 335,40		424,16		
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,5525	12,6459974					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,6875	0,7163944					

		Итого по расценке		6 623,23	586,59	127,37	2 857
		ФОТ				133,74	3 000
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	105			
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		СП Отделочные работы		55	0,85	46,75	1 336
		Итого по позиции				779,88	
		Итого по разделу 2 Потолок в душевой				884,64	
Раздел 3. Двери							
20	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0,0168		
		Объем=1,68 / 100					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
1 ОТ						288,06	1,15
ЗТ		чел.-ч	36,28	1,15	0,7009296		5,57 22,43
Итого по расценке						288,06	5,57
ФОТ							125
МДС81-33.2004 Прил.5 п.6	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	82	82		4,57	103
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6		СП Проемы (ремонтно-строительные)		62	62	3,45	78
		Итого по позиции				13,59	
21	ФЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0,0168		
		Объем=1,68 / 100					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					
1 ОТ						1 376,70	1,5525
2 ЗМ						248,35	1,6875
3 в т.ч. ОТМ						52,23	1,6875
4 М						3 133,95	1,48
ЗТ		чел.-ч	159,34	1,5525	4,1559059		52,85
ЗТМ		чел.-ч	4,33	1,6875	0,1227555		
Итого по расценке						4 759,00	95,60
ФОТ							37,39
МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	118		44,12	838
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10		СП Деревянные конструкции		83	0,85	53,55	989
		Итого по позиции				159,74	449
22	ФССЦ-11.3.01.02-0021	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	1,88	1 555,38	2 613,00	
23	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт	1	371,20	371,20	
24	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клею	100 м		0,06		
		Объем=6 / 100					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					
1 ОТ						57,15	1,5525
4 М						36,00	2,16
ЗТ		чел.-ч	6,7	1,5525	0,824105		7,48
Итого по расценке						93,15	5,32
ФОТ							6,28
МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	118		2,85	140
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10		СП Деревянные конструкции		63	0,85	53,55	64
		Итого по позиции				16,61	
25	ФССЦ-11.3.03.13-0047	Уголок из ПВХ, размер 40x40 мм	10 м	0,8	44,30	26,58	
		Объем=(6) / 10					
		Итого по разделу 3 Двери				3 200,72	
Раздел 4. Потолок в умывальной							
26	ФЕРр63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2		0,1		
		Объем=10 / 100					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
1 ОТ						291,95	1,15
ЗТ		чел.-ч	34,51	1,15	3,96865		33,57 22,43
Итого по расценке						291,95	33,57
ФОТ							753
МДС81-33.2004 Прил.5 п.13	НР Стекольные, обояные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	77	77		25,85	580
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13		СП Стекольные, обояные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		50	50	16,79	377
		Итого по позиции				76,21	
27	ФЕР15-01-047-15	Устройства потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		0,1		
		Объем=10 / 100					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					
1 ОТ						963,12	1,5525
2 ЗМ						324,71	1,6875
3 в т.ч. ОТМ						63,39	1,6875
4 М						5 335,40	533,54
ЗТ		чел.-ч	102,46	1,5525	15,906915		
ЗТМ		чел.-ч	5,34	1,6875	0,901125		
Итого по расценке						6 623,23	737,85
ФОТ							160,22
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	105		168,23	3 594
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		СП Отделочные работы		55	0,85	46,75	3 774
		Итого по позиции				880,98	
		Итого по разделу 4 Потолок в умывальной				1 057,19	
Раздел 5. Стены в умывальной							
28	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2		0,06		
		Объем=6 / 100					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					

		1 ОТ				584,74	1,15	40,35	22,43	905
		2 ЭМ				96,01	1,15	6,62		
		3 в т.ч. ОТм				4,73	1,15	0,33	22,43	7
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,15	5,1267				
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,15	0,02415				
		Итого по расценке				680,75		46,97		
		ФОТ						40,68		912
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.13	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	77		77		31,32		702
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50		20,34		456
		Всего по позиции						98,63		
29	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2			0,285				
		Объем=28,5 / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ								
		ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	7,479255		178,00	1,15	58,34 22,43 1 309
		Итого по расценке				178,00		58,34		
		ФОТ						58,34		1 309
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110		110		64,17		1 440
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5		34,71		779
		Всего по позиции						157,22		
30	ФЕРр62-41-1	Очистка арочную поверхности стен от краски и набела	100 м2			0,35				
		Объем=35 / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ								
		ЗТ	чел.-ч	20,8	1,15	8,372		162,24	1,15	65,30 22,43 1 465
		Итого по расценке				162,24		65,30		
		ФОТ						65,30		1 465
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80		52,24		1 172
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50		32,65		733
		Всего по позиции						159,19		
31	ФЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,08				
		Объем=8 / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ						2 007,68	1,15	184,71 22,43 4 143
		2 ЭМ						20,94	1,15	1,93
		3 в т.ч. ОТм						9,05	1,15	0,83 22,43 19
		4 М						1 140,25		
		ЗТ	чел.-ч	226,6	1,15	20,8472				
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,06184				
		Итого по расценке				3 168,87		277,86		
		ФОТ						185,54		4 162
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79		146,58		3 288
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50		92,77		2 081
		Всего по позиции						517,21		
32	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; стен (общая толщина 5 мм)	100 м2			0,17				
		Объем=17 / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ						277,14	1,5525	73,14 22,43 1 641
		2 ЭМ						17,03	1,6875	4,89
		3 в т.ч. ОТм						10,08	1,6875	2,89 22,43 65
		4 М						1,24		0,21
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	8,5749233				
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	0,2867938				
		Итого по расценке				295,41		78,24		
		ФОТ						78,03		1 706
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105		105		79,83		1 781
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75		35,54		798
		Всего по позиции						193,61		
33	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03	100 м2			-0,17				
		Объем=-17 / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ						26,44	7,7625	-34,89 22,43 -783
		2 ЭМ						1,68	8,4375	-2,41
		3 в т.ч. ОТм						0,99	8,4375	-1,42 22,43 -32
		4 М						0,12	5	-0,10
		ЗТ	чел.-ч	3,1	7,7625	-4,0908375				
		ЗТм	чел.-ч	0,09	8,4375	-0,1290938				
		Итого по расценке				28,24		-37,40		
		ФОТ						-38,31		-815

	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы	%	105		105			-38,13		-856
	Письмо №АП-5536/06 от СП Отделочные работы 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			-16,97		-381
	Всего по позиции									-92,50
34	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15 л/м2) Объем=0,15*17	л			2,55	9,14		23,31		
35	ФССЦ-14.5.11.03-0101 Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2 Объем=0,8*5*17/1000)	т			0,068	7 180,00		488,24		
36	ФЕР15-04-007-01 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=17 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,17					
	1 ОТ							380,71	1,5525	100,48 22,43 2 254
	2 ЭМ							10,41	1,6875	2,99
	3 в т.ч. ОТМ							1,97	1,6875	0,57 22,43 13
	4 М							642,56		109,24
	ЗТ	чел.-ч	43,56	1,5525	11,496573					
	ЗТМ	чел.-ч	0,17	1,6875	0,0487688					
	Итого по расценке					1 033,68		212,71		2 267
	ФОТ							101,05		2 380
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы	%	105		105			108,10		2 807
	Письмо №АП-5536/06 от СП Отделочные работы 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			47,24		1 060
	Всего по позиции									366,05
37	ФССЦ-14.3.02.01-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15 л/м2)	л			0,0034	9,14		0,03		
38	ФССЦ-14.3.02.01-0101 Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная	т			0,0051	41 699,81		212,67		
39	ФЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=18 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,18					
	1 ОТ							1 058,09	1,5525	295,68 22,43 6 632
	2 ЭМ							31,75	1,6875	9,84
	3 в т.ч. ОТМ							17,53	1,6875	5,32 22,43 119
	4 М							1,12		0,20
	ЗТ	чел.-ч	115,26	1,5525	32,209407					
	ЗТМ	чел.-ч	1,65	1,6875	0,5011875					
	Итого по расценке					1 090,96		305,52		6 751
	ФОТ							301,00		7 089
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы	%	105		105			316,05		7 089
	Письмо №АП-5536/06 от СП Отделочные работы 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			140,72		3 158
	Всего по позиции									782,29
40	ФССЦ-04.3.02.09-0824 Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,009	2 500,00		22,50		
41	ФССЦ-14.1.08.02-0002 Клей для плитки (сухая смесь)	т			0,0575	2 919,43		197,08		
42	ФССЦ-08.2.01.02-0016 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	м2			18	136,62		2 459,16		
	Итого по разделу 5 Стены в умывальной									5 556,67
Раздел 6. Мусор										
43	ФЕР99-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки	т			4,9					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							7,41	1,15	41,76 22,43 937
	4 М							16,40		80,36
	ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	5,80405					
	Итого по расценке					23,81		122,12		937
	ФОТ							41,76		731
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78		78			32,57		469
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП Прочие ремонтно-строительные работы п.19	%	50		50			20,88		469
	Всего по позиции									175,57
44	ФССЦп-01-01-01-041 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			4,9	42,98		210,60		
	Итого по разделу 6 Мусор									386,17
	Итого по смете:									21 893,38
	Строительные работы									251 474
	В том числе:									
	оплата труда									2 776,41
	эксплуатация машин и механизмов									461,39 9,40 4 337
1 кв 2021 (СМР)	материалы									14 463,71 6,28 90 832
1 кв 2021 (СМР)	накладные расходы									2 816,25 63 169
	сметная прибыль									1 375,62 30 861
	Итого ФОТ (справочно)									2 833,12 63 547
	Итого накладные расходы (справочно)									2 816,25 63 169
	Итого сметная прибыль (справочно)									1 375,62 30 861
	НДС 20%									4 378,68 50 294,80
	ВСЕГО по смете									26 272,06 301 768,80

Составил:  Сухарева А.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]