


СОГЛАСОВАНО Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗи"  
  
О.К. Пчелинцева  
" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министра России от 26 декабря № 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 874/нр, 875/нр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/нр, от 01.06.2020 295/нр, от 30.06.2020 № 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, от 09.02.2021 № 50/нр)

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗи"  
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Облицовка стен профилированным листом в корпусе №27  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	4632,67	(492,73)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	3859,68	(410,54)	тыс.руб.
монтажных работ	0,88	(0,07)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	584,16	(26,04)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2807,64		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	267,86		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1.</b>											
<b>Обшивка</b>											
1	ФЕР09-03-014-01	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т			0,99					
		Приказ от 04.09.2019 № 507/нр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					345,67	1,08675	371,90	22,43	8 342
		2 ЭМ					473,47	1,18125	553,69		
		3 в т.ч. ОТм					53,96	1,18125	63,10	22,43	1 415
		4 М					232,33	0	0,00		
		07.2.07.12 Конструкции стальные	т	1	0	0					
		ЭТ	чел.-ч	39,55	1,08675	42,5511529					
		ЭТм	чел.-ч	4,01	1,18125	4,6894444					
		Итого по расценке					1 051,47		925,59		
		ФОТ							435,00		8 757
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 НР Строительные металлические конструкции	%	90		90			391,50		8 781
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9 СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			314,29		7 049
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 631,38</b>		
2	ФССЦнр-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			0,99			22,33		22,11

3	ФЕР09-04-006-01	Монтаж фаянверка Объем=3,86806+0,32564	т	4,1937								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные замораживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ				254,52	1,5525	1 657,11	22,43	37 169		
		2 ЭМ				536,02	1,6875	3 793,34				
		3 в т.ч. ОТм				41,45	1,6875	293,34	22,43	6 580		
		4 М				225,64		946,27				
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	ка	0	0							
		07.2.03.06 Конструкции стальные	т	1	4,1937							
		ЗТ	чел.-ч	25,3	1,5525	164,721197						
		ЗТм	чел.-ч	3,08	1,6875	21,7967558						
		Итого по расценке				1 016,18		6 396,72				
		ФОТ						1 950,45		43 749		
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90	90			1 755,41		39 374		
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25		1 409,20		31 609		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>9 561,33</b>				
4	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (Строительные металлические конструкции)	т		3,85806	10 046,00		38 858,53				
5	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т (Строительные металлические конструкции) Объем=325,64/1000	т		0,32564	10 508,00		3 421,83				
6	ФССЦ-01.7.15.14-0087	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5x32 мм (Строительные металлические конструкции) Объем=464 / 100	100 шт		4,64	40,10		186,06				
7	ФССЦ-01.7.15.02-0001	Болты анкерные, размер 10x120 мм (Строительные металлические конструкции) Объем=217 / 100	100 шт		2,17	846,00		1 835,82				
83	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками Объем=215,34*0,7	м2		150,738							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные замораживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						7,68	1,5525	1 797,28	22,43	40 313
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,5525	210,618670		5				
		Итого по расценке						7,68		1 797,28		
		ФОТ								1 797,28	40 313	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	90			1 617,55		36 282		
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5		1 069,38		23 986		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>4 484,21</b>				
8	ФЕР13-07-002-02	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом Объем=215,34 / 100	100 м2		2,1534							
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные замораживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						38,89	1,70775	143,02	22,43	3 208
		2 ЭМ						2,23	1,6875	8,10		
		3 в т.ч. ОТм						0,33	1,6875	1,20	22,43	27
		4 М						229,21		493,58		
		ЗТ	чел.-ч	4,45	1,70775	16,3647364						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,1090159						
		Итого по расценке						270,33		644,70		
		ФОТ								144,22	3 235	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	90			129,80		2 912		
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5		85,81		1 925		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>860,31</b>				
9	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 Объем=215,34 / 100	100 м2		2,1534							
		За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные замораживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						56,55	3,4155	415,92	22,43	9 329
		2 ЭМ						9,22	3,375	67,01		
		3 в т.ч. ОТм						0,22	3,375	1,60	22,43	36
		4 М						152,04	2	654,81		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	3,4155	39,0547192						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	3,375	0,1453545						
		Итого по расценке						217,81		1 137,74		
		ФОТ								417,52	9 365	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	90			375,77		8 429		
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5		248,42		5 572		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1 761,93</b>				
10	ФЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных Объем=336,7*0,05	м3		16,835							

		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ				177,34	1,5525	4 635,02	22,43	103 963	
		2 ЭМ				37,50	1,6875	1 065,34			
		3 в т.ч. ОТм				3,94	1,6875	111,93	22,43	2 511	
		4 М				245,86		0,00			
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта		м3	0,98	16,4983					
		ЗТ		чел.-ч	18,17	1,5525	474,897252				
		ЗТм		чел.-ч	0,34	1,6875	9,6590813				
		Итого по расценке					214,84	5 700,36			
		ФОТ						4 746,95		106 474	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.20	НР Теплоизоляционные работы		%	100	100		4 746,95		106 474	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	СП Теплоизоляционные работы		%	70	0,85	59,5	2 824,44		63 352	
		Всего по позиции								13 271,75	
11	ФССЦ-12.2.05.09-0044	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС		м3		16,4983	1 590,05	26 233,12			
		(Теплоизоляционные работы)									
12	ФССЦ-14.5.01.10-0024	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,75 л (Теплоизоляционные работы)		шт		28	59,19	1 657,32			
13	ФССЦ-01.7.15.14-1054	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные 4,2x70 мм (Теплоизоляционные работы)		100 шт		17,02	10,65	181,26			
		Объем=1702 / 100									
14	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей; внутренних стен и перегородок		100 м2		1,922					
		Объем=192,2 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					115,03	1,5525	343,24	22,43	7 689
		2 ЭМ					5,79	1,6875	18,78		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	1,6875	3,21	22,43	72
		4 М					2 536,09		4 874,36		
	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x150 мм		10 шт	0	0					
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные		м3	0	0					
		ЗТ		чел.-ч	13,96	1,5525	41,6553138				
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,6875	0,25947				
		Итого по расценке					2 656,91	5 236,38			
		ФОТ						346,45		7 771	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.20	НР Теплоизоляционные работы		%	100	100		346,45		7 771	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	СП Теплоизоляционные работы		%	70	0,85	59,5	206,14		4 624	
		Всего по позиции								5 786,97	
15	ФССЦ-12.2.04.02-0001	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм (Звукоизоляция Knauf Акустик Knauf 50 мм)		м3		10,0905	701,99	7 083,43			
		(Теплоизоляционные работы)									
		Объем=192,2*0,05*1,05									
16	ФЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м		100 м2		4,949					
		Объем=494,9 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					852,58	1,5525	6 550,65	22,43	146 931
		2 ЭМ					2 390,59	1,6875	19 964,86		
		3 в т.ч. ОТм					229,05	1,6875	1 912,90	22,43	42 906
		4 М					300,84		1 488,86		
	07.2.07.13	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления		т	0,0578	0,2860522					
	08.1.02.25	Крепежные детали для крепления профилированного листа к несущим конструкциям		т	0	0					
	08.3.09.05	Стальной анутый профиль (профилированный настил)		т	0	0					
		ЗТ		чел.-ч	94	1,5525	722,232315				
		ЗТм		чел.-ч	16,9	1,6875	141,139293				
		Итого по расценке					3 544,01	28 004,37			
		ФОТ						8 463,55		189 837	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции		%	90	90		7 617,20		170 853	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,85	72,25	6 114,91		137 157	
		Всего по позиции								41 736,48	
17	Текущая стоимость	Профнастил С-8*1200-А,В (0,7) RAL9003 (Строительные металлические конструкции)		м2		544,39	795,48	68 957,17	6,28	433 051	
		Объем=494,9*1,1									
18	Текущая стоимость	Планка уголка наружного 50x50 (0,7) ПЭ RAL9003 (Строительные металлические конструкции)		м		306,4	98,12	4 787,26	6,28	30 064	
19	Текущая стоимость	Планка уголка наружного 100x100 (0,7) ПЭ RAL9003 (Строительные металлические конструкции)		м		13,8	149,60	328,66	6,28	2 064	
		Цена=179,52/1,2									

20	Текущая стоимость	Планка уголка наружного 250x300 (0,7) ПЭ RAL9003 (Строительные металлические конструкции) Цена=448,8/1,2	м	33	374,00	1 965,29	6,28	12 342
21	ФССЦ-07.2.07.13-0061	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (Строительные металлические конструкции)	т	0,286052	10 898,65	3 117,58		
22	ФССЦ-01.7.15.14-0087	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5x32 мм (Строительные металлические конструкции) Объем=5330 / 100	100 шт	53,3	40,10	2 137,33		
<b>Перегородка</b>								
23	ФЕР09-01-001-01	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многоэтажных (перегородка) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	т		1,13785			
		1 ОТ				192,40	1,5525	339,88
		2 ЭМ				422,53	1,6875	811,31
		3 в т.ч. ОТм				41,29	1,6875	79,28
		4 М				213,49		242,92
	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1	1,13785			
		ЗТ	чел.-ч	20	1,5525	35,3302425		7 624
		ЗТм	чел.-ч	3	1,6875	5,7603656		1 778
		Итого по расценке				828,42		1 394,11
		ФОТ						419,16
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90	90			377,24
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25		302,84
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2 074,19</b>
24	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (Строительные металлические конструкции)	т	1,13785	10 046,00	11 430,84		
25	ФЕР13-07-002-02	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом Объем=52 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2		0,52			
		1 ОТ				38,89	1,70775	34,54
		2 ЭМ				2,23	1,6875	1,96
		3 в т.ч. ОТм				0,33	1,6875	0,29
		4 М				229,21		119,19
		ЗТ	чел.-ч	4,45	1,70775	3,9517335		775
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,026325		7
		Итого по расценке				270,33		155,69
		ФОТ						34,83
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	90			31,35
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5		20,72
		<b>Всего по позиции</b>						<b>207,76</b>
26	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 Объем=52 / 100 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2		0,52			
		1 ОТ				56,55	3,4155	100,44
		2 ЭМ				9,22	3,375	16,18
		3 в т.ч. ОТм				0,22	3,375	0,39
		4 М				152,04	2	158,12
		ЗТ	чел.-ч	5,31	3,4155	9,4308786		2 253
		ЗТм	чел.-ч	0,02	3,375	0,0351		9
		Итого по расценке				217,81		274,74
		ФОТ						100,83
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	90			90,75
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5		59,99
		<b>Всего по позиции</b>						<b>425,48</b>
27	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок Объем=88,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2		0,866			
		1 ОТ				115,03	1,5525	154,65
		2 ЭМ				5,79	1,6875	8,46
		3 в т.ч. ОТм				0,99	1,6875	1,45
		4 М				2 536,09		2 196,25
	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x150 мм	10 шт	0	0			3 469
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	м3	0	0			
		ЗТ	чел.-ч	13,96	1,5525	18,7687314		33
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,6875	0,11691		
		Итого по расценке				2 656,91		2 359,36
		ФОТ						156,10
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	100	100			156,10

Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20		СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5		92,88	2 084			
Всего по позиции												
28	ФССЦ-12.2.04.02-0001	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм (Звукоизоляция Knauf Акустик Knauf 50 мм)	м3			4,5465	701,99	3 191,60				
(Теплоизоляционные работы) Объем=86,6*0,05*1,05												
29	ФЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м Объем=173,2 / 100	100 м2			1,732						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
		1 ОТ					852,58	1,5525	2 292,53	22,43	51 421	
		2 ЭМ					2 390,59	1,6875	6 987,10			
		3 в т.ч. ОТм					229,05	1,6875	689,46	22,43	15 016	
		4 М					300,84		521,05			
	07.2.07.13	Конструкции стальные нащельников и деталей обрешетки	т	0,0578		0,1001096						
	08.1.02.25	Крепежные детали для крепления профилированного листа к несущим конструкциям	т	0		0						
	08.3.09.05	Стальная анутый профиль (профилированный лист)	т	0		0						
		ЗТ	чел.-ч	94	1,5525	252,75942						
		ЗТм	чел.-ч	18,9	1,6875	49,394475						
		Итого по расценке					3 544,01		9 800,68			
		ФОТ							2 961,99		65 437	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90		90			2 665,79		59 793	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			2 140,04		48 001	
Всего по позиции												
30	Текущая стоимость	Профнастил С-8*1200-А,В (0,7) RAL9003 (Строительные металлические конструкции) Объем=173,2*1,1	м2			190,52	795,48	24 132,96	6,28	151 555		
31	ФССЦ-01.7.15.14-0087	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х32 мм (Строительные металлические конструкции) Объем=1848 / 100	100 шт			18,48	40,10	741,05				
Проемы												
32	ФЕРр57-3-1	Разборка уголков ПВХ Объем=130 / 100	100 м				1,3					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,143		29,41	1,15	43,97	22,43	986
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,15	5,63615						
		Итого по расценке					29,41		43,97		986	
		ФОТ							43,97		986	
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.7	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	80		80			35,18		789	
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	68		68			29,90		670	
Всего по позиции												
33	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею, ранее демонтированных Объем=130 / 100	100 м				1,3					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
		1 ОТ						57,15	1,5525	115,34	22,43	2 587
		4 М					36,00		46,80			
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	л.м	100		130						
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	13,522275						
		Итого по расценке					93,15		162,14		2 587	
		ФОТ							115,34		2 587	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118		118			136,10		3 053	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			61,76		1 385	
Всего по позиции												
34	ФЕРр53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробов окон монтажной пеной Объем=130 / 100	100 м				1,3					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ					270,74	1,15	404,76	22,43	9 079	
		2 ЭМ					3 683,50	1,15	5 476,93			
		3 в т.ч. ОТм					159,04	1,15	237,76	22,43	5 333	
	14.5.04.07	Мастика тиоколовая	кг	0		0						
		ЗТ	чел.-ч	27,74	1,15	41,4713						
		ЗТм	чел.-ч	13,01	1,15	19,44995						
		Итого по расценке					3 934,24		5 881,69		14 412	
		ФОТ							642,52		12 394	
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.3	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		86			552,57		12 394	
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70		70			449,76		10 088	
Всего по позиции												
35	ФССЦ-14.5.01.10-0024	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л (Теплоизоляционные работы)	шт			30	59,19	1 775,70				
36	ФЕРр56-23-1	Формирование проема из стальной профильной трубы	т				0,1944					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

	1 ОТ				394,68	1,15	88,23	22,43	1 979	
	2 ЭМ				21,93	1,15	4,90			
	3 в т.ч. ОТм				6,29	1,15	1,41	22,43	32	
	4 М				6 310,52		64,26			
	ЗТ	чел.-ч	44	1,15	9,83664					
	ЗТм	чел.-ч	0,48	1,15	0,1073088					
	Итого по расценке				747,17		157,39			
	ФОТ						89,64		2 011	
МДС81-33.2004 Прил.5 п.6	НР Промы (ремонтно-строительные)	%	82		82		73,50		1 649	
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6	СП Промы (ремонтно-строительные)	%	62		62		55,58		1 247	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>286,47</b>			
37	ФССЦ-23.3.08.01-0121	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/с размером: 100x100 мм, толщина стенки 4 мм (Промы (ремонтно-строительные))	т		0,1944		7 028,18	1 366,28		
38	ФЕР13-07-002-02	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом Объем=9,6 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2		0,096					
	1 ОТ				38,89	1,70775	6,38	22,43	143	
	2 ЭМ				2,23	1,6875	0,36			
	3 в т.ч. ОТм				0,33	1,6875	0,05	22,43	1	
	4 М				229,21		22,00			
	ЗТ	чел.-ч	4,45	1,70775	0,7295508					
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,00486					
	Итого по расценке				270,33		28,74			
	ФОТ						6,43		144	
МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90		90		5,79		130	
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5		3,83		86	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>38,36</b>			
39	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 Объем=9,6 / 100 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2		0,096					
	1 ОТ				56,55	3,4155	18,54	22,43	416	
	2 ЭМ				9,22	3,375	2,99			
	3 в т.ч. ОТм				0,22	3,375	0,07	22,43	2	
	4 М				152,04	2	29,19			
	ЗТ	чел.-ч	5,31	3,4155	1,7410853					
	ЗТм	чел.-ч	0,02	3,375	0,00648					
	Итого по расценке				217,81		50,72			
	ФОТ						18,61		418	
МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90		90		16,75		376	
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5		11,07		249	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>78,54</b>			
40	ФЕР09-08-007-01	Монтаж роллетных систем; подъемных и секционных ворот Объем=(4*3,7) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2		0,148					
	1 ОТ				1 271,93	1,5525	292,25	22,43	6 555	
	2 ЭМ				56,61	1,6875	14,14			
	3 в т.ч. ОТм				8,34	1,6875	2,08	22,43	47	
	08.1.06.04 Полотна ворот	м2	0	0	0					
	ЗТ	чел.-ч	119,43	1,5525	27,4414311					
	ЗТм	чел.-ч	0,68	1,6875	0,16963					
	Итого по расценке				1 328,54		306,39			
	ФОТ						294,33		6 602	
МДС81-33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90		90		264,90		5 942	
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25		212,65		4 770	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>783,94</b>			
41	Текущая стоимость	Ворота промышленные секционные ALUTECH PRO Trend 400x3700, притолока - 2740, подъем: высокий, задвижка механическая в комплекте с приводом для автоматизации промышленных ворот TR-5024-230 KIT  (Строительные металлические конструкции) Цена=364900/1,2	шт		1		304 083,33	48 420,85	6,28	304 083
42	ФЕРм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт		1					
	1 ОТ				4,44	1,35	5,99	22,43	134	
	2 ЭМ				29,85	1,35	40,30			
	3 в т.ч. ОТм				2,93	1,35	3,96	22,43	89	
	4 М				8,33		8,33			
	ЗТ	чел.-ч	0,52	1,35	0,702					
	ЗТм	чел.-ч	0,22	1,35	0,297					
	Итого по расценке				42,62		54,62			
	ФОТ						9,95		223	
МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80		80		7,96		178	
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60		60		5,97		134	

		Всего по позиции				68,55					
Стены											
43	ФЕР08-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м Объем=15,42*0,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	м3		1,542						
		1 ОТ			31,54	1,5525	75,51	22,43		1 694	
		2 ЭМ			11,56	1,6875	30,08				
		3 в т.ч. ОТм			1,67	1,6875	4,35	22,43		98	
		4 М			7,46		11,50				
	05.2.02.09	Блоки из ячеистых бетонов стеновые	м3	1,01		1,55742					
	14.1.06.02	Состав клеящий	ка	20,5		31,611					
		ЗТ	чел.-ч	3,65	1,5525	0,7379358					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,6875	0,3382763					
		Итого по расценке					50,56		117,09		
		ФОТ							79,86	1 792	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122		122			97,43	2 186	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68			54,30	1 219	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>268,82</b>		
44	ФССЦ-05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 (сибит) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3		1,55742	765,00			1 191,43		
84	ФССЦ-14.1.06.02-0020	Клей монтажный, для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов (Конструкции из кирпича и блоков)	кг		31,611	2,45			77,45		
45	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен Объем=23,32 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2		0,2332						
		1 ОТ			589,55	1,5525	213,44	22,43		4 787	
		2 ЭМ			85,89	1,6875	33,80				
		3 в т.ч. ОТм			50,25	1,6875	19,77	22,43		443	
		4 М			865,26		201,78				
		ЗТ	чел.-ч	65	1,5525	23,532795					
		ЗТм	чел.-ч	5,32	1,6875	2,093553					
		Итого по расценке					1 540,70		449,02	5 230	
		ФОТ							233,21	5 492	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105		105			244,87	5 492	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			109,03	2 445	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>802,92</b>		
46	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=10,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2		0,108						
		1 ОТ			1 058,09	1,5525	177,41	22,43		3 979	
		2 ЭМ			31,75	1,6875	5,79				
		3 в т.ч. ОТм			17,53	1,6875	3,19	22,43		72	
		4 М			1,12		0,12				
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05	0,0054						
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100	10,8						
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375	0,0405						
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,5525	19,3256442					
		ЗТм	чел.-ч	1,85	1,6875	0,3007125					
		Итого по расценке					1 090,96		183,32	4 051	
		ФОТ							180,60	4 254	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105		105			189,63	4 254	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			84,43	1 894	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>457,38</b>		
47	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы (Отделочные работы)	т		0,0054	2 500,00			13,50		
48	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь) (Отделочные работы)	т		0,0405	2 919,43			118,24		
49	ФССЦ-06.2.01.02-0016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (Отделочные работы)	м2		10,8	136,62			1 475,50		
50	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=11,52 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2		0,1152						
		1 ОТ			277,14	1,5525	49,57	22,43		1 112	
		2 ЭМ			17,03	1,6875	3,31				
		3 в т.ч. ОТм			10,08	1,6875	1,98	22,43		44	
		4 М			1,24		0,14				
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,85	0,09792						

14.4.01.21	Грунтовка	т	0	0								
	ЭТ	чел.-ч	32,49	1,5525	5,8107715							
	ЭТм	чел.-ч	0,93	1,6875	0,180792							
	Итого по расценке					295,41		53,02				
	ФОТ							51,53				1 156
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105		105			54,11				1 214
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			24,09				540
	<b>Всего по позиции</b>											<b>131,22</b>
51	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03	100 м2			-0,1152						
		Объем=-11,52 / 100										
		ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							26,44	10,8675	-33,10	22,43	-742
	2 ЭМ							1,68	11,8125	-2,29		
	3 в т.ч. ОТм							0,99	11,8125	-1,35	22,43	-30
	4 М							0,12	7	-0,10		
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,085	7	-0,068544							
	ЭТ	чел.-ч	3,1	10,8675	-3,8810016							
	ЭТм	чел.-ч	0,09	11,8125	-0,122472							
	Итого по расценке					28,24		-35,49				
	ФОТ							-34,45				-772
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105		105			-36,17				-811
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			-16,11				-361
	<b>Всего по позиции</b>											<b>-87,77</b>
52	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2л/м2) (Отделочные работы) Объем=0,2*11,52	л			2,304	9,14					21,06
53	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) (Отделочные работы) Объем=0,8*3*11,52/1000	т			0,027648	7 180,00					198,51
54	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=11,52 / 100	100 м2			0,1152						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							44,73	1,5525	8,00	22,43	179
	2 ЭМ							0,97	1,6875	0,19		
	3 в т.ч. ОТм							0,26	1,6875	0,05	22,43	1
	4 М							0,18		0,02		
14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0011866							
	ЭТ	чел.-ч	4,65	1,5525	0,8316432							
	ЭТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,003888							
	Итого по расценке					45,88		8,21				
	ФОТ							8,05				180
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105		105			8,45				189
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			3,76				84
	<b>Всего по позиции</b>											<b>20,42</b>
55	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Отделочные работы) Объем=0,001187*1000	л			1,1866	9,14					10,85
56	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=1,152 / 100	100 м2			0,1152						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							123,79	1,5525	22,14	22,43	497
	2 ЭМ							5,57	1,6875	1,08		
	3 в т.ч. ОТм							1,07	1,6875	0,21	22,43	5
	4 М							43,35		4,99		
14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0,052		0,0059904							
	ЭТ	чел.-ч	13,8	1,5525	2,4681024							
	ЭТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,017496							
	Итого по расценке					172,71		28,21				
	ФОТ							22,35				502
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105		105			23,47				527
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			10,45				235
	<b>Всего по позиции</b>											<b>62,13</b>
57	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземлюсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная (Отделочные работы)	т			0,00599	18 883,39					113,11
58	ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2			0,0375						
		Объем=3,75 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										



		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35				679,79	1,5525	51,22	22,43	1 149
		1 ОТ								
		2 ЭМ				45,16	1,6875	2,86		
		3 в т.ч. ОТм				4,77	1,6875	0,30	22,43	7
		4 М				3 372,27		126,46		
		01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2	111		4,1625				
		07.2.06.04 Тяга подвесов	шт	81		3,0375				
		ЗТ	чел.-ч	97	1,5525	5,6472188				
		ЗТм	чел.-ч	0,38	1,6875	0,0240469				
		Итого по расценке				4 297,22		180,54		
		ФОТ						51,52		1 156
МДС81-33.2004 Прил.4 п.10		НР Деревянные конструкции	%	118		118		60,79		1 364
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10		СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55		27,59		619
		Всего по позиции						268,92		
59	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			4,1625	15,00	62,44		
		(Деревянные конструкции)								
60	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (общая толщина 3 мм)	100 м2			0,0375				
		Объем=3,75 / 100								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		1 ОТ				321,92	1,5525	18,74	22,43	420
		2 ЭМ				17,97	1,6875	1,14		
		3 в т.ч. ОТм				10,72	1,6875	0,68	22,43	15
		4 М				1,32		0,05		
		04.3.02.09 Смесей на цементной основе	т	0,901		0,0337875				
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0				
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,5525	2,1971756				
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,6875	0,0626484				
		Итого по расценке				341,21		19,93		
		ФОТ						19,42		435
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15		НР Отделочные работы	%	105		105		20,39		457
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75		9,08		203
		Всего по позиции						49,40		
61	ФЕР15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04	100 м2			-0,0375				
		Объем=-3,75 / 100								
		ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		1 ОТ				30,62	10,8675	-12,48	22,43	-280
		2 ЭМ				1,80	11,8125	-0,80		
		3 в т.ч. ОТм				1,09	11,8125	-0,48	22,43	-11
		4 М				0,13	7	-0,03		
		04.3.02.09 Смесей на цементной основе	т	0,0901	7	-0,0236513				
		ЗТ	чел.-ч	3,59	10,8675	-1,4630372				
		ЗТм	чел.-ч	0,1	11,8125	-0,0442969				
		Итого по расценке				32,55		-13,31		
		ФОТ						-12,96		-291
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15		НР Отделочные работы	%	105		105		-13,61		-306
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75		-6,06		-136
		Всего по позиции						-32,98		
62	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2л/м2) (Отделочные работы) Объем=0,2*3,75	л			0,75	9,14	6,86		
63	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм2) (Отделочные работы) Объем=0,8*3,75/1000	т			0,009	7 180,00	64,62		
64	ФЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2			0,0375				
		Объем=3,75 / 100								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		1 ОТ				54,64	1,5525	3,18	22,43	71
		2 ЭМ				0,97	1,6875	0,06		
		3 в т.ч. ОТм				0,26	1,6875	0,02	22,43	
		4 М				0,18		0,01		
		14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,0003863				
		ЗТ	чел.-ч	5,68	1,5525	0,3306825				
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0012656				
		Итого по расценке				55,79		3,25		
		ФОТ						3,20		71
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15		НР Отделочные работы	%	105		105		3,36		75
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75		1,50		33
		Всего по позиции						8,11		

65	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	0,3863	9,14	3,53			
		(Отделочные работы) Объем=0,000386*1000							
66	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилцеллюлозными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолок, подготовленным под окраску Объем=3,75 / 100	100 м2	0,0375					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные заморожающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		1 ОТ			138,14	1,5525	8,04	22,43	180
		2 ЭМ			6,22	1,6875	0,39		
		3 в т.ч. ОТм			1,18	1,6875	0,07	22,43	2
		4 М			47,69		1,79		
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	м	0,052	0,00195				
		ЗТ	чел.-ч	15,4	1,5525	0,8965688			
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,6875	0,0063281			
		Итого по расценке				192,05	10,22		
		ФОТ					8,11		182
	МДСВ1-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	105		8,52		191
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75	3,79		85
		Всего по позиции					22,53		
67	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная (Отделочные работы)	т	0,00195	18 883,39		36,82		
68	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Объем=0,654 / 100	100 м3	0,00654					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные заморожающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		1 ОТ			1 526,87	1,5525	15,50	22,43	348
		2 ЭМ			2 518,58	1,6875	27,80		
		3 в т.ч. ОТм			382,14	1,6875	4,22	22,43	95
		4 М			488,42		3,19		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5	0,66381				
	08.4.03.03	Арматура	т	8,1	0,052974				
		ЗТ	чел.-ч	179	1,5525	1,8174497			
		ЗТм	чел.-ч	28,56	1,6875	0,3151953			
		Итого по расценке				4 533,87	46,49		
		ФОТ					19,72		443
	МДСВ1-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	105	105		20,71		465
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	65	0,85	55,25	10,90		245
		Всего по позиции					78,10		
69	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)	м3	0,66381	592,76		393,48		
70	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)	т	0,052974	7 997,23		423,65		
71	ФЕР07-05-016-03	Устройство металлических ограждений Объем=3,2 / 100	100 м	0,032					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные заморожающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		1 ОТ			536,74	1,5525	26,67	22,43	598
		2 ЭМ			218,16	1,6875	11,78		
		3 в т.ч. ОТм			33,50	1,6875	1,81	22,43	41
		4 М			16 057,11		513,83		
	11.3.03.09	Поручки из поливинилхлорида	м	102	3,264				
		ЗТ	чел.-ч	57,1	1,5525	2,836728			
		ЗТм	чел.-ч	2,82	1,6875	0,15228			
		Итого по расценке				16 812,01	552,28		
		ФОТ					28,48		639
	МДСВ1-33.2004 Прил.4 п.7.2	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	%	155	155		44,14		990
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.7.2	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	%	100	0,85	85	24,21		543
		Всего по позиции					620,63		
72	ФССЦ-01.5.02.02-1015	Перильное ограждение хромированное, высота 950 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)	м	3,2	488,52		1 563,26		
73	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см Объем=4,95 / 100	100 м2	0,0495					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные заморожающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		1 ОТ			2 713,07	1,5525	208,50	22,43	4 677
		2 ЭМ			24,42	1,6875	2,04		
		3 в т.ч. ОТм			17,53	1,6875	1,46	22,43	33
		4 М			14 411,64		4,24		
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01	0,000495				
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2	0,0594				
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0	0				
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	23,855389			
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,6875	0,1445091			

		Итого по расценке				2 823,23		214,78				
		ФОТ						209,96		4 710		
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123		123		258,25		5 793		
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75		133,85		3 003		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>606,88</b>				
74	ФССЦ-06.2.05.03-0021	Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300х300 мм (Полы) Объем=4,95*1,02	м2			5,049		56,77		286,63		
75	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25 кг/м2) (Полы) Объем=0,25*4,95/1000	т			0,001238		18 390,16		22,77		
76	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь) (Полы)	т			0,0594		2 919,43		173,41		
77	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=(2,1*0,8) / 100	100 м2			0,0168						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						821,89	1,5525	21,44	22,43	481
		2 ЭМ						1 132,88	1,6875	32,12		
		3 в т.ч. ОТМ						172,57	1,6875	4,89	22,43	110
		4 М						2 088,57		35,09		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0						
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,68						
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,5525	2,3351215						
		ЗТМ	чел.-ч	13,04	1,6875	0,369684						
		Итого по расценке						4 043,34		88,65		
		ФОТ								26,33		591
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118		118		31,07		697		
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55		14,10		316		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>133,82</b>				
78	ФССЦ-11.2.02.01-0012	Блок дверной, односторчатый, глухой сосновый, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборами, размер дверного полотна :800х2100 мм (Деревянные конструкции)	компл			1		1 435,96		1 435,96		
79	ФССЦ-01.7.04.04-0012	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (Деревянные конструкции)	компл			1		92,52		92,52		
80	ФССЦ-01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (Деревянные конструкции)	шт			2		20,24		40,48		
81	ФССЦ-01.7.04.09-0012	Потля накладная (Деревянные конструкции)	шт			2		12,00		24,00		
82	ФЕРр69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов Объем=(786/2) / 100	100 м2			3,93						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 190,05	1,15	5 378,43	22,43	120 638
		2 ЭМ						157,70	1,15	712,73		
		3 в т.ч. ОТМ						27,84	1,15	125,82	22,43	2 822
		4 М						6 806,86		26 750,96		
		ЗТ	чел.-ч	128,1	1,15	578,94795						
		ЗТМ	чел.-ч	2,4	1,15	10,8468						
		Итого по расценке						8 154,61		32 842,12		
		ФОТ								5 504,25		123 460
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.19	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78		78		4 293,32		96 299		
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50		50		2 752,13		61 730		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>39 887,57</b>				
		<b>Итого по смете:</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)						364 943,85		2 836 312		
		В том числе:										
		Оплата труда рабочих						26 043,85		584 163		
		Эксплуатация машин						39 697,83		373 160		
		Оплата труда машинистов						3 550,45		79 641		
		Материалы						299 202,17		1 878 989		
		Строительные работы						410 539,26		3 859 684		
		В том числе:										
		оплата труда						26 037,86		584 029		
	1 кв 2021 (СМР)	эксплуатация машин и механизмов						39 657,53	9,40	372 781		
	1 кв 2021 (СМР)	материалы						299 193,84	6,28	1 878 937		
		накладные расходы						26 695,38		598 782		
		сметная прибыль						18 954,65		425 155		
		Монтажные работы						68,55		877		
		В том числе:										
		оплата труда						5,99		134		
	1 кв 2021 (СМР)	эксплуатация машин и механизмов						40,30	9,40	379		
	1 кв 2021 (СМР)	материалы						8,33	6,28	52		
		накладные расходы						7,96		178		
		сметная прибыль						5,97		134		
		Итого						410 607,81		3 860 551		
		Итого ФОТ (справочно)						29 594,30		663 804		
		Итого накладные расходы (справочно)						26 703,34		598 960		
		Итого сметная прибыль (справочно)						18 960,62		425 289		
		НДС 20%						82 421,56		772 112,20		
		<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>492 729,37</b>		<b>4 632 673,20</b>		

Составил: \_\_\_\_\_ (Сукарева А.С.)

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}

Проверил: \_\_\_\_\_

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}

