


СОГЛАСОВАНО Начальник Б-703 АО "НПО НИИП-НЗик"

 О.К. Гчелинцева  
2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министра России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИП-НЗик"  
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02

Ремонтные работы по устройству дверного проема в корпусе №13  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2021 г.

|                    |       |                  |
|--------------------|-------|------------------|
| Сметная стоимость  | 98,46 | (10,75) тыс.руб. |
| в том числе:       |       |                  |
| строительных работ | 82,05 | (8,96) тыс.руб.  |
| монтажных работ    | 0,00  | (0) тыс.руб.     |
| оборудования       | 0,00  | (0) тыс.руб.     |
| прочих затрат      | 0,00  | (0) тыс.руб.     |

|  |       |                 |
|--|-------|-----------------|
| Средства на оплату труда рабочих             | 13,11 | (0,58) тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих            | 65,88 | чел.час.        |
| Нормативные затраты труда машинистов         | 0,35  | чел.час.        |
| Расчетный измеритель конструктивного решения |       |                 |

| № п/п                                   | Обоснование                                | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |              |               | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---|--|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
|   |  |  |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу   | коэффициенты | всего         |         |  |
| 1                                       | 2  | 3  | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8  | 9            | 10            | 11      | 12   |
| <b>Раздел 1. Двери и дверные проемы</b> |  |  |                   |            |              |                              |  |              |               |         |  |
| 1                                       | ФЕР46-03-007-03                            | Пробивка проемов в конструкциях: из сибита   | м <sup>3</sup>    |            |              | 1,38                         |  |              |               |         |  |
|   |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                   |            |              |                              |  |              |               |         |  |
|   |  | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 110,33   | 1,15         | 175,09        | 22,43   | 3 927  |
|   |  | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 131,75   | 1,15         | 209,09        |         |  |
|   |  | 3Т   | чел.-ч            | 12,3       | 1,15         | 19,5201                      |  |              |               |         |  |
|   |  | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 242,08   |              | 384,18        |         |  |
|   |  | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 175,09        |         | 3 927  |
|   | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49                  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)  | %                 | 110        |              | 110                          |  |              | 192,60        |         | 4 320  |
|   | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)  | %                 | 70         | 0,85         | 59,5                         |  |              | 104,18        |         | 2 337  |
|   |  | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |  |              | <b>680,96</b> |         |  |
| 2                                       | ФЕРр56-23-1                                | Обрамление проемов угловой сталью  | т                 |            |              | 0,06357                      |  |              |               |         |  |
|   |  | Объем=(3,53+54,14+5,9)/1000  |                   |            |              |                              |  |              |               |         |  |
|   |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                       |                   |            |              |                              |  |              |               |         |  |
|   |  | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 394,68   | 1,15         | 28,85         | 22,43   | 647  |
|   |  | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 21,93  | 1,15         | 1,60          |         |  |
|   |  | 3 в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 6,29   | 1,15         | 0,46          | 22,43   | 10   |
|   |  | 4 М  |                   |            |              |                              | 6 310,52   |              | 401,16        |         |  |
|   |  | 3Т   | чел.-ч            | 44         | 1,15         | 3,216642                     |  |              |               |         |  |
|   |  | 3Тм  | чел.-ч            | 0,48       | 1,15         | 0,0350908                    |  |              |               |         |  |
|   |  | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 6 727,13   |              | 431,61        |         |  |
|   |  | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 29,31         |         | 657  |
|   | МДС81-33.2004 Прил.5 п.6                   | НР Проемы (ремонтно-строительные)  | %                 | 82         |              | 82                           |  |              | 24,03         |         | 539  |
|   | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6              | СП Проемы (ремонтно-строительные)  | %                 | 62         |              | 62                           |  |              | 18,17         |         | 407  |
|   |  | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |  |              | <b>473,81</b> |         |  |
| 3                                       | ФЕРр53-25-1                                | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий  | т                 |            |              | 0,01939                      |  |              |               |         |  |
|   |  | Объем=19,39/1000   |                   |            |              |                              |  |              |               |         |  |
|   |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                       |                   |            |              |                              |  |              |               |         |  |
|   |  | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 1 433,20   | 1,15         | 31,96         | 22,43   | 717  |
|   |  | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 63,11  | 1,15         | 1,41          |         |  |
|   |  | 3 в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 7,05   | 1,15         | 0,16          | 22,43   | 4  |
|   |  | 4 М  |                   |            |              |                              | 1 364,49   |              | 26,46         |         |  |
|   |  | 07.2.07.12 Конструкции стальные  | т                 | 1,04       |              | 0,0201656                    |  |              |               |         |  |
|   |  | 3Т   | чел.-ч            | 165,88     | 1,15         | 3,6988752                    |  |              |               |         |  |
|   |  | 3Тм  | чел.-ч            | 0,67       | 1,15         | 0,01494                      |  |              |               |         |  |
|   |  | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 2 860,80   |              | 59,83         |         |  |
|   |  | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 32,12         |         | 721  |
|   | МДС81-33.2004 Прил.5 п.3                   | НР Стены (ремонтно-строительные)   | %                 | 86         |              | 86                           |  |              | 27,62         |         | 820  |
|   | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3              | СП Стены (ремонтно-строительные)   | %                 | 70         |              | 70                           |  |              | 22,48         |         | 505  |
|   |  | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |  |              | <b>109,93</b> |         |  |

|   |  |   |        |          |           |           |          |        |       |
|---|--|---|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| 4   | ФССЦ-07.2.07.04-0011                       | Конструкции сварные индивидуальные прочные, масса сборочной единицы до 0,1 т (Материалы для строительных работ)   | т      | 0,020166 | 10 508,00 | 211,80    |          |        |       |
| 5   | ФЕР13-03-002-04                            | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовокой ГФ-021 Объем=3,5 / 100<br>ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35   | 100 м2 | 0,035    |           |           |          |        |       |
|   |  | 1 ОТ  |        |          | 56,55     | 1,70775   | 3,38     | 22,43  | 76    |
|   |  | 2 ЭМ  |        |          | 9,22      | 1,6875    | 0,54     |        |       |
|   |  | 3 в т.ч. ОТМ  |        |          | 0,22      | 1,6875    | 0,01     | 22,43  |       |
|   |  | 4 М   |        |          | 152,04    |           | 5,32     |        |       |
|   |  | ЗТ  | чел.-ч | 5,31     | 1,70775   | 0,3173853 |          |        |       |
|   |  | ЗТМ   | чел.-ч | 0,02     | 1,6875    | 0,0011813 |          |        |       |
|   |  | Итого по расценке ФОТ   |        |          |           |           | 217,81   | 9,24   |       |
|   | МДС81-33.2004 Прил.4 п.13                  | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии   | %      | 90       | 90        |           | 3,05     |        | 76    |
|   | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии   | %      | 70       | 0,85      | 59,5      | 2,02     |        | 68    |
|   |  | Всего по позиции  |        |          |           |           |          | 14,31  |       |
| 6   | ФЕР13-03-004-26                            | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза Объем=3,5 / 100<br>ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1<br>За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 100 м2 | 0,035    |           |           |          |        |       |
|   |  | 1 ОТ  |        |          | 19,32     | 3,4155    | 2,31     | 22,43  | 52    |
|   |  | 2 ЭМ  |        |          | 6,01      | 3,375     | 0,71     |        |       |
|   |  | 3 в т.ч. ОТМ  |        |          | 0,22      | 3,375     | 0,03     | 22,43  | 1     |
|   |  | 4 М   |        |          | 138,16    | 2         | 9,67     |        |       |
|   |  | ЗТ  | чел.-ч | 2,13     | 3,4155    | 0,2546255 |          |        |       |
|   |  | ЗТМ   | чел.-ч | 0,02     | 3,375     | 0,0023525 |          |        |       |
|   |  | Итого по расценке ФОТ   |        |          |           |           | 163,49   | 12,69  |       |
|   | МДС81-33.2004 Прил.4 п.13                  | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии   | %      | 90       | 90        |           | 2,34     |        | 53    |
|   | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии   | %      | 70       | 0,85      | 59,5      | 1,39     |        | 48    |
|   |  | Всего по позиции  |        |          |           |           |          | 16,19  |       |
| 7   | ФЕР09-08-007-02                            | Монтаж рулонных систем: штор Объем=6,11 / 100<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35   | 100 м2 | 0,0611   |           |           |          |        |       |
|   |  | 1 ОТ  |        |          | 472,49    | 1,5525    | 44,82    | 22,43  | 1 005 |
|   |  | 2 ЭМ  |        |          | 29,30     | 1,6875    | 3,02     |        |       |
|   |  | 3 в т.ч. ОТМ  |        |          | 4,21      | 1,6875    | 0,43     | 22,43  | 10    |
|   | 08.1.08.04                                 | Полотна ворот   | м2     | 0        | 0         | 0         |          |        |       |
|   |  | ЗТ  | чел.-ч | 51,47    | 1,5525    | 4,8823284 |          |        |       |
|   |  | ЗТМ   | чел.-ч | 0,34     | 1,5875    | 0,0350561 |          |        |       |
|   |  | Итого по расценке ФОТ   |        |          |           |           | 501,79   | 47,84  |       |
|   | МДС81-33.2004 Прил.4 п.9                   | НР Строительные металлические конструкции   | %      | 90       | 90        |           | 45,25    |        | 1 015 |
|   | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9  | СП Строительные металлические конструкции   | %      | 85       | 0,85      | 72,25     | 40,73    |        | 914   |
|   |  | Всего по позиции  |        |          |           |           |          | 121,26 |       |
| 8   | ФССЦ-09.1.01.01-0002                       | Алюминиевые рольставни, 2350x2600, накладные; короб-45-градусов; цвет-серый; управление - ручное (Строительные металлические конструкции)   | м2     | 6,11     | 895,19    | 5 469,61  |          |        |       |
| Итого по разделу 1 Двери и дверные проемы |  |   |        |          |           |           | 7 097,97 |        |       |
| <b>Раздел 2. Стены</b>                    |  |   |        |          |           |           |          |        |       |
| 9   | ФЕР15-02-036-01                            | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=4 / 100<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35   | 100 м2 | 0,04     |           |           |          |        |       |
|   |  | 1 ОТ  |        |          | 1 055,70  | 1,5525    | 65,56    | 22,43  | 1 471 |
|   |  | 2 ЭМ  |        |          | 53,24     | 1,6875    | 3,69     |        |       |
|   |  | 3 в т.ч. ОТМ  |        |          | 18,96     | 1,6875    | 1,28     | 22,43  | 29    |
|   |  | 4 М   |        |          | 4 768,29  |           | 190,73   |        |       |
|   |  | ЗТ  | чел.-ч | 115      | 1,5525    | 7,1415    |          |        |       |
|   |  | ЗТМ   | чел.-ч | 1,44     | 1,6875    | 0,0972    |          |        |       |
|   |  | Итого по расценке ФОТ   |        |          |           |           | 5 877,23 | 259,88 |       |
|   | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15                  | НР Отделочные работы  | %      | 105      | 105       |           | 66,84    |        | 1 500 |
|   | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы  | %      | 55       | 0,85      | 46,75     | 70,18    |        | 1 575 |
|   |  | Всего по позиции  |        |          |           |           |          | 361,31 |       |
| 10  | ФЕР15-02-019-03                            | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм)<br>Объем=8,8 / 100<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  | 100 м2 | 0,088    |           |           |          |        |       |
|   |  | 1 ОТ  |        |          | 277,14    | 1,5525    | 37,86    | 22,43  | 849   |
|   |  | 2 ЭМ  |        |          | 17,03     | 1,6875    | 2,53     |        |       |
|   |  | 3 в т.ч. ОТМ  |        |          | 10,08     | 1,6875    | 1,50     | 22,43  | 34    |
|   |  | 4 М   |        |          | 1,24      |           | 0,11     |        |       |
|   | 04.3.02.09                                 | Смеси на цементной основе   | т      | 0,85     | 0,0748    |           |          |        |       |
|   | 14.4.01.21                                 | Грунтовока  | т      | 0        | 0         |           |          |        |       |
|   |  | ЗТ  | чел.-ч | 32,49    | 1,5525    | 4,4387838 |          |        |       |
|   |  | ЗТМ   | чел.-ч | 0,93     | 1,6875    | 0,138105  |          |        |       |

|    |  |  |        |        |         |           |           |               |        |        |
|----|--|--|--------|--------|---------|-----------|-----------|---------------|--------|--------|
|    |  | Итого по расценке  |        |        |         | 295,41    |           | 40,50         |        |        |
|    |  | ФОТ  |        |        |         |           |           | 39,36         |        | 893    |
|    | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15                  | НР Отделочные работы   | %      | 105    |         | 105       |           | 41,33         |        | 927    |
|    | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы   | %      | 55     | 0,85    | 46,75     |           | 18,40         |        | 413    |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |        |         |           |           | <b>100,23</b> |        |        |
| 11 | ФЕР15-02-019-07                            | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03  |        | 100 м2 |         |           | -0,088    |               |        |        |
|    |  | Объем=8,8 / 100<br>ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)   |        |        |         |           |           |               |        |        |
|    |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25   |        |        |         |           |           |               |        |        |
|    |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |        |        |         |           |           |               |        |        |
|    |  | 1 ОТ   |        |        |         |           | 26,44     | 10,8675       | -25,29 | 22,43  |
|    |  | 2 ЭМ   |        |        |         |           | 1,68      | 11,8125       | -1,75  |        |
|    |  | 3 в т.ч. ОТМ   |        |        |         |           | 0,99      | 11,8125       | -1,03  | 22,43  |
|    |  | 4 М  |        |        |         |           | 0,12      | 7             | -0,07  |        |
|    | 04.3.02.09                                 | Смеси на цементной основе  | т      | 0,085  | 7       |           | -0,05236  |               |        |        |
|    |  | ЗТ   | чел.-ч | 3,1    | 10,8675 |           | -2,964654 |               |        |        |
|    |  | ЗТМ  | чел.-ч | 0,09   | 11,8125 |           | -0,093555 |               |        |        |
|    |  | Итого по расценке  |        |        |         |           | 28,24     |               | -27,11 |        |
|    |  | ФОТ  |        |        |         |           |           |               | -26,32 | -590   |
|    | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15                  | НР Отделочные работы   | %      | 105    |         | 105       |           | -27,64        |        | -620   |
|    | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы   | %      | 55     | 0,85    | 46,75     |           | -12,30        |        | -276   |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |        |         |           |           | <b>-67,05</b> |        |        |
| 12 | ФССЦ-14.5.11.03-0101                       | Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=0,8*3*8,8/1000   |        | т      |         |           | 0,02112   | 7 180,00      |        | 151,84 |
| 13 | ФССЦ-14.3.01.02-0103                       | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=0,15*8,8   |        | л      |         |           | 1,32      | 9,14          |        | 12,06  |
| 14 | ФЕР15-06-001-01                            | Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону Объем=8,8 / 100   |        | 100 м2 |         |           | 0,088     |               |        |        |
|    |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25   |        |        |         |           |           |               |        |        |
|    |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |        |        |         |           |           |               |        |        |
|    |  | 1 ОТ   |        |        |         |           | 268,46    | 1,5525        | 36,68  | 22,43  |
|    |  | 2 ЭМ   |        |        |         |           | 0,97      | 1,6875        | 0,14   |        |
|    |  | 3 в т.ч. ОТМ   |        |        |         |           | 0,26      | 1,6875        | 0,04   | 22,43  |
|    |  | 4 М  |        |        |         |           | 120,94    |               | 10,64  |        |
|    | 01.6.02.01                                 | Обои   | 100 м2 | 1,13   |         | 0,09944   |           |               |        |        |
|    |  | ЗТ   | чел.-ч | 30,3   | 1,5525  | 4,139586  |           |               |        |        |
|    |  | ЗТМ  | чел.-ч | 0,02   | 1,6875  | 0,00297   |           |               |        |        |
|    |  | Итого по расценке  |        |        |         |           | 390,37    |               | 47,46  |        |
|    |  | ФОТ  |        |        |         |           |           |               | 36,72  | 824    |
|    | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15                  | НР Отделочные работы   | %      | 105    |         | 105       |           | 38,56         |        | 865    |
|    | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы   | %      | 55     | 0,85    | 46,75     |           | 17,17         |        | 385    |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |        |         |           |           | <b>103,19</b> |        |        |
| 15 | ФССЦ-01.8.01.06-0006                       | Малярный стеклохолст "паутинка" (Материалы для строительных работ) Объем=0,09944*100   |        | м2     |         |           | 9,944     | 8,46          |        | 84,13  |
| 16 | ФЕР15-04-027-05                            | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=8,8 / 100   |        | 100 м2 |         |           | 0,088     |               |        |        |
|    |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25   |        |        |         |           |           |               |        |        |
|    |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |        |        |         |           |           |               |        |        |
|    |  | 1 ОТ   |        |        |         |           | 103,66    | 1,5525        | 14,16  | 22,43  |
|    |  | 2 ЭМ   |        |        |         |           | 2,28      | 1,6875        | 0,34   |        |
|    |  | 3 в т.ч. ОТМ   |        |        |         |           | 0,49      | 1,6875        | 0,07   | 22,43  |
|    |  | 4 М  |        |        |         |           | 402,64    |               | 35,42  |        |
|    |  | ЗТ   | чел.-ч | 10,9   | 1,5525  | 1,489158  |           |               |        |        |
|    |  | ЗТМ  | чел.-ч | 0,04   | 1,6875  | 0,00594   |           |               |        |        |
|    |  | Итого по расценке  |        |        |         |           | 508,48    |               | 49,92  |        |
|    |  | ФОТ  |        |        |         |           |           |               | 14,23  | 320    |
|    | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15                  | НР Отделочные работы   | %      | 105    |         | 105       |           | 14,94         |        | 336    |
|    | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы   | %      | 55     | 0,85    | 46,75     |           | 6,65          |        | 150    |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |        |         |           |           | <b>71,51</b>  |        |        |
| 17 | ФЕР15-04-007-01                            | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен   |        | 100 м2 |         |           | 0,088     |               |        |        |
|    |  | Объем=8,8 / 100  |        |        |         |           |           |               |        |        |
|    |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25   |        |        |         |           |           |               |        |        |
|    |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |        |        |         |           |           |               |        |        |
|    |  | 1 ОТ   |        |        |         |           | 380,71    | 1,5525        | 52,01  | 22,43  |
|    |  | 2 ЭМ   |        |        |         |           | 10,41     | 1,6875        | 1,65   |        |
|    |  | 3 в т.ч. ОТМ   |        |        |         |           | 1,97      | 1,6875        | 0,29   | 22,43  |
|    |  | 4 М  |        |        |         |           | 642,56    |               | 56,55  |        |
|    | 14.3.02.01                                 | Краска акриловая   | т      | 0,03   |         | 0,00264   |           |               |        |        |
|    | 14.4.01.02                                 | Грунтовка  | т      | 0,02   |         | 0,00176   |           |               |        |        |
|    |  | ЗТ   | чел.-ч | 43,66  | 1,5525  | 5,9511672 |           |               |        |        |
|    |  | ЗТМ  | чел.-ч | 0,17   | 1,6875  | 0,025245  |           |               |        |        |
|    |  | Итого по расценке  |        |        |         |           | 1 033,68  |               | 110,11 |        |
|    |  | ФОТ  |        |        |         |           |           |               | 52,30  | 1 174  |
|    | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15                  | НР Отделочные работы   | %      | 105    |         | 105       |           | 54,92         |        | 1 233  |
|    | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы   | %      | 55     | 0,85    | 46,75     |           | 24,45         |        | 549    |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |        |         |           |           | <b>189,48</b> |        |        |
| 18 | ФССЦ-14.3.01.02-0103                       | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17   |        | л      |         |           | 1,76      | 9,14          |        | 16,09  |

|  |  | (Материалы для строительных работ)   |        |        |          |           |       |                 |     |
|--|--|--|--------|--------|----------|-----------|-------|-----------------|-----|
|  |  | Объем=0,00178*1000   |        |        |          |           |       |                 |     |
| 19   | ФССЦ-14.4.02.09-1006                       | Краска-колер<br>(Материалы для строительных работ)<br>Объем=0,00264*1000   | кг     | 2,64   | 22,60    | 59,40     |       |                 |     |
| 20   | ФЕР09-03-050-01                            | Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля<br>Объем=10 / 100  | 100 м  | 0,1    |          |           |       |                 |     |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |        |        |          |           |       |                 |     |
|  |  | 1 ОТ   |        |        | 117,24   | 1,5525    | 18,20 | 22,43           | 408 |
|  |  | 2 ЭМ   |        |        | 3,29     | 1,6875    | 0,56  |                 |     |
|  |  | 3 в т.ч. ОТм   |        |        | 0,58     | 1,6875    | 0,10  | 22,43           | 2   |
|  |  | 4 М  |        |        | 9,32     |           | 0,93  |                 |     |
|  |  | 07.2.07.13 Планка из стального листа   | м      | 0,004  | 0,0004   |           |       |                 |     |
|  |  | 08.3.09.05 Конструкции стальные  | м      | 0      | 0        |           |       |                 |     |
|  |  | ЗТ   | чел.-ч | 12,62  | 1,5525   | 1,959255  |       |                 |     |
|  |  | ЗТм  | чел.-ч | 0,05   | 1,6875   | 0,0084375 |       |                 |     |
|  |  | Итого по расценке  |        |        |          | 129,85    |       | 19,69           |     |
|  |  | ФОТ  |        |        |          |           |       | 18,30           | 410 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.9                   | НР Строительные металлические конструкции  | %      | 90     | 90       |           |       | 16,47           | 369 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9  | СП Строительные металлические конструкции  | %      | 85     | 0,85     | 72,25     |       | 13,22           | 296 |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |        |          |           |       | <b>49,38</b>    |     |
| 21   | ФССЦ-07.2.06.03-0223                       | Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм<br>(Материалы для строительных работ)<br>Объем=(10*1,02) / 10        | 10 м   | 1,02   | 11,32    | 11,55     |       |                 |     |
| 22   | ФЕР09-03-050-01                            | Монтаж алюминиевого уголка<br>Объем=9,6 / 100  | 100 м  | 0,096  |          |           |       |                 |     |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |        |        |          |           |       |                 |     |
|  |  | 1 ОТ   |        |        | 117,24   | 1,5525    | 17,47 | 22,43           | 392 |
|  |  | 2 ЭМ   |        |        | 3,29     | 1,6875    | 0,53  |                 |     |
|  |  | 3 в т.ч. ОТм   |        |        | 0,58     | 1,6875    | 0,09  | 22,43           | 2   |
|  |  | 4 М  |        |        | 9,32     |           | 0,89  |                 |     |
|  |  | 07.2.07.13 Планка из стального листа   | м      | 0,004  | 0,000364 |           |       |                 |     |
|  |  | 08.3.09.05 Конструкции стальные  | м      | 0      | 0        |           |       |                 |     |
|  |  | ЗТ   | чел.-ч | 12,62  | 1,5525   | 1,8808848 |       |                 |     |
|  |  | ЗТм  | чел.-ч | 0,05   | 1,6875   | 0,0084    |       |                 |     |
|  |  | Итого по расценке  |        |        |          | 129,85    |       | 18,89           |     |
|  |  | ФОТ  |        |        |          |           |       | 17,56           | 394 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.9                   | НР Строительные металлические конструкции  | %      | 90     | 90       |           |       | 15,80           | 355 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9  | СП Строительные металлические конструкции  | %      | 85     | 0,85     | 72,25     |       | 12,69           | 285 |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |        |          |           |       | <b>47,38</b>    |     |
| 23   | ФССЦ-09.2.03.04-0011                       | Уголок алюминиевый АД31<br>(Материалы для строительных работ)<br>Объем=9,6*1,02  | м      | 9,792  | 9,13     | 89,40     |       |                 |     |
|  |  | <b>Итого по разделу 2 Стены</b>  |        |        |          |           |       | <b>1 279,70</b> |     |
| <b>Раздел 3. Пол</b>   |  |  |        |        |          |           |       |                 |     |
| 24   | ФЕРр69-19-17                               | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200                 | м3     | 0,046  |          |           |       |                 |     |
| Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15   |  |  |        |        |          |           |       |                 |     |
|  |  | 1 ОТ   |        |        | 243,79   | 1,15      | 12,90 | 22,43           | 289 |
|  |  | 2 ЭМ   |        |        | 437,73   | 1,15      | 23,16 |                 |     |
|  |  | 4 М  |        |        | 22,45    |           | 1,03  |                 |     |
|  |  | ЗТ   | чел.-ч | 28,58  | 1,15     | 1,511882  |       |                 |     |
|  |  | Итого по расценке  |        |        |          | 703,97    |       | 37,09           |     |
|  |  | ФОТ  |        |        |          |           |       | 12,90           | 289 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.19                  | НР Прочие ремонтно-строительные работы   | %      | 78     | 78       |           |       | 10,06           | 225 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19             | СП Прочие ремонтно-строительные работы   | %      | 60     | 50       |           |       | 6,45            | 145 |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |        |          |           |       | <b>53,60</b>    |     |
| 25   | ФЕР11-01-011-01                            | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (общая толщина 50 мм)<br>Объем=0,92 / 100  | 100 м2 | 0,0092 |          |           |       |                 |     |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |        |        |          |           |       |                 |     |
|  |  | 1 ОТ   |        |        | 282,66   | 1,5525    | 4,04  | 22,43           | 91  |
|  |  | 2 ЭМ   |        |        | 43,61    | 1,6875    | 0,68  |                 |     |
|  |  | 3 в т.ч. ОТм   |        |        | 17,15    | 1,6875    | 0,27  | 22,43           | 6   |
|  |  | 4 М  |        |        | 8,54     |           | 0,08  |                 |     |
|  |  | 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный   | м3     | 2,04   | 0,018768 |           |       |                 |     |
|  |  | ЗТ   | чел.-ч | 35,6   | 1,5525   | 0,5084748 |       |                 |     |
|  |  | ЗТм  | чел.-ч | 1,27   | 1,6875   | 0,0197168 |       |                 |     |
|  |  | Итого по расценке  |        |        |          | 334,81    |       | 4,80            |     |
|  |  | ФОТ  |        |        |          |           |       | 4,31            | 97  |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11                  | НР Полы  | %      | 123    | 123      |           |       | 5,30            | 119 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы  | %      | 75     | 0,85     | 63,75     |       | 2,75            | 62  |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |        |          |           |       | <b>12,85</b>    |     |
| 26   | ФЕР11-01-011-02                            | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01<br>Объем=0,92 / 100 | 100 м2 | 0,0092 |          |           |       |                 |     |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |        |        |          |           |       |                 |     |
|  |  | 1 ОТ   |        |        | 3,49     | 9,315     | 0,30  | 22,43           | 7   |
|  |  | 2 ЭМ   |        |        | 7,56     | 10,125    | 0,70  |                 |     |
|  |  | 3 в т.ч. ОТм   |        |        | 2,64     | 10,125    | 0,25  | 22,43           | 6   |
|  |  | 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный   | м3     | 0,51   | 6        | 0,028152  |       |                 |     |

|                        |  |  |           |        |        |           |           |                  |                  |
|------------------------|--|--|-----------|--------|--------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|                        |  | ЗТ   | чел.-ч    | 0,44   | 9,315  | 0,0377071 |           |                  |                  |
|                        |  | ЗТм  | чел.-ч    | 0,21   | 10,125 | 0,0195615 |           |                  |                  |
|                        |  | Итого по расценке  |           |        |        |           | 11,05     | 1,00             |                  |
|                        |  | ФОТ  |           |        |        |           |           | 0,56             | 13               |
|                        | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11                  | НР Полю  | %         | 123    |        | 123       |           | 0,69             | 16               |
|                        | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полю  | %         | 75     | 0,85   | 63,75     |           | 0,36             | 8                |
|                        |  | <b>Всего по позиции</b>  |           |        |        |           |           | <b>2,05</b>      |                  |
| 27                     | ФССЦ-04.3.01.09-0014                       | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Материалы для строительных работ) Объем=0,018768+0,028152  | м3        |        |        | 0,04692   | 519,80    | 24,39            |                  |
| 28                     | ФЕР11-01-047-01                            | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см Объем=1 / 100<br>Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br>11.2.04.05 Рядки деревянные<br>14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)<br>14.4.01.21 Грунтовка<br>ЗТ<br>ЗТм<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br>МДС81-33.2004 Прил.4 п.11<br>Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | 100 м2    |        |        | 0,01      |           |                  |                  |
|                        |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25   |           |        |        |           |           |                  |                  |
|                        |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  |           |        |        |           |           |                  |                  |
|                        |  | 1 ОТ   |           |        |        | 2 713,07  | 1,5525    | 42,12            | 22,43            |
|                        |  | 2 ЭМ   |           |        |        | 24,42     | 1,6875    | 0,41             |                  |
|                        |  | 3 в т.ч. ОТм   |           |        |        | 17,53     | 1,6875    | 0,30             | 22,43            |
|                        |  | 4 М  |           |        |        | 14 411,64 |           | 144,12           | 7                |
|                        |  | 11.2.04.05 Рядки деревянные  | м3        | 0,01   |        | 0,0001    |           |                  |                  |
|                        |  | 14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)   | т         | 1,2    |        | 0,012     |           |                  |                  |
|                        |  | 14.4.01.21 Грунтовка   | т         | 0      |        | 0         |           |                  |                  |
|                        |  | ЗТ   | чел.-ч    | 310,42 | 1,5525 | 4,8192705 |           |                  |                  |
|                        |  | ЗТм  | чел.-ч    | 1,73   | 1,6875 | 0,0291938 |           |                  |                  |
|                        |  | Итого по расценке  |           |        |        |           | 17 149,13 | 186,65           |                  |
|                        |  | ФОТ  |           |        |        |           |           | 42,42            | 952              |
|                        | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11                  | НР Полю  | %         | 123    |        | 123       |           | 52,18            | 1 171            |
|                        | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полю  | %         | 75     | 0,85   | 63,75     |           | 27,04            | 607              |
|                        |  | <b>Всего по позиции</b>  |           |        |        |           |           | <b>265,87</b>    |                  |
| 29                     | ФССЦ-06.2.05.03-0003                       | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x8 мм (Материалы для строительных работ)   | м2        |        |        | -1,02     | 140,45    | -143,26          |                  |
| 30                     | ФССЦ-06.2.05.03-0001                       | Плитка керамогранитная многоцветная размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)   | м2        |        |        | 1,02      | 122,04    | 124,48           |                  |
| 31                     | ФССЦ-14.3.01.02-0102                       | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25 кг/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=0,25*1/1000  | т         |        |        | 0,00025   | 18 390,16 | 4,60             |                  |
| 32                     | ФССЦ-14.1.06.02-0002                       | Клей для плитки (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)   | т         |        |        | 0,012     | 2 919,43  | 35,03            |                  |
|                        |  | Итого по разделу 3 Пол   |           |        |        |           |           |                  | 379,61           |
| <b>Раздел 4. Мусор</b> |  |  |           |        |        |           |           |                  |                  |
| 33                     | ФЕРр89-15-1                                | Затаривание строительного мусора в мешки   | т         |        |        | 2,6       |           |                  |                  |
|                        |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2<br>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                |           |        |        |           |           |                  |                  |
|                        |  | 1 ОТ   |           |        |        |           | 7,41      | 1,15             | 22,16            |
|                        |  | 4 М  |           |        |        |           | 16,40     |                  | 42,64            |
|                        |  | ЗТ   | чел.-ч    | 1,03   | 1,15   | 3,0797    |           |                  |                  |
|                        |  | Итого по расценке  |           |        |        |           | 23,81     | 64,80            |                  |
|                        |  | ФОТ  |           |        |        |           |           | 22,16            | 497              |
|                        | МДС81-33.2004 Прил.5 п.19                  | НР Прочие ремонтно-строительные работы   | %         | 78     |        | 78        |           | 17,28            | 388              |
|                        | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19             | СП Прочие ремонтно-строительные работы   | %         | 50     |        | 50        |           | 11,08            | 249              |
|                        |  | <b>Всего по позиции</b>  |           |        |        |           |           | <b>93,16</b>     |                  |
| 34                     | ФССЦлг-01-01-01-041                        | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную  | 1 т груза |        |        | 2,6       | 42,98     | 111,75           |                  |
|                        |  | Итого по разделу 4 Мусор   |           |        |        |           |           |                  | 204,91           |
| <b>Итого по смете:</b> |  |  |           |        |        |           |           |                  |                  |
|                        |  | Итого прямые затраты (справочно)   |           |        |        |           |           | 8 021,84         | 60 945           |
|                        |  | В том числе:   |           |        |        |           |           |                  |                  |
|                        |  | Оплата труда рабочих   |           |        |        |           |           | 584,58           | 13 114           |
|                        |  | Эксплуатация машин   |           |        |        |           |           | 360,56           | 3 389            |
|                        |  | Оплата труда машинистов  |           |        |        |           |           | 4,26             | 95               |
|                        |  | Материалы  |           |        |        |           |           | 7 076,70         | 44 442           |
|                        |  | Строительные работы  |           |        |        |           |           | 8 982,19         | 82 046           |
|                        |  | Строительные работы  |           |        |        |           |           | 8 850,44         | 80 996           |
|                        |  | В том числе:   |           |        |        |           |           |                  |                  |
|                        |  | оплата труда   |           |        |        |           |           | 584,58           | 13 114           |
|                        | 1 кв 2021 (СМР)                            | эксплуатация машин и механизмов  |           |        |        |           |           | 248,81           | 9,40             |
|                        | 1 кв 2021 (СМР)                            | материалы  |           |        |        |           |           | 7 076,70         | 6,28             |
|                        |  | накладные расходы  |           |        |        |           |           | 600,21           | 13 468           |
|                        |  | сметная прибыль  |           |        |        |           |           | 340,14           | 7 633            |
|                        | 1 кв 2021 (СМР)                            | Транспортные расходы (перевозке), относимые на стоимость строительных работ  |           |        |        |           |           | 111,75           | 9,40             |
|                        |  | Итого ФОТ (справочно)  |           |        |        |           |           | 588,84           | 13 212           |
|                        |  | Итого накладных расходов (справочно)   |           |        |        |           |           | 600,21           | 13 468           |
|                        |  | Итого сметная прибыль (справочно)  |           |        |        |           |           | 340,14           | 7 633            |
|                        |  | НДС 20%  |           |        |        |           |           | 1 792,44         | 16 409,20        |
|                        |  | <b>ВСЕГО по смете</b>  |           |        |        |           |           | <b>10 754,63</b> | <b>98 455,20</b> |

Составил: \_\_\_\_\_ (Сухарева А.С.)

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}

Проверил: \_\_\_\_\_

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}

