


СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"

  
О.К. Пчелинцева  
" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 874/нр, 875/нр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/нр, от 01.06.2020 295/нр, от 30.06.2020 № 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, от 09.02.2021 № 50/нр)

Наименования программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗик"  
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт кровли корпуса №9  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	17667,41	(1971,08)	тыс.руб.						
в том числе:									
строительных работ	14722,84	(1642,57)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	2375,32	(105,9)	тыс.руб.		
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих				11916,54	чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов				237,43	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. В) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
<b>Раздел 1.</b>											
1	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из профлиста Объем=2824 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			28,24					
		1 ОТ				66,92	1,15	2 173,29	22,43	48 747	
		2 ЭМ				12,52	1,15	406,60			
		ЗТ	чел.-ч	8,58	1,15	278,64408					
		Итого по расценке ФОТ				79,44		2 579,89			
		Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.92 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90	90			2 173,29		48 747	
		Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.92 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46			1 955,96		43 872	
		<b>Всего по позиции</b>								5 535,56	
2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами Объем=2824 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			28,24					
		1 ОТ				120,37	1,15	3 909,14	22,43	87 682	
		2 ЭМ				39,74	1,15	1 290,60			
		3 в т.ч. ОТм				6,21	1,15	201,68	22,43	4 524	
		999-9900 Строительный мусор	т	1,4		39,536					
		ЗТ	чел.-ч	15,16	1,15	492,33616					
		ЗТм	чел.-ч	0,46	1,15	14,93896					
		Итого по расценке ФОТ				160,11		5 199,74			
		Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.92 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90	90			4 110,82		92 206	
		Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.92 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46			3 699,74		82 985	
		<b>Всего по позиции</b>								10 790,46	

3	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок Объем=2824 / 100	100 м2	28,24					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ		183,48	1,15	5 958,70	22,43	133 654	
		2 ЭМ		25,06	1,15	813,85			
		3 в т.ч. ОТм		3,92	1,15	127,31	22,43	2 856	
	999-9900	Строительный мусор	м	0,9		25,416			
		ЗТ	чел.-ч	22,68	1,15	736,55588			
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,15	9,41804			
		Итого по расценке				208,54		6 772,55	
		ФОТ						6 086,01	136 510
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90		5 477,41	122 859
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46		2 799,56	62 795
		<b>Всего по позиции</b>						<b>15 049,52</b>	
4	ФЕР10-02-036-01	Установка стропил Объем=288*0,05	м3	14,4					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ		100,65	1,3225	1 916,78	22,43	42 993	
		2 ЭМ		29,30	1,4375	606,51			
		3 в т.ч. ОТм		4,21	1,4375	87,15	22,43	1 955	
		4 М		160,86		2 316,38			
		ЗТ	чел.-ч	11,8	1,3225	224,7192			
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,4375	7,038			
		Итого по расценке				290,81		4 839,67	
		ФОТ						2 003,93	44 948
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108		2 164,24	48 544
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		936,84	21 013
		<b>Всего по позиции</b>						<b>7 940,75</b>	
5	ФССЦ-11.1.03.05-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=288*0,05*1,03	м3	14,832	1 320,00				19 578,24
6	ФЕР12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок Объем=288 / 100	100 м2	2,88					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ		156,37	1,3225	595,58	22,43	13 359	
		2 ЭМ		30,77	1,4375	127,39			
		3 в т.ч. ОТм		4,81	1,4375	19,91	22,43	447	
		4 М		2 936,00		8 455,68			
		ЗТ	чел.-ч	19,14	1,3225	72,900432			
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,4375	1,4904			
		Итого по расценке				3 123,14		9 178,65	
		ФОТ						615,49	13 806
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109		670,88	15 049
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45		298,20	6 689
		<b>Всего по позиции</b>						<b>10 147,73</b>	
7	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком Объем=650 / 100	100 м2	6,5					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ		75,25	1,3225	646,87	22,43	14 509	
		2 ЭМ		61,87	1,4375	578,10			
		3 в т.ч. ОТм		2,32	1,4375	21,68	22,43	486	
		4 М		1,84		11,96			
	14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8		89,7			
		ЗТ	чел.-ч	8,98	1,3225	77,194325			
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	1,86875			
		Итого по расценке				138,86		1 236,93	
		ФОТ						668,55	14 995
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108		722,03	16 195
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		312,55	7 010
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2 271,51</b>	
8	ФССЦ-14.2.06.01-0001	Биоантипирен "Кедр" (расход 0,24 кг/м2) (Деревянные конструкции) Объем=0,24*650	кг	156	11,73				1 829,88
9	ФЕРр58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов Объем=252 / 100	100 м	2,52					

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
		- стесненных условий для складирования материалов;											
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ				797,04		1,15		2 309,82		22,43		51 809	
2 ЭМ				24,96		1,15		72,33					
3 в т.ч. ОТм				7,76		1,15		22,49		22,43		504	
4 М				1 503,70				3 789,32					
08.3.05.05		Сталь листовая оцинкованная		т		0,592		1,49184					
999-9900		Строительный мусор		т		0,712		1,79424					
		ЗТ		чел.-ч		93,44		1,15		270,78912			
		ЗТм		чел.-ч		0,6		1,15		1,7388			
		Итого по расценке						2 325,70		6 171,47			
		ФОТ								2 332,31		52 313	
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92		НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%		90		90		2 099,08		47 082	
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92		СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%		46		46		1 072,86		24 064	
		<b>Всего по позиции</b>								<b>9 343,41</b>			
10 ФССЦ-08.3.05.05-0053		Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (Кровли, кровли (ремонтно-строительные))		т		1,02695		11 200,00		11 501,84			
		Объем=252*0,72*5,66/1000											
11 ФССЦпр-01-01-01-041		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза		94,98624		42,98		4 082,51			
		Объем=2824*10/1000+39,536+25,416+1,79424											
12 ФЕР26-01-041-05		Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий		м3		282,4							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
		- стесненных условий для складирования материалов;											
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ						89,02		1,3225		33 246,66		22,43	
2 ЭМ						23,37		1,4375		9 487,05			
3 в т.ч. ОТм						3,60		1,4375		1 461,42		22,43	
12.2.05.06		Изделия теплоизоляционные из пенопласта		м3		1,02		288,048					
		ЗТ		чел.-ч		9,47		1,3225		3536,79878			
		ЗТм		чел.-ч		0,31		1,4375		125,8445			
		Итого по расценке						112,39		42 733,71		778 503	
		ФОТ								34 708,08		755 148	
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20		НР Теплоизоляционные работы		%		97		97		33 666,84		363 950	
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20		СП Теплоизоляционные работы		%		55		0,85		46,75		16 226,03	
		<b>Всего по позиции</b>								<b>92 626,58</b>			
13 ФССЦ-12.2.05.09-0009		Ленополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 или эквивалент (Теплоизоляционные работы)		м3		288,048		1 634,71		470 874,95			
14 ФЕР12-01-017-05		Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов в 2 слоя		100 м2		28,24							
		Объем=2824 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
		- стесненных условий для складирования материалов;											
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ						221,02		2,645		16 509,04		22,43	
2 ЭМ						33,01		2,875		2 680,08			
3 в т.ч. ОТм						2,69		2,875		218,40		22,43	
4 М						3 944,54		2		222 787,62			
		ЗТ		чел.-ч		24,64		2,645		1840,47987			
		ЗТм		чел.-ч		0,24		2,875		19,4856			
		Итого по расценке						4 198,57		241 976,74		375 197	
		ФОТ								16 727,44		408 965	
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		НР Кровли		%		109		109		18 232,91		181 783	
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		СП Кровли		%		57		0,85		48,45		8 104,44	
		<b>Всего по позиции</b>								<b>258 314,09</b>			
15 ФССЦ-01.1.01.05-0031		Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм (Кровли)		м2		-5760,96		30,78		-177 322,35			
16 ФССЦ-01.6.01.10-0001		Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм (Кровли)		м2		5760,96		53,81		309 997,26			
17 ФЕР12-01-007-10		Комплекс работ по устройству кровель из наплавливаемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя		100 м2		28,24							
		Объем=2824 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
		- стесненных условий для складирования материалов;											
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ						649,29		1,3225		24 249,29		22,43	
										543 912			

	2 ЭМ				111,12	1,4375	4 510,92				
	3 в т.ч. ОТм				17,10	1,4375	694,17	22,43	15 570		
	4 М				3 011,71		85 050,69				
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		3219,36						
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	164		4631,36						
	ЗТ	чел.-ч	74,29	1,3225	2774,53834						
	ЗТм	чел.-ч	1,29	1,4375	52,36755						
	Итого по расценке						3 772,12	113 810,90			
	ФОТ							24 943,46	559 482		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			27 188,37	609 835		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			12 085,11	271 069		
	<b>Всего по позиции</b>							<b>153 084,38</b>			
18	ФССЦ-12.1.02.03-0193	Технозласт: ЭКП-5,0, сланец серый (Кровли)	м2		3219,36	54,03		173 942,02			
19	ФССЦ-12.1.02.03-0165	Технозласт: ЭПП (Кровли)	м2		4631,36	41,12		190 441,52			
20	ФЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100		75						
	Объем=7500 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ	Сверла, буры	шт	0		0		42,65	1,15	3 678,56	22,43	82 510
01.7.17.09	ЗТ	чел.-ч	5	1,15	431,25						
	Итого по расценке						42,65	3 678,56			
	ФОТ							3 678,56	82 510		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			3 788,92	84 985		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 170,35	48 681		
	<b>Всего по позиции</b>							<b>9 637,83</b>			
21	ФССЦ-01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 260 мм	10 шт		2,5	248,78		621,95			
	(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Объем=25 / 10										
22	ФЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт		75						
	Объем=7500 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ	Болты с гайками и шайбами строительные	ка	0		0		107,93	1,3225	10 705,31	22,43	240 120
2 ЭМ							1,84	1,4375	198,38		
3 в т.ч. ОТм							0,32	1,4375	34,50	22,43	774
01.7.15.03-0042	ЗТ	чел.-ч	11,9	1,3225	1180,33125						
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	3,234375						
	Итого по расценке						109,77	10 903,69			
	ФОТ							10 739,81	240 894		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			9 988,02	224 031		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			5 659,88	126 951		
	<b>Всего по позиции</b>							<b>26 551,59</b>			
23	ФССЦ-01.7.15.07-0085	Дюбель-гвоздь "Tech-KREP" размером 10x200 мм (Строительные металлические конструкции)	шт		7500	3,43		25 725,00			
	<b>Итого по смете:</b>							<b>1 480 355,32</b>	<b>11 084 447</b>		
	Итого прямые затраты (справочно)										
	В том числе:										
	Оплата труда рабочих							105 899,04	2 375 316		
	Эксплуатация машин							24 854,32	233 631		
	Оплата труда машинистов							2 888,71	64 795		
	Материалы							1 349 601,96	8 475 500		
	Строительные работы							1 642 566,23	14 722 841		
	Строительные работы							1 638 483,72	14 684 465		
	В том числе:										
	оплата труда							105 899,04	2 375 316		
1 кв 2021 (СМР)	эксплуатация машин и механизмов							20 771,81	9,40	195 255	
1 кв 2021 (СМР)	материалы							1 349 601,96	6,28	8 475 500	
	накладные расходы							109 654,40		2 459 550	
	сметная прибыль							52 556,51		1 178 844	
1 кв 2021 (СМР)	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							4 082,51	9,40	38 376	
	Итого ФОТ (справочно)							108 787,75		2 440 111	
	Итого накладные расходы (справочно)							109 654,40		2 459 550	
	Итого сметная прибыль (справочно)							52 556,51		1 178 844	
	НДС 20%							328 513,25		2 944 568,20	
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1 971 079,48</b>	<b>17 667 408,20</b>		

Составил: \_\_\_\_\_ (Сухарева А.С.)

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]