

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗИК"

О.К. Пчелинцева

" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗИК"

(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе №30

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	25828,21	(2386,88)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	21519,85	(1988,81)	тыс.руб.
монтажных работ	3,66	(0,25)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	4207,96	(147,86)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	16727,92		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	742,99		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Бытовые помещения 1-2 этажи, (оси "1-3")											
Демонтажные работы											
1	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников Объем=114,4 / 100	100 м			1,144					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					33,43	1,15	43,98	28,46	1 252
		ЗТ	чел.-ч	4,21	1,15	5,538676					
		Итого по расценке					33,43		43,98		1 252
		ФОТ							43,98		1 127
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			39,58		1 127
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			20,67		588
		Всего по позиции							104,23		
2	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=17,41 / 100	100 м2			0,1741					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					288,06	1,15	57,67	28,46	1 641
		ЗТ	чел.-ч	36,28	1,15	7,2638002					
		Итого по расценке					288,06		57,67		1 641
		ФОТ							57,67		1 477
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			51,90		1 477
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			27,10		771
		Всего по позиции							136,67		
3	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках Объем=13 / 100	100 шт			0,13					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					535,16	1,15	80,01	28,46	2 277
		ЗТ	чел.-ч	67,4	1,15	10,0763					
		Итого по расценке					535,16		80,01		2 277
		ФОТ							80,01		2 049
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			72,01		2 049
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			37,60		1 070
		Всего по позиции							169,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕР10-01-014-01	Демонтаж остекленной перегородки Объем=3,45 / 100	100 м2			0,0345					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					553,92	1,08	20,84	28,46	587
		2 ЭМ					245,73	1,08	9,16		
		3 в т.ч. ОТм					35,48	1,08	1,32	28,46	38
		4 М					1 491,32	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	66,1	1,08	2,462886					
		ЗТм	чел.-ч	2,87	1,08	0,1069362					
		Итого по расценке					2 290,97		29,80		
		ФОТ							21,96		625
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			23,72		675
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			10,27		292
		Всего по позиции							63,79		
5	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов:из пластмассовых материалов Объем=42,7 / 100	100 м			0,427					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							29,41	1,15	14,44 28,46 411
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,15	1,8512585					
		Итого по расценке					29,41		14,44		
		ФОТ							14,44		411
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			12,85		366
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			7,08		201
		Всего по позиции							34,37		
6	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и галтелей Объем=92,4 / 100	100 м			0,924					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							29,41	1,15	31,25 28,46 889
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,15	4,006002					
		Итого по расценке					29,41		31,25		
		ФОТ							31,25		889
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			27,81		791
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			15,31		435
		Всего по позиции							74,37		
7	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытый полов: из линолеума и релина Объем=127,1 / 100	100 м2			1,271					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					88,84	1,15	129,85	28,46	3 696
		2 ЭМ					4,06	1,15	5,93		
		3 в т.ч. ОТм					1,76	1,15	2,57	28,46	73
		ЗТ	чел.-ч	11,39	1,15	16,6481935					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	0,1900145					
		Итого по расценке					92,90		135,78		
		ФОТ							132,42		3 769
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			117,85		3 354
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			64,89		1 847
		Всего по позиции							318,52		
8	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен Объем=11,57 / 100	м3			11,57					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					62,91	1,15	837,05	28,46	23 822
		2 ЭМ					59,65	1,15	793,67		
		ЗТ	чел.-ч	7,1	1,15	94,46905					
		Итого по расценке					122,56		1 630,72		
		ФОТ							837,05		23 822
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			761,72		21 678
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			435,27		12 387
		Всего по позиции							2 827,71		
9	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытый полов: цементных толщиной 70 мм Объем=15,4 / 100 Поправка на толщину ОЗП=0,46; ТЗ=0,46	100 м2			0,154					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					948,54	0,529	77,27	28,46	2 199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						1 052,17	1,15	186,34		
	3 в т.ч. ОТм						24,30	1,15	4,30	28,46	122
	ЗТ		чел.-ч	111,2	0,529	9,0590192					
	ЗТм		чел.-ч	1,8	1,15	0,31878					
	Итого по расценке						2 000,71		263,61		
	ФОТ								81,57		2 321
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			72,60		2 066
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			39,97		1 137
	Всего по позиции									376,18	
10	ФЕР46-04-001-04	Разборка: постаментов из кирпича		м3			0,77				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						62,91	1,15	55,71	28,46	1 585
	2 ЭМ						59,65	1,15	52,82		
	ЗТ		чел.-ч	7,1	1,15	6,28705					
	Итого по расценке						122,56		108,53		
	ФОТ								55,71		1 586
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			50,70		1 443
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			29,97		825
	Всего по позиции									188,20	
11	ФЕРр57-3-2	Разборка: плитусов: из керамической плитки		100 м			0,379				
	Объем=37,9 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						111,38	1,15	48,54	28,46	1 381
	ЗТ		чел.-ч	14,28	1,15	6,223938			48,54		1 381
	Итого по расценке						111,38		48,54		1 381
	ФОТ								43,20		1 229
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 229
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			23,78		677
	Всего по позиции									115,52	
12	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток		100 м2			0,3155				
	Объем=31,55 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						594,74	1,15	212,16	28,46	6 038
	2 ЭМ						96,01	1,15	34,83		
	3 в т.ч. ОТм						4,73	1,15	1,72	28,46	49
	ЗТ		чел.-ч	74,3	1,15	26,9578975					
	ЗТм		чел.-ч	0,35	1,15	0,1269888					
	Итого по расценке						680,75		246,99		
	ФОТ								213,88		6 087
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			192,49		5 478
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			96,25		2 739
	Всего по позиции									535,73	
13	ФЕР09-03-040-01	Демонтаж ограждения металлической лестницы, ступеней		т			0,185				
	Приказ от 04.08.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						766,39	0,945	133,98	28,46	3 813
	2 ЭМ						56,83	0,945	9,94		
	3 в т.ч. ОТм						3,82	0,945	0,67	28,46	19
	4 М						171,40	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	86,5	0,945	15,1223525					
	ЗТм		чел.-ч	0,31	0,945	0,0541958					
	Итого по расценке						994,62		143,92		
	ФОТ								134,65		3 832
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			125,22		3 564
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			70,96		2 019
	Всего по позиции									340,10	
14	ФЕР10-07-012-01	Разборка подвесного потолка из фанерных плит по каркасу		100 м2			0,43				
	Объем=43 / 100										
	Приказ от 04.08.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						997,70	1,08	463,33	28,46	13 186
	2 ЭМ						94,48	1,08	43,88		
	3 в т.ч. ОТм						14,42	1,08	6,70	28,46	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					4 759,81	0		0,00	
		ЗТ	чел.-ч	110	1,08	51,084					
		ЗТм	чел.-ч	1,1	1,08	0,51084					
		Итого по расценке					5 851,99		507,21		13 377
		ФОТ							470,03		14 447
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			507,63		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			219,74		6 254
		Всего по позиции							1 234,58		
15	ФЕР46-04-007-06	Разборка деревянных подвесных потолков: "Акмигран" Объем=60,8 / 100		100 м2			0,608				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					506,30	1,15	354,00	28,46	10 075
		2 ЭМ					68,77	1,15	48,08		
		3 в т.ч. ОТм					29,70	1,15	20,77	28,46	591
		ЗТ	чел.-ч	58,6	1,15	40,97312					
		ЗТм	чел.-ч	2,2	1,15	1,53824					
		Итого по расценке					575,07		402,08		10 666
		ФОТ							374,77		9 706
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			341,04		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			194,88		5 546
		Всего по позиции							938,00		
16	ФЕР10-01-057-01	Демонтаж встроенной мебели Объем=9,1 / 100		100 м2			0,091				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					506,54	1,08	49,78	28,46	1 417
		2 ЭМ					277,06	1,08	27,23		
		3 в т.ч. ОТм					46,04	1,08	4,52	28,46	129
		4 М					224,19	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	62	1,08	6,09336					
		ЗТм	чел.-ч	3,7	1,08	0,363636					
		Итого по расценке					1 007,79		77,01		1 546
		ФОТ							54,30		1 670
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			58,64		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			25,39		723
		Всего по позиции							161,04		
17	ФЕР10-01-012-02	Разборка обшивки стен деревянными панелями Объем=125 / 100		100 м2			1,25				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					150,79	1,08	203,57	28,46	5 794
		2 ЭМ					34,17	1,08	46,13		
		3 в т.ч. ОТм					6,03	1,08	8,14	28,46	232
		4 М					1 261,36	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	18,3	1,08	24,705					
		ЗТм	чел.-ч	0,52	1,08	0,702					
		Итого по расценке					1 446,32		249,70		6 026
		ФОТ							211,71		6 508
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			228,65		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			98,97		2 817
		Всего по позиции							577,32		
18	ФЕР10-01-023-01	Демонтаж вспомогательных деревянных балок Объем=73,9 / 100		100 м			0,739				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					29,25	1,08	23,35	28,46	665
		2 ЭМ					11,86	1,08	9,47		
		3 в т.ч. ОТм					1,54	1,08	1,23	28,46	35
		4 М					1 007,15	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	3,49	1,08	2,7854388					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,08	0,0957744					
		Итого по расценке					1 048,26		32,82		700
		ФОТ							24,58		756
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			26,55		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			11,49		327
		Всего по позиции							70,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	ФЕР11-01-031-01	Демонтаж ирраморных плит покрытия пола толщиной 10 мм Объем=15,2 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2				0,152					
		1 ОТ					1 364,80	1,08	224,05	28,46	6 376	
		2 ЭМ					212,76	1,08	34,93			
		3 в т.ч. ОТм					44,39	1,08	7,29	28,46	207	
		4 М					1 447,25	0	0,00			
		ЗТ	чел.-ч	160	1,08	26,2656						
		ЗТм	чел.-ч	3,96	1,08	0,6500736						
		Итого по расценке					3 024,81		259,98			
		ФОТ							231,34		6 583	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			259,10		7 373	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			127,82		3 637	
		Всего по позиции							645,90			
20	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: стяжка цементная Объем=15,2 / 100 Поправка на толщину Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=0,14; ТЗ=0,14 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,152						
		1 ОТ					948,54	0,161	23,21	28,46	681	
		2 ЭМ					1 052,17	1,15	183,92			
		3 в т.ч. ОТм					24,30	1,15	4,25	28,46	121	
		ЗТ	чел.-ч	111,2	0,161	2,7212864						
		ЗТм	чел.-ч	1,8	1,15	0,31464						
		Итого по расценке					2 000,71		207,13			
		ФОТ							27,46		782	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			24,44		696	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			13,46		383	
		Всего по позиции							245,03			
21	ФЕР26-01-037-01	Разборка изоляции изделия из волокнистых и зернистых материалов холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	м3			0,8						
		1 ОТ					192,78	1,08	166,56	28,46	4 740	
		2 ЭМ					71,14	1,08	61,46			
		3 в т.ч. ОТм					8,00	1,08	6,91	28,46	197	
		4 М					325,66	0	0,00			
		ЗТ	чел.-ч	20,04	1,08	17,31456						
		ЗТм	чел.-ч	0,69	1,08	0,59616						
		Итого по расценке					589,58		228,02			
		ФОТ							173,47		4 937	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			168,27		4 789	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			81,10		2 308	
		Всего по позиции							477,39			
22	ФЕР46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных Объем=8,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,084						
		1 ОТ					358,88	1,15	34,67	28,46	987	
		2 ЭМ					55,02	1,15	5,31			
		3 в т.ч. ОТм					23,76	1,15	2,30	28,46	65	
		ЗТ	чел.-ч	46,01	1,15	4,444566						
		ЗТм	чел.-ч	1,76	1,15	0,170016						
		Итого по расценке					413,90		39,98			
		ФОТ							36,97		1 052	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			33,64		957	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			19,22		547	
		Всего по позиции							92,84			
23	ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев Объем=8,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,084						
		1 ОТ					59,83	1,15	5,78	28,46	164	
		ЗТ	чел.-ч	7,67	1,15	0,740922						
		Итого по расценке					59,83		5,78			
		ФОТ							5,78		164	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			5,14		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2,83		80	
		Всего по позиции							13,75			
24	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			26,89						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						7,41	1,15	229,14	28,46	6 521
		1 ОТ						16,40		441,00		
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	31,851205						
		Итого по расценке						23,81		670,14		
		ФОТ								229,14		6 521
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			210,81		5 999	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			100,82		2 889	
		Всего по позиции							981,77			
25	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			31,47		42,98		1 352,58		
26	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза			31,47		13,38		421,07		
Ремонтные работы												
27	ФЕРр61-28-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	100 м2			0,0123						
		Объем=1,23 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						482,80	1,15	6,83	28,46	194
		1 ОТ						29,91	1,15	0,42		
		2 ЭМ						5,22	1,15	0,07	28,46	2
		3 в т.ч. ОТм						3 427,89		42,16		
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	60,2	1,15	0,851529						
		ЗТм	чел.-ч	0,45	1,15	0,0063653						
		Итого по расценке						3 940,60		49,41		
		ФОТ								6,90		196
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			6,14		174	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			3,04		86	
		Всего по позиции							58,59			
28	ФЕР08-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м	м3			2,83						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35						31,54	1,5525	138,57	28,46	3 944
		1 ОТ						11,56	1,6875	55,21		
		2 ЭМ						1,67	1,6875	7,98	28,46	227
		3 в т.ч. ОТм						7,46		21,11		
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	3,65	1,5525	16,0365488						
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,6875	0,6208313						
		Итого по расценке						50,56		214,89		
		ФОТ								146,55		4 171
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			161,21		4 588	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			85,95		2 446	
		Всего по позиции							462,05			
29	ФССЦ-05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона (Сибит)	м3			2,8583		765,00		2 186,60		
30	ФССЦ-14.1.06.02-0020	Клей монтажный для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг			58,015		2,45		142,14		
31	ФССЦ-11.3.03.16-0120	Гибкая связь из нержавеющей стали Bever MV 300/5 для установки в кладочные швы - 10 шт Объем=0,3*10	м			3		13,05		39,15		
32	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=4,8/1000	т			0,0048						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35						447,82	1,5525	3,34	28,46	95
		1 ОТ						38,27	1,6875	0,31		
		2 ЭМ						6,36	1,6875	0,05	28,46	1
		3 в т.ч. ОТм										
		ЗТ	чел.-ч	56,4	1,5525	0,4202928						
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,6875	0,004131						
		Итого по расценке						486,09		3,65		
		ФОТ								3,39		96
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			3,73		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,99		56
		Всего по позиции							9,37		
33	ФССЦ-07.2.06.04-0132	Уголок крепежный равносторонний 80x80x100 мм KUR Белый цинк STARFIX	шт			10	13,11		131,10		
34	ФЕР08-02-007-04	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой из базальтового волокна	100 м			0,2533					
	Объем=25,33 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						15,28	1,5525	6,01	28,46	171
	2 ЭМ						1,34	1,6875	0,57		
	3 в т.ч. ОТм						0,24	1,6875	0,10	28,46	3
	ЗТ	чел.-ч	1,87	1,5525	0,7353742						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0085489						
	Итого по расценке						16,62		6,58		
	ФОТ								6,11		174
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			6,72		191
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			3,58		102
		Всего по позиции							16,88		
35	ФССЦ-01.7.12.11-0188	Сетка из базальтового волокна кладочная 25x25	м2			3,8	26,24		99,71		
36	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т			0,0199					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 433,20	1,15	32,60	28,46	933
	2 ЭМ						63,11	1,15	1,44		
	3 в т.ч. ОТм						7,05	1,15	0,16	28,46	5
	4 М						1 364,49		27,15		
	ЗТ	чел.-ч	165,88	1,15	3,7961638						
	ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,015333						
	Итого по расценке						2 860,80		61,39		
	ФОТ								32,96		938
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			30,32		853
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			17,14		488
		Всего по позиции							108,85		
37	ФССЦ-07.2.07.12-0031	Прочие конструкции производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,020696	12 990,48		268,85		
38	ФЕР10-05-008-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м2			0,065					
	Объем=6,5 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						752,81	1,5525	75,97	28,46	2 162
	2 ЭМ						53,46	1,6875	5,88		
	3 в т.ч. ОТм						5,20	1,6875	0,57	28,46	16
	4 М						2 705,74		175,87		
	ЗТ	чел.-ч	83	1,5525	8,3757375						
	ЗТм	чел.-ч	0,4	1,6875	0,043875						
	Итого по расценке						3 512,01		257,70		
	ФОТ								76,54		2 178
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			82,66		2 352
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			35,78		1 018
		Всего по позиции							376,14		
39	ФССЦ-14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	шт			0,455	14,14		6,43		
40	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			6,955	20,47		142,37		
41	ФЕР10-05-008-03	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	100 м2			0,227					
	Объем=22,7 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						734,67	1,5525	258,91	28,46	7 369
	2 ЭМ						57,15	1,6875	21,89		
	3 в т.ч. ОТм						5,31	1,6875	2,03	28,46	58
	4 М						2 744,67		623,04		
	ЗТ	чел.-ч	81	1,5525	28,5458175						
	ЗТм	чел.-ч	0,41	1,6875	0,1570556						
	Итого по расценке						3 536,49		903,84		
	ФОТ								260,94		7 427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			281,82		8 021	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			121,99		3 472	
Всего по позиции									1 307,65			
42	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			25,424	20,47		520,43			
43	ФЕР10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами Объем=55,1 / 100	100 м2			0,551						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
	1 ОТ							724,51	1,5525	619,77	28,46	17 639
	2 ЭМ							3,41	1,6875	3,17		
	3 в т.ч. ОТм							1,41	1,6875	1,31	28,46	37
	4 М							1 797,53		990,44		
	ЗТ	чел.-ч	80,77	1,5525	69,0928792							
	ЗТм	чел.-ч	0,14	1,6875	0,1301738							
Итого по расценке									2 525,45	1 613,38		
ФОТ										621,08		17 676
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			670,77		19 090	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			290,35		8 284	
Всего по позиции									2 574,50			
44	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			57,855	20,47		1 184,29			
45	ФЕР11-01-039-01 Применительно	Усиление металлического каркаса деревянной рейкой 100х25 Объем=22,5 / 100	100 м			0,225						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
	1 ОТ							65,51	1,5525	22,88	28,46	651
	2 ЭМ							5,57	1,6875	2,11		
	3 в т.ч. ОТм							1,07	1,6875	0,41	28,46	12
	4 М							496,43		0,57		
	ЗТ	чел.-ч	7,68	1,5525	2,68272							
	ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0341719							
Итого по расценке									73,62	25,56		
ФОТ										23,29		663
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			26,08		743	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			12,87		366	
Всего по позиции									64,51			
46	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные	м3			0,026	2 500,00		65,00			
47	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=57,3 / 100	100 м2			0,573						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
	1 ОТ							277,14	1,5525	246,54	28,46	7 017
	2 ЭМ							17,03	1,6875	16,47		
	3 в т.ч. ОТм							10,08	1,6875	9,75	28,46	277
	4 М							1,24		0,71		
	ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	28,9025354							
	ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	0,8992519							
Итого по расценке									295,41	263,72		
ФОТ										256,29		7 294
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			256,29		7 294	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			106,74		3 038	
Всего по позиции									626,75			
48	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=57,3 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2			-0,573						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
	1 ОТ							26,44	10,8675	-184,64	28,46	-4 656
	2 ЭМ							1,68	11,8125	-11,37		
	3 в т.ч. ОТм							0,99	11,8125	-6,70	28,46	-191
	4 М							0,12	7	-0,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТ	чел.-ч	3,1	10,8675	-19,3039403						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	11,8125	-0,6091706						
		Итого по расценке						28,24	-176,49			
		ФОТ							-171,34		-4 877	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100			100		-171,34		-4 877	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-71,36		-2 031	
		Всего по позиции							-419,19			
49	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*57,3/1000	т				0,13752	7 180,00			987,39	
50	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*57,3	л				8,595	9,14			78,56	
51	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (общая толщина 3 мм) Объем=0,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2					0,006				
		1 ОТ						713,71	1,5525	6,66	28,46	189
		2 ЭМ						23,82	1,6875	0,24		
		3 в т.ч. ОТм						14,51	1,6875	0,15	28,46	4
		4 М						1,81		0,01		
		ЗТ	чел.-ч	83,67	1,5525	0,7793861						
		ЗТм	чел.-ч	1,34	1,6875	0,0135675						
		Итого по расценке						739,34		6,90		
		ФОТ								6,80	193	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100			100			6,80	193	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				2,83	80	
		Всего по позиции								16,53		
52	ФЕР15-02-019-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-05 Объем=0,6 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2					-0,006				
		1 ОТ						70,12	10,8675	-4,57	28,46	-130
		2 ЭМ						2,36	11,8125	-0,17		
		3 в т.ч. ОТм						1,44	11,8125	-0,10	28,46	-3
		4 М						0,18	7	-0,01		
		ЗТ	чел.-ч	8,22	10,8675	-0,5359851						
		ЗТм	чел.-ч	0,13	11,8125	-0,0092138						
		Итого по расценке						72,68		-4,75		
		ФОТ								-4,67	-133	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100			100			-4,67	-133	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				-1,95	-55	
		Всего по позиции								-11,37		
53	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*0,6/1000	т				0,00144	7 180,00			10,34	
54	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*0,6	л				0,09	9,14			0,82	
55	ФЕР15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: Без подготовки Объем=57,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2					0,579				
		1 ОТ						794,78	1,5525	714,43	28,46	20 333
		2 ЭМ						5,57	1,6875	5,44		
		3 в т.ч. ОТм						1,07	1,6875	1,05	28,46	30
		4 М						12,87		7,45		
		ЗТ	чел.-ч	76,79	1,5525	69,026339						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0879356						
		Итого по расценке						813,22		727,32		
		ФОТ								715,48	20 363	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100			100			715,48	20 363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			298,00		8 481	
Всего по позиции											1 740,80	
56	ФССЦ-01.6.02.02-0008	Стеклообои: VERTEX, рогожка Объем=(60,795) / 10	10 м2			6,0795	49,80		302,76			
57	ФССЦ-14.1.03.02-0012	Клей для обоев: KLEO SPECIAL	кг			15,9225	86,20		1 372,52			
58	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,16л/м2 - за 1 раз)	т			0,009264	41 699,81		386,31			
Объем=0,16*57,9/1000												
59	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками Объем=57,9 / 100	100 м2			0,579						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
		1 ОТ						50,40	1,5525	45,30	28,46	1 289
		ЗТ	чел.-ч	5,49	1,5525	4,9349473						
Итого по расценке											50,40	
		ФОТ							45,30			1 289
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			45,30		1 289	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,87		537	
Всего по позиции											109,47	
60	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,16л/м2 - за 1 раз)	т			0,009264	41 699,81		386,31			
Объем=0,16*57,9/1000												
61	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=93,9 / 100	100 м2			0,939						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
		1 ОТ						44,73	1,5525	65,21	28,46	1 856
		2 ЭМ						0,97	1,6875	1,54		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,41	28,46	12
		4 М						0,18		0,17		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	6,7787584						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0316913						
Итого по расценке											45,88	
		ФОТ							66,92			1 868
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			66,92		1 868	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			27,33		778	
Всего по позиции											159,87	
62	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*93,9	л			14,085	9,14		128,74			
63	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=85,7 / 100	100 м2			0,857						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 263,88	1,15	1 245,62	28,46	35 450
		2 ЭМ						20,94	1,15	20,64		
		3 в т.ч. СТм						9,05	1,15	8,92	28,46	254
		4 М						1 140,25		0,73		
		ЗТ	чел.-ч	142,65	1,15	140,588707						
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,6603185						
Итого по расценке											1 285,67	
		ФОТ							1 266,99			35 704
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 254,54		31 777	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			552,00		15 710	
Всего по позиции											2 935,53	
64	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*20*85,7/1000	т			2,86238	1 571,47		4 498,14			
65	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных Объем=5,1 / 100	100 м2			0,051						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						3 436,05	1,15	201,52	28,46	5 735
		2 ЭМ						36,26	1,15	2,13		
		3 в т.ч. ОТм						15,66	1,15	0,92	28,46	26
		4 М						2 279,65		0,04		
		ЗТ	чел.-ч	383,06	1,15	22,466469						
		ЗТм	чел.-ч	1,16	1,15	0,068034						
Итого по расценке											3 473,16	
		ФОТ							203,69			5 761
		ФОТ							202,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			180,17		5 127	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			89,07		2 535	
	Всего по позиции								472,93			
66	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*20*5,1/1000	т			0,17034	1 571,47		267,68			
67	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 5 мм) Объем=12,3 / 100	100 м2			0,123						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ						277,14	1,5525	52,92	28,46	1 506
	2	ЭМ						17,03	1,6875	3,53		
	3	в т.ч. ОТм						10,08	1,6875	2,09	28,46	59
	4	М						1,24		0,15		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	6,2042092						
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	0,1930331						
	Итого по расценке							295,41		56,60		
	ФОТ								55,01		1 565	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			55,01		1 565	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			22,91		652	
	Всего по позиции								134,52			
68	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=-12,3 / 100	100 м2			-0,123						
	Поправка на толщину 5 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ						26,44	7,7625	-25,24	28,46	-718
	2	ЭМ						1,68	8,4375	-1,74		
	3	в т.ч. ОТм						0,99	8,4375	-1,03	28,46	-29
	4	М						0,12	5	-0,07		
		ЗТ	чел.-ч	3,1	7,7625	-2,9598413						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	8,4375	-0,0934031						
	Итого по расценке							28,24		-27,05		
	ФОТ								-26,27		-747	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-26,27		-747	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-10,94		-311	
	Всего по позиции								-64,26			
69	ФССЦ-04.3.02.12-0001	Смеси сухие штукатурные цементная "Геркулес GP-121" (расход 1,54 кг/мм/м2) Объем=1,54*5*12,3/1000	т			0,09471	1 208,52		114,46			
70	ФЕР15-06-001-01	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону Объем=6,8 / 100	100 м2			0,068						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ						268,46	1,5525	28,34	28,46	807
	2	ЭМ						0,97	1,6875	0,11		
	3	в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,03	28,46	1
	4	М						120,94		8,22		
		ЗТ	чел.-ч	30,3	1,5525	3,198771						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,002295						
	Итого по расценке							390,37		36,67		
	ФОТ								28,37		808	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			28,37		808	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,82		337	
	Всего по позиции								76,86			
71	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5x5 мм, плотность 75 г/м2 Объем=(0,07684*100) / 10	10 м2			0,7684	23,60		18,13			
72	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=6,8 / 100	100 м2			0,068						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					277,14	1,5525	29,26	28,46	833
		2 ЭМ					17,03	1,6875	1,95		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,6875	1,16	28,46	33
		4 М					1,24		0,08		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	3,4299693					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	0,1067175					
		Итого по расценке					295,41		31,29		
		ФОТ							30,42		866
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			30,42		866
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,67		361
		Всего по позиции							74,38		
73	ФССЦ-04.3.02.12-0001	Смеси сухие штукатурные цементная "Геркулес GR-121" (расход 1,54 кг/мм/м2) Объем=1,54*10*6,8/1000	т				0,10472	1 208,52		126,56	
74	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=91,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,914					
		1 ОТ					1 058,09	1,5525	1 501,41	28,46	42 730
		2 ЭМ					31,75	1,6875	48,97		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	27,04	28,46	770
		4 М					1,12		1,02		
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,5525	163,552211					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,6875	2,5449188					
		Итого по расценке					1 090,96		1 551,40		
		ФОТ							1 528,45		43 500
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 528,45		43 500
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			636,60		18 118
		Всего по позиции							3 716,45		
75	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т				0,0457	2 500,00		114,25	
76	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) (расход 4,2 кг/м2) Объем=4,2*91,4/1000	т				0,38388	2 919,43		1 120,71	
77	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2				91,4	122,04		11 154,46	
78	ФЕР15-07-020-01	Установка раскладок (тримов): поливинилхлоридных при внутренней облицовке керамическими плитками Объем=5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,05					
		1 ОТ					81,55	1,5525	6,33	28,46	180
		2 ЭМ					0,66	1,6875	0,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,6875	0,01	28,46	
		4 М					535,30		26,77		
		ЗТ	чел.-ч	9,56	1,5525	0,742095					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0008438					
		Итого по расценке					617,51		33,16		
		ФОТ							6,34		180
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			6,34		180
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,64		75
		Всего по позиции							42,14		
79	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (расход 0,54кг/м2) Объем=27,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,276					
		1 ОТ					380,71	1,5525	163,13	28,46	4 643
		2 ЭМ					10,41	1,6875	4,85		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,6875	0,92	28,46	26
		4 М					642,56		177,35		
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,5525	18,6650244					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,6875	0,0791775					
		Итого по расценке					1 033,68		345,33		
		ФОТ							164,05		4 669
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			164,05		4 669
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			68,33		1 945
		Всего по позиции							577,71		
80	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,54кг/м2)	т				0,014904	41 699,81		621,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,54*27,6/1000									
81	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,00552*1000	л			5,52	9,14		50,45		
82	ФЕР15-07-015-01	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из кирпича и бетона Объем=21 / 10 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	10 м			2,1					
		1 ОТ					16,33	1,5525	53,24	28,46	1 515
		2 ЭМ					0,66	1,6875	2,34		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,6875	0,43	28,46	12
		4 М					26,37		55,38		
		ЗТ	чел.-ч	1,82	1,5525	5,933655					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0354375					
		Итого по расценке					43,36		110,96		
		ФОТ							53,67		1 527
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			53,67		1 527
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			22,35		636
		Всего по позиции							186,98		
83	ФССЦ-11.1.01.06-0048	Доска отбойная для стен гдсп 16 мм кромка 2.0 мм ширина 200 мм	м			21,21	50,17		1 064,11		
Потолок											
84	ФЕРр62-41-1	Расчистка потолков от известкового набега Объем=77,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,777					
		1 ОТ					138,84	1,15	124,06	28,46	3 531
		ЗТ	чел.-ч	17,8	1,15	15,90519					
		Итого по расценке					138,84		124,06		3 531
		ФОТ							124,06		3 531
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.86	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			111,65		3 178
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			57,07		1 624
		Всего по позиции							292,78		
85	ФЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу Объем=42,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,428					
		1 ОТ					507,33	1,15	249,71	28,46	7 107
		2 ЭМ					0,66	1,15	0,32		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,06	28,46	2
		4 М					25,17		10,77		
		ЗТ	чел.-ч	49,69	1,15	24,457418					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,004922					
		Итого по расценке					533,16		260,80		
		ФОТ							249,77		7 109
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			229,79		6 540
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			129,88		3 697
		Всего по позиции							620,47		
86	ФЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=63,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,638					
		1 ОТ					54,64	1,5525	54,12	28,46	1 540
		2 ЭМ					0,97	1,6875	1,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,28	28,46	8
		4 М					0,18		0,11		
		ЗТ	чел.-ч	5,68	1,5525	5,6260116					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0215325					
		Итого по расценке					55,79		55,27		
		ФОТ							54,40		1 548
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			54,40		1 548
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			22,66		645
		Всего по позиции							132,33		
87	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*63,8	л			9,57	9,14		87,47		
88	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (кромка Board) Объем=63,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,638					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					963,12	1,5525	953,97	28,46	27 150
		2 ЭМ					324,71	1,6875	349,59		
		3 в т.ч. ОТм					63,39	1,6875	68,25	28,46	1 942
		4 М					5 335,40		4 266,81		
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,5525	101,4861177					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,6875	5,7491775					
		Итого по расценке					7 975,62		5 570,37		
		ФОТ							1 022,22		29 092
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 022,22		29 092
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			425,75		12 117
		Всего по позиции							7 018,34		
89	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков Объем=13,9 / 100	л	100 м2		0,139					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					321,92	1,5525	69,47	28,46	1 977
		2 ЭМ					17,97	1,6875	4,22		
		3 в т.ч. ОТм					10,72	1,6875	2,51	28,46	71
		4 М					1,32		0,18		
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,5525	6,1441977					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,6875	0,2322169					
		Итого по расценке					341,21		73,87		
		ФОТ							71,98		2 048
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			71,98		2 048
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			29,98		853
		Всего по позиции							175,83		
90	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*63,8	л				9,57	9,14	87,47		
91	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*10*13,9/1000	т				0,23213	1 571,47	364,79		
92	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=13,9 / 100	л	100 м2		0,139					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					550,62	1,5525	118,82	28,46	3 382
		2 ЭМ					11,06	1,6875	2,59		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,6875	0,49	28,46	14
		4 М					688,15		95,65		
		ЗТ	чел.-ч	63	1,5525	13,5952425					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,0422213					
		Итого по расценке					1 249,83		217,06		
		ФОТ							119,31		3 396
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			119,31		3 396
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			49,69		1 414
		Всего по позиции							386,06		
93	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная, цвет белый (расход 0,54кг/м2) Объем=0,54*13,9/1000	т				0,007506	30 888,75	231,85		
94	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л				0,003058	9,14	0,03		
Поп											
95	ФЕР11-01-036-01	Устройство стеклосетки на клею Объем=35,4 / 100	л	100 м2		0,354					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					317,44	1,5525	174,46	28,46	4 965
		2 ЭМ					43,80	1,6875	26,17		
		3 в т.ч. ОТм					10,53	1,6875	6,29	28,46	179
		4 М					0,91		0,32		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,5525	20,994147					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,6875	0,5077688					
		Итого по расценке					362,15		200,95		
		ФОТ							180,75		5 144
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			202,44		5 761
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			99,86		2 842
		Всего по позиции							503,25		
96	ФССЦ-01.8.01.06-0006	Сетка стеклосеточная строительная СС-1	м2				36,108	8,46	305,47		
97	ФССЦ-14.1.06.02-0014	Клей для сетки Объем=17,7/1000	т				0,0177	3 332,85	58,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (общая толщина 20 мм) Объем=35,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,354					
		1 ОТ					222,97	1,5525	122,54	28,46	3 487
		2 ЭМ					12,46	1,6875	7,44		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,6875	0,62	28,46	18
		4 М					19,79		7,01		
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,5525	14,3661519					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0537638					
		Итого по расценке					255,22		138,99		
		ФОТ							123,16		3 505
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			137,94		3 926
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			68,05		1 937
		Всего по позиции							342,98		
99	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 Объем=35,4 / 100 Поправка на толщину ПЗ=17 (ОЗП=17; ЭМ=17 к расх.; ЗПМ=17; МАТ=17 к расх.; ТЗ=17; ТЗМ=17) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,354					
		1 ОТ					19,87	26,3925	185,64	28,46	5 283
		2 ЭМ					0,92	28,6875	9,34		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	28,6875	2,95	28,46	84
		4 М					0,10	17	0,60		
		ЗТ	чел.-ч	2,33	26,3925	21,7690619					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	28,6875	0,3046613					
		Итого по расценке					20,89		195,58		
		ФОТ							188,59		5 367
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			211,22		6 011
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			104,20		2 965
		Всего по позиции							511,00		
100	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25кг/м2) Объем=0,25*77,7/1000	т			0,019425	18 390,16		357,23		
101	ФССЦ-04.3.02.01-0701	Стяжка пола самовыравнивающаяся "Геркулес GF-37" (расход 1,67 кг/м/м2) Объем=1,67*20*35,4/1000	т			1,18236	2 482,69		2 935,43		
102	ФЕР11-01-011-07	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых Объем=35,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,354					
		1 ОТ					62,58	1,5525	34,38	28,46	978
		2 ЭМ					54,54	1,6875	32,58		
		3 в т.ч. ОТм					4,74	1,6875	2,83	28,46	81
		4 М					1 674,97		159,61		
		ЗТ	чел.-ч	8,02	1,5525	4,4076717					
		ЗТм	чел.-ч	0,39	1,6875	0,2329763					
		Итого по расценке					567,97		226,57		
		ФОТ							37,21		1 059
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			41,68		1 186
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			20,56		585
		Всего по позиции							288,81		
103	ФССЦ-01.6.01.10-1030	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 20 мм	м2			36,1	54,81		1 978,64		
104	ФЕРр57-6-6	Шлифовка швов Объем=(35,4*0,1) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,0354					
		1 ОТ					307,08	1,15	12,50	28,46	356
		2 ЭМ					47,88	1,15	1,95		
		4 М					1 540,42		54,53		
		ЗТ	чел.-ч	36	1,15	1,46556					
		Итого по расценке					1 895,38		68,98		
		ФОТ							12,50		356
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			11,13		317
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			6,13		174
		Всего по позиции							86,24		
105	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею Объем=35,4 / 100	100 м2			0,354					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						317,44	1,5525	174,46	28,46	4 965
	2 ЭМ						43,80	1,6875	26,17		
	3 в т.ч. ОТм						10,53	1,6875	6,29	28,46	179
	4 М						0,91		0,32		
	ЗТ		чел.-ч	38,2	1,5525	20,994147					
	ЗТм		чел.-ч	0,85	1,6875	0,5077688					
	Итого по расценке						362,15		200,95		
	ФОТ								180,75		5 144
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			202,44		5 761
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			99,86		2 842
	Всего по позиции								503,25		
106	ФССЦ-01.6.03.04-0100	Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, классе 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			36,108		84,12		3 037,40	
107	ФССЦ-14.1.02.04-1006	Клей Forbo 522 (расход 0,5 кг/м2) Объем=0,5*35,4	кг			17,7		39,96		707,29	
108	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,261					
	Объем=26,1 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						61,32	1,5525	24,85	28,46	707
	2 ЭМ						2,13	1,6875	0,94		
	3 в т.ч. ОТм						0,42	1,6875	0,18	28,46	5
	4 М						152,84		39,89		
	ЗТ		чел.-ч	6,68	1,5525	2,7067527					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,6875	0,0176175					
	Итого по расценке						216,29		65,68		712
	ФОТ								25,03		797
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			28,03		393
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			13,83		
	Всего по позиции								107,54		
109	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м			26,361		20,50		540,40	
110	ФЕРп57-10-1	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест			0,17					
	Объем=17 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						347,43	1,15	67,92	28,46	1 933
	2 ЭМ						16,11	1,15	3,15		
	4 М						4,24		0,72		
	ЗТ		чел.-ч	40,73	1,15	7,962715					
	Итого по расценке						367,78		71,79		1 933
	ФОТ								67,92		1 720
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			60,45		947
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			33,28		
	Всего по позиции								165,52		
111	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,0527		519,80		27,39	
112	ФЕР11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2			0,139					
	Объем=13,9 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						625,83	1,5525	135,05	28,46	3 844
	2 ЭМ						47,31	1,6875	11,10		
	4 М						16,30		2,27		
	ЗТ		чел.-ч	69	1,5525	14,8900275					
	Итого по расценке						689,44		148,42		3 844
	ФОТ								135,05		4 305
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			151,26		2 124
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			74,62		
	Всего по позиции								374,30		
113	ФЕР13-03-003-21	Окраска бетонных поверхностей пола эмаляью	100 м2			0,139					
	Объем=13,9 / 100										
	ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	За 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	За 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					48,80	3,4155	23,17	28,46	659
		2 ЭМ					6,01	3,375	2,82		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	3,375	0,10	28,46	3
		4 М					235,25	2	2,97		
		ЗТ	чел.-ч	5,38	3,4155	2,5541792					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	3,375	0,0093825					
		Итого по расценке ФОТ					65,51		28,96		662
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			21,87		622
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			10,09		287
		Всего по позиции							60,92		
114	ФССЦ-14.4.04.10-0002	Эмаль алкидно-уретановая для бетонных полов "Текс Профи" светло-серая (расход 0,2л/м2) Объем=0,2*13,9	кг				2,78	52,80	146,78		
115	ФЕР11-01-036-01	Устройство стеклосетки на клею Объем=28,4 / 100	100 м2			0,284					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					317,44	1,5525	139,96	28,46	3 983
		2 ЭМ					43,80	1,6875	20,99		
		3 в т.ч. ОТм					10,53	1,6875	5,05	28,46	144
		4 М					0,91		0,26		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,5525	16,842762					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,6875	0,4073625					
		Итого по расценке ФОТ					382,15		161,21		4 127
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			145,01		4 622
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			80,12		2 280
		Всего по позиции							403,74		
116	ФССЦ-01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2				28,988	8,46	245,07		
117	ФССЦ-14.1.06.02-0014	Клей для сетки Объем=14,2/1000	т				0,0142	3 332,85	47,33		
118	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (общая толщина 20 мм) Объем=28,4 / 100	100 м2			0,284					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					222,97	1,5525	98,31	28,46	2 798
		2 ЭМ					12,46	1,6875	5,97		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,6875	0,50	28,46	14
		4 М					19,79		5,62		
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,5525	11,5253874					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0431325					
		Итого по расценке ФОТ					255,22		109,90		2 812
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			98,81		3 149
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			110,67		1 654
		Всего по позиции							275,16		
119	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 Объем=28,4 / 100	100 м2			0,284					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Поправка на толщину ПЗ=17 (ОЗП=17; ЭМ=17 к расх.; ЗПМ=17; МАТ=17 к расх.; ТЗ=17; ТЗМ=17)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					19,87	26,3925	148,93	28,46	4 239
		2 ЭМ					0,82	28,6875	7,50		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	28,6875	2,36	28,46	67
		4 М					0,10	17	0,48		
		ЗТ	чел.-ч	2,33	26,3925	17,4644451					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	28,6875	0,2444175					
		Итого по расценке ФОТ					20,89		156,91		4 306
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			151,29		4 823
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			169,44		2 378
		Всего по позиции							409,94		
120	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25кг/м2) Объем=0,25*28,4/1000	т				0,0071	18 390,16	130,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	ФССЦ-04.3.02.01-0701	Стяжка пола самовыравнивающая "Геркулес GF-37" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*20*28,4/1000	т			0,94856	2 482,69		2 354,98		
122	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытия из плит керамогранитных 300х300 Объем=28,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,284					
		1 ОТ					2 713,07	1,5525	1 196,22	28,46	34 044
		2 ЭМ					24,42	1,6875	11,70		
		3 в т.ч. ОТМ					17,53	1,6875	8,40	28,46	239
		4 М					85,74		24,35		
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	136,867282					
		ЗТМ	чел.-ч	1,73	1,6875	0,8291025					
		Итого по расценке					2 823,23		1 232,27		
		ФОТ							1 204,62		34 283
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			1 349,17		38 397
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			665,55		18 941
		Всего по позиции							3 246,99		
123	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) (расход 4,2 кг/м2) Объем=4,2*28,4/1000	т			0,11928	2 919,43		348,23		
124	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм	м2			28,968	122,04		3 535,25		
Оконные проемы											
125	ФЕР10-01-036-01	Разборка F-образного и стартового профилей Объем=10,5 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 807/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,105					
		1 ОТ					57,15	1,08	6,48	28,46	184
		4 М					36,00	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,08	0,75978					
		Итого по расценке					93,15		6,48		
		ФОТ							6,48		184
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			7,00		199
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3,03		86
		Всего по позиции							16,51		
126	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки оконных откосов из сэндвич-панелей Объем=1,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,014					
		1 ОТ					63,16	1,15	1,02	28,46	29
		2 ЭМ					6,25	1,15	0,10		
		3 в т.ч. ОТМ					2,70	1,15	0,04	28,46	1
		ЗТ	чел.-ч	7,31	1,15	0,117691					
		ЗТМ	чел.-ч	0,2	1,15	0,00322					
		Итого по расценке					69,41		1,12		
		ФОТ							1,06		30
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			0,95		27
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			0,48		14
		Всего по позиции							2,55		
127	ФЕРр56-3-4	Снятие подоконных досок: пластиковых Объем=0,91 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,0091					
		1 ОТ					113,78	1,15	1,19	28,46	34
		ЗТ	чел.-ч	14,7	1,15	0,1538355					
		Итого по расценке					113,78		1,19		
		ФОТ							1,19		34
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1,07		31
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			0,56		16
		Всего по позиции							2,82		
128	ФЕРр53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной Объем=7,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,078					
		1 ОТ					270,74	1,15	24,29	28,46	691
		2 ЭМ					3 663,50	1,15	52,76		
		3 в т.ч. ОТМ					159,04	1,15	5,95	28,46	169
		ЗТ	чел.-ч	27,74	1,15	2,488278					
		ЗТМ	чел.-ч	13,01	1,15	1,166997					
		Итого по расценке					858,88		77,05		
		ФОТ							30,24		860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			27,82		791
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			15,72		447
	Всего по позиции								120,59		
129	ФССЦ-14.5.01.10-0024	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт			1	59,19		59,19		
130	ФЕР10-01-036-01	Установка стартового и F-образного профилей Объем=10,8 / 100	100 м			0,108					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ							57,15	1,5525	9,58	28,46
	4 М							36,00		3,89	
	ЗТ		чел.-ч	6,7	1,5525	1,123389					
	Итого по расценке							93,15		13,47	
	ФОТ									9,58	273
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			10,35		295
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4,48		128
	Всего по позиции								28,30		
131	ФССЦ-11.3.03.13-0051	F-образный профиль Объем=(10,8/2) / 10	10 м			0,54	83,50		45,09		
132	ФССЦ-11.3.03.13-0053	Стартовый профиль Объем=(10,8/2) / 10	10 м			0,54	110,70		59,78		
133	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=2,138 / 100	100 м2			0,02138					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ							1 520,86	1,5525	50,48	28,46
	2 ЭМ							6,28	1,6875	0,23	
	3 в т.ч. ОТм							1,78	1,6875	0,06	28,46
	4 М							593,77		12,69	
	ЗТ		чел.-ч	167,68	1,5525	5,56571					
	ЗТм		чел.-ч	0,14	1,6875	0,005051					
	Итого по расценке							2 120,91		63,40	
	ФОТ									50,54	1 439
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			50,54		1 439
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			21,05		599
	Всего по позиции								134,99		
134	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белый, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			2,2449	59,16		132,81		
135	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=2,64 / 100	100 м			0,0264					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ							165,82	1,5525	6,80	28,46
	2 ЭМ							10,45	1,6875	0,47	
	3 в т.ч. ОТм							2,16	1,6875	0,10	28,46
	4 М							2 189,21		57,80	
	ЗТ		чел.-ч	19,44	1,5525	0,7967678					
	ЗТм		чел.-ч	0,18	1,6875	0,008019					
	Итого по расценке							2 365,48		65,07	
	ФОТ									6,90	197
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			7,45		213
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3,23		92
	Всего по позиции								75,75		
136	ФССЦ-11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м			2,64	64,35		169,88		
137	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый Объем=(2*2) / 10	10 шт			0,4	3,15		1,26		
138	ФЕРр56-12-10	Смена оконных приборов: петли Объем=4 / 100	100 шт			0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							699,46	1,15	32,18	28,46
	4 М							271,58		10,86	
	ЗТ		чел.-ч	82	1,15	3,772					
	Итого по расценке							971,04		43,04	
	ФОТ									32,18	918
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			28,96		824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			15,12		431		
	Всего по позиции								87,12				
139	ФЕРр56-12-11	Смена оконных приборов: ручки Объем=1 / 100		100 шт		0,01							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							170,60	1,15	1,96	28,46	56
	1 ОТ								33,95		0,34		
	4 М												
	ЗТ		чел.-ч	20	1,15	0,23							
	Итого по расценке								204,55		2,30		
	ФОТ										1,96		56
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1,76		50
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					0,92		26
	Всего по позиции										4,98		
140	ФЕРр56-12-12	Смена оконных приборов: запор средний (стандарт/с соединит.) Объем=(2+1) / 100		100 шт		0,03							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							116,01	1,15	4,00	28,46	114
	1 ОТ								67,90		2,04		
	4 М												
	ЗТ		чел.-ч	13,6	1,15	0,4692							
	Итого по расценке								183,91		6,04		
	ФОТ										4,00		114
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3,60		103
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					1,88		54
	Всего по позиции										11,52		
141	ФЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: ножницы (на рамке/на створке) Объем=2 / 100		100 шт		0,02							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							759,17	1,15	17,46	28,46	497
	1 ОТ								135,79		2,72		
	4 М												
	ЗТ		чел.-ч	89	1,15	2,047							
	Итого по расценке								894,96		20,18		
	ФОТ										17,46		497
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					15,71		447
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					8,21		234
	Всего по позиции										44,10		
142	ФЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: запор осн. пов.-отк Объем=1 / 100		100 шт		0,01							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							759,17	1,15	8,73	28,46	248
	1 ОТ								135,79		1,36		
	4 М												
	ЗТ		чел.-ч	89	1,15	1,0235							
	Итого по расценке								894,96		10,09		
	ФОТ										8,73		248
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					7,86		223
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					4,10		117
	Всего по позиции										22,05		
143	ФЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: переключатели Объем=(1+2) / 100		100 шт		0,03							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							759,17	1,15	26,19	28,46	745
	1 ОТ								135,79		4,07		
	4 М												
	ЗТ		чел.-ч	89	1,15	3,0705							
	Итого по расценке								894,96		30,26		
	ФОТ										26,19		745
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					23,57		671
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					12,31		350
	Всего по позиции										66,14		
144	ФЕРр56-12-12	Смена оконных приборов: (планки, упоры, блокираторы) Объем=(3+8) / 100		100 шт		0,11							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							116,01	1,15	14,68	28,46	418
	1 ОТ								67,90		7,47		
	4 М												
	ЗТ		чел.-ч	13,6	1,15	1,7204							
	Итого по расценке								183,91		22,15		
	ФОТ										14,68		418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			13,21		376
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,90		196
Всего по позиции									42,26		
145	ФССЦ-01.7.04.08-0079	Комплект фурнитуры для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий типа РОТО (поворотноткидной)	компл			1	306,81		306,81		
146	ФЕРр56-12-13 Применительно	Регулировка фурнитуры Объем=1 / 100 ОЗП=2; ТЗ=2	100 шт			0,01					
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p>											
		1 ОТ					759,17	2,3	17,46	28,46	497
		4 М					135,79		1,36		
		ЗТ	чел.-ч	69	2,3	2,047			694,96		
Итого по расценке									18,82		
ФОТ									17,46		497
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			15,71		447
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,21		234
Всего по позиции									42,74		
Дверные проемы											
147	ФЕР09-04-009-04	Монтаж дверных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами Объем=(1,05*2) / 100	100 м2			0,021					
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p>											
		1 ОТ					4 344,17	1,5525	141,03	28,46	4 031
		2 ЭМ					1 956,38	1,6875	69,33		
		3 в т.ч. ОТм					275,28	1,6875	9,76	28,46	278
		4 М					63,28		1,33		
		ЗТ	чел.-ч	437,92	1,5525	14,2772868					
		ЗТм	чел.-ч	19,31	1,6875	0,6842981					
Итого по расценке									6 363,83	212,29	
ФОТ									151,39		4 309
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			140,79		4 007
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			79,78		2 271
Всего по позиции									432,86		
148	ФССЦ-09.1.01.01-0024	Блок дверной металлический остекленный из алюминиевого профиля однополюсный (в комплекте с замком, ручками, петлями) - 1050x2000	м2			2,1	2 291,90		4 812,99		
149	ФЕР09-08-007-01	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот Объем=(0,95*2,05) / 100	100 м2			0,019475					
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p>											
		1 ОТ					1 271,93	1,5525	38,46	28,46	1 095
		2 ЭМ					56,61	1,6875	1,86		
		3 в т.ч. ОТм					8,34	1,6875	0,27	28,46	8
		ЗТ	чел.-ч	119,43	1,5525	3,6109588					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,6875	0,0223476					
Итого по расценке									1 326,54	40,32	
ФОТ									38,73		1 103
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			38,02		1 026
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			20,41		581
Всего по позиции									96,75		
150	Текущая стоимость	Роллетный дверной блок 950x2050, подъем: высокий, задвижка механическая в комплекте с приводом для автоматизации промышленных ворот TR-S024-230 KIT	шт			1	20 120,20		3 148,67	6,39	20 120
151	ФЕРм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт			1					
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p>											
		1 ОТ					4,44	1,35	5,99	28,46	170
		2 ЭМ					29,85	1,35	40,30		
		3 в т.ч. ОТм					2,93	1,35	3,96	28,46	113
		4 М					8,33		8,33		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	1,35	0,702					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,35	0,297					
Итого по расценке									42,62	54,62	
ФОТ									9,95		283
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,96		255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,58		130	
Всего по позиции									68,16			
Мусор												
152	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			3,58						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ							7,41	1,15	30,51	28,46	868
	4 М							16,40		58,71		
	ЗТ		чел.-ч	1,03	1,15	4,24051						
Итого по расценке									23,81	89,22		
ФОТ										30,51		868
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			28,07		799	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			13,42		382	
Всего по позиции										130,71		
153	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			3,58		42,98		153,87		
154	ФССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			3,58		13,38		47,90		
Раздел 2. Лестничная клетка												
Потолок												
155	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (кромка Board) Объем=5,1 / 100	100 м2			0,051						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
	1 ОТ							963,12	1,5525	76,26	28,46	2 170
	2 ЭМ							324,71	1,6875	27,95		
	3 в т.ч. ОТм							63,39	1,6875	5,46	28,46	155
	4 М							5 335,40		341,08		
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,5525	8,1125267						
	ЗТм		чел.-ч	5,34	1,6875	0,4595738						
Итого по расценке									7 975,62	445,29		
ФОТ										81,72		2 325
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			81,72		2 325	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			34,04		968	
Всего по позиции										561,05		
Стены												
156	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, площадь отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=28,1 / 100	100 м2			0,281						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ							1 263,88	1,15	408,42	28,46	11 624
	2 ЭМ							20,94	1,15	6,77		
	3 в т.ч. ОТм							9,05	1,15	2,92	28,46	83
	4 М							1 140,25		0,24		
	ЗТ		чел.-ч	142,65	1,15	46,0973475						
	ЗТм		чел.-ч	0,67	1,15	0,2165105						
Итого по расценке									1 285,67	415,43		
ФОТ										411,34		11 707
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			366,09		10 419	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			180,99		5 151	
Всего по позиции										962,51		
157	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементно-известковая "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм2) Объем=1,67*20*28,1/1000	т			0,93854		1 571,47		1 474,89		
Потолок												
158	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=28,1 / 100	100 м2			0,281						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
	1 ОТ							44,73	1,5525	19,51	28,46	555
	2 ЭМ							0,97	1,6875	0,46		
	3 в т.ч. ОТм							0,26	1,6875	0,12	28,46	3
	4 М							0,18		0,05		
	ЗТ		чел.-ч	4,65	1,5525	2,0285741						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,6875	0,0094838						
Итого по расценке									45,86	20,02		
ФОТ										19,63		558
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			19,63		558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,18		232	
	Всего по позиции										47,83	
159	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*28,1	л			4,215	9,14		38,53			
160	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем=30,4 / 100	100 м2			0,304						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						303,12	1,15	105,97	28,46	3 016
		2 ЭМ						17,16	1,15	6,00		
		3 в т.ч. ОТм						10,18	1,15	3,56	28,46	101
		4 М								0,38		
		ЗТ	чел.-ч	35,83	1,15	12,526168						
		ЗТм	чел.-ч	0,94	1,15	0,328824						
		Итого по расценке						321,53		112,35		
		ФОТ								109,53		3 117
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			97,48		2 774	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			48,19		1 371	
	Всего по позиции										258,02	
161	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*28,1	л			4,215	9,14		38,53			
162	ФССЦ-04.3.02.12-0001	Смеси сухие штукатурные цементная "Геркулес GP-121" (расход 1,54 кг/мм/м2) Объем=1,54*10*30,4/1000	т			0,46816	1 208,52		565,78			
163	ФЕР15-04-048-07	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднзернистого минерала (размер зерна до 3 мм) Объем=58,5 / 100	100 м2			0,585						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						616,56	1,5525	559,97	28,46	15 937
		2 ЭМ						26,85	1,6875	26,51		
		3 в т.ч. ОТм						5,22	1,6875	5,15	28,46	147
		4 М						640,98		374,97		
		ЗТ	чел.-ч	58,72	1,5525	53,330238						
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,6875	0,4343625						
		Итого по расценке						1 284,39		961,45		
		ФОТ								565,12		16 084
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			565,12		16 084	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			235,37		6 699	
	Всего по позиции										1 761,94	
164	ФССЦ-04.3.02.09-1009	Смеси сухие штукатурные декоративные "Геркулес GD-11" (расход 4,2 кг/м2) Объем=4,2*58,5	кг			245,7	4,09		1 004,91			
165	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=58,5 / 100	100 м2			0,585						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						44,73	1,5525	40,62	28,46	1 156
		2 ЭМ						0,97	1,6875	0,96		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,26	28,46	7
		4 М						0,18		0,11		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	4,2231881						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0197438						
		Итого по расценке						45,88		41,69		
		ФОТ								40,88		1 163
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			40,88		1 163	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,03		484	
	Всего по позиции										99,60	
166	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*58,5	л			8,775	9,14		80,20			
167	ФЕР15-06-004-01	Окраска стен, отделанных декоративной штукатуркой на 2 раза Объем=58,5 / 100 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,585						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					50,40	3,105	91,55	28,46	2 606
		ЭТ	чел.-ч	5,49	3,105	9,9721733					
		Итого по расценке					50,40		91,55		
		ФОТ							91,55		2 606
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			91,55		2 606
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			38,13		1 085
		Всего по позиции							221,23		
168	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,42л/м2)	т			0,02457	41 689,81		1 024,56		
		Объем=0,42*58,5/1000									
Пол											
169	ФЕР11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий Объем=11,7 / 100	100 м2				0,117				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					625,83	1,5525	113,68	28,46	3 235
		2 ЭМ					47,31	1,6875	9,34		
		4 М					16,30		1,91		
		ЭТ	чел.-ч	69	1,5525	12,5333325					
		Итого по расценке					689,44		124,93		
		ФОТ							113,68		3 235
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			127,32		3 623
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			62,81		1 787
		Всего по позиции							315,06		
170	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=11,7 / 100	100 м2				0,117				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					33,87	1,5525	6,15	28,46	175
		2 ЭМ					22,14	1,6875	4,37		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,6875	0,11	28,46	3
		4 М					1,84		0,22		
		ЭТ	чел.-ч	3,69	1,5525	0,6702808					
		ЭТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,0098719					
		Итого по расценке					57,85		10,74		
		ФОТ							6,25		178
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			6,26		178
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,81		74
		Всего по позиции							19,61		
171	ФССЦ-14.2.05.01-1006	Пропитка для бетона "Монолит 20М" (расход 0,2кг/м2) Объем=0,2*11,7	кг				2,34	24,72	57,84		
172	ФЕР11-01-036-01	Устройство стеклосетки на клею Объем=3,7 / 100	100 м2				0,037				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					317,44	1,5525	18,23	28,46	519
		2 ЭМ					43,80	1,6875	2,73		
		3 в т.ч. ОТм					10,53	1,6875	0,66	28,46	19
		4 М					0,91		0,03		
		ЭТ	чел.-ч	38,2	1,5525	2,1943035					
		ЭТм	чел.-ч	0,85	1,6875	0,0530719					
		Итого по расценке					362,15		20,99		
		ФОТ							18,89		538
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			21,16		603
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			10,44		297
		Всего по позиции							52,59		
173	ФССЦ-01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2				3,774	8,46	31,93		
174	ФССЦ-14.1.06.02-0014	Клей для сетки Объем=1,85/1000	т				0,00185	3 332,85	6,17		
175	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (общая толщина 20 мм) Объем=3,7 / 100	100 м2				0,037				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					222,97	1,5525	12,81	28,46	365
		2 ЭМ					12,46	1,6875	0,78		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,6875	0,06	28,46	2
		4 М					19,79		0,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,5525	1,501547					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0056194					
		Итого по расценке					255,22		14,32		
		ФОТ							12,87		367
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			14,41		411
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			7,11		203
		Всего по позиции									35,84
176	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2			0,037					
		Объем=3,7 / 100									
		Поправка на толщину ПЗ=17 (ОЗП=17; ЭМ=17 к раск.; ЗПМ=17; МАТ=17 к раск.; ТЗ=17; ТЗМ=17)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					19,87	26,3925	19,40	28,46	552
		2 ЭМ					0,92	28,6875	0,98		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	28,6875	0,31	28,46	9
		4 М					0,10	17	0,06		
		ЗТ	чел.-ч	2,33	26,3925	2,2752974					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	28,6875	0,0318431					
		Итого по расценке					20,89		20,44		
		ФОТ							19,71		561
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			22,08		628
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			10,89		310
		Всего по позиции									53,41
177	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25кг/м2)	т			0,000925	18 390,16		17,01		
		Объем=0,25*3,7/1000									
178	ФССЦ-04.3.02.01-0701	Стяжка пола самовыравнивающая "Геркулес GF-37" (расход 1,67 кг/мм/м2)	т			0,12358	2 482,69		306,81		
		Объем=1,67*20*3,7/1000									
179	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных 300х300	100 м2			0,037					
		Объем=3,7 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					2 713,07	1,5525	155,85	28,46	4 435
		2 ЭМ					24,42	1,6875	1,52		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	1,09	28,46	31
		4 М					85,74		3,17		
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	17,8313009					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,6875	0,1080169					
		Итого по расценке					2 823,23		160,54		
		ФОТ							156,94		4 466
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			175,77		5 002
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			86,71		2 467
		Всего по позиции									423,02
180	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) (расход 4,2 кг/м2)	т			0,01554	2 919,43		45,37		
		Объем=4,2*3,7/1000									
181	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм	м2			3,774	122,04		460,58		
182	ФЕР11-01-038-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м			0,165					
		Объем=16,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					276,45	1,5525	70,82	28,46	2 016
		2 ЭМ					20,02	1,6875	5,57		
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,6875	1,01	28,46	29
		4 М					0,06		0,01		
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,5525	7,5337391					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,6875	0,0863156					
		Итого по расценке					296,53		76,40		
		ФОТ							71,83		2 045
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			80,45		2 290
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			39,69		1 130
		Всего по позиции									196,54
183	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм	м2			2,475	122,04		302,05		
		Объем=16,5*0,15									
184	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,00165	2 500,00		4,13		
185	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,0066	2 919,43		19,27		
		Объем=0,0066*3,7/1000									

Провемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	ФЕР09-04-015-01	Установка однополюсного дверного блока из алюминиевого профиля глухой в комплекте с ручками, петлями, задвижкой	100 м2			0,0154					
		Объем=1,54 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 687,26	1,5525	40,34	28,46	1 148
		2 ЭМ					64,38	1,6875	1,67		
		3 в т.ч. ОТМ					14,42	1,6875	0,37	28,46	11
		4 М					8 047,85		123,94		
		ЗТ	чел.-ч	177,42	1,5525	4,2418461					
		ЗТм	чел.-ч	1,11	1,6875	0,0288461					
		Итого по расценке					9 799,50		165,95		1 159
		ФОТ							40,71		1 078
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93			37,85		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		21,45		611
		Всего по позиции							225,26		
187	ФССЦ-09.1.01.01-0022	Блок дверной металлический глухой из алюминиевого профиля однополюсный (в комплекте с замком, ручками, петлями) - 750x2000	м2			1,54	2 468,29		3 801,17		
Металлическая лестница											
188	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м			0,344					
		Объем=34,4 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					390,10	1,5525	208,34	28,46	5 929
		2 ЭМ					204,08	1,6875	118,47		
		3 в т.ч. ОТМ					30,77	1,6875	17,86	28,46	508
		4 М					16 057,11		5 523,65		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	1,5525	22,16349					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	1,6875	1,503495					
		Итого по расценке					16 651,29		5 850,46		6 437
		ФОТ							226,20		7 467
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	116			262,39		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68		153,82		4 377
		Всего по позиции							6 266,67		
189	ФЕР09-03-030-01	Монтаж металлических ступеней	т			0,201					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					329,56	1,5525	102,84	28,46	2 927
		2 ЭМ					581,74	1,6875	197,32		
		3 в т.ч. ОТМ					59,50	1,6875	20,18	28,46	574
		4 М					88,49		17,79		
		ЗТ	чел.-ч	35,9	1,5525	11,2026848					
		ЗТм	чел.-ч	4,42	1,6875	1,4992088					
		Итого по расценке					999,79		317,95		3 501
		ФОТ							123,02		3 256
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93			114,41		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		64,83		1 845
		Всего по позиции							497,19		
190	ФССЦ-07.2.07.12-0031	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,201	12 990,48		2 611,09		
191	ФЕР11-01-036-01	Устройство резиновых противоскользящих накладок на металлические ступени на клею	100 м2			0,01925					
		Объем=(0,7*0,25*11) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					317,44	1,5525	9,49	28,46	270
		2 ЭМ					43,80	1,6875	1,42		
		3 в т.ч. ОТМ					10,53	1,6875	0,34	28,46	10
		4 М					0,91		0,02		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,5525	1,1416309					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,6875	0,0276117					
		Итого по расценке					362,15		10,93		280
		ФОТ							9,83		314
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	112			11,01		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25		5,43		155
		Всего по позиции							27,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	ФССЦ-01.7.19.18-0004	Резиновые накладки на стулени 700x250x20	м2			1,9635	274,03		538,06		
193	ФССЦ-14.1.02.04-1006	Клей для укладки теплопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	кг			0,9625	39,96		38,46		
Раздел 3. Ремонтные работы 2 этаж (кабинет начальника службы, офис)											
Потолок											
194	ФЕРр53-21-15	Заделка швов в подшивке потолка монтажной пеной Объем=27 / 100	100 м			0,27					
		1 ОТ					507,33		136,98	28,46	3 898
		2 ЭМ					0,66		0,18		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,03	28,46	1
		4 М					25,17		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	49,69		13,4163					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0027					
		Итого по расценке					507,99		137,16		
		ФОТ							137,01		3 899
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			126,05		3 587
	Приказ Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			71,25		2 027
		Всего по позиции							334,46		
195	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (кромка Voard) Объем=66,5 / 100	100 м2			0,665					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					963,12	1,38	883,86	28,46	25 155
		2 ЭМ					324,71	1,5	323,90		
		3 в т.ч. ОТм					63,39	1,5	63,23	28,46	1 800
		4 М					5 335,40		4 447,38		
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,38	94,027542					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,5	5,32665					
		Итого по расценке					7 975,62		5 655,14		
		ФОТ							947,09		26 955
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			947,09		26 955
	Приказ Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			394,46		11 227
		Всего по позиции							6 996,69		
196	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO	л			4,5	58,58		263,61		
197	ФЕРр69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов Объем=32,4 / 100	100 м2			0,324					
		1 ОТ					1 190,05		385,58	28,46	10 974
		2 ЭМ					157,70		51,09		
		3 в т.ч. ОТм					27,84		9,02	28,46	257
		4 М					6 806,88		2 205,42		
		ЗТ	чел.-ч	128,1		41,5044					
		ЗТм	чел.-ч	2,4		0,7776					
		Итого по расценке					8 154,61		2 642,09		
		ФОТ							394,60		11 231
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			363,03		10 333
	Приказ Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			173,62		4 942
		Всего по позиции							3 178,74		
Стены											
198	ФЕР10-05-008-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом Объем=38,4 / 100	100 м2			0,384					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					752,81	1,38	398,93	28,46	11 354
		2 ЭМ					53,46	1,5	30,79		
		3 в т.ч. ОТм					5,20	1,5	3,00	28,46	85
		4 М					2 705,74		1 039,00		
		ЗТ	чел.-ч	83	1,38	43,98336					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,5	0,2304					
		Итого по расценке					3 512,01		1 468,72		
		ФОТ							401,93		11 439
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			434,08		12 354
	Приказ Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			187,90		5 348
		Всего по позиции							2 090,70		
199	ФССЦ-14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл	шт			2,688	14,14		38,01		
200	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			41,088	15,00		616,32		
201	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок Объем=38,4 / 100	100 м2			0,384					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						115,03	1,38	60,96	28,46	1 735
	2 ЭМ						5,79	1,5	3,34		
	3 в т.ч. ОТм						0,99	1,5	0,57	28,46	16
	4 М						2 536,09		973,86		
	ЗТ		чел.-ч	13,96	1,38	7,3976832					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,5	0,04608					
	Итого по расценке						2 656,91		1 038,16		
	ФОТ								61,53		1 751
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			59,68		1 698
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			28,77		819
	Всего по позиции									1 126,61	
202	ФССЦ-12.2.04.12-0045	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 3000x1200x50 Объем=38,4*0,05*1,02	м3			1,9584	787,07		1 541,40		
203	ФЕР10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами Объем=21,2 / 100	100 м2			0,212					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						724,51	1,38	211,96	28,46	6 032
	2 ЭМ						3,41	1,5	1,08		
	3 в т.ч. ОТм						1,41	1,5	0,45	28,46	13
	4 М						1 797,53		381,08		
	ЗТ		чел.-ч	80,77	1,38	23,6300712					
	ЗТм		чел.-ч	0,14	1,5	0,04452					
	Итого по расценке						2 525,45		594,12		
	ФОТ								212,41		6 045
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			229,40		6 529
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			99,30		2 826
	Всего по позиции									922,82	
204	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			22,26	15,00		333,90		
205	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=57,4 / 100	100 м2			0,574					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						277,14	1,38	219,53	28,46	6 248
	2 ЭМ						17,03	1,5	14,66		
	3 в т.ч. ОТм						10,08	1,5	8,68	28,46	247
	4 М						1,24		0,71		
	ЗТ		чел.-ч	32,49	1,38	25,7359768					
	ЗТм		чел.-ч	0,93	1,5	0,80073					
	Итого по расценке						295,41		234,90		
	ФОТ								228,21		6 495
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			228,21		6 495
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			95,05		2 705
	Всего по позиции									558,16	
206	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=-57,4 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2			-0,574					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						26,44	9,66	-146,61	28,46	-4 173
	2 ЭМ						1,68	10,5	-10,13		
	3 в т.ч. ОТм						0,99	10,5	-5,97	28,46	-170
	4 М						0,12	7	-0,48		
	ЗТ		чел.-ч	3,1	9,66	-17,189004					
	ЗТм		чел.-ч	0,09	10,5	-0,54243					
	Итого по расценке						28,24		-157,22		
	ФОТ								-152,58		-4 343
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-152,58		-4 343
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-63,55		-1 809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции							-373,35			
207	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*57,4/1000	т			0,13776	7 180,00		989,12			
208	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*57,4	л			8,61	9,14		78,70			
209	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (общая толщина 3 мм) Объем=2,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,022						
		1 ОТ						713,71	1,38	21,67	28,46	617
		2 ЭМ						23,82	1,5	0,79		
		3 в т.ч. ОТм						14,51	1,5	0,48	28,46	14
		4 М						1,81		0,04		
		ЗТ	чел.-ч	83,67	1,38	2,5402212						
		ЗТм	чел.-ч	1,34	1,5	0,04422						
		Итого по расценке						739,34		22,50		
		ФОТ								22,15		631
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				22,15		631
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				9,23		283
		Всего по позиции							53,88			
210	ФЕР15-02-019-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-05 Объем=-2,2 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			-0,022						
		1 ОТ						70,12	9,66	-14,90	28,46	-424
		2 ЭМ						2,36	10,5	-0,55		
		3 в т.ч. ОТм						1,44	10,5	-0,33	28,46	-9
		4 М						0,18	7	-0,03		
		ЗТ	чел.-ч	8,22	9,66	-1,7469144						
		ЗТм	чел.-ч	0,13	10,5	-0,03003						
		Итого по расценке						72,66		-15,48		
		ФОТ								-15,23		-433
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				-15,23		-433
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				-6,34		-180
		Всего по позиции							-37,05			
211	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*2,2/1000	т			0,00528	7 180,00		37,91			
212	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*2,2	л			0,33	9,14		3,02			
213	ФЕР09-03-050-01	Монтаж перфоруголка Объем=4,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,047						
		1 ОТ						117,24	1,38	7,60	28,46	216
		2 ЭМ						3,29	1,5	0,23		
		3 в т.ч. ОТм						0,58	1,5	0,04	28,46	1
		4 М						9,32		0,44		
		ЗТ	чел.-ч	12,62	1,38	0,8185332						
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,5	0,003525						
		Итого по расценке						129,85		8,27		
		ФОТ								7,64		217
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				7,11		202
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				4,03		114
		Всего по позиции							19,41			
214	ФССЦ-11.3.03.10-0013	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, с сеткой 100х150 мм Объем=4,7 / 10	10 м			0,47	26,62		12,51			
215	ФЕР15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки Объем=59,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,596						
		1 ОТ						794,78	1,38	653,69	28,46	18 604
		2 ЭМ						5,57	1,5	4,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,5	0,95	28,46	27
		4 М					12,87		7,67		
		ЗТ	чел.-ч	76,79	1,38	63,1582392					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,5	0,08046					
		Итого по расценке					813,22		666,34		
		ФОТ							654,65		18 631
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			654,65		18 631
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			272,66		7 760
		Всего по позиции							1 593,65		
216	ФССЦ-01.6.02.02-0006	Стеклобои: VERTEX, рогожка	м2	10		6,258	49,80		311,65		
		Объем=(62,58) / 10									
217	ФССЦ-14.1.03.02-0012	Клей для обоев: KLEO SPECIAL	кг			18,39	86,20		1 412,82		
218	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,16л/м2 - за 1 раз)	т			0,009536	41 699,81		397,65		
		Объем=0,16*59,6/1000									
219	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеиваемых стеклообоями, красками	м2	100		0,596					
		Объем=59,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					50,40	1,38	41,45	28,46	1 180
		ЗТ	чел.-ч	5,49	1,38	4,5154152			41,45		1 180
		Итого по расценке					50,40		41,45		1 180
		ФОТ							41,45		1 180
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			41,45		1 180
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,26		491
		Всего по позиции							100,16		
220	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,16л/м2 - за 1 раз)	т			0,009536	41 699,81		397,65		
		Объем=0,16*59,6/1000									
221	ФЕР15-07-015-01	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из кирпича и бетона	м	10		1,69					
		Объем=16,9 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					16,33	1,38	38,08	28,46	1 084
		2 ЭМ					0,66	1,5	1,67		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,5	0,30	28,46	9
		4 М					26,37		44,57		
		ЗТ	чел.-ч	1,82	1,38	4,244604					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,02535					
		Итого по расценке					43,36		84,32		1 093
		ФОТ							38,38		1 093
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			38,38		1 093
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,99		455
		Всего по позиции							138,69		
222	ФССЦ-11.1.01.06-0048	Доска отбойная для стен лдсп 16 мм хромка 2,0 мм ширина 200 мм	м			17,069	50,17		856,35		
223	ФЕР10-05-008-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля панелями "Мультиплинт": двумя слоями с оконным проемом	м2	100		0,362					
		Объем=36,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					943,28	1,38	471,22	28,46	13 411
		2 ЭМ					71,61	1,5	38,88		
		3 в т.ч. ОТм					8,41	1,5	4,57	28,46	130
		4 М					2 631,40		952,57		
		ЗТ	чел.-ч	104	1,38	51,95424					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,5	0,35295					
		Итого по расценке					3 646,29		1 462,67		13 541
		ФОТ							475,79		14 624
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			513,85		14 624
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			222,43		6 330
		Всего по позиции							2 198,95		
224	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			38,372	15,00		575,58		
		Объем=76,744/2									
225	ФССЦ-14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	шт			2,534	14,14		35,83		
226	ФССЦ-12.2.02.02-0071	Панели труднотгорючие стеновые отделочные, марка "Мультиплинт" на основе ГКЛ с акриловым покрытием	м2			38,372	73,22		2 809,60		
		Объем=76,744/2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
227	ФССЦ-09.2.03.01-0003	F-профиль алюминиевый для крепления панелей "Мультиплиг", все толщины, длина 3 м	шт			3	80,81				242,43	
228	ФССЦ-09.2.03.01-0013	L-профиль алюминиевый для крепления панелей "Мультиплиг", все толщины, длина 3 м	шт			26	64,92				1 687,92	
229	ФССЦ-09.2.03.01-0021	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей "Мультиплиг", все толщины, длина 3 м	шт			19	57,63				1 094,97	
230	ФССЦ-09.2.03.01-0031	Пи-профиль (заглушка) алюминиевый для крепления панелей "Мультиплиг", все толщины, длина 3 м	шт			19	26,15				496,85	
Перегородка												
231	ФЕР09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2				0,168					
Объем=16,8 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		1 ОТ						2 997,88	1,38	695,03	28,46	19 781
		2 ЭМ						575,19	1,5	144,95		
		3 в т.ч. ОТм						32,95	1,5	8,30	28,46	236
		4 М						275,88		46,35		
		ЗТ	чел.-ч	298	1,38	69,08832						
		ЗТм	чел.-ч	2,48	1,5	0,62496						
		Итого по расценке						3 848,95		886,33		
		ФОТ								703,33		20 017
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				654,10		18 616
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				370,65		10 549
Всего по позиции												
232	ФССЦ-11.3.01.04-0006	Перегородка из алюминиевых профилей с однополым дверным блоком RAL9006/RAL9006 - 5600x3000	м2			16,8	1 178,91				1 911,08	
19 805,69												
Пол												
233	ФЕР11-01-036-01	Устройство стеклосетки на клею	100 м2				0,665					
Объем=66,5 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		1 ОТ						317,44	1,38	291,31	28,46	8 291
		2 ЭМ						43,80	1,5	43,69		
		3 в т.ч. ОТм						10,53	1,5	10,50	28,46	299
		4 М						0,91		0,61		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,38	35,05614						
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,5	0,847875						
		Итого по расценке						362,15		335,61		
		ФОТ								301,81		8 590
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112				338,03		9 621
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25				166,75		4 746
Всего по позиции												
234	ФССЦ-01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2			67,83	8,46				573,84	
235	ФССЦ-14.1.06.02-0014	Клей для сетки	т			0,03325	3 332,85				110,82	
Объем=33,25/1000												
236	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм)	100 м2				0,665					
Объем=66,5 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		1 ОТ						281,66	1,38	258,48	28,46	7 356
		2 ЭМ						15,44	1,5	15,40		
		3 в т.ч. ОТм						1,97	1,5	1,97	28,46	58
		4 М						19,82		13,18		
		ЗТ	чел.-ч	33,02	1,38	30,302454						
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,5	0,169575						
		Итого по расценке						316,92		287,06		
		ФОТ								260,45		7 412
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112				291,70		8 301
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25				143,80		4 095
Всего по позиции												
237	ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08	100 м2				0,665					
Объем=66,5 / 100												
Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		1 ОТ						20,64	20,7	284,12	28,46	8 086
		2 ЭМ						1,21	22,5	18,10		
		3 в т.ч. ОТм						0,35	22,5	5,24	28,46	149
		4 М						0,07	15	0,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	2,42	20,7	33,31251					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	22,5	0,448875					
		Итого по расценке					21,92		302,92		
		ФОТ							289,36		8 235
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			324,08		9 223
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			159,87		4 550
		Всего по позиции							786,87		
238	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСО Бетон-контакт" (расход 0,25кг/м2)	т			0,016625	18 380,16		305,74		
		Объем=0,25*66,5/1000									
239	ФССЦ-04.3.02.01-0606	Самовыравнивающийся пол "Геркулес GF 177" (расход 1,47 кг/мм/м2)	т			1,9551	3 233,63		6 322,07		
		Объем=1,47*20*66,5/1000									
240	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2			0,665					
		Объем=66,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					317,44	1,38	291,31	28,46	8 291
		2 ЭМ					43,80	1,5	43,69		
		3 в т.ч. ОТм					10,53	1,5	10,50	28,46	289
		4 М					0,91		0,61		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,38	35,05614					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,5	0,847875					
		Итого по расценке					362,15		335,61		8 590
		ФОТ							301,81		9 621
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			338,03		9 621
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			166,75		4 746
		Всего по позиции							840,39		
241	ФССЦ-01.6.03.04-0100	Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			67,83	84,12		5 705,86		
242	ФССЦ-14.1.02.04-1006	Клей Forbo 522 (расход 0,5 кг/м2)	кг			33,25	39,96		1 328,67		
		Объем=0,5*66,5									
243	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,351					
		Объем=35,1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					61,32	1,38	29,70	28,46	845
		2 ЭМ					2,13	1,5	1,12		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,5	0,22	28,46	6
		4 М					152,84		53,65		
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,38	3,2356584					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,5	0,02106					
		Итого по расценке					216,29		84,47		851
		ФОТ							29,92		953
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			33,51		953
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			16,53		470
		Всего по позиции							134,51		
244	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м			35,451	20,50		726,75		
Дверные проемы											
245	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2			1,632					
		Объем=0,85*1,92									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					21,13	1,38	47,59	28,46	1 354
		2 ЭМ					7,06	1,5	17,28		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,5	0,56	28,46	16
		4 М					60,65		98,98		
		ЗТ	чел.-ч	2,07	1,38	4,6619712					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,04896					
		Итого по расценке					88,84		163,85		1 370
		ФОТ							48,15		1 274
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			44,78		1 274
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			25,38		722
		Всего по позиции							234,01		
246	ФССЦ-07.1.01.01-0019	Дверь противопожарная металлическая: однопольная	шт			1	2 679,27		2 679,27		
247	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт			1	428,27		428,27		
Оконные проемы											
248	ФЕР10-01-036-01	Разбока F-образного и стартового профилей	100 м			0,514					
		Объем=51,4 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					57,15	0,96	28,20	28,46	803
		4 М					36,00	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	6,7	0,96	3,306048					
		Итого по расценке					93,15		28,20		
		ФОТ							28,20		803
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			30,46		887
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			13,18		375
		Всего по позиции							71,84		
249	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки оконных откосов из сэндвич-панелей Объем=9,76 / 100	100 м2			0,0976					
		1 ОТ					63,16		6,16	28,46	175
		2 ЭМ					6,25		0,61		
		3 в т.ч. ОТм					2,70		0,26	28,46	7
		ЗТ	чел.-ч	7,31		0,713456					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,01952					
		Итого по расценке					69,41		6,77		
		ФОТ							6,42		182
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5,78		164
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			2,89		82
		Всего по позиции							15,44		
250	ФЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях Объем=2,3 / 100	100 м2			0,023					
		1 ОТ					761,66		17,52	28,46	499
		ЗТ	чел.-ч	94,97		2,18431					
		Итого по расценке					761,66		17,52		
		ФОТ							17,52		499
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			15,77		449
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			8,23		235
		Всего по позиции							41,52		
251	ФЕРр53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной Объем=25,7 / 100	100 м			0,257					
		1 ОТ					270,74		69,58	28,46	1 980
		2 ЭМ					3 663,50		151,15		
		3 в т.ч. ОТм					159,04		17,04	28,46	485
		ЗТ	чел.-ч	27,74		7,12918					
		ЗТм	чел.-ч	13,01		3,34357					
		Итого по расценке					858,88		220,73		
		ФОТ							86,62		2 465
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			79,69		2 268
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			45,04		1 282
		Всего по позиции							345,46		
252	ФССЦ-14.5.01.10-0024	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт			3,2	59,19		189,41		
253	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных Объем=12,4 / 100	100 м2			0,124					
		1 ОТ					3 436,05		426,07	28,46	12 126
		2 ЭМ					36,26		4,50		
		3 в т.ч. ОТм					15,66		1,94	28,46	55
		4 М					2 279,65		282,68		
		ЗТ	чел.-ч	383,06		47,49944					
		ЗТм	чел.-ч	1,16		0,14384					
		Итого по расценке					5 751,96		713,25		
		ФОТ							428,01		12 181
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			380,93		10 841
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			188,32		5 360
		Всего по позиции							1 282,50		
254	ФЕР10-01-036-01	Установка стартового и F-образного профилей Объем=52,4 / 100	100 м			0,524					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					57,15	1,38	41,33	28,46	1 176
		4 М					36,00		18,66		
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,38	4,844904					
		Итого по расценке					93,15		60,19		
		ФОТ							41,33		1 176
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			44,64		1 270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			19,32		560
		Всего по позиции							124,15		
255	ФССЦ-11.3.03.13-0051	F-образный профиль Объем=(52,4/2) / 10	10 м			2,62	83,50		218,77		
256	ФССЦ-11.3.03.13-0053	Стартовый профиль Объем=(52,4/2) / 10	10 м			2,62	110,70		290,03		
257	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=14,34 / 100	100 м2			0,1434					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						1 520,86	1,38	300,97	28,46	8 566
	2 ЭМ						6,28	1,5	1,35		
	3 в т.ч. ОТм						1,78	1,5	0,38	28,46	11
	4 М						593,77		65,15		
	ЗТ		чел.-ч	167,68	1,38	33,1825306					
	ЗТм		чел.-ч	0,14	1,5	0,030114					
	Итого по расценке						2 120,91		387,47		
	ФОТ								301,35		8 577
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			301,35		8 577
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			125,51		3 572
		Всего по позиции							814,33		
258	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			15,057	59,16		890,77		
259	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=9,8 / 100	100 м			0,098					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						165,82	1,38	22,43	28,46	638
	2 ЭМ						10,45	1,5	1,54		
	3 в т.ч. ОТм						2,16	1,5	0,32	28,46	9
	4 М						2 189,21		214,54		
	ЗТ		чел.-ч	19,44	1,38	2,6290656					
	ЗТм		чел.-ч	0,18	1,5	0,02646					
	Итого по расценке						2 365,48		238,51		
	ФОТ								22,75		647
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			24,57		699
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			10,64		302
		Всего по позиции							273,72		
260	ФССЦ-11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м			9,8	64,35		630,63		
261	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый Объем=(8*2) / 10	10 шт			1,6	3,15		5,04		
262	ФЕРр56-12-10	Смена оконных приборов: петли Объем=(4*2) / 100	100 шт			0,08					
	1 ОТ						699,46		55,96	28,46	1 593
	4 М						271,58		21,73		
	ЗТ		чел.-ч	82		6,56					
	Итого по расценке						971,04		77,69		
	ФОТ								55,96		1 593
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			50,36		1 434
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			26,30		749
		Всего по позиции							154,35		
263	ФЕРр56-12-11	Смена оконных приборов: ручки Объем=(1*2) / 100	100 шт			0,02					
	1 ОТ						170,60		3,41	28,46	97
	4 М						33,95		0,68		
	ЗТ		чел.-ч	20		0,4					
	Итого по расценке						204,55		4,09		
	ФОТ								3,41		97
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3,07		87
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,60		46
		Всего по позиции							8,76		
264	ФЕРр56-12-12	Смена оконных приборов: запор средний (стандарт/с соединит.) Объем=((2+1)*2) / 100	100 шт			0,06					
	1 ОТ						116,01		6,96	28,46	198
	4 М						67,90		4,07		
	ЗТ		чел.-ч	13,6		0,816					
	Итого по расценке						183,91		11,03		
	ФОТ								6,96		198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6,26		178
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,27		93
Всего по позиции									20,56		
265	ФЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: ножницы (на рамке/на створке) Объем=(2*2) / 100		100 шт		0,04					
		1 ОТ					759,17		30,37	28,46	864
		4 М					135,79		5,43		
		ЗТ		чел.-ч	89	3,56					
		Итого по расценке					894,96		35,80		
		ФОТ							30,37		864
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			27,33		778
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			14,27		406
Всего по позиции									77,40		
266	ФЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: запор осн. пов.-отк Объем=(1*2) / 100		100 шт		0,02					
		1 ОТ					759,17		15,18	28,46	432
		4 М					135,79		2,72		
		ЗТ		чел.-ч	89	1,78					
		Итого по расценке					894,96		17,90		
		ФОТ							15,18		432
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			13,66		389
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			7,13		203
Всего по позиции									38,69		
267	ФЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: переключатели Объем=((1+2)*2) / 100		100 шт		0,06					
		1 ОТ					759,17		45,55	28,46	1296
		4 М					135,79		8,15		
		ЗТ		чел.-ч	89	5,34					
		Итого по расценке					894,96		53,70		
		ФОТ							45,55		1296
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			41,00		1166
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			21,41		609
Всего по позиции									116,11		
268	ФЕРр56-12-12	Смена оконных приборов: (планки, упоры, блокираторы) Объем=((3+8)*2) / 100		100 шт		0,22					
		1 ОТ					116,01		25,52	28,46	726
		4 М					67,80		14,94		
		ЗТ		чел.-ч	13,6	2,992					
		Итого по расценке					183,91		40,46		
		ФОТ							25,52		726
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			22,97		653
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			11,99		341
Всего по позиции									75,42		
269	ФССЦ-01.7.04.08-0079	Комплект фурнитуры для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий типа РОТО (поворотно-откидной) Объем=1*2		компл		2	306,81		613,62		
270	ФЕРр56-12-13 Применительно	Регулировка фурнитуры Объем=(1*2) / 100 ОЗП=2; ТЗ=2		100 шт		0,02					
		1 ОТ					759,17	2	30,37	28,46	864
		4 М					135,79		2,72		
		ЗТ		чел.-ч	89	2	3,56				
		Итого по расценке					894,96		33,09		
		ФОТ							30,37		864
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			27,33		778
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			14,27		406
Всего по позиции									74,69		
Раздел 4. Ремонтные работы 2 этаж (учебный класс, подсобное помещение)											
Потолок											
271	ФЕРр53-21-15	Заделка швов в подшивке потолка монтажной пеной Объем=18 / 100		100 м		0,18					
		1 ОТ					507,33		91,32	28,46	2 599
		2 ЭМ					0,66		0,12		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,02	28,46	1
		4 М					25,17		0,00		
		ЗТ		чел.-ч	49,69	8,9442					
		ЗТм		чел.-ч	0,01	0,0018					
		Итого по расценке					507,99		91,44		
		ФОТ							91,34		2 600
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			84,03		2 392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			47,50		1 352
Всего по позиции									222,97		
272	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (кромка Воагд) Объем=39,3 / 100	100 м2			0,393					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ						963,12	1,38	522,34	28,46	14 856
	2 ЭМ						324,71	1,5	191,42		
	3 в т.ч. ОТм						63,39	1,5	37,37	28,46	1 064
	4 М						5 335,40		2 628,30		
	ЗТ	чел.-ч	102,46	1,38	55,5681564						
	ЗТм	чел.-ч	5,34	1,5	3,14793						
Итого по расценке									7 975,62	3 342,06	
ФОТ									559,71		15 930
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				559,71		15 930
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				233,12		6 635
Всего по позиции									4 134,89		
273	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO	л			2,25	58,58		131,81		
274	ФЕРр69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов Объем=(18*1,2) / 100	100 м2			0,216					
	1 ОТ						1 190,05		257,05	28,46	7 316
	2 ЭМ						157,70		34,06		
	3 в т.ч. ОТм						27,84		6,01	28,46	171
	4 М						6 806,86		1 470,28		
	ЗТ	чел.-ч	128,1		27,6696						
	ЗТм	чел.-ч	2,4		0,5184						
Итого по расценке									8 154,61	1 761,39	
ФОТ									263,06		7 487
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92				242,02		6 888
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44				115,75		3 294
Всего по позиции									2 119,16		
Стены											
275	ФЕР10-05-008-04	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля декоративными панелями "Мультиплинт": двумя слоями с дверным проемом Объем=34,3 / 100	100 м2			0,343					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ						897,93	1,38	425,03	28,46	12 096
	2 ЭМ						74,24	1,5	38,20		
	3 в т.ч. ОТм						8,80	1,5	4,53	28,46	129
	4 М						2 646,49		907,75		
	ЗТ	чел.-ч	99	1,38	46,86066						
	ЗТм	чел.-ч	0,68	1,5	0,34986						
Итого по расценке									3 618,66	1 370,98	
ФОТ									429,56		12 225
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108				463,92		13 203
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				200,82		5 715
Всего по позиции									2 035,72		
276	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			38,5875	15,00		578,81		
Объем=77,175/2											
277	ФССЦ-12.2.02.02-0071	Панели труднотгорючие стеновые отделочные, марка "Мультиплинт" на основе ГКЛ с акриловым покрытием Объем=77,175/2	м2			38,5875	73,22		2 825,38		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
278	ФЕР10-05-008-03	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом Объем=32,8 / 100	100 м2			0,328					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ						734,67	1,38	330,51	28,46	9 406
	2 ЭМ						57,15	1,5	27,95		
	3 в т.ч. ОТм						5,31	1,5	2,60	28,46	74
	4 М						2 744,67		894,76		
	ЗТ	чел.-ч	81	1,38	35,44028						
	ЗТм	чел.-ч	0,41	1,5	0,20049						
Итого по расценке									3 536,49	1 253,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							333,11		9 480	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			359,76		10 238	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			155,73		4 432	
		Всего по позиции							1 766,71			
279	ФССЦ-12.2.02.02-0071	Панели трудногорючие стеновые отделочные, марка "Мультиплит" на основе ГКЛ с акриловым покрытием	м2			36,512	73,22		2 673,41			
280	ФССЦ-09.2.03.01-0013	L-профиль алюминиевый для крепления панелей "Мультиплит", все толщины, длина 3 м Объем=57/3	шт			19	64,92		1 233,48			
281	ФССЦ-09.2.03.01-0003	F-профиль алюминиевый для крепления панелей "Мультиплит", все толщины, длина 3 м	шт			5	80,81		404,05			
282	ФССЦ-09.2.03.01-0021	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей "Мультиплит", все толщины, длина 3 м	шт			24	57,63		1 383,12			
283	ФССЦ-09.2.03.01-0031	Пи-профиль (заглушка) алюминиевый для крепления панелей "Мультиплит", все толщины, длина 3 м	шт			24	26,15		627,60			
284	ФЕР11-01-039-01 Применительно	Усиление металлического каркаса деревянной рейкой 100х25 Объем=22,5 / 100	100 м				0,225					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ							65,51	1,38	20,34	28,46	579
	2 ЭМ							5,57	1,5	1,88		
	3 в т.ч. ОТм							1,07	1,5	0,36	28,46	10
	4 М							496,43		0,57		
	ЗТ		чел.-ч	7,68	1,38	2,38464						
	ЗТм		чел.-ч	0,09	1,5	0,030375						
	Итого по расценке							73,62		22,79		
	ФОТ									20,70		589
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112				23,18		660
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25				11,44		325
		Всего по позиции								57,41		
285	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные	м3				0,059	2 500,00		147,50		
286	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем=12,7 / 100	100 м2				0,127					
	1 ОТ							303,12		38,50	28,46	1 096
	2 ЭМ							17,16		2,18		
	3 в т.ч. ОТм							10,18		1,29	28,46	37
	4 М							1,25		0,16		
	ЗТ		чел.-ч	35,83		4,55041						
	ЗТм		чел.-ч	0,94		0,11938						
	Итого по расценке							321,53		40,84		
	ФОТ									39,79		1 133
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89				35,41		1 008
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44				17,51		499
		Всего по позиции								93,76		
287	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементно-известковая "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*12,7/1000	т				0,21209	1 571,47		333,29		
288	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*12,7	л				1,905	9,14		17,41		
289	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=12,7 / 100	100 м2				0,127					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ							380,71	1,38	66,72	28,46	1 899
	2 ЭМ							10,41	1,5	1,98		
	3 в т.ч. ОТм							1,97	1,5	0,38	28,46	11
	4 М							642,66		81,61		
	ЗТ		чел.-ч	43,66	1,38	7,8343256						
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,5	0,032385						
	Итого по расценке							1 033,68		150,31		
	ФОТ									67,10		1 910
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				67,10		1 910
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				27,95		796
		Всего по позиции								245,36		
290	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,54 кг/м2) Объем=0,54*12,7/1000	т				0,006858	41 699,81		285,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,00254*1000	л			2,54	9,14		23,22		
Полы											
292	ФЕР11-01-036-01	Устройство стяжки на клею Объем=36,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,366					
		1 ОТ					317,44	1,38	160,33	28,46	4 563
		2 ЭМ					43,80	1,5	24,05		
		3 в т.ч. ОТМ					10,53	1,5	5,78	28,46	164
		4 М					0,91		0,33		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,38	19,294056					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,5	0,46665					
		Итого по расценке					362,15		184,71		4 727
		ФОТ							166,11		5 294
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			186,04		2 612
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			91,78		
Всего по позиции										462,53	
293	ФССЦ-01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2			37,332	8,46		315,83		
294	ФССЦ-14.1.06.02-0014	Клей для сетки Объем=18,3/1000	т			0,0183	3 332,85		60,99		
295	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм) Объем=36,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,366					
		1 ОТ					281,66	1,38	142,26	28,46	4 049
		2 ЭМ					15,44	1,5	8,48		
		3 в т.ч. ОТМ					1,97	1,5	1,08	28,46	31
		4 М					19,82		7,25		
		ЗТ	чел.-ч	33,02	1,38	16,6777416					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,5	0,09333					
		Итого по расценке					316,92		157,99		4 080
		ФОТ							143,34		4 570
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			160,54		2 254
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			79,20		
Всего по позиции										397,73	
296	ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 Объем=36,6 / 100 Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,366					
		1 ОТ					20,84	20,7	156,37	28,46	4 450
		2 ЭМ					1,21	22,5	9,96		
		3 в т.ч. ОТМ					0,35	22,5	2,88	28,46	82
		4 М					0,07	15	0,38		
		ЗТ	чел.-ч	2,42	20,7	18,334404					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	22,5	0,24705					
		Итого по расценке					21,92		166,71		4 532
		ФОТ							159,25		5 076
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			178,36		2 504
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			87,99		
Всего по позиции										433,06	
297	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка; водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25кг/м2) Объем=0,25*36,6/1000	т			0,00915	18 390,16		168,27		
298	ФССЦ-04.3.02.01-0606	Самовыравнивающийся пол "Геркулес GF 177" (расход 1,47 кг/мм/м2) Объем=1,47*20*36,6/1000	т			1,07804	3 233,83		3 479,52		
299	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею Объем=36,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,366					
		1 ОТ					317,44	1,38	160,33	28,46	4 563
		2 ЭМ					43,80	1,5	24,05		
		3 в т.ч. ОТМ					10,53	1,5	5,78	28,46	164
		4 М					0,91		0,33		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,38	19,294056					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,5	0,46665					
		Итого по расценке					362,15		184,71		4 727
		ФОТ							166,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			186,04		5 294	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			91,78		2 612	
	Всего по позиции								462,53			
300	ФССЦ-01.6.03.04-0100	Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			37,332	84,12		3 140,37			
301	ФССЦ-14.1.02.04-1006	Клей Forbo 522 (расход 0,5 кг/м2) Объем=0,5*36,6	кг			18,3	39,96		731,27			
302	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м				0,278					
	Объем=27,8 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ							61,32	1,38	23,52	28,46	669
	2 ЭМ							2,13	1,5	0,89		
	3 в т.ч. ОТм							0,42	1,5	0,18	28,46	5
	4 М							152,84		42,49		
	ЗТ	чел.-ч		6,68	1,38	2,5627152						
	ЗТм	чел.-ч		0,04	1,5	0,01668						
	Итого по расценке							216,29		66,90		
	ФОТ								23,70			674
	Приказ Минстроя России № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			26,54		755	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			13,09		372	
	Всего по позиции								106,53			
303	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плитус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м			28,078	20,50		575,60			
Дверные проемы												
304	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополных глухих	м2			2,1						
	Объем=1,05*2											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ							21,13	1,38	61,23	28,46	1 743
	2 ЭМ							7,06	1,5	22,24		
	3 в т.ч. ОТм							0,23	1,5	0,72	28,46	20
	4 М							60,65		127,37		
	ЗТ	чел.-ч		2,07	1,38	5,99888						
	ЗТм	чел.-ч		0,02	1,5	0,063						
	Итого по расценке							88,84		210,84		
	ФОТ								61,95		1 763	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			57,61		1 640	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			32,65		929	
	Всего по позиции								301,10			
305	ФССЦ-07.1.01.01-0020	Дверь противопожарная металлическая: однополная	шт			1	3 104,96		3 104,96			
306	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт			1	428,27		428,27			
307	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,016						
	Объем=(0,8*2) / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ							1 031,55	1,38	22,78	28,46	648
	2 ЭМ							250,56	1,5	6,01		
	3 в т.ч. ОТм							48,15	1,5	1,16	28,46	33
	4 М							1 185,54		18,97		
	ЗТ	чел.-ч		115	1,38	2,5392						
	ЗТм	чел.-ч		4,07	1,5	0,09768						
	Итого по расценке							2 467,65		47,76		
	ФОТ								23,94		661	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			25,86		735	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			11,19		318	
	Всего по позиции								84,81			
308	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13x54 мм	м			8,64	3,93		33,96			
309	ФССЦ-11.2.02.01-0012	Блок дверной, одностворчатый, глухой "царговый", с фурнитурой (в тон "Мультиплит")	компл			1	1 435,96		1 435,96			
Раздел 5. Бытовые помещения в осях "3-4" по оси "А", 1 этаж												
Демонтажные работы												
310	ФЕР07-01-034-01	Демонтаж легковесных стеновых панелей наружных стен	100 шт			0,04						
	Объем=4 / 100											
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1											
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						5 494,88	0,96	211,00	28,46	6 005
	2 ЭМ						13 097,19	0,96	502,93		
	3 в т.ч. ОТм						1 471,30	0,96	56,50	28,46	1 608
	4 М						2 951,40	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	563	0,96	21,6192					
	ЗТм		чел.-ч	110,36	0,96	4,237824					
	Итого по расценке						21 543,47		713,93		
	ФОТ								267,50		7 613
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	%	110		110			294,25		8 374
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	%	73	0,85	62,05			165,98		4 724
	Всего по позиции								1 174,16		
311	ФЕР10-01-046-01	Разборка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами и калитками		100 м2			0,1296				
		Объем=12,96 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						2 124,25	0,96	264,28	28,46	7 522
	2 ЭМ						1 517,26	0,96	188,77		
	3 в т.ч. ОТм						155,74	0,96	19,38	28,46	552
	4 М						2 999,67	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	228,66	0,96	28,4489626					
	ЗТм		чел.-ч	11,93	0,96	1,4842829					
	Итого по расценке						6 641,18		453,06		
	ФОТ								283,67		8 074
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			306,36		8 720
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			132,62		3 775
	Всего по позиции								892,04		
312	ФЕР10-01-036-01	Разборка уголка ПВХ		100 м			0,108				
		Объем=10,8 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						57,15	0,96	5,93	28,46	169
	4 М						36,00	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	6,7	0,96	0,694656					
	Итого по расценке						93,15		5,93		169
	ФОТ								5,93		183
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			6,40		183
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2,77		79
	Всего по позиции								15,10		
313	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		100 шт			0,03				
		Объем=(1+2) / 100									
	1 ОТ						1 051,72		31,55	28,46	898
	2 ЭМ						97,07		2,91		
	3 в т.ч. ОТм						9,45		0,28	28,46	8
	ЗТ		чел.-ч	128,73		3,8619					
	ЗТм		чел.-ч	0,7		0,021					
	Итого по расценке						1 148,79		34,46		
	ФОТ								31,83		906
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			28,65		815
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			14,96		426
	Всего по позиции								78,07		
314	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных		100 м2			0,074				
		Объем=(3,6+3,8) / 100									
	1 ОТ						369,80		27,37	28,46	779
	2 ЭМ						28,07		2,15		
	3 в т.ч. ОТм						12,56		0,93	28,46	26
	ЗТ		чел.-ч	46,11		3,41214					
	ЗТм		чел.-ч	0,93		0,06882					
	Итого по расценке						398,87		29,52		
	ФОТ								28,30		805
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			25,47		725
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			13,30		378
	Всего по позиции								68,29		
315	ФЕРр53-25-1	Демонтаж металлической перемычки		т			0,251				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						1 433,20	0,7	251,81	28,46	7 167
	2 ЭМ						63,11	0,7	11,09		
	3 в т.ч. ОТм						7,05	0,7	1,24	28,46	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4 М					1 364,49	0	0,00			
		ЗТ		чел.-ч	165,88	0,7	29,145116					
		ЗТм		чел.-ч	0,67	0,7	0,117719					
		Итого по расценке					2 860,80		262,90			
		ФОТ							253,05		7 202	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%		92		92		232,81		6 626	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%		52		52		131,59		3 745	
		Всего по позиции							627,30			
316	ФЕР09-03-029-01	Демонтаж металлической лестницы		т			0,462					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						271,66	0,84	109,99	28,46	3 130
		2 ЭМ						671,33	0,84	271,81		
		3 в т.ч. ОТм						78,48	0,84	31,77	28,46	904
		4 М						68,49	0	0,00		
		ЗТ		чел.-ч	28,9	0,84	11,701032					
		ЗТм		чел.-ч	5,83	0,84	2,3604504					
		Итого по расценке					1 031,48		381,80			
		ФОТ							141,76		4 034	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%		93		93		131,84		3 782	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%		62	0,85	52,7		74,71		2 126	
		Всего по позиции							588,35			
317	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников		100 м			0,31					
		Объем=31 / 100										
		1 ОТ						33,43		10,36	28,46	295
		ЗТ		чел.-ч	4,21		1,3051					
		Итого по расценке						33,43		10,36		
		ФОТ							10,36		295	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%		90		90		9,32		266	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%		47		47		4,87		139	
		Всего по позиции							24,55			
318	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках		100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100										
		1 ОТ						535,16		10,70	28,46	305
		ЗТ		чел.-ч	67,4		1,348					
		Итого по расценке						535,16		10,70		
		ФОТ							10,70		305	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%		90		90		9,63		275	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%		47		47		5,03		143	
		Всего по позиции							25,36			
319	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен		100 м2			0,0338					
		Объем=3,38 / 100										
		1 ОТ						288,06		9,74	28,46	277
		ЗТ		чел.-ч	36,28		1,226264					
		Итого по расценке						288,06		9,74		
		ФОТ							9,74		277	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%		90		90		8,77		249	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%		47		47		4,58		130	
		Всего по позиции							23,09			
320	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины		100 м2			0,054					
		Объем=5,4 / 100										
		1 ОТ						88,84		4,80	28,46	137
		2 ЭМ						4,06		0,22		
		3 в т.ч. ОТм						1,76		0,10	28,46	3
		ЗТ		чел.-ч	11,39		0,61506					
		ЗТм		чел.-ч	0,13		0,00702					
		Итого по расценке						92,90		5,02		
		ФОТ							4,90		140	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%		89		89		4,36		125	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%		49		49		2,40		69	
		Всего по позиции							11,78			
321	ФЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных		м3			0,378					
		Объем=0,07*5,4										
		1 ОТ						89,39		33,79	28,46	962
		2 ЭМ						160,52		60,68		
		4 М						22,45		8,49		
		ЗТ		чел.-ч	10,48		3,96144					
		Итого по расценке						272,36		102,96		
		ФОТ							33,79		962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			30,75		875	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			17,57		500	
	Всего по позиции								151,28			
322	ФЕРр54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	шт			3		13,65	40,95	28,46	1 165	
		1 ОТ						99,36	298,08			
		2 ЭМ						15,53	46,59	28,46	1 326	
		3 в т.ч. ОТм										
		ЗТ	чел.-ч	1,58		4,74						
		ЗТм	чел.-ч	1,15		3,45						
		Итого по расценке					113,01		339,03			
		ФОТ							87,54		2 491	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.88	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92			80,54		2 292	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.88	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59			51,65		1 470	
	Всего по позиции								471,22			
323	ФЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	м3			3,92		62,91	246,61	28,46	7 019	
		1 ОТ						59,65	233,83			
		2 ЭМ										
		ЗТ	чел.-ч	7,1		27,832						
		Итого по расценке					122,56		480,44			
		ФОТ							246,61		7 019	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			224,42		6 387	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			128,24		3 650	
	Всего по позиции								833,10			
324	ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 150 мм)	100 м2			0,5614						
		Объем=56,14 / 100										
		1 ОТ						212,54	119,32	28,46	3 396	
		2 ЭМ						289,43	162,49			
		ЗТ	чел.-ч	24,6		13,81044						
		Итого по расценке					501,97		281,81			
		ФОТ							119,32		3 396	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			108,58		3 090	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			62,05		1 766	
	Всего по позиции								452,44			
325	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	100 м2			0,5614						
		Объем=56,14 / 100										
		Поправка на толщину ПЗ=26 (ОЗП=26; ЭМ=26 к расч.; ЗПМ=26; МАТ=26 к расч.; ТЗ=26; ТЗМ=26)										
		1 ОТ						26,09	26	380,82	28,46	10 838
		2 ЭМ						57,06	26	832,87		
		ЗТ	чел.-ч	3,02	26	44,081128						
		Итого по расценке					83,15		1 213,69			
		ФОТ							380,82		10 838	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			346,55		9 863	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			198,03		5 636	
	Всего по позиции								1 758,27			
326	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы	м3			5,614						
		Объем=0,1*56,14										
		1 ОТ						69,84	392,08	28,46	11 159	
		2 ЭМ						117,23	658,13			
		ЗТ	чел.-ч	7,7		43,2278						
		Итого по расценке					187,07		1 050,21			
		ФОТ							392,08		11 159	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			356,79		10 155	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			203,88		5 803	
	Всего по позиции								1 610,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	ФЕР31-01-065-02	Резка шва в бетонном полу Объем=34,4 / 100	100 м			0,344					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					130,74	1,38	62,06	28,46	1 768
		2 ЭМ					827,50	1,5	426,99		
		4 М					538,01		185,08		
		ЗТ	чел.-ч	13,59	1,38	6,4514448					
		Итого по расценке					1 496,25		674,13		
		ФОТ							62,06		1 768
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.25	НР Аэродромы	%	107		107			68,40		1 880
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.25	СП Аэродромы	%	69	0,85	58,65			36,40		1 036
		Всего по позиции							776,93		
328	ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: бетонных толщиной 25 мм (общая толщина 100 мм) Объем=14 / 100	100 м2			0,14					
		1 ОТ					212,54		29,76	28,46	847
		2 ЭМ					289,43		40,52		
		ЗТ	чел.-ч	24,6		3,444					
		Итого по расценке					501,97		70,28		
		ФОТ							29,76		847
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			27,08		771
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			15,48		440
		Всего по позиции							112,84		
329	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 Объем=14 / 100 Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)	100 м2			0,14					
		1 ОТ					26,09	15	54,79	28,46	1 559
		2 ЭМ					57,06	15	119,83		
		ЗТ	чел.-ч	3,02	15	6,342					
		Итого по расценке					83,15		174,62		
		ФОТ							54,79		1 559
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			49,86		1 419
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			28,49		811
		Всего по позиции							252,97		
330	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы	м3			2,1					
		1 ОТ					69,84		146,66	28,46	4 174
		2 ЭМ					117,23		246,18		
		ЗТ	чел.-ч	7,7		16,17					
		Итого по расценке					187,07		392,84		
		ФОТ							146,66		4 174
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			133,46		3 798
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			76,26		2 170
		Всего по позиции							602,56		
331	ФЕРр51-2-4	Выемка щебня, грунта высотой 0,35 м без крепления откосов с обратной засыпкой щебнем Объем=3,52 / 100	100 м3			0,0352					
		1 ОТ					4 208,09		148,12	28,46	4 215
		2 ЭМ					0,66		0,02		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,00	28,46	
		ЗТ	чел.-ч	524,7		18,46944					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,000352					
		Итого по расценке					4 208,75		148,14		
		ФОТ							148,12		4 215
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			128,86		3 687
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			59,25		1 686
		Всего по позиции							336,25		
332	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 Объем=1,01*1,15	м3			1,1615	114,13		132,56		
333	ФЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм Объем=11,38 / 100	100 м3			0,1138					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						3 189,60	1,38	500,91	28,46	14 256
	2 ЭМ						3 499,23	1,5	597,32		
	3 в т.ч. ОТм						405,88	1,5	69,28	28,46	1 972
	4 М						4 013,08		456,69		
	ЗТ	чел.-ч	360	1,38	56,53584						
	ЗТм	чел.-ч	30,37	1,5	5,184159						
	Итого по расценке						10 701,91		1 554,92		
	ФОТ								570,19		16 228
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102				581,59		16 553
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3				281,10		8 000
	Всего по позиции								2 417,61		
334	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			11,5507	592,76		6 846,79		
335	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			22,8	23,76		541,73		
336	ФЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная Объем=4,4 / 100	100 м2				0,044				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						325,85	1,38	19,79	28,46	563
	2 ЭМ						26,28	1,5	1,73		
	3 в т.ч. ОТм						4,64	1,5	0,31	28,46	9
	4 М						137,28		6,04		
	ЗТ	чел.-ч	38,2	1,38	2,319504						
	ЗТм	чел.-ч	0,4	1,5	0,0264						
	Итого по расценке						489,41		27,56		572
	ФОТ								20,10		629
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				22,11		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				11,79		335
	Всего по позиции								61,46		
337	ФССЦ-04.3.01.09-0022	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2	м3				0,1364	519,80	70,90		
338	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеиваемая в 2 слоя Объем=4,4 / 100	100 м2				0,044				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						171,45	1,38	10,41	28,46	296
	2 ЭМ						148,30	1,5	9,79		
	3 в т.ч. ОТм						8,12	1,5	0,54	28,46	15
	4 М						62,57		2,75		
	ЗТ	чел.-ч	20,1	1,38	1,220472						
	ЗТм	чел.-ч	0,7	1,5	0,0462						
	Итого по расценке						382,32		22,95		311
	ФОТ								10,95		342
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				12,05		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				6,42		182
	Всего по позиции								41,42		
339	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНИКОЛЬ №24 (расход 1 кг/м2) Объем=1*4,4/1000	т				0,0044	16 684,54	73,41		
340	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид	м2				9,68	7,46	72,21		
341	ФЕР08-03-004-01	Укладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м	м3				9,96				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						31,54	1,38	433,51	28,46	12 338
	2 ЭМ						11,56	1,5	172,71		
	3 в т.ч. ОТм						1,67	1,5	24,95	28,46	710
	4 М						7,46		74,30		
	ЗТ	чел.-ч	3,65	1,38	50,16852						
	ЗТм	чел.-ч	0,13	1,5	1,9422						
	Итого по расценке						50,56		680,52		13 048
	ФОТ								458,46		14 353
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				504,31		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				268,89		7 653
	Всего по позиции								1 453,72		
342	ФССЦ-05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона (Сибит)	м3				10,0596	765,00	7 695,59		
343	ФССЦ-14.1.06.02-0020	Клей монтажный для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг				204,18	2,45	500,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
344	ФССЦ-11.3.03.16-0120	Гибкая связь из нержавеющей стали Bever MV 300/5 для установки в кладочные швы - 26 шт Объем=0,3*26	м				7,8	13,05			101,79	
345	ФЕР08-02-007-04	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой из базальтового волокна Объем=108,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м				1,065					
		1 ОТ						15,28	1,38	22,46	28,46	639
		2 ЭМ						1,34	1,5	2,14		
		3 в т.ч. ОТм						0,24	1,5	0,38	28,46	11
		ЗТ	чел.-ч	1,87	1,38	2,748339						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,03195						
		Итого по расценке						16,62		24,60		
		ФОТ								22,84		650
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				25,12		715
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				13,40		381
		Всего по позиции								63,12		
346	ФССЦ-01.7.12.11-0188	Сетка из базальтового волокна кладочная 25x25	м2				21,3	26,24			558,91	
347	ФЕР09-04-002-03	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м Объем=71,94 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2				0,7194					
		1 ОТ						409,96	1,38	407,00	28,46	11 583
		2 ЭМ						1 474,19	1,5	1 590,80		
		3 в т.ч. ОТм						141,07	1,5	152,23	28,46	4 332
		4 М						153,22		110,23		
		ЗТ	чел.-ч	45,2	1,38	44,8732944						
		ЗТм	чел.-ч	10,76	1,5	11,611116						
		Итого по расценке						2 037,37		2 108,03		
		ФОТ								559,23		15 915
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				520,08		14 801
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				294,71		8 387
		Всего по позиции								2 922,82		
348	ФССЦ-07.2.05.05-0010	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) Объем=71,94*1,1	м2				79,134	226,28			17 906,44	
349	ФЕР09-03-050-01	Монтаж металлических карнизных элементов Объем=12 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м				0,12					
		1 ОТ						117,24	1,38	19,41	28,46	552
		2 ЭМ						3,29	1,5	0,59		
		3 в т.ч. ОТм						0,58	1,5	0,10	28,46	3
		4 М						9,32		1,12		
		ЗТ	чел.-ч	12,62	1,38	2,089972						
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,5	0,009						
		Итого по расценке						129,85		21,12		
		ФОТ								19,51		555
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				18,14		518
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				10,28		292
		Всего по позиции								49,54		
350	ФССЦ-08.1.02.03-0061	Металлический карнизный элемент с полимерным покрытием	м				12	23,15			277,80	
351	ФЕР09-03-014-01	Монтаж опоры для панелей Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	т				0,117					
		1 ОТ						345,67	1,38	55,81	28,46	1 588
		2 ЭМ						473,47	1,5	83,09		
		3 в т.ч. ОТм						53,96	1,5	9,47	28,46	270
		4 М						232,33		27,18		
		ЗТ	чел.-ч	39,55	1,38	6,385743						
		ЗТм	чел.-ч	4,01	1,5	0,703755						
		Итого по расценке						1 051,47		166,08		
		ФОТ								65,28		1 858
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				60,71		1 728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			34,40		979
		Всего по позиции							261,19		
352	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			0,117	10 046,00		1 175,38		
353	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т			0,136					
		1 ОТ					1 433,20		194,92	28,46	5 547
		2 ЭМ					63,11		8,58		
		3 в т.ч. ОТм					7,05		0,96	28,46	27
		4 М					1 364,49		185,57		
		ЗТ	чел.-ч	165,88		22,55968					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,09112					
		Итого по расценке					2 860,80		389,07		
		ФОТ							195,88		5 574
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			180,21		5 128
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			101,86		2 898
		Всего по позиции							671,14		
354	ФССЦ-07.2.07.12-0031	Прочие конструкции производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,14144	12 990,48		1 837,37		
355	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т			0,7215					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					102,78	1,38	102,33	28,46	2 912
		2 ЭМ					30,45	1,5	32,95		
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,5	4,71	28,46	134
		4 М					285,60		206,06		
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,38	11,549772					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,5	0,3787875					
		Итого по расценке					418,83		341,34		
		ФОТ							107,04		3 045
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			109,18		3 107
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			52,77		1 502
		Всего по позиции							503,29		
356	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная 12мм 150x150 Объем=12,14*56,23/1000	т			0,682632	7 200,00		4 914,95		
357	ФССЦ-08.4.03.02-0005	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 14 мм	т			0,0337	6 210,00		209,28		
358	ФССЦ-11.3.03.15-1042	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма ступльчик, толщина защитного слоя бетона 40 мм Объем=282 / 100	100 шт			2,82	24,81		69,96		
359	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных Объем=0,1*56,23	м3			5,623					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					28,71	1,38	222,78	28,46	6 340
		2 ЭМ					50,01	1,5	421,81		
		3 в т.ч. ОТм					5,54	1,5	46,73	28,46	1 330
		4 М					0,37		2,08		
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,38	25,1415576					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,5	4,638975					
		Итого по расценке					79,09		646,67		7 670
		ФОТ							269,51		8 590
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			301,85		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			148,90		4 238
		Всего по позиции							1 097,42		
360	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			7,3099	114,13		834,28		
		Объем=0,61853+0,50607+5,623+0,5623									
361	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: Бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 100 мм) Объем=56,23 / 100	100 м2			0,5623					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					285,48	1,38	221,53	28,46	6 305
		2 ЭМ					41,73	1,5	35,20		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,5	14,47	28,46	412
		4 М					8,54		4,80		
		ЗТ	чел.-ч	36,6	1,38	28,4006484					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,5	1,0711815					
		Итого по расценке					335,75		261,53		
		ФОТ							236,00		6 717
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			264,32		7 523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			130,39		3 711
	Всего по позиции								656,24		
362	ФЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 Объем=56,23 / 100 Поправка 80мм на толщину 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,5623					
		1 ОТ					3,43	22,08	42,59	28,46	1 212
		2 ЭМ					7,56	24	102,02		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	24	38,33	28,46	1 091
		ЗТ	чел.-ч	0,44	22,08	5,462857					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	24	2,833992					
		Итого по расценке						10,99	144,61		
		ФОТ							80,92		2 303
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			90,63		2 579
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			44,71		1 272
	Всего по позиции								279,95		
363	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Объем=1,147092+4,588368	м3			5,73546	592,76		3 399,75		
364	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем=56,23 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,5623					
		1 ОТ					29,43	1,38	22,84	28,46	650
		2 ЭМ					1,31	1,5	1,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,5	0,19	28,46	5
		4 М					1 492,06		838,99		
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,38	2,6771103					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,016869					
		Итого по расценке						1 522,80	862,93		
		ФОТ							23,03		656
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			25,79		734
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			12,72		362
	Всего по позиции								901,44		
365	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 150 мм) Объем=56,23 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,5623					
		1 ОТ					317,60	1,38	246,45	28,46	7 014
		2 ЭМ					128,95	1,5	108,76		
		3 в т.ч. ОТм					22,28	1,5	18,79	28,46	535
		4 М					8,54		4,80		
		ЗТ	чел.-ч	40	1,38	31,03896					
		ЗТм	чел.-ч	1,93	1,5	1,6278585					
		Итого по расценке						455,09	360,01		
		ФОТ							265,24		7 549
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			297,07		8 455
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			146,55		4 171
	Всего по позиции								803,83		
366	ФЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 Объем=56,23 / 100 Поправка 120 мм на толщину 150 мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,5623					
		1 ОТ					8,26	33,12	153,83	28,46	4 378
		2 ЭМ					6,29	36	127,33		
		3 в т.ч. ОТм					2,57	36	52,02	28,46	1 480
		ЗТ	чел.-ч	1,04	33,12	19,368311					
		ЗТм	чел.-ч	0,19	36	3,846132					
		Итого по расценке						14,55	281,16		
		ФОТ							205,85		5 858
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			230,55		6 561
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			113,73		3 237
	Всего по позиции								625,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) Объем=1,720638+6,882552	м3			8,60319	700,00		6 022,23		
Раздел 6. Наружные работы											
Фундаменты											
368	ФЕР31-01-065-02	Разка шва в асфальтобетонном покрытии Объем=6,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,066					
		1 ОТ					130,74	1,3225	11,41	28,46	325
		2 ЭМ					827,50	1,4375	78,51		
		4 М					538,01		35,51		
		ЗТ	чел.-ч	13,59	1,3225	1,1862032					
		Итого по расценке					1 496,25		125,43		
		ФОТ							11,41		325
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.25	НР Аэродромы	%	107		107			12,21		348
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.25	СП Аэродромы	%	69	0,85	58,65			6,69		191
		Всего по позиции							144,33		
369	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем=0,58 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3			0,0058					
		1 ОТ					1 286,05	1,15	8,59	28,46	244
		2 ЭМ					3 690,72	1,15	24,62		
		3 в т.ч. ОТм					398,18	1,15	2,66	28,46	76
		ЗТ	чел.-ч	155	1,15	1,03385					
		ЗТм	чел.-ч	39,05	1,15	0,2604635					
		Итого по расценке					4 978,77		33,21		
		ФОТ							11,25		320
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			11,48		326
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			6,08		173
		Всего по позиции							50,77		
370	ФЕР01-02-056-09	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 3 Объем=4,93 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3			0,0493					
		1 ОТ					3 553,12	1,3225	231,66	28,46	6 593
		ЗТ	чел.-ч	424	1,3225	27,844482					
		Итого по расценке					3 553,12		231,66		
		ФОТ							231,66		6 593
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			206,18		5 868
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			78,76		2 242
		Всего по позиции							516,60		
371	ФЕР08-01-002-03	Устройство основания под фундаменты: гравийного Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			0,35					
		1 ОТ					6,75	1,3225	3,12	28,46	89
		2 ЭМ					8,29	1,4375	4,17		
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,41	28,46	12
		4 М					0,37		0,13		
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	0,3934438					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0352188					
		Итого по расценке					15,41		7,42		
		ФОТ							3,53		101
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			3,88		111
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2,07		59
		Всего по позиции							13,37		
372	ФССЦ-02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35% Объем=0,35*1,1	м3			0,385	69,55		26,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	ФЕРр52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов Объем=2,82 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,0282					
		1 ОТ					1 321,05	1,15	42,84	28,46	1 219
		2 ЭМ					7,89	1,15	0,26		
		3 в т.ч. ОТм					1,39	1,15	0,05	28,46	1
		4 М					2 597,86		73,26		
		ЗТ	чел.-ч	164,72	1,15	5,3418696					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,0038916					
		Итого по расценке					3 926,80		116,36		
		ФОТ							42,89		1 220
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.86	НР Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	93		93			39,69		1 135
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.86	СП Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	55		55			23,59		671
		Всего по позиции									179,84
374	ФССЦ-01.2.03.03-0067	Мастика битумная	т			0,008742	3 316,55		28,99		
375	ФССЦ-11.1.03.05-0057	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, III сорт	м3			0,08883	913,35		81,13		
376	ФЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм Объем=4,36 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3			0,0436					
		1 ОТ					3 189,60	1,3225	183,92	28,46	5 234
		2 ЭМ					3 499,23	1,4375	219,31		
		3 в т.ч. ОТм					405,88	1,4375	25,44	28,46	724
		4 М					4 013,08		174,97		
		ЗТ	чел.-ч	360	1,3225	20,75796					
		ЗТм	чел.-ч	30,37	1,4375	1,9034398					
		Итого по расценке					10 701,91		578,20		
		ФОТ							209,36		5 958
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			213,55		6 077
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			103,21		2 937
		Всего по позиции									894,96
377	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3			4,4254	700,00		3 097,78		
378	ФССЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т			0,0665	8 102,64		538,83		
379	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т			0,0468	7 997,23		374,27		
380	ФЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная Объем=2,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,024					
		1 ОТ					325,85	1,3225	10,34	28,46	294
		2 ЭМ					28,28	1,4375	0,91		
		3 в т.ч. ОТм					4,64	1,4375	0,16	28,46	5
		4 М					137,28		3,29		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,3225	1,212468					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,4375	0,0138					
		Итого по расценке					489,41		14,54		
		ФОТ							10,50		299
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			11,55		329
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			6,16		175
		Всего по позиции									32,25
381	ФССЦ-04.3.01.09-0022	Раствор оштукатурочный тяжелый цементный, состав 1:2	м3			0,0744	519,80		38,87		
382	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя Объем=2,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,024					
		1 ОТ					171,45	1,3225	5,44	28,46	155
		2 ЭМ					148,30	1,4375	5,12		
		3 в т.ч. ОТм					8,12	1,4375	0,28	28,46	8
		4 М					62,57		1,50		
		ЗТ	чел.-ч	20,1	1,3225	0,637974					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,7	1,4375	0,02415					
		Итого по расценке					382,32		12,06		
		ФОТ							5,72		163
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			6,29		179
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			3,35		96
		Всего по позиции							21,70		
383	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (расход 1 кг/м2) Объем=1*2,4/1000	т			0,0024	16 684,54		40,04		
384	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид	м2			5,28	7,46		39,39		
Стена											
385	ФЕР08-02-001-02	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м	м3				4,64				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						36,73	1,3225	225,39	28,46	6 415
	2 ЭМ						30,24	1,4375	201,70		
	3 в т.ч. ОТм						4,73	1,4375	31,55	28,46	898
	4 М						1,60		7,42		
	ЗТ		чел.-ч	4,42	1,3225	27,122888					
	ЗТм		чел.-ч	0,35	1,4375	2,3345					
		Итого по расценке					68,57		434,51		
		ФОТ							256,94		7 313
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			282,63		8 044
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			150,70		4 289
		Всего по позиции							867,84		
386	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3			1,1136	529,41		589,55		
387	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм Объем=(1,7632*1000) / 1000	1000 шт			1,7632	1 752,60		3 090,18		
388	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=0,0861+0,00428	т				0,09038				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						447,82	1,3225	53,53	28,46	1 523
	2 ЭМ						38,27	1,4375	4,97		
	3 в т.ч. ОТм						6,36	1,4375	0,83	28,46	24
	ЗТ		чел.-ч	56,4	1,3225	6,7413538					
	ЗТм		чел.-ч	0,51	1,4375	0,0662598					
		Итого по расценке					486,09		58,50		
		ФОТ							54,36		1 547
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			59,80		1 702
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			31,88		907
		Всего по позиции							150,18		
389	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			23,4	33,74		789,52		
390	ФССЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг Объем=4,28/1000	т			0,00428	11 684,00		50,01		
391	ФЕР07-05-038-02	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных Объем=3,7 / 100	100 м				0,037				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						476,67	1,3225	23,32	28,46	664
	2 ЭМ						5,91	1,4375	0,31		
	3 в т.ч. ОТм						1,04	1,4375	0,06	28,46	2
	4 М						681,78		25,23		
	ЗТ		чел.-ч	53,8	1,3225	2,6325685					
	ЗТм		чел.-ч	0,09	1,4375	0,0047869					
		Итого по расценке					1 164,36		48,86		
		ФОТ							23,38		666
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			27,12		773
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			15,90		453
		Всего по позиции							91,88		
392	ФЕР08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича Объем=15,84 / 100	100 м2				0,1584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						210,68	1,3225	44,13	28,46	1 256
	ЗТ		чел.-ч	21,9	1,3225	4,5876996					
	Итого по расценке						210,68		44,13		1 256
	ФОТ								44,13		1 256
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			48,54		1 382
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			25,88		737
	Всего по позиции										118,55
393	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т			0,1479					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 433,20	1,15	243,77	28,46	6 938
	2 ЭМ						63,11	1,15	10,73		
	3 в т.ч. ОТм						7,05	1,15	1,20	28,46	34
	4 М						1 364,49		201,81		
	ЗТ		чел.-ч	165,88	1,15	28,2136998					
	ЗТм		чел.-ч	0,67	1,15	0,113957					
	Итого по расценке						2 860,80		456,31		6 972
	ФОТ								244,97		6 414
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			225,37		6 414
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			127,38		3 625
	Всего по позиции										809,06
394	ФССЦ-07.2.07.12-0031	Прочие конструкции производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,153816	12 990,48		1 998,14		
395	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			0,132					
		Объем=13,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						375,84	1,3225	65,61	28,46	1 867
	2 ЭМ						4,60	1,4375	0,87		
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	0,15	28,46	4
	4 М						343,22		45,31		
	ЗТ		чел.-ч	43,5	1,3225	7,593795					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,0132825					
	Итого по расценке						723,68		111,79		1 871
	ФОТ								65,76		2 058
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			72,34		2 058
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			38,57		1 097
	Всего по позиции										222,70
Раздел 7. Помещение дежурных механиков											
Стены											
396	ФЕР10-05-008-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м2			0,431					
		Объем=43,1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						752,81	1,15	373,13	28,46	10 619
	2 ЭМ						53,46	1,25	29,80		
	3 в т.ч. ОТм						5,20	1,25	2,80	28,46	80
	4 М						2 705,74		1 168,17		
	ЗТ		чел.-ч	83	1,15	41,13895					
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,25	0,2155					
	Итого по расценке						3 512,01		1 588,10		10 699
	ФОТ								375,93		11 555
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			406,00		11 555
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			175,75		5 002
	Всего по позиции										2 149,85
397	ФССЦ-14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	шт			3,017	14,14		42,66		
398	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			46,117	20,47		944,01		
399	ФЕР09-03-050-01	Монтаж металлических перфоуголков	100 м			0,049					
		Объем=4,9 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						117,24	1,15	6,61	28,46	188
	2 ЭМ						3,29	1,25	0,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	0,04	28,46	
		4 М					9,32		0,48		
		ЗТ	чел.-ч	12,62	1,15	0,711137					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,0030625					
		Итого по расценке					129,85		7,27		
		ФОТ							6,65		189
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			6,18		176
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3,50		100
		Всего по позиции							16,95		
400	ФССЦ-07.2.06.03-0222	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 21x21 мм Объем=4,9 / 10		10 м		0,49		9,71		4,78	
401	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=41,2 / 100		100 м2		0,412					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					277,14	1,15	131,31	28,46	3 737
		2 ЭМ					17,03	1,25	8,77		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,25	5,19	28,46	148
		4 М					1,24		0,51		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,15	15,393762					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,25	0,47895					
		Итого по расценке					295,41		140,59		
		ФОТ							136,50		3 885
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			136,50		3 885
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			56,85		1 618
		Всего по позиции							333,94		
402	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=41,2 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)		100 м2		-0,412					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					26,44	8,05	-87,69	28,46	-2 496
		2 ЭМ					1,68	8,75	-8,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	8,75	-3,57	28,46	-102
		4 М					0,12	7	-0,35		
		ЗТ	чел.-ч	3,1	8,05	-10,28146					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	8,75	-0,32445					
		Итого по расценке					28,24		-94,10		
		ФОТ							-91,26		-2 598
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-91,26		-2 598
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-38,01		-1 082
		Всего по позиции							-223,37		
403	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпательная «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*41,2/1000		т		0,09888		7 180,00		709,96	
404	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*41,2		л		6,18		9,14		56,49	
405	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (общая толщина 3 мм) Объем=1,9 / 100		100 м2		0,019					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					713,71	1,15	15,59	28,46	444
		2 ЭМ					23,82	1,25	0,57		
		3 в т.ч. ОТм					14,51	1,25	0,34	28,46	10
		4 М					1,81		0,03		
		ЗТ	чел.-ч	83,67	1,15	1,8281895					
		ЗТм	чел.-ч	1,34	1,25	0,031825					
		Итого по расценке					739,34		16,19		
		ФОТ							15,93		454
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			15,93		454
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,63		189
		Всего по позиции							38,75		
406	ФЕР15-02-019-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-05 Объем=1,9 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)		100 м2		-0,019					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					70,12	8,05	-10,72	28,46	-305
		2 ЭМ					2,36	8,75	-0,39		
		3 в т.ч. ОТм					1,44	8,75	-0,24	28,46	-7
		4 М					0,18	7	-0,02		
		ЗТ	чел.-ч	8,22	8,05	-1,257249					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	8,75	-0,0216125					
		Итого по расценке					72,66		-11,13		
		ФОТ							-10,96		-312
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-10,96		-312
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-4,56		-130
		Всего по позиции							-26,65		
407	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*1,9/1000	т				0,00456	7 180,00		32,74	
408	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*1,9	л				0,285	9,14		2,60	
409	ФЕР15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки Объем=43,1 / 100	100 м2				0,431				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					794,78	1,15	393,93	28,46	11 211
		2 ЭМ					5,57	1,25	3,00		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	0,58	28,46	17
		4 М					12,87		5,55		
		ЗТ	чел.-ч	76,79	1,15	38,0609635					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0484875					
		Итого по расценке					813,22		402,48		
		ФОТ							394,51		11 228
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			394,51		11 228
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			164,31		4 676
		Всего по позиции							961,30		
410	ФССЦ-01.6.02.02-0006	Стеклообои: VERTEX, рогожка Объем=(45,255) / 10	10 м2				4,5255	49,80		225,37	
411	ФССЦ-14.1.03.02-0012	Клей для обоев: KLEO SPECIAL	кг				11,8525	86,20		1 021,69	
412	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,16л/м2 - за 1 раз) Объем=0,16*43,1/1000	т				0,006896	41 699,81		287,56	
413	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками Объем=43,1 / 100	100 м2				0,431				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					50,40	1,15	24,98	28,46	711
		ЗТ	чел.-ч	5,49	1,15	2,7211185					
		Итого по расценке					50,40		24,98		
		ФОТ							24,98		711
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			24,98		711
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,40		296
		Всего по позиции							60,36		
414	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,16л/м2 - за 1 раз) Объем=0,16*43,1/1000	т				0,006896	41 699,81		287,56	
415	ФЕР15-07-015-01	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из кирпича и бетона Объем=9,5 / 10	10 м				0,95				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					16,33	1,15	17,84	28,46	508
		2 ЭМ					0,66	1,25	0,78		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,14	28,46	4
		4 М					26,37		25,05		
		ЗТ	чел.-ч	1,82	1,15	1,98835					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,011875					
		Итого по расценке					43,36		43,67		
		ФОТ							17,98		512
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			17,98		512
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,49		213
		Всего по позиции							69,14		
416	ФССЦ-11.1.01.06-0048	Доска отбойная для стен лдсп 16 мм кромка 2,0 мм ширина 280 мм	м				9,595	50,17		481,38	
Полы											
417	ФЕР11-01-036-01	Устройство стеклосетки на клею Объем=11,5 / 100	100 м2				0,115				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					317,44	1,15	41,98	28,46	1 195
		2 ЭМ					43,80	1,25	6,30		
		3 в т.ч. ОТм					10,53	1,25	1,51	28,46	43
		4 М					0,91		0,10		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,15	5,05195					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,25	0,1221875						
		Итого по расценке					362,15		48,38			
		ФОТ							43,49		1 238	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			48,71		1 387	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			24,03		684	
		Всего по позиции								121,12		
418	ФССЦ-01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2			11,73	8,46		99,24			
419	ФССЦ-14.1.06.02-0014	Клей для сетки Объем=5,75/1000	т			0,00575	3 332,85		19,18			
420	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (общая толщина 20 мм) Объем=11,5 / 100	100 м2			0,115						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						222,97	1,15	29,49	28,46	839
		2 ЭМ						12,46	1,25	1,79		
		3 в т.ч. ОТм						1,04	1,25	0,15	28,46	4
		4 М						19,79		2,28		
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	3,457015						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0129375						
		Итого по расценке					255,22		33,56			
		ФОТ							29,64		843	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			33,20		944	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			16,38		466	
		Всего по позиции								83,14		
421	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 Объем=11,5 / 100	100 м2			0,115						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Поправка на толщину ПЗ=17 (ОЗП=17; ЭМ=17 к расх.; ЗПМ=17; МАТ=17 к расх.; ТЗ=17; ТЗМ=17) возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						19,87	19,55	44,67	28,46	1 271
		2 ЭМ						0,92	21,25	2,25		
		3 в т.ч. ОТм						0,29	21,25	0,71	28,46	20
		4 М						0,10	17	0,20		
		ЗТ	чел.-ч	2,33	19,55	5,2384225						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	21,25	0,0733125						
		Итого по расценке					20,89		47,12			
		ФОТ							45,38		1 291	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			50,83		1 446	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			25,07		713	
		Всего по позиции								123,02		
422	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25кг/м2)	т			0,002875	18 390,16		52,87			
		Объем=0,25*11,5/1000										
423	ФССЦ-04.3.02.01-0701	Стяжка пола самовыравнивающая "Геркулес GF-37" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*20*11,5/1000	т			0,3841	2 482,69		953,60			
424	ФЕР11-01-011-07	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых Объем=11,5 / 100	100 м2			0,115						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						62,56	1,15	8,27	28,46	235
		2 ЭМ						54,54	1,25	7,84		
		3 в т.ч. ОТм						4,74	1,25	0,88	28,46	19
		4 М						1 674,87		51,85		
		ЗТ	чел.-ч	8,02	1,15	1,060645						
		ЗТм	чел.-ч	0,39	1,25	0,0560625						
		Итого по расценке					567,97		67,96			
		ФОТ							8,95		254	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			10,02		284	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			4,94		140	
		Всего по позиции								82,92		
425	ФССЦ-01.6.01.10-1030	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 20 мм	м2			11,7	54,81		641,28			
426	ФЕРр57-6-6	Шлифовка швов Объем=(11,5*0,1) / 100	100 м2			0,0115						
		1 ОТ						307,08		3,53	28,46	100
		2 ЭМ						47,88		0,55		
		4 М						1 540,42		17,71		
		ЗТ	чел.-ч	36		0,414						
		Итого по расценке					1 895,38		21,79			
		ФОТ							3,53		100	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полю (ремонтно-строительные)	%	89		89			3,14		89	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полю (ремонтно-строительные)	%	49		49			1,73		49	
		Всего по позиции								26,66		
427	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею Объем=11,5 / 100	100 м2			0,115						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					317,44	1,15	41,98	28,46	1 195
		2 ЭМ					43,80	1,25	6,30		
		3 в т.ч. ОТм					10,53	1,25	1,51	28,46	43
		4 М					0,91		0,10		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,15	5,05195					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,25	0,1221875					
		Итого по расценке					362,15		48,38		
		ФОТ							43,49		1 238
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			48,71		1 387
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			24,03		684
		Всего по позиции							121,12		
428	ФССЦ-01.6.03.04-0100	Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			11,73	84,12		986,73		
429	ФССЦ-14.1.02.04-1006	Клей ForBo S22 (расход 0,5 кг/м2) Объем=0,5*11,5	кг			5,75	39,96		229,77		
430	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,127					
		Объем=12,7 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					61,32	1,15	8,96	28,46	255
		2 ЭМ					2,13	1,25	0,34		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,07	28,46	2
		4 М					152,84		19,41		
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	0,975614					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,00635					
		Итого по расценке					216,29		28,71		
		ФОТ							9,03		257
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			10,11		288
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,99		142
		Всего по позиции							43,81		
431	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м			12,827	20,50		262,95		
Раздел 8. Диспетчерская											
Стены											
432	ФЕР10-05-008-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с оконным проемом	100 м2			0,558					
		Объем=55,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					943,28	1,15	605,30	28,46	17 227
		2 ЭМ					71,61	1,25	49,95		
		3 в т.ч. ОТм					8,41	1,25	5,87	28,46	167
		4 М					2 631,40		1 468,32		
		ЗТ	чел.-ч	104	1,15	66,7368					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,453375					
		Итого по расценке					3 646,29		2 123,57		
		ФОТ							611,17		17 394
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			660,08		18 786
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			285,72		8 132
		Всего по позиции							3 069,35		
433	ФССЦ-14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	шт			3,906	14,14		55,23		
434	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			118,296	20,47		2 421,52		
435	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2			0,558					
		Объем=55,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115,03	1,15	73,81	28,46	2 101
		2 ЭМ					5,79	1,25	4,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	0,69	28,46	20
		4 М					2 536,09		1 415,14		
		ЗТ	чел.-ч	13,96	1,15	8,958132					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,0558					
		Итого по расценке					2 656,91		1 492,99		
		ФОТ							74,50		2 121
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			72,27		2 057
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			34,83		992
		Всего по позиции							1 600,09		
436	ФССЦ-12.2.04.12-0045	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 3000x1200x50	м3			2,8458	787,07		2 239,84		
		Объем=55,8*0,05*1,02									
437	ФЕР09-03-050-01	Монтаж металлических перфоруглов	100 м			0,049					
		Объем=4,9 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					117,24	1,15	6,61	28,46	188
		2 ЭМ					3,29	1,25	0,20		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	0,04	28,46	1
		4 М					9,32		0,46		
		ЗТ	чел.-ч	12,62	1,15	0,711137					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,0030625					
		Итого по расценке					129,85		7,27		
		ФОТ							6,65		189
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%		93		93			6,18		176
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%		62	0,85	52,7			3,50		100
		Всего по позиции							16,95		
438	ФССЦ-07.2.06.03-0222	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 21x21 мм Объем=4,9 / 10	10 м			0,49	9,71		4,76		
439	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=53,9 / 100	100 м2			0,539					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						277,14	1,15	171,79	28,46	4 889
		1 ОТ					17,03	1,25	11,47		
		2 ЭМ					10,08	1,25	6,79	28,46	193
		3 в т.ч. ОТм					1,24		0,67		
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,15	20,1389265					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,25	0,6265875					
		Итого по расценке					295,41		183,93		
		ФОТ							178,58		5 082
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%		100		100			178,58		5 082
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%		49	0,85	41,65			74,38		2 117
		Всего по позиции							436,89		
440	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=53,9 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расч.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расч.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2			-0,539					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						26,44	8,05	-114,72	28,46	-3 265
		1 ОТ					1,68	8,75	-7,92		
		2 ЭМ					0,99	8,75	-4,67	28,46	-133
		3 в т.ч. ОТм					0,12	7	-0,45		
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	3,1	8,05	-13,450745					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	8,75	-0,4244625					
		Итого по расценке					28,24		-123,09		
		ФОТ							-119,39		-3 398
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%		100		100			-119,39		-3 398
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%		49	0,85	41,65			-49,73		-1 415
		Всего по позиции							-292,21		
441	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*53,9/1000	т			0,12936	7 180,00		928,80		
442	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*53,9	л			8,085	9,14		73,90		
443	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (общая толщина 3 мм) Объем=1,9 / 100	100 м2			0,019					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						713,71	1,15	15,59	28,46	444
		1 ОТ					23,82	1,25	0,57		
		2 ЭМ					14,51	1,25	0,34	28,46	10
		3 в т.ч. ОТм					1,81		0,03		
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	83,67	1,15	1,8281895					
		ЗТм	чел.-ч	1,34	1,25	0,031825					
		Итого по расценке					739,34		16,19		
		ФОТ							15,93		454
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%		100		100			15,93		454
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%		49	0,85	41,65			6,63		189
		Всего по позиции							38,75		
444	ФЕР15-02-019-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-05	100 м2			-0,019					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=-1,9 / 100									
		Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					70,12	8,05	-10,72	28,46	-305
		2 ЭМ					2,36	8,75	-0,39		
		3 в т.ч. ОТм					1,44	8,75	-0,24	28,46	-7
		4 М					0,18	7	-0,02		
		ЗТ	чел.-ч	8,22	8,05	-1,257249					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	8,75	-0,0216125					
		Итого по расценке					72,66		-11,13		
		ФОТ							-10,96		-312
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-10,96		-312
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-4,56		-130
		Всего по позиции							-26,66		
445	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фуагагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*1,9/1000	т			0,00456	7 180,00		32,74		
446	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*1,9	л			0,285	9,14		2,60		
447	ФЕР15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки Объем=55,8 / 100	100 м2			0,558					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					794,78	1,15	510,01	28,46	14 515
		2 ЭМ					5,57	1,25	3,89		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	0,75	28,46	21
		4 М					12,87		7,18		
		ЗТ	чел.-ч	76,79	1,15	49,276143					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,062775					
		Итого по расценке					813,22		521,08		
		ФОТ							510,76		14 536
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			510,76		14 536
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			212,73		6 054
		Всего по позиции							1 244,57		
448	ФССЦ-01.6.02.02-0006	Стеклообои: VERTEX, рогожка Объем=(55,59) / 10	10 м2			5,859	49,80		291,78		
449	ФССЦ-14.1.03.02-0012	Клей для обоев: KLEO SPECIAL	кг			15,345	86,20		1 322,74		
450	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,16л/м2 - за 1 раз) Объем=0,16*55,8/1000	т			0,008928	41 699,81		372,30		
451	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками Объем=55,8 / 100	100 м2			0,558					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					50,40	1,15	32,34	28,46	920
		ЗТ	чел.-ч	5,49	1,15	3,522933					
		Итого по расценке					50,40		32,34		920
		ФОТ							32,34		920
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			32,34		920
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,47		383
		Всего по позиции							78,15		
452	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,16л/м2 - за 1 раз) Объем=0,16*55,8/1000	т			0,008928	41 699,81		372,30		
453	ФЕР15-07-015-01	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из кирпича и бетона Объем=14,6 / 10	10 м			1,46					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					16,33	1,15	27,42	28,46	780
		2 ЭМ					0,66	1,25	1,20		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,22	28,46	6
		4 М					26,37		38,50		
		ЗТ	чел.-ч	1,82	1,15	3,05578					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,01825					
		Итого по расценке					43,36		67,12		
		ФОТ							27,64		786
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			27,64		786
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,51		327
		Всего по позиции							106,27		
454	ФССЦ-11.1.01.06-0048	Доска отбойная для стен лдсп 16 мм кромка 2.0 мм ширина 200 мм	м			14,746	50,17		739,81		
Полю	455	ФЕР11-01-036-01	Устройство стеклосатки на клею Объем=21,9 / 100	100 м2		0,219					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					317,44	1,15	79,95	28,46	2 275
		2 ЭМ					43,80	1,25	11,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					10,53	1,25	2,88	28,46	82
		4 М					0,91		0,20		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,15	9,62067					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,25	0,2326875					
		Итого по расценке					362,15		92,14		
		ФОТ							82,83		2 357
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			92,77		2 640
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			45,76		1 302
		Всего по позиции							230,67		
456	ФССЦ-01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2			22,338	8,46		188,98		
457	ФССЦ-14.1.06.02-0014	Клей для сетки Объем=10,95/1000	т			0,01095	3 332,85		36,49		
458	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (общая толщина 20 мм) Объем=21,9 / 100	100 м2			0,219					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					222,97	1,15	56,16	28,46	1 598
		2 ЭМ					12,46	1,25	3,41		
		3 в т.ч. ОТМ					1,04	1,25	0,28	28,46	8
		4 М					19,79		4,33		
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	6,583359					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0246375					
		Итого по расценке					255,22		63,89		
		ФОТ							56,43		1 606
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			63,20		1 799
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			31,18		887
		Всего по позиции							158,27		
459	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 Объем=21,9 / 100 Поправка на толщину ПЗ=17 (ОЗП=17; ЭМ=17 к раск.; ЗПМ=17; МАТ=17 к раск.; ТЗ=17; ТЗМ=17)	100 м2			0,219					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,87	19,55	85,07	28,46	2 421
		2 ЭМ					0,92	21,25	4,28		
		3 в т.ч. ОТМ					0,29	21,25	1,35	28,46	38
		4 М					0,10	17	0,37		
		ЗТ	чел.-ч	2,33	19,55	9,9757785					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	21,25	0,1396125					
		Итого по расценке					20,89		89,72		
		ФОТ							86,42		2 459
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			96,79		2 754
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			47,75		1 359
		Всего по позиции							234,26		
460	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25кг/м2) Объем=0,25*21,9/1000	т			0,005475	18 390,16		100,69		
461	ФССЦ-04.3.02.01-0701	Стяжка пола самовыравнивающая "Геркулес GF-37" (расход 1,67 кг/м/м2) Объем=1,67*20*21,9/1000	т			0,73146	2 482,69		1 815,99		
462	ФЕР11-01-011-07	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых Объем=21,9 / 100	100 м2			0,219					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					62,56	1,15	15,76	28,46	449
		2 ЭМ					54,54	1,25	14,93		
		3 в т.ч. ОТМ					4,74	1,25	1,30	28,46	37
		4 М					1 674,87		98,74		
		ЗТ	чел.-ч	8,02	1,15	2,019837					
		ЗТм	чел.-ч	0,39	1,25	0,1067625					
		Итого по расценке					567,97		129,43		
		ФОТ							17,06		468
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			19,11		544
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			9,43		269
		Всего по позиции							157,97		
463	ФССЦ-01.6.01.10-1030	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСТ-2, толщина 20 мм Объем=0,022338*1000	м2			22,338	54,81		1 224,35		
464	ФЕРр57-6-6	Шлифовка швов Объем=(21,9*0,1) / 100	100 м2			0,0219					
		1 ОТ					307,08		6,73	28,46	192
		2 ЭМ					47,88		1,05		
		4 М					1 540,42		33,74		
		ЗТ	чел.-ч	36		0,7884					
		Итого по расценке					1 895,38		41,52		
		ФОТ							6,73		192
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			5,99		171
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			3,30		94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											50,81
465	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытия: из линолеума на клею	100 м2			0,219					
Объем=21,9 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					317,44	1,15	79,95	28,46	2 275
	2	ЭМ					43,80	1,25	11,99		
	3	в т.ч. ОТм					10,53	1,25	2,88	28,46	62
	4	М					0,91		0,20		
	ЗТ		чел.-ч	38,2	1,15	9,62067					
	ЗТм		чел.-ч	0,85	1,25	0,2326875					
Итого по расценке											362,15
ФОТ											92,14
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 НР Полю											82,83
											92,77
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 СП Полю											45,76
											1 302
Всего по позиции											230,67
466	ФССЦ-01.6.03.04-0100	Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			22,338	84,12		1 879,07		
467	ФССЦ-14.1.02.04-1006	Клей Forbo 522 (расход 0,5 кг/м2)	кг			10,95	39,96		437,56		
Объем=0,5*21,9											
468	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,185					
Объем=18,5 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					61,32	1,15	13,05	28,46	371
	2	ЭМ					2,13	1,25	0,49		
	3	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,10	28,46	3
	4	М					152,84		28,28		
	ЗТ		чел.-ч	6,68	1,15	1,42117					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,00925					
Итого по расценке											216,29
ФОТ											41,82
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 НР Полю											13,15
											14,73
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 СП Полю											7,27
											207
Всего по позиции											63,82
469	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плитусы для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м			18,665	20,50		383,04		

Раздел 9. Коридор с тамбуром

Демонтажные работы

470	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических глухих двупольных дверных блоков	м2			6,49					
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ					23,81	0,945	146,03	28,46	4 156
	2	ЭМ					14,41	0,945	88,38		
	3	в т.ч. ОТм					1,97	0,945	12,08	28,46	344
	4	М					25,72	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	2,4	0,945	14,71932					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	0,945	1,0426165					
Итого по расценке											63,94
ФОТ											234,41
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 НР Строительные металлические конструкции											158,11
											147,04
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 СП Строительные металлические конструкции											83,32
											2 372
Всего по позиции											464,77
471	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м			0,052					
Объем=5,2 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ					33,43	1,15	2,00	28,46	57
	ЗТ		чел.-ч	4,21	1,15	0,251758					
Итого по расценке											33,43
ФОТ											2,00
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 НР Проемы (ремонтно-строительные)											1,80
											57
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 СП Проемы (ремонтно-строительные)											0,94
											27
Всего по позиции											4,74
472	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт			0,01					
Объем=1 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ					535,16	1,15	6,15	28,46	175
	ЗТ		чел.-ч	67,4	1,15	0,7751					
Итого по расценке											535,16
ФОТ											6,15
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 НР Проемы (ремонтно-строительные)											6,15
											175
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 СП Проемы (ремонтно-строительные)											5,54
											158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			2,89		82		
Всего по позиции									14,58				
473	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=1,4 / 100	100 м2			0,014							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
	1 ОТ								288,06	1,15	4,64	28,46	132
	ЗТ		чел.-ч	36,28		1,15	0,584108						
Итого по расценке									288,06		4,64		132
ФОТ											4,18		119
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90							
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			2,18		62		
Всего по позиции											11,00		
Стены													
474	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеивная в 2 слоя Объем=0,35 / 100	100 м2			0,0035							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35													
	1 ОТ								171,45	1,5525	0,93	28,46	26
	2 ЭМ								148,30	1,6875	0,88		
	3 в т.ч. ОТм								8,12	1,6875	0,05	28,46	1
	4 М								62,57		0,22		
	ЗТ		чел.-ч	20,1		1,5525	0,1092184						
	ЗТм		чел.-ч	0,7		1,6875	0,0041344						
Итого по расценке									382,32		2,03		27
ФОТ											0,98		30
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					1,08		16
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65				0,57		16
Всего по позиции											3,68		
475	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНИКОЛЬ №24 (расход 1 кг/м2) Объем=1*0,35/1000	т			0,00035		16 684,54			5,84		
476	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид	м2			0,77		7,46			5,74		
477	ФЕР08-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на кле без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м	м3			0,76							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35													
	1 ОТ								31,54	1,5525	37,21	28,46	1 059
	2 ЭМ								11,56	1,6875	14,83		
	3 в т.ч. ОТм								1,67	1,6875	2,14	28,46	61
	4 М								7,46		5,67		
	ЗТ		чел.-ч	3,65		1,5525	4,306635						
	ЗТм		чел.-ч	0,13		1,6875	0,166725						
Итого по расценке									50,56		57,71		1 120
ФОТ											39,35		1 232
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					43,29		1 232
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65				23,08		657
Всего по позиции											124,08		
478	ФССЦ-05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона (Сибит)	м3			0,7676		765,00			587,21		
479	ФССЦ-14.1.06.02-0020	Клей монтажный для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг			15,58		2,45			38,17		
480	ФССЦ-11.3.03.16-0120	Гибкая связь из нержавеющей стали Bever MV 300/5 для установки в кладочные швы - 7 шт Объем=0,3*7	м			2,1		13,05			27,41		
481	ФЕР08-02-007-04	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой из базальтового волокна Объем=4,67 / 100	100 м			0,0467							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35													
	1 ОТ								15,28	1,5525	1,11	28,46	32
	2 ЭМ								1,34	1,6875	0,11		
	3 в т.ч. ОТм								0,24	1,6875	0,02	28,46	1
	ЗТ		чел.-ч	1,87		1,5525	0,1355783						
	ЗТм		чел.-ч	0,02		1,6875	0,0015761						
Итого по расценке									16,62		1,22		33
ФОТ											1,13		36
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					1,24		36
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65				0,66		19
Всего по позиции											3,12		
482	ФССЦ-01.7.12.11-0188	Сетка из базальтового волокна кладочная 25x25	м2			0,7		26,24			18,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
483	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т			0,0154					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 433,20	1,15	25,38	28,46	722
		2 ЭМ					63,11	1,15	1,12		
		3 в т.ч. ОТм					7,05	1,15	0,12	28,46	3
		4 М					1 364,49		21,01		
		ЗТ	чел.-ч	165,88	1,15	2,9377348					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,0118657					
		Итого по расценке					2 860,80		47,51		
		ФОТ							25,50		725
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			23,46		667
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			13,26		377
		Всего по позиции							84,23		
484	ФССЦ-07.2.07.12-0031	Прочие конструкции производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,016016	12 990,48		208,06		
485	ФЕР15-06-001-01	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону Объем=9,6 / 100	100 м2			0,096					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					268,46	1,5525	40,01	28,46	1 139
		2 ЭМ					0,97	1,6875	0,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,04	28,46	1
		4 М					120,94		11,61		
		ЗТ	чел.-ч	30,3	1,5525	4,515912					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,00324					
		Итого по расценке					390,37		51,78		
		ФОТ							40,05		1 140
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			40,05		1 140
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			16,68		475
		Всего по позиции							108,51		
486	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2 Объем=(0,10848*100) / 10	10 м2			1,0848	23,60		25,60		
487	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=9,6 / 100	100 м2			0,096					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					277,14	1,5525	41,30	28,46	1 175
		2 ЭМ					17,03	1,6875	2,76		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,6875	1,63	28,46	46
		4 М					1,24		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	4,8423096					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	0,15066					
		Итого по расценке					295,41		44,18		
		ФОТ							42,93		1 221
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			42,93		1 221
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,88		509
		Всего по позиции							104,99		
488	ФССЦ-04.3.02.12-0001	Смеси сухие штукатурные цементная "Геркулес GP-121" (расход 1,54 кг/мм/м2) Объем=1,54*10*9,6/1000	т			0,14784	1 208,52		178,67		
489	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*9,6	л			1,44	9,14		13,16		
490	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=8,6 / 100	100 м2			0,086					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 263,88	1,15	125,00	28,46	3 588
		2 ЭМ					20,94	1,15	2,07		
		3 в т.ч. ОТм					9,05	1,15	0,90	28,46	26
		4 М					1 140,25		0,07		
		ЗТ	чел.-ч	142,65	1,15	14,108085					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,066263					
		Итого по расценке					1 285,67		127,14		
		ФОТ							125,90		3 584
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			112,05		3 190
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			55,40		1 577
		Всего по позиции							294,59		
491	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2)	т			0,28724	1 571,47		451,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1,67*20*8,6/1000									
492	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных Объем=2,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2				0,026				
		1 ОТ					3 436,05	1,15	102,74	28,46	2 924
		2 ЭМ					36,26	1,15	1,08		
		3 в т.ч. ОТм					15,66	1,15	0,47	28,46	13
		4 М					2 279,65		0,02		
		ЗТ	чел.-ч	383,06	1,15	11,453494					
		ЗТм	чел.-ч	1,16	1,15	0,034684					
		Итого по расценке					3 473,16		103,84		
		ФОТ							103,21		2 937
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			91,86		2 614
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			45,41		1 292
		Всего по позиции							241,11		
493	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм2) Объем=1,67*20*2,6/1000	т				0,08684	1 571,47		136,47	
494	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=1,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2				0,112				
		1 ОТ					44,73	1,5525	7,78	28,46	221
		2 ЭМ					0,97	1,6875	0,18		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,05	28,46	1
		4 М					0,18		0,02		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	0,808542					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,00378					
		Итого по расценке					45,88		7,98		
		ФОТ							7,83		222
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			7,83		222
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,26		92
		Всего по позиции							19,07		
495	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*11,2	л				1,68	9,14		15,36	
496	ФЕР15-04-048-07	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) Объем=20,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2				0,208				
		1 ОТ					616,56	1,5525	199,10	28,46	5 666
		2 ЭМ					26,85	1,6875	9,42		
		3 в т.ч. ОТм					5,22	1,6875	1,83	28,46	52
		4 М					640,98		133,32		
		ЗТ	чел.-ч	58,72	1,5525	18,9618624					
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,6875	0,15444					
		Итого по расценке					1 284,39		341,84		
		ФОТ							200,93		5 718
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			200,93		5 718
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			83,69		2 382
		Всего по позиции							626,46		
497	ФССЦ-04.3.02.09-1009	Смеси сухие штукатурные декоративные "Геркулес GD-11" (расход 4,2 кг/м2) Объем=4,2*20,8	кг				87,36	4,09		357,30	
498	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=20,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2				0,208				
		1 ОТ					44,73	1,5525	14,44	28,46	411
		2 ЭМ					0,97	1,6875	0,34		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,09	28,46	3
		4 М					0,18		0,04		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	1,501578					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,00702					
		Итого по расценке					45,88		14,82		414
		ФОТ							14,53		414
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			14,53		414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,05		172	
		Всего по позиции							35,40			
499	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*20,8	л			3,12	9,14		28,52			
500	ФЕР15-06-004-01	Окраска стен, отделанных декоративной штукатуркой на 2 раза Объем=20,8 / 100 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,208						
		1 ОТ						50,40	3,105	32,55	28,46	926
		ЗТ	чел.-ч	5,49	3,105	3,5456616						
		Итого по расценке					50,40		32,55			
		ФОТ							32,55			926
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			32,55		926	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,56		386	
		Всего по позиции							78,66			
501	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,42л/м2) Объем=0,42*20,8/1000	т			0,008736	41 699,81		364,29			
502	ФЕР10-06-037-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами; одним слоем с оконным проемом Объем=94,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,941						
		1 ОТ						789,09	1 552,5	1 152,78	28,46	32 808
		2 ЭМ						57,07	1,6875	90,62		
		3 в т.ч. ОТм						5,70	1,6875	9,05	28,46	258
		4 М						5 418,80		5 099,09		
		ЗТ	чел.-ч	87	1,5525	127,098517						
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,6875	0,6986925						
		Итого по расценке					6 264,96		6 342,49			
		ФОТ							1 161,83			33 066
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 254,78		35 711	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			543,16		15 458	
		Всего по позиции							8 140,43			
503	ФССЦ-14.5.01.01-0011	Герметик акриловый; КИМ ТЕС, 300 мл	шт			6,587	14,14		93,14			
504	ФЕР11-01-039-01 Применительно	Усиление металлического каркаса деревянной рейкой 100х25 Объем=16,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,161						
		1 ОТ						65,51	1 552,5	16,37	28,46	466
		2 ЭМ						5,57	1,6875	1,51		
		3 в т.ч. ОТм						1,07	1,6875	0,29	28,46	8
		4 М						486,43		0,41		
		ЗТ	чел.-ч	7,68	1,5525	1,9196352						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0244519						
		Итого по расценке					73,62		18,29			
		ФОТ							16,66			474
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			18,66		531	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			9,20		262	
		Всего по позиции							46,15			
505	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные	м3			0,044	2 500,00		110,00			
506	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=43,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,436						
		1 ОТ						1 058,09	1 552,5	716,21	28,46	20 383
		2 ЭМ						31,75	1,6875	23,36		
		3 в т.ч. ОТм						17,53	1,6875	12,90	28,46	367
		4 М						1,12		0,49		
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,5525	78,0183414						
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,6875	1,2139875						
		Итого по расценке					1 090,96		740,06			
		ФОТ							729,11			20 750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			729,11		20 750	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			303,67		8 642	
	Всего по позиции								1 772,84			
507	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,0218	2 500,00		54,50			
508	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM 11) (расход 4,2 кг/м ²) Объем=4,2*43,6/1000	т			0,18312	2 919,43		534,61			
509	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м ²			43,6	122,04		5 320,94			
510	ФЕР15-07-020-01	Установка раскладок: поливинилхлоридных при внутренней облицовке керамическими плитками Объем=6 / 100	100 м			0,06						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ						81,55	1,5525	7,60	28,46	216
	2	ЭМ						0,66	1,6875	0,07		
	3	в т.ч. ОТм						0,12	1,6875	0,01	28,46	
	4	М						535,30		32,12		
		ЗТ	чел.-ч	9,56	1,5525	0,890514						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0010125						
	Итого по расценке							617,51		39,79		
	ФОТ									7,61		216
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			7,61		216	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,17		90	
	Всего по позиции								50,57			
511	ФЕР15-06-001-04	Оклеяка малярной сетки стен по листовым материалам Объем=50,5 / 100	100 м ²			0,505						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ						220,61	1,5525	172,96	28,46	4 922
	2	ЭМ						0,97	1,6875	0,83		
	3	в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,22	28,46	6
	4	М						43,86		22,15		
		ЗТ	чел.-ч	24,9	1,5525	19,5219113						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0170438						
	Итого по расценке							265,44		195,94		
	ФОТ									173,18		4 928
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			173,18		4 928	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			72,13		2 053	
	Всего по позиции								441,25			
512	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5x5 мм, плотность 75 г/м ² Объем=(0,57065*100) / 10	10 м ²			5,7065	23,60		134,67			
513	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=50,5 / 100	100 м ²			0,505						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ						277,14	1,5525	217,28	28,46	6 184
	2	ЭМ						17,03	1,6875	14,51		
	3	в т.ч. ОТм						10,08	1,6875	8,59	28,46	244
	4	М						1,24		0,63		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	25,4725661						
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	0,7925344						
	Итого по расценке							295,41		232,42		
	ФОТ									225,87		6 428
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			225,87		6 428	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			94,07		2 677	
	Всего по позиции								552,36			
514	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=-50,5 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м ²			-0,505						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					26,44	10,8675	-145,11	28,46	-4 130
		2 ЭМ					1,68	11,8125	-10,02		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	11,8125	-5,91	28,46	-168
		4 М					0,12	7	-0,42		
		ЗТ	чел.-ч	3,1	10,8675	-17,0130713					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	11,8125	-0,5368781					
		Итого по расценке					28,24		-155,55		
		ФОТ							-151,02		-4 288
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-151,02		-4 288
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-62,90		-1 790
		Всего по позиции								-369,47	
515	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*50,5/1000	т				0,1212	7 180,00		870,22	
516	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*50,5	л				7,575	9,14		69,24	
517	ФЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем=50,5 / 100	100 м2				0,505				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					289,99	1,5525	227,36	28,46	6 471
		2 ЭМ					6,85	1,8875	5,84		
		3 в т.ч. ОТм					1,28	1,8875	1,09	28,46	31
		4 М					118,30		59,74		
		ЗТ	чел.-ч	32,73	1,5525	25,6607291					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,6875	0,0937406					
		Итого по расценке					415,14		282,94		
		ФОТ							228,45		6 502
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			228,45		6 502
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			95,15		2 708
		Всего по позиции								616,54	
518	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,32 кг/м2) Объем=0,32*50,5/1000	т				0,01616	41 699,81		673,87	
519	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,0101*1000	л				10,1	9,14		92,31	
Полы											
520	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных 300x300 Объем=(33,5+4,3) / 100	100 м2				0,378				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					2 713,07	1,5525	1 592,15	28,46	45 313
		2 ЭМ					24,42	1,6875	15,58		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	11,18	28,46	318
		4 М					85,74		32,41		
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	182,168424					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,6875	1,1035238					
		Итого по расценке					2 823,23		1 640,14		
		ФОТ							1 603,33		45 631
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			1 795,73		51 107
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			885,84		25 211
		Всего по позиции								4 321,71	
521	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) (расход 4,2 кг/м2) Объем=4,2*37,8/1000	т				0,15876	2 919,43		463,49	
522	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2				38,556	122,04		4 705,37	
523	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 кг/м2) Объем=0,2*37,8/1000	т				0,00756	18 390,16		139,03	
524	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных Объем=8 / 100	100 м				0,058				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					276,45	1,5525	24,89	28,46	708
		2 ЭМ					20,02	1,6875	1,96		
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,6875	0,35	28,46	10
		4 М					0,06		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,5525	2,6482235					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,6875	0,0303413					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					296,53		26,85		718
		ФОТ							25,24		804
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			28,27		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			13,95		397
		Всего по позиции							69,07		
525	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2			0,87	122,04		106,17		
		Объем=5,8*0,15									
526	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,00058	2 500,00		1,45		
527	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,00232	2 919,43		6,77		
Дверные проемы											
528	ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих	м2				3,3525				
		Объем=1,49*2,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					27,97	1,5525	145,58	28,46	4 143
		2 ЭМ					7,22	1,6875	40,85		
		3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,6875	1,30	28,46	37
		4 М					51,95		174,16		
		ЗТ	чел.-ч	2,78	1,5525	14,4692224					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,6875	0,1131469					
		Итого по расценке					87,14		360,59		4 180
		ФОТ							146,88		3 897
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			136,60		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			77,41		2 203
		Всего по позиции							574,60		
529	ФССЦ-07.1.01.01-0008	Дверь противопожарная металлическая двухпольная, размером 1490x2250 мм в комплекте с фурнитурой, степень огнестойкости Е60	шт				1	5 451,21	5 451,21		
530	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2				2,1				
		Объем=1,05*2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					21,13	1,5525	68,89	28,46	1 961
		2 ЭМ					7,06	1,6875	25,02		
		3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,6875	0,82	28,46	23
		4 М					60,85		127,37		
		ЗТ	чел.-ч	2,07	1,5525	6,7487175					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,6875	0,070875					
		Итого по расценке					88,84		221,28		1 984
		ФОТ							69,71		1 845
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			64,83		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			36,74		1 046
		Всего по позиции							322,85		
531	ФССЦ-07.1.01.01-0020	Дверь противопожарная металлическая: однопольная, размером 1050x2000 мм в комплекте с фурнитурой, степень огнестойкости Е60	шт				1	3 104,96	3 104,96		
532	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт				2	428,27	856,54		
533	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2				4,2				
		Объем=1,05*2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					23,81	1,5525	155,25	28,46	4 418
		2 ЭМ					14,41	1,6875	102,13		
		3 в т.ч. ОТМ					1,97	1,6875	13,96	28,46	397
		4 М					25,72		108,02		
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,5525	15,6492					
		ЗТМ	чел.-ч	0,17	1,6875	1,204875					
		Итого по расценке					63,94		365,40		4 815
		ФОТ							169,21		4 478
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			157,37		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			89,17		2 538
		Всего по позиции							611,94		
534	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однопольный в комплекте с замком и ручками	м2				2,1	1 799,14	3 778,19		
535	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный однопольный в комплекте с замком и ручками	м2				2,1	1 465,11	3 076,73		
536	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт				2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					11,01	1,5525	34,19	28,46	973
		2 ЭМ					2,11	1,6875	7,12		
		4 М					2,32		4,84		
		ЗТ	чел.-ч	1,11	1,5525	3,44655					
		Итого по расценке					15,44		45,95		
		ФОТ							34,19		973
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			31,80		905
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			18,02		513
		Всего по позиции							95,77		
537	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрываютедь дверной гидравлический рычажный в алюмининиевом корпусе	шт			2	428,27		856,54		
538	ФЕР09-04-009-04	Монтаж дверных блоков: из алюмининиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2			0,057					
		Объем=(0,75*2+1,05*2+1,05*2) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					4 344,17	1,5525	384,43	28,46	10 941
		2 ЭМ					1 956,38	1,6875	188,18		
		3 в т.ч. ОТм					275,28	1,6875	26,48	28,46	754
		4 М					63,28		3,61		
		ЗТ	чел.-ч	437,92	1,5525	38,7526356					
		ЗТм	чел.-ч	19,31	1,6875	1,8573806					
		Итого по расценке					6 363,83		576,22		
		ФОТ							410,91		11 695
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			382,15		10 876
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			216,55		6 163
		Всего по позиции							1 174,92		
539	ФССЦ-09.1.01.01-0022	Блок дверной металлический глухой из алюмининиевого профиля однополюный (в комплекте с замком, ручками, петлями) - 750x2000	м2			1,5	2 468,29		3 702,44		
540	ФССЦ-09.1.01.01-0024	Блок дверной металлический остекленный из алюмининиевого профиля однополюный (в комплекте с замком, ручками, петлями) - 1050x2000	м2			2,1	2 291,90		4 812,99		
		Объем=1,05*2									
541	ФССЦ-09.1.01.01-0022	Блок дверной металлический глухой из алюмининиевого профиля однополюный (в комплекте с замком, ручками, петлями) - 1050x2000	м2			2,1	2 468,29		5 183,41		
		Объем=1,05*2									
Оконные проемы											
542	ФЕР09-04-009-04	Монтаж оконных блоков: из алюмининиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2			0,024					
		Объем=(2*0,8+1*0,8) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					4 344,17	1,5525	161,86	28,46	4 607
		2 ЭМ					1 956,38	1,6875	79,23		
		3 в т.ч. ОТм					275,28	1,6875	11,15	28,46	317
		4 М					63,28		1,52		
		ЗТ	чел.-ч	437,92	1,5525	16,3168992					
		ЗТм	чел.-ч	19,31	1,6875	0,782055					
		Итого по расценке					6 363,83		242,61		
		ФОТ							173,01		4 924
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			160,90		4 579
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			91,18		2 595
		Всего по позиции							494,69		
543	ФССЦ-11.3.02.02-0021	Оконный блок двухстворчатый глухой из стального блока с полимерным покрытием и противопожарным многослойным стеклом 24 мм (EIW50) 2000x800	м2			1,6	4 590,32		7 344,51		
544	ФССЦ-11.3.02.02-0017	Оконный блок глухой из стального блока с полимерным покрытием и противопожарным многослойным стеклом 24 мм (EIW50) 1000x800	м2			0,8	4 482,19		3 569,75		
545	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,0329					
		Объем=(1,8+1,3*1,3) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 639,19	1,5525	83,73	28,46	2 383
		2 ЭМ					270,55	1,6875	15,02		
		3 в т.ч. ОТм					61,81	1,6875	3,43	28,46	98
		4 М					8 164,54		268,61		
		ЗТ	чел.-ч	187,55	1,5525	9,5795382					
		ЗТм	чел.-ч	5,04	1,6875	0,2798145					
		Итого по расценке					10 074,28		367,36		
		ФОТ							87,16		2 481
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			94,13		2 679
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			40,75		1 160
		Всего по позиции							502,24		
546	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, внутренний 1000x800	шт			2	6 232,59		1 950,70	6,39	12 465
547	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, наружный 1300x1300	шт			1	9 747,36		1 525,35	6,39	9 747
548	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2			0,036					
		Объем=3,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 268,96	1,5525	70,92	28,46	2 018
		2 ЭМ					236,16	1,6875	14,35		
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,6875	2,85	28,46	81
		4 М					6 229,34		224,26		
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,5525	8,1146691					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,6875	0,239355					
		Итого по расценке					7 734,46		309,53		
		ФОТ							73,77		2 099
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			79,67		2 267
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			34,49		981
		Всего по позиции							423,69		
549	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, наружный 3000x1200	шт			1	12 894,31		2 017,84	6,39	12 894
550	ФЕР10-01-036-01	Установка стартового и F-образного профилей	100 м			0,705					
		Объем=70,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					57,15	1,5525	62,55	28,46	1 780
		4 М					36,00		25,38		
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	7,3332338					
		Итого по расценке					93,15		87,93		
		ФОТ							62,55		1 780
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			67,55		1 922
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			29,24		832
		Всего по позиции							184,72		
551	ФССЦ-11.3.03.13-0051	F-образный профиль	10 м			3,525	83,50		294,34		
		Объем=(70,5/2) / 10									
552	ФССЦ-11.3.03.13-0053	Стартовый профиль	10 м			3,525	110,70		390,22		
		Объем=(70,5/2) / 10									
553	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,1015					
		Объем=(4,8+5,55) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					165,82	1,5525	26,13	28,46	744
		2 ЭМ					10,45	1,6875	1,79		
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,6875	0,37	28,46	11
		4 М					2 189,21		222,20		
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,5525	3,0633309					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,0308306					
		Итого по расценке					2 365,48		250,12		
		ФОТ							26,50		755
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			28,62		815
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			12,39		353
		Всего по позиции							291,13		
554	ФССЦ-11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м			4,6	64,35		296,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	ФССЦ-11.3.03.01-0005	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м			5,55	36,37		201,85		
556	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый Объем=(б*2) / 10	10 шт			1,2	3,15		3,78		
557	ФЕР12-01-010-01	Устройство малких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=0,9 / 100	100 м2			0,009					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					829,12	1,5525	11,58	28,46	330
		2 ЭМ					21,88	1,6875	0,33		
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,6875	0,05	28,46	1
		4 М					6 516,18		58,65		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,5525	1,358127					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,6875	0,0041006					
		Итого по расценке					7 367,18		70,56		
		ФОТ							11,63		331
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			12,68		361
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			5,63		160
		Всего по позиции							88,87		
558	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клею Объем=9,7 / 100	100 м			0,097					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					57,15	1,5525	8,61	28,46	245
		4 М					36,00		3,49		
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	1,0099698					
		Итого по расценке					93,15		12,10		
		ФОТ							8,61		245
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			9,30		265
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4,03		115
		Всего по позиции							25,43		
559	ФССЦ-11.3.03.13-0053	Уголок из ПВХ, размер 100х25 мм Объем=9,7 / 10	10 м			0,97	110,70		107,38		
560	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=13,574 / 100	100 м2			0,13574					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 520,86	1,5525	320,50	28,46	9 121
		2 ЭМ					6,28	1,6875	1,44		
		3 в т.ч. ОТм					1,78	1,6875	0,41	28,46	12
		4 М					593,77		80,80		
		ЗТ	чел.-ч	167,68	1,5525	35,3362712					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,6975	0,0320586					
		Итого по расценке					2 120,91		402,54		
		ФОТ							320,91		9 133
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			320,91		9 133
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			133,66		3 604
		Всего по позиции							857,11		
561	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белый, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			14,2527	59,16		843,19		
Мусор											
562	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			13,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					7,41	1,15	112,82	28,46	3 211
		4 М					16,40		217,14		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	15,68278					
		Итого по расценке					23,81		329,96		
		ФОТ							112,82		3 211
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			103,79		2 954
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			49,64		1 413
		Всего по позиции							483,39		
563	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			68,38	42,98		2 938,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	ФССЦ/пр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			68,38	13,38		914,92		
Раздел 10. Помещение кладовщика											
Демонтажные работы											
565	ФЕРр57-3-1	Разборка глинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=16,9 / 100	100 м			0,169					
		1 ОТ					29,41		4,97	28,46	141
		ЗТ	чел.-ч	3,77		0,63713					
		Итого по расценке					29,41		4,97		141
		ФОТ							4,42		125
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2,44		69
		Всего по позиции							11,83		
566	ФЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой Объем=13,1 / 100	100 м2			0,131					
		1 ОТ					126,13		16,52	28,46	470
		2 ЭМ					4,69		0,61		
		3 в т.ч. ОТм					2,03		0,27	28,46	8
		ЗТ	чел.-ч	16,17		2,11827					
		ЗТм	чел.-ч	0,15		0,01965					
		Итого по расценке					130,82		17,13		478
		ФОТ							16,79		425
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			14,94		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			8,23		234
		Всего по позиции							40,30		
567	ФЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов Объем=13,1 / 100	100 м2			0,131					
		1 ОТ					136,03		17,82	28,46	507
		ЗТ	чел.-ч	17,44		2,28464					
		Итого по расценке					136,03		17,82		507
		ФОТ							17,82		451
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			15,86		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			8,73		248
		Всего по позиции							42,41		
568	ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков Объем=13,1 / 100	100 м2			0,131					
		1 ОТ					59,83		7,84	28,46	223
		ЗТ	чел.-ч	7,67		1,00477					
		Итого по расценке					59,83		7,84		223
		ФОТ							7,84		198
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			6,98		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			3,84		109
		Всего по позиции							18,66		
569	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=2 / 100	100 шт			0,02					
		1 ОТ					1 051,72		21,03	28,46	599
		2 ЭМ					97,07		1,94		
		3 в т.ч. ОТм					9,45		0,19	28,46	5
		ЗТ	чел.-ч	128,73		2,5746					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,014					
		Итого по расценке					1 148,79		22,97		604
		ФОТ							21,22		544
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			19,10		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			9,97		284
		Всего по позиции							52,04		
570	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переллетов: остекленных Объем=7,48 / 100	100 м2			0,0748					
		1 ОТ					369,80		27,66	28,46	787
		2 ЭМ					29,07		2,17		
		3 в т.ч. ОТм					12,56		0,94	28,46	27
		ЗТ	чел.-ч	46,11		3,449028					
		ЗТм	чел.-ч	0,93		0,069564					
		Итого по расценке					398,87		29,83		814
		ФОТ							28,60		733
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			25,74		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			13,44		383
		Всего по позиции							69,01		
Потолок											
571	ФЕРр53-21-15	Заделка швов в подшивке потолка монтажной пеной Объем=18,9 / 100	100 м			0,189					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					507,33		95,89	28,46	2 729
		2 ЭМ					0,66		0,12		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,02	28,46	1
		4 М					25,17		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	49,69		9,39141					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00189					
		Итого по расценке					507,99		96,01		
		ФОТ							95,91		2 730
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			88,24		2 512
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			49,87		1 420
		Всего по позиции							234,12		
572	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO	л			4,7	58,58			275,33	
573	ФЕР07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу Объем=18,9 / 100	100 м				0,189				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					286,68	1,38	74,77	28,46	2 128
		2 ЭМ					5,91	1,5	1,68		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,5	0,29	28,46	8
		4 М					25,17		4,76		
		ЗТ	чел.-ч	29,8	1,38	7,772436					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,5	0,025515					
		Итого по расценке					317,76		81,21		
		ФОТ							75,06		2 136
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			87,07		2 478
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			51,04		1 452
		Всего по позиции							219,32		
574	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков от извлекового набега Объем=13,1 / 100	100 м2				0,131				
		Поправка на ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	17,8	1,6	3,73088			138,84	1,6	29,10 28,46 828
		Итого по расценке							138,84		29,10
		ФОТ							29,10		828
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			26,19		745
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.86	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			13,39		381
		Всего по позиции							68,68		
575	ФЕР15-04-008-01	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=13,1 / 100	100 м2				0,131				
		Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					54,64	2,208	15,80	28,46	450
		2 ЭМ					0,97	2,4	0,30		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	2,4	0,08	28,46	2
		4 М					0,18	1,6	0,04		
		ЗТ	чел.-ч	5,68	2,208	1,6429286					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,4	0,006286					
		Итого по расценке					55,79		16,14		
		ФОТ							15,88		452
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			15,88		452
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,61		188
		Всего по позиции							38,63		
576	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25 кг/м2) Объем=0,25*13,1*1,6/1000	г				0,00524	18 390,16		96,36	
577	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (кромка Board) Объем=13,1 / 100	100 м2				0,131				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					963,12	1,38	174,11	28,46	4 955
		2 ЭМ					324,71	1,5	63,81		
		3 в т.ч. ОТм					63,39	1,5	12,46	28,46	355
		4 М					5 335,40		876,10		
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,38	18,5227188					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,5	1,04931					
		Итого по расценке					7 975,62		1 114,02		
		ФОТ							186,57		5 310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			185,57		5 310	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			77,71		2 212	
		Всего по позиции							1 378,30			
578	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	горизонтальной проекции	100 м2		0,131						
		Объем=13,1 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						606,53	1,38	109,65	28,46	3 121
		2 ЭМ						11,83	1,5	2,32		
		3 в т.ч. ОТМ						2,08	1,5	0,41	28,46	12
		4 М						379,47		49,71		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,38	12,690756						
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,5	0,03537						
		Итого по расценке						997,83		161,68		3 133
		ФОТ								110,06		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			121,07		3 446	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			64,55		1 838	
		Всего по позиции							347,30			
Полы												
579	ФЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийной	м3			0,66						
		Объем=13,1 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						26,26	1,38	23,92	28,46	681
		2 ЭМ						50,01	1,5	49,51		
		3 в т.ч. ОТМ						5,54	1,5	5,48	28,46	156
		4 М						0,37		0,24		
		ЗТ	чел.-ч	3,16	1,38	2,878128						
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,5	0,5445						
		Итого по расценке						76,64		73,67		837
		ФОТ								29,40		937
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			32,93		937	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			16,24		462	
		Всего по позиции							122,84			
580	ФССЦ-02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35%	м3			0,8448		69,55		58,76		
581	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т			0,041						
		Объем=13,1 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						102,78	1,38	5,82	28,46	166
		2 ЭМ						30,45	1,5	1,87		
		3 в т.ч. ОТМ						4,35	1,5	0,27	28,46	8
		4 М						285,60		11,71		
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,38	0,656328						
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,5	0,021525						
		Итого по расценке						418,83		19,40		174
		ФОТ								6,09		177
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			6,21		177	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			3,00		88	
		Всего по позиции							28,61			
582	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			13,1		23,76		311,26		
583	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 130 мм)	100 м2			0,131						
		Объем=13,1 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						317,60	1,38	57,42	28,46	1 634
		2 ЭМ						128,95	1,5	25,34		
		3 в т.ч. ОТМ						22,28	1,5	4,38	28,46	125
		4 М						8,54		1,12		
		ЗТ	чел.-ч	40	1,38	7,2312						
		ЗТм	чел.-ч	1,93	1,5	0,379245						
		Итого по расценке						455,09		83,88		1 759
		ФОТ								61,80		1 970
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			69,22		1 970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			34,14		972	
Всего по позиции									187,24			
584	ФЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2			0,131						
<p>Объем=13,1 / 100</p> <p>Поправка на толщину ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>												
	1 ОТ							8,26	27,6	29,86	28,46	850
	2 ЭМ							6,29	30	24,72		
	3 в т.ч. ОТм							2,57	30	10,10	28,46	287
	ЗТ		чел.-ч	1,04	27,6	3,760224						
	ЗТм		чел.-ч	0,19	30	0,7467						
Итого по расценке									14,55	54,58		
ФОТ										39,96		1 137
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			44,76		1 273	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			22,08		628	
Всего по позиции									121,42			
585	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,73706		592,76		1 029,66		
Объем=0,40086+1,3362												
586	ФЕР11-01-011-07	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых	100 м2			0,131						
<p>Объем=13,1 / 100</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>												
	1 ОТ							62,56	1,38	11,31	28,46	322
	2 ЭМ							54,54	1,5	10,72		
	3 в т.ч. ОТм							4,74	1,5	0,93	28,46	26
	4 М							1 674,87		59,06		
	ЗТ		чел.-ч	8,02	1,38	1,4498556						
	ЗТм		чел.-ч	0,39	1,5	0,076635						
Итого по расценке									567,97	81,09		
ФОТ										12,24		348
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			13,71		390	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			6,76		192	
Всего по позиции									101,56			
587	ФССЦ-01.6.01.10-1030	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 20 мм	м2			13,362		54,81		732,37		
Объем=0,013362*1000												
588	ФЕРр57-6-6	Шлифовка швов	100 м2			0,0131						
Объем=(13,1*0,1) / 100												
	1 ОТ							307,08		4,02	28,46	114
	2 ЭМ							47,88		0,63		
	4 М							1 540,42		20,18		
	ЗТ		чел.-ч	36		0,4716						
Итого по расценке									1 895,38	24,83		
ФОТ										4,02		114
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			3,58		101	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			1,97		56	
Всего по позиции									30,38			
589	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2			0,131						
Объем=13,1 / 100												
<p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>												
	1 ОТ							317,44	1,38	57,39	28,46	1 633
	2 ЭМ							43,80	1,5	8,61		
	3 в т.ч. ОТм							10,53	1,5	2,07	28,46	59
	4 М							0,91		0,12		
	ЗТ		чел.-ч	38,2	1,38	6,905796						
	ЗТм		чел.-ч	0,85	1,5	0,167025						
Итого по расценке									362,15	66,12		
ФОТ										59,46		1 692
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			66,60		1 895	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			32,85		935	
Всего по позиции									165,57			
590	ФССЦ-01.6.03.04-0100	Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			13,362		84,12		1 124,01		
591	ФССЦ-14.1.02.04-1006	Клей Forbo 522 (расход 0,5 кг/м2)	кг			6,55		39,96		261,74		
Объем=0,5*13,1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
592	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=17,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,173						
		1 ОТ					61,32	1,38	14,64	28,46	417	
		2 ЭМ					2,13	1,5	0,55			
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,5	0,11	28,46	3	
		4 М					152,84		26,44			
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,38	1,5947832						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,5	0,01038						
		Итого по расценке					216,29		41,63			
		ФОТ							14,75		420	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			16,52		470	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			8,15		232	
		Всего по позиции							66,30			
593	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м			17,473	20,50		358,20			
Стены												
594	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=17,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,176						
		1 ОТ					1 263,88		222,44	28,46	6 331	
		2 ЭМ					20,94		3,69			
		3 в т.ч. ОТм					9,05		1,59	28,46	45	
		4 М					1 140,25		0,15			
		ЗТ	чел.-ч	142,65		25,1064						
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,11792						
		Итого по расценке					1 285,67		226,28		6 376	
		ФОТ							224,03		5 675	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			199,39		2 805	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			98,57			
		Всего по позиции							524,24			
595	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементно-известковая "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*20*17,6/1000	т			0,58784	1 571,47		923,77			
596	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=17,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,176						
		1 ОТ					44,73	1,38	10,86	28,46	309	
		2 ЭМ					0,97	1,5	0,26			
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,5	0,07	28,46	2	
		4 М					0,18		0,03			
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,38	1,129392						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,00528						
		Итого по расценке					45,88		11,15		311	
		ФОТ							10,93		311	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			10,93		130	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,55			
		Всего по позиции							26,63			
597	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25 кг/м2) Объем=0,25*17,6/1000	т			0,0044	18 390,16		80,92			
598	ФЕР10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами Объем=24,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,241						
		1 ОТ					724,51	1,38	240,96	28,46	6 858	
		2 ЭМ					3,41	1,5	1,23			
		3 в т.ч. ОТм					1,41	1,5	0,51	28,46	15	
		4 М					1 797,53		433,20			
		ЗТ	чел.-ч	80,77	1,38	26,8624866						
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,5	0,05061						
		Итого по расценке					2 525,45		675,39		6 873	
		ФОТ							241,47		7 423	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			260,79		3 213	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			112,89			
		Всего по позиции							1 049,07			
599	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			25,305	20,47		517,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	ФЕР10-05-008-03	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом Объем=7,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,071					
		1 ОТ					734,67	1,38	71,98	28,46	2 049
		2 ЭМ					57,15	1,5	6,09		
		3 в т.ч. ОТм					5,31	1,5	0,57	28,46	16
		4 М					2 744,67		194,87		
		ЗТ	чел.-ч	81	1,38	7,93638					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	1,5	0,043665					
		Итого по расценке					3 536,49		272,94		
		ФОТ							72,55		2 065
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			78,35		2 230
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			33,92		965
Всего по позиции											385,21
601	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			7,952	20,47		162,78		
602	ФЕР10-05-008-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом Объем=28,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,282					
		1 ОТ					752,81	1,38	292,96	28,46	6 338
		2 ЭМ					53,46	1,5	22,61		
		3 в т.ч. ОТм					5,20	1,5	2,20	28,46	63
		4 М					2 705,74		763,02		
		ЗТ	чел.-ч	83	1,38	32,30028					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,5	0,1692					
		Итого по расценке					3 512,01		1 078,59		
		ФОТ							295,16		8 401
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			318,77		9 073
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			137,99		3 927
Всего по позиции											1 535,35
603	ФССЦ-14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	шт			1,974	14,14		27,91		
604	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			30,174	20,47		617,66		
605	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок Объем=(24,1+7,1+28,2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,594					
		1 ОТ					115,03	1,38	94,29	28,46	2 683
		2 ЭМ					5,79	1,5	5,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	1,5	0,88	28,46	25
		4 М					2 536,09		1 506,44		
		ЗТ	чел.-ч	13,96	1,38	11,4432912					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,5	0,07128					
		Итого по расценке					2 656,91		1 605,89		
		ФОТ							95,17		2 708
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			92,31		2 627
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			44,49		1 265
Всего по позиции											1 742,69
606	ФССЦ-12.2.04.12-0045	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 3000x1200x50 Объем=59,4*0,05*1,02	м3			3,0284	787,07		2 384,35		
607	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=57,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,579					
		1 ОТ					277,14	1,38	221,44	28,46	6 302
		2 ЭМ					17,93	1,5	14,79		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,5	8,75	28,46	249
		4 М					1,24		0,72		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,38	25,9601598					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,5	0,807705					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					295,41		236,95		
		ФОТ							230,19		6 551
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			230,19		6 551
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			95,87		2 728
		Всего по позиции							563,01		
608	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=57,9 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2				-0,579				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						26,44	9,66	-147,88	28,46	-4 209
	2 ЭМ						1,68	10,5	-10,21		
	3 в т.ч. ОТМ						0,99	10,5	-6,02	28,46	-171
	4 М						0,12	7	-0,49		
	ЗТ		чел.-ч	3,1	9,66	-17,338734					
	ЗТМ		чел.-ч	0,09	10,5	-0,547155					
		Итого по расценке					28,24		-158,58		-4 380
		ФОТ							-153,90		-4 380
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-153,90		-4 380
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-64,10		-1 824
		Всего по позиции							-376,58		
609	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*57,9/1000	т				0,13896	7 180,00		997,73	
610	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*57,9	л				8,685	9,14		79,38	
611	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (общая толщина 3 мм) Объем=1,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	100 м2				0,015				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						713,71	1,38	14,77	28,46	420
	2 ЭМ						23,82	1,5	0,54		
	3 в т.ч. ОТМ						14,51	1,5	0,33	28,46	9
	4 М						1,81		0,03		
	ЗТ		чел.-ч	83,67	1,38	1,731969					
	ЗТМ		чел.-ч	1,34	1,5	0,03015					
		Итого по расценке					739,34		15,34		429
		ФОТ							15,10		429
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			15,10		429
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,29		179
		Всего по позиции							36,73		
612	ФЕР15-02-019-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-05 Объем=1,5 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2				-0,015				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						70,12	9,66	-10,16	28,46	-289
	2 ЭМ						2,36	10,5	-0,37		
	3 в т.ч. ОТМ						1,44	10,5	-0,23	28,46	-7
	4 М						0,18	7	-0,02		
	ЗТ		чел.-ч	8,22	9,66	-1,191078					
	ЗТМ		чел.-ч	0,13	10,5	-0,020475					
		Итого по расценке					72,66		-10,55		-296
		ФОТ							-10,39		-296
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-10,39		-296
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-4,33		-123
		Всего по позиции							-25,27		
613	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*1,5/1000	т				0,0036	7 180,00		25,85	
614	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*1,5	л				0,225	9,14		2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
615	ФЕР15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки Объем=59,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	100 м2			0,594						
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15 НР Отделочные работы	%	100			794,78	1,38	651,50	28,46	18 542	
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	5,57	1,5	4,96			
							1,07	1,5	0,95	28,46	27	
							12,87		7,64			
		Всего по позиции							813,22	664,10		
616	ФССЦ-01.6.02.02-0006	Стеклобой: VERTEX, рогожка Объем=(82,37) / 10	10 м2			6,237	49,80		310,60			
617	ФССЦ-14.1.03.02-0012	Клей для обоев: KLEO SPECIAL	кг			16,335	86,20		1 408,08			
618	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,16л/м2 - за 1 раз) Объем=0,16*59,4/1000	т			0,009504	41 699,81		396,31			
619	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками Объем=59,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ	100 м2			0,594						
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15 НР Отделочные работы	%	100			50,40	1,38	41,31	28,46	1 176	
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					490	
		Всего по позиции							50,40	41,31		
							4,5002628		41,31	1 176		
620	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,16л/м2 - за 1 раз) Объем=0,16*59,4/1000	т			0,009504	41 699,81		396,31			
Дверные проемы												
621	ФЕР09-04-009-04	Монтаж дверных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами Объем=(1,05*2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	100 м2			0,021						
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9 НР Строительные металлические конструкции	%	93			4 344,17	1,38	125,89	28,46	3 583	
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7	1 956,38	1,5	61,63			
							275,28	1,5	8,67	28,46	247	
							63,28		1,33			
		Всего по позиции							6 363,63	188,85		
									134,56	3 830		
									125,14	3 562		
622	ФССЦ-09.1.01.01-0024	Блок дверной металлический остекленный из алюминиевого профиля однополюный (в комплекте с замком, ручками, петлями) - 1050x2000	м2			2,1	2 291,90		4 812,99			
623	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Объем=(1,36*1,95) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	100 м2			0,02652						
							1 268,96	1,38	46,44	28,46	1 322	
							236,16	1,5	9,39			
							46,96	1,5	1,87	28,46	53	
							6 100,36		161,78			
							145,19	1,38	5,3138055			
							3,94	1,5	0,1567332			
		Всего по позиции							7 605,48	217,61		
									48,31	1 375		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			52,17		1 485
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			22,58		643
		Всего по позиции							292,36		
624	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, наружный 1360x1950	шт			1	14 132,63		2 211,74	6,39	14 133
625	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Объем=(1,15*0,95) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,010925					
		1 ОТ					1 639,19	1,38	24,71	28,46	703
		2 ЭМ					270,55	1,5	4,43		
		3 в т.ч. ОТм					61,81	1,5	1,01	28,46	29
		4 М					8 164,54		89,20		
		ЗТ	чел.-ч	187,55	1,38	2,8275976					
		ЗТм	чел.-ч	5,04	1,5	0,082593					
		Итого по расценке					10 074,28		118,34		732
		ФОТ							25,72		791
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			27,78		791
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			12,02		342
		Всего по позиции							158,14		
626	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, внутренний 1150x950	шт			1	7 022,29		1 098,90	6,39	7 022
627	ФЕР10-01-036-01	Установка стартового и F-образного профилей Объем=18,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,181					
		1 ОТ					57,15	1,38	14,27	28,46	406
		4 М					36,00		6,52		
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,38	1,673526					
		Итого по расценке					93,15		20,79		406
		ФОТ							14,27		438
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			15,41		438
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			6,67		190
		Всего по позиции							42,87		
628	ФССЦ-11.3.03.13-0051	F-образный профиль Объем=(18,1/2) / 10	10 м			0,905	83,50		75,57		
629	ФССЦ-11.3.03.13-0053	Стартовый профиль Объем=(18,1/2) / 10	10 м			0,905	110,70		100,18		
630	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,03					
		1 ОТ					165,82	1,38	6,86	28,46	195
		2 ЭМ					10,45	1,5	0,47		
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,5	0,10	28,46	3
		4 М					2 189,21		65,68		
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,38	0,804816					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,5	0,0081					
		Итого по расценке					2 385,48		73,01		198
		ФОТ							6,96		214
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			7,52		214
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3,25		93
		Всего по позиции							83,78		
631	ФССЦ-11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м			3	64,35		193,05		
632	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый Объем=(2*2) / 10	10 шт			0,4	3,15		1,26		
633	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,375					
		1 ОТ					829,12	1,38	429,07	28,46	12 211
		2 ЭМ					21,88	1,5	12,31		
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,5	1,97	28,46	56
		4 М					6 516,18		2 443,57		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,38	50,301					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,5	0,151875					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ					7 367,18		2 884,95		12 267
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			431,04		13 371
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			208,84		5 943
		Всего по позиции							3 563,62		
634	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею Объем=5,4 / 100	100 м			0,054					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					57,15	1,38	4,26	28,46	121
		4 М					36,00		1,94		
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,38	0,499284					
		Итого по расценке ФОТ					93,15		6,20		121
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			4,26		131
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1,99		57
		Всего по позиции							12,79		
635	ФССЦ-11.3.03.13-0053	Уголок из ПВХ, размер 100x25 мм Объем=5,4 / 10	10 м			0,54	110,70		59,78		
636	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=2,92 / 100	100 м2			0,0292					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					1 520,86	1,38	61,28	28,46	1 744
		2 ЭМ					6,28	1,5	0,28		
		3 в т.ч. ОТМ					1,78	1,5	0,08	28,46	2
		4 М					593,77		17,34		
		ЗТ	чел.-ч	167,68	1,38	6,7568333					
		ЗТМ	чел.-ч	0,14	1,5	0,006132					
		Итого по расценке ФОТ					2 120,91		78,90		1 746
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			61,36		1 746
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			25,56		727
		Всего по позиции							165,82		
637	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белое, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			3,066	59,16		181,38		
Мусор											
638	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			0,52					
		1 ОТ					7,41		3,85	28,46	110
		4 М					16,40		8,53		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		0,5356					
		Итого по расценке ФОТ					23,81		12,38		110
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			3,85		101
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			1,89		48
		Всего по позиции							17,61		
639	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			1,73	42,98		74,36		
640	ФССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I классе груза до 15 км	1 т груза			1,73	13,38		23,16		
Раздел 11. Помещение материального склада											
Демонтажные работы											
641	ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: Бетонных толщиной 25 мм (общая толщина 70 мм) Объем=113,4 / 100	100 м2			1,134					
		1 ОТ					212,54		241,02	28,46	6 859
		2 ЭМ					289,43		328,21		
		ЗТ	чел.-ч	24,6		27,8964					
		Итого по расценке ФОТ					501,97		569,23		6 859
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			219,33		6 242
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			125,33		3 567
		Всего по позиции							913,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 Объем=113,4 / 100 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расч.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расч.; ТЗ=9; ТЗМ=9)	100 м2			1,134					
		1 ОТ					26,09	9	266,27	28,46	7 578
		2 ЭМ					57,06	9	582,35		
		ЗТ	чел.-ч	3,02	9	30,82212					
		Итого по расценке					83,15		848,62		
		ФОТ							266,27		7 578
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			242,31		6 896
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			138,46		3 941
		Всего по позиции							1 229,39		
643	ФЕР09-03-046-03	Разборка металлической сетчатой перегородки Объем=24,5 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,245					
		1 ОТ					438,80	0,84	90,31	28,46	2 570
		2 ЭМ					48,91	0,84	10,07		
		3 в т.ч. ОТм					6,51	0,84	1,34	28,46	38
		4 М					287,75	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	47,8	0,84	9,83724					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	0,84	0,104958					
		Итого по расценке					775,46		100,38		2 608
		ФОТ							91,65		2 425
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			85,23		1 374
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			48,30		
		Всего по позиции							233,91		
Потолок											
644	ФЕРр53-21-15	Заделка швов в подшивке потолка монтажной пеной Объем=105,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			1,056					
		1 ОТ					507,33		535,74	28,46	15 247
		2 ЭМ					0,66		0,70		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,13	28,46	4
		4 М					25,17		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	49,69		52,47264					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,01056					
		Итого по расценке					507,99		536,44		15 251
		ФОТ							535,87		14 031
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			493,00		7 931
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			278,65		
		Всего по позиции							1 308,09		
645	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO	л			26,4	56,58		1 546,51		
646	ФЕР07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу Объем=105,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			1,056					
		1 ОТ					286,68	1,38	417,77	28,46	11 890
		2 ЭМ					5,91	1,5	9,36		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,5	1,65	28,46	47
		4 М					25,17		26,58		
		ЗТ	чел.-ч	29,8	1,38	43,426944					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,5	0,14256					
		Итого по расценке					317,76		453,71		11 937
		ФОТ							419,42		13 847
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			485,53		8 117
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			285,21		
		Всего по позиции							1 225,45		
647	ФЕРр82-41-1	Очистка вручную поверхности потолков от изваскового налета Объем=113,4 / 100 Подрезка на ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расч.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расч.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)	100 м2			1,134					
		1 ОТ					138,84	1,6	251,91	28,46	7 169
		ЗТ	чел.-ч	17,8	1,6	32,29632					
		Итого по расценке					138,84		251,91		7 169
		ФОТ							226,72		6 452
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 298
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			115,88		
		Всего по позиции							594,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	ФЕР15-04-006-01	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолок Объем=113,4 / 100 Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			1,134					
		1 ОТ					54,64	2,208	136,81	28,46	3 894
		2 ЭМ					0,97	2,4	2,64		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	2,4	0,71	28,46	20
		4 М					0,18	1,6	0,33		
		ЗТ	чел.-ч	5,68	2,208	14,221993					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,4	0,054432					
		Итого по расценке					55,79		139,78		
		ФОТ							137,52		3 914
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			137,52		3 914
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			57,28		1 630
		Всего по позиции							334,58		
649	ФССЦ-14.2.06.03-0201	Грунтовка-антисептик (против грибов и плесени) - нейтрализующий раствор "Наомид 800" (расход 0,2л/м2) Объем=0,2*113,4*1,6/1000	т			0,036288	33 449,70		1 213,82		
650	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков Объем=113,4 / 100 Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			1,134					
		1 ОТ					321,92	2,208	806,05	28,46	22 940
		2 ЭМ					17,97	2,4	48,91		
		3 в т.ч. ОТм					10,72	2,4	29,18	28,46	830
		4 М					1,32	1,6	2,40		
		ЗТ	чел.-ч	37,74	2,208	94,4961293					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	2,4	2,694384					
		Итого по расценке					341,21		857,36		
		ФОТ							835,23		23 770
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			835,23		23 770
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			347,87		9 900
		Всего по позиции							2 040,46		
651	ФССЦ-14.5.11.06-0011	Шпатлевка: Бетонит ТТ (расход 1,7 кг/мм/м2)	т			3,08448	7 003,77		21 602,99		
		Объем=1,7*10*113,4*1,6/1000									
652	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*113,4*1,6	л			27,216	9,14		248,75		
653	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (общая толщина 3 мм) Объем=113,4 / 100 Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			1,134					
		1 ОТ					321,92	2,208	806,05	28,46	22 940
		2 ЭМ					17,97	2,4	48,91		
		3 в т.ч. ОТм					10,72	2,4	29,18	28,46	830
		4 М					1,32	1,6	2,40		
		ЗТ	чел.-ч	37,74	2,208	94,4961293					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	2,4	2,694384					
		Итого по расценке					341,21		857,36		
		ФОТ							835,23		23 770
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			835,23		23 770
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			347,87		9 900
		Всего по позиции							2 040,46		
654	ФЕР15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04 Объем=-113,4 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			-1,134					
		1 ОТ					30,62	15,456	-536,68	28,46	-15 274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					1,80	16,8	-34,29		
		3 в т.ч. ОТМ					1,09	16,8	-20,77	28,46	-591
		4 М					0,13	11,2	-1,65		
		ЗТ	чел.-ч	3,59	15,456	-62,9223034					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	16,8	-1,90512					
		Итого по расценке					32,55		-572,62		
		ФОТ							-557,45		-15 865
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-557,45		-15 865
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-232,18		-6 608
		Всего по позиции							-1 362,25		
655	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*113,4*1,6/1000	т				0,435456	7 180,00		3 126,57	
656	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*113,4*1,6	л				27,216	9,14		248,75	
657	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску Объем=113,4 / 100 Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к раск.; ЗГМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2				1,134				
		1 ОТ					138,14	2,208	345,88	28,46	9 844
		2 ЭМ					6,22	2,4	16,93		
		3 в т.ч. ОТМ					1,18	2,4	3,21	28,46	91
		4 М					47,69	1,6	86,53		
		ЗТ	чел.-ч	15,4	2,208	38,5596288					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	2,4	0,27216					
		Итого по расценке					192,05		449,34		
		ФОТ							349,09		9 935
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			349,09		9 935
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			145,40		4 138
		Всего по позиции							943,83		
658	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная, цвет белый (расход 0,54кг/м2) Объем=0,54*113,4*1,6/1000	т				0,097978	30 888,75		3 026,42	
659	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Объем=113,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 горизонтальной проекции				1,134				
		1 ОТ					606,53	1,38	949,17	28,46	27 013
		2 ЭМ					11,83	1,5	20,12		
		3 в т.ч. ОТМ					2,09	1,5	3,56	28,46	101
		4 М					379,47		430,32		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,38	109,857384					
		ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,5	0,30618					
		Итого по расценке					997,83		1 399,61		27 114
		ФОТ							952,73		29 825
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 046,00		29 825
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			558,78		15 902
		Всего по позиции							3 006,39		
Перегородка/стены											
660	ФЕР31-01-065-02	Резка шва в бетонном полу Объем=12,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м				0,122				
		1 ОТ					130,74	1,38	22,01	28,46	626
		2 ЭМ					827,50	1,5	151,43		
		4 М					538,01		65,64		
		ЗТ	чел.-ч	13,59	1,38	2,2880124					
		Итого по расценке					1 496,25		239,08		626
		ФОТ							22,01		670
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.25	НР Аэродромы	%	107		107			23,55		670
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.25	СП Аэродромы	%	69	0,85	58,65			12,91		367
		Всего по позиции							275,54		
661	ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: бетонных толщиной 25 мм (общая толщина 100 мм)	100 м2				0,049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=4,9 / 100									
		1 ОТ					212,54		10,41	28,46	296
		2 ЭМ					289,43		14,18		
		ЗТ	чел.-ч	24,6		1,2054					
		Итого по расценке					501,97		24,59		296
		ФОТ							10,41		296
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			9,47		269
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			5,41		154
		Всего по позиции							39,47		
662	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12		100 м2			0,049				
		Объем=4,9 / 100									
		ЛЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
		1 ОТ					26,09	15	19,18	28,46	546
		2 ЭМ					57,06	15	41,94		
		ЗТ	чел.-ч	3,02	15	2,2197					
		Итого по расценке					83,15		61,12		546
		ФОТ							19,18		497
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			17,45		497
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			9,97		284
		Всего по позиции							88,54		
663	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы		м3			0,73				
		1 ОТ					69,84		50,98	28,46	1 451
		2 ЭМ					117,23		85,58		
		ЗТ	чел.-ч	7,7		5,621					
		Итого по расценке					187,07		136,56		1 451
		ФОТ							50,98		1 320
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			46,39		1 320
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			26,51		755
		Всего по позиции							209,46		
664	ФЕРр51-2-4	Выемка щебня, грунта высотой 0,35 м без крепления откосов с обратной засыпкой щебнем		100 м3			0,0105				
		Объем=1,05 / 100									
		1 ОТ					4 208,09		44,18	28,46	1 257
		2 ЭМ					0,66		0,01		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,00	28,46	
		ЗТ	чел.-ч	524,7		5,50935					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,000105					
		Итого по расценке					4 208,75		44,19		1 257
		ФОТ							44,18		1 094
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			38,44		1 094
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			17,67		503
		Всего по позиции							100,30		
665	ФССЦ-02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35%		м3			0,539	69,55		37,49	
		Объем=0,49*1,1									
666	ФЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм		100 м3			0,0243				
		Объем=2,43 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					3 189,60	1,38	106,96	28,46	3 044
		2 ЭМ					3 499,23	1,5	127,55		
		3 в т.ч. ОТм					405,88	1,5	14,79	28,46	421
		4 М					4 013,08		97,52		
		ЗТ	чел.-ч	360	1,38	12,07224					
		ЗТм	чел.-ч	30,37	1,5	1,1069865					
		Итого по расценке					10 701,91		332,03		3 465
		ФОТ							121,75		3 465
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			124,19		3 534
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			60,02		1 708
		Всего по позиции							516,24		
667	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси Бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3			2,46645	592,76		1 462,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			28,3	23,76		672,41		
669	ФЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная Объем=1,22 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,0122					
		1 ОТ					325,85	1,38	5,49	28,46	156
		2 ЭМ					26,28	1,5	0,48		
		3 в т.ч. ОТм					4,64	1,5	0,08	28,46	2
		4 М					137,28		1,67		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,38	0,6431352					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,5	0,00732					
		Итого по расценке					489,41		7,64		
		ФОТ							5,57		158
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			6,13		174
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			3,27		93
		Всего по позиции							17,04		
670	ФССЦ-04.3.01.09-0022	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м3			0,03782	519,80		19,66		
671	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеиваемая в 2 слоя Объем=1,52 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,0152					
		1 ОТ					171,45	1,38	3,60	28,46	102
		2 ЭМ					148,30	1,5	3,38		
		3 в т.ч. ОТм					8,12	1,5	0,19	28,46	5
		4 М					62,57		0,95		
		ЗТ	чел.-ч	20,1	1,38	0,4216176					
		ЗТм	чел.-ч	0,7	1,5	0,01596					
		Итого по расценке					382,32		7,93		107
		ФОТ							3,79		118
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			4,17		63
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2,22		63
		Всего по позиции							14,32		
672	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (расход 1 кг/м2) Объем=1*1,52/1000	т			0,00152	16 684,54		25,36		
673	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид	м2			3,344	7,46		24,95		
674	ФЕР08-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на клеа без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м3			4,31					
		1 ОТ					31,54	1,38	187,59	28,46	5 339
		2 ЭМ					11,56	1,5	74,74		
		3 в т.ч. ОТм					1,67	1,5	10,80	28,46	307
		4 М					7,46		32,15		
		ЗТ	чел.-ч	3,65	1,38	21,70947					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,5	0,84045					
		Итого по расценке					50,56		294,48		5 646
		ФОТ							198,39		6 211
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			218,23		6 211
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			116,36		3 311
		Всего по позиции							629,07		
675	ФССЦ-05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона (Сибит)	м3			4,3531	765,00		3 330,12		
676	ФССЦ-14.1.06.02-0020	Клей монтажный для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг			88,356	2,46		216,47		
677	ФССЦ-11.3.03.16-0120	Гибкая связь из нержавеющей стали Bever MV 300/5 для установки в кладочные швы - 18 шт Объем=0,3*18	м			5,4	13,05		70,47		
678	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=3,84/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	т			0,00384					
		1 ОТ					447,82	1,38	2,37	28,46	67
		2 ЭМ					38,27	1,5	0,22		
		3 в т.ч. ОТм					6,36	1,5	0,04	28,46	1
		ЗТ	чел.-ч	56,4	1,38	0,2988749					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,5	0,0029376					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					486,09		2,59		
		ФОТ							2,41		68
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,65		75
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,41		40
		Всего по позиции							6,65		
679	ФССЦ-07.2.06.04-0132	Уголок крепежный равносторонний 80x80x100 мм KUR Белый цинк STARFIX	шт			8	13,11		104,85		
680	ФЕР08-02-007-04	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой из базальтового волокна	100 м			0,305					
		Объем=30,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					15,28	1,38	6,43	28,46	183
		2 ЭМ					1,34	1,5	0,61		
		3 в т.ч. ОТм					0,24	1,5	0,11	28,46	3
		ЗТ	чел.-ч	1,87	1,38	0,787083					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,5	0,00915					
		Итого по расценке					16,62		7,04		
		ФОТ							6,54		186
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			7,19		205
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			3,84		109
		Всего по позиции							18,07		
681	ФССЦ-01.7.12.11-0188	Сетка из базальтоволокна кладочная 25x25	м2			6,1	26,24		160,06		
682	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т			0,0262					
		1 ОТ					1 433,20		37,55	28,46	1 069
		2 ЭМ					63,11		1,65		
		3 в т.ч. ОТм					7,05		0,18	28,46	5
		4 М					1 354,49		35,75		
		ЗТ	чел.-ч	165,88	1,38	4,346056					
		ЗТМ	чел.-ч	0,67	1,5	0,017554					
		Итого по расценке					2 860,80		74,95		
		ФОТ							37,73		1 074
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			34,71		988
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			19,62		558
		Всего по позиции							129,28		
683	ФССЦ-07.2.07.12-0031	Прочие конструкции производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,027248	12 990,48		353,96		
684	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от известкового налета и краски	100 м2			1,772					
		Объем=177,2 / 100									
		1 ОТ					138,84		246,02	28,46	7 002
		ЗТ	чел.-ч	17,8	1,38	31,5416					
		Итого по расценке					138,84		246,02		
		ФОТ							246,02		7 002
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			221,42		6 302
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			113,17		3 221
		Всего по позиции							580,61		
685	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			1,772					
		Объем=177,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					44,73	1,38	109,38	28,46	3 113
		2 ЭМ					0,97	1,5	2,58		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,5	0,69	28,46	20
		4 М					0,18		0,32		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,38	11,370924					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,5	0,05316					
		Итого по расценке					45,88		112,28		
		ФОТ							110,07		3 133
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			110,07		3 133
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			45,84		1 305
		Всего по позиции							268,19		
686	ФССЦ-14.2.06.03-0201	Грунтовка-антисептик (против грибов и плесени) - нейтрализующий раствор "Неомид 600" (расход 0,2л/м2)	т			0,03544	33 449,70		1 185,46		
		Объем=0,2*177,2/1000									
687	ФЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной	100 м			5,391					
		Объем=539,1 / 100									
		1 ОТ					286,55		1 544,79	28,46	43 965
		2 ЭМ					3 275,66		2 907,69		
		3 в т.ч. ОТм					144,33		333,27	28,46	9 485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	29,36		158,27976					
		ЗТм	чел.-ч	11,82		63,72162					
		Итого по расценке					825,91		4 452,48		
		ФОТ							1 878,06		53 450
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 727,82		49 174
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			976,59		27 794
		Всего по позиции							7 156,89		
688	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO	л			70,1	58,58		4 106,46		
689	ФЕР07-05-039-14	Заделка швов стеновых панелей цементным раствором Объем=539,1 / 100	100 м			5,391					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						69,28	1,38	515,41	28,46
		4 М						103,96		560,45	
		ЗТ	чел.-ч	7,37	1,38	54,8297046					
		Итого по расценке						173,24		1 075,86	
		ФОТ							515,41		14 669
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			597,88		17 016
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			350,48		9 975
		Всего по позиции							2 024,22		
690	ФЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=32,6 / 100	100 м2			0,326					
		1 ОТ						1 391,91		453,76	28,46
		2 ЭМ						20,94		6,83	
		3 в т.ч. ОТм						9,05		2,95	28,46
		4 М						1 140,25		0,28	
		ЗТ	чел.-ч	157,1		51,2146					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,21842					
		Итого по расценке						1 413,70		460,87	12 914
		ФОТ							456,71		12 998
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			406,47		11 568
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			200,95		5 719
		Всего по позиции							1 068,29		
691	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*20*32,6/1000	т			1,08884	1 571,47		1 711,08		
692	ФЕР10-06-037-03	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с дверным проемом Объем=204,8 / 100	100 м2			2,048					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						761,88	1,38	2 153,26	28,46
		2 ЭМ						62,41	1,5	191,72	
		3 в т.ч. ОТм						5,97	1,5	18,34	28,46
		4 М						5 579,47		11 426,75	
		ЗТ	чел.-ч	84	1,38	237,40416					
		ЗТм	чел.-ч	0,46	1,5	1,41312					
		Итого по расценке						6 403,76		13 771,73	61 804
		ФОТ							2 171,60		61 804
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			2 345,33		66 748
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1 015,22		28 893
		Всего по позиции							17 132,28		
693	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=102,3 / 100	100 м2			1,023					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						1 058,09	1,38	1 493,75	28,46
		2 ЭМ						31,75	1,5	48,72	
		3 в т.ч. ОТм						17,53	1,5	26,90	28,46
		4 М						1,12		1,15	
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,38	162,717152					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,5	2,531925					
		Итого по расценке						1 090,86		1 543,62	43 278
		ФОТ							1 520,65		43 278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 520,65		43 278
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			633,35		18 025
Всего по позиции									3 697,62		
694	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,05115	2 500,00		127,88		
695	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) (расход 4,2 кг/м2) Объем=4,2*102,3/1000	т			0,42966	2 919,43		1 254,36		
696	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм	м2			102,3	122,04		12 484,69		
697	ФЕР15-06-001-04	Оклейка малярной сетки стен по листовым материалам Объем=106,1 / 100	100 м2			1,061					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						220,61	1,38	323,01	28,46	9 193
	2 ЭМ						0,97	1,5	1,54		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,5	0,41	28,46	12
	4 М						43,86		46,54		
	ЗТ	чел.-ч		24,9	1,38	36,458082					
	ЗТм	чел.-ч		0,02	1,5	0,03163					
	Итого по расценке						265,44		371,09		
	ФОТ								323,42		9 205
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			323,42		9 205
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			134,70		3 834
Всего по позиции									829,21		
698	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2 Объем=(1,19893*100) / 10	10 м2			11,9893	23,60		282,95		
699	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=106,1 / 100	100 м2			1,061					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						277,14	1,38	405,78	28,46	11 548
	2 ЭМ						17,03	1,5	27,10		
	3 в т.ч. ОТм						10,08	1,5	16,04	28,46	456
	4 М						1,24		1,32		
	ЗТ	чел.-ч		32,49	1,38	47,5712082					
	ЗТм	чел.-ч		0,93	1,5	1,480095					
	Итого по расценке						295,41		434,20		
	ФОТ								421,82		12 004
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			421,82		12 004
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			175,69		5 000
Всего по позиции									1 031,71		
700	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=106,1 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2			-1,061					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						26,44	9,66	-270,99	28,46	-7 712
	2 ЭМ						1,88	10,5	-18,72		
	3 в т.ч. ОТм						0,99	10,5	-11,03	28,46	-314
	4 М						0,12	7	-0,89		
	ЗТ	чел.-ч		3,1	9,66	-31,772706					
	ЗТм	чел.-ч		0,09	10,5	-1,002645					
	Итого по расценке						28,24		-290,60		
	ФОТ								-282,02		-8 026
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-282,02		-8 026
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-117,46		-3 343
Всего по позиции									-690,08		
701	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*106,1/1000	т			0,25484	7 180,00		1 828,32		
702	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*106,1	л			15,915	9,14		145,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (общая толщина 3 мм) Объем=3,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,037					
		1 ОТ					713,71	1,38	36,44	28,46	1 037
		2 ЭМ					23,82	1,5	1,32		
		3 в т.ч. ОТм					14,51	1,5	0,81	28,46	23
		4 М					1,81		0,07		
		ЗТ	чел.-ч	83,67	1,38	4,2721902					
		ЗТм	чел.-ч	1,34	1,5	0,07437					
		Итого по расценке					739,34		37,83		
		ФОТ							37,25		1 060
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			37,25		1 060
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,51		441
		Всего по позиции							90,59		
704	ФЕР15-02-019-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-05 Объем=-3,7 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			-0,037					
		1 ОТ					70,12	9,66	-25,06	28,46	-713
		2 ЭМ					2,36	10,5	-0,92		
		3 в т.ч. ОТм					1,44	10,5	-0,56	28,46	-16
		4 М					0,18	7	-0,05		
		ЗТ	чел.-ч	8,22	9,66	-2,9379924					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	10,5	-0,050505					
		Итого по расценке					72,66		-26,03		
		ФОТ							-25,62		-729
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-25,62		-729
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-10,67		-304
		Всего по позиции							-62,32		
705	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*3,7/1000	т			0,00888	7 180,00		63,76		
706	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*3,7	л			0,555	9,14		5,07		
707	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=109,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			1,098					
		1 ОТ					44,73	1,38	67,78	28,46	1 929
		2 ЭМ					0,97	1,5	1,60		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,5	0,43	28,46	12
		4 М					0,18		0,20		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,38	7,045866					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,03294					
		Итого по расценке					45,88		69,58		
		ФОТ							68,21		1 941
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			68,21		1 941
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28,41		808
		Всего по позиции							166,20		
708	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,011309*1000	л			11,3094	9,14		103,37		
709	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземзульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=109,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			1,098					
		1 ОТ					123,79	1,38	187,57	28,46	5 338
		2 ЭМ					5,57	1,5	9,17		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,5	1,76	28,46	50
		4 М					43,35		47,80		
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,38	20,910312					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,5	0,14823					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					172,71		244,34		
		ФОТ							189,33		5 388
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			189,33		5 388
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			78,85		2 244
		Всего по позиции							512,53		
710	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,32 кг/м2)	т				0,035136	41 699,81	1 465,16		
		Объем=0,32*109,8/1000									
Дверной проем											
711	ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих	м2				2,5625				
		Объем=1,25*2,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						27,97	1,38	98,91	28,46
		2 ЭМ						7,22	1,5	27,75	
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,5	0,88	28,46
		4 М						51,95		133,12	
		ЗТ	чел.-ч	2,78	1,38	9,830775					2 815
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,076875					
		Итого по расценке						87,14		259,78	
		ФОТ							99,79		2 840
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			92,80		2 641
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			52,59		1 497
		Всего по позиции							405,17		
712	ФССЦ-07.1.01.01-0006	Дверь противопожарная металлическая двухпольная ДПМ-02/60, размером 1250x2050 мм	шт				1	4 757,60	4 757,60		
713	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт				1	428,27	428,27		
Полы											
714	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2				1,134				
		Объем=113,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						33,87	1,38	53,00	28,46
		2 ЭМ						22,14	1,5	37,66	
		3 в т.ч. ОТм						0,58	1,5	0,99	28,46
		4 М						1,84		2,09	
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,38	5,7745548					1 508
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,5	0,08505					
		Итого по расценке						57,85		92,75	
		ФОТ							53,99		1 536
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			53,99		1 536
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			22,49		640
		Всего по позиции							169,23		
715	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 кг/м2)	т				0,02268	18 390,16	417,09		
		Объем=0,2*113,4/1000									
716	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т				0,5035				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						102,78	1,38	71,41	28,46
		2 ЭМ						30,45	1,5	23,00	
		3 в т.ч. ОТм						4,35	1,5	3,29	28,46
		4 М						285,60		143,80	
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,38	8,060028					2 032
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,5	0,2643375					
		Итого по расценке						418,83		238,21	
		ФОТ							74,70		2 126
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			76,19		2 169
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			36,83		1 048
		Всего по позиции							351,23		
717	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная, 6 мм, 100x100	т				0,5035	7 200,00	3 625,20		
718	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытия: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 180 мм)	100 м2				1,134				
		Объем=113,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						317,60	1,38	497,02	28,46
		2 ЭМ						128,95	1,5	219,34	
		Итого по расценке						446,55		716,36	
		ФОТ							128,95		1 415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					22,28	1,5	37,90	28,48	1 079
		4 М					8,54		9,68		
		ЗТ	чел.-ч	40	1,38	62,5968					
		ЗТм	чел.-ч	1,93	1,5	3,28293					
		Итого по расценке					455,09		726,04		
		ФОТ							534,92		15 224
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			599,11		17 051
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			295,54		8 411
		Всего по позиции							1 620,69		
719	ФЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2			1,134					
		Объем=113,4 / 100									
		Поправка на толщину ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расц.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расц.; ТЗ=30; ТЗМ=30)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мабель и иные загромождающие помещения предметы									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					8,26	41,4	387,79	28,46	11 037
		2 ЭМ					6,29	45	320,98		
		3 в т.ч. ОТМ					2,57	45	131,15	28,46	3 733
		ЗТ	чел.-ч	1,04	41,4	48,825504					
		ЗТм	чел.-ч	0,19	45	9,6957					
		Итого по расценке					14,55		708,77		
		ФОТ							518,94		14 770
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			581,21		16 542
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			286,71		8 160
		Всего по позиции							1 576,69		
720	ФССЦ-04.1.02.05-0096	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			20,82024	592,76		12 341,41		
		Объем=3,47004+17,3502									
721	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2			1,134					
		Объем=113,4 / 100									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мабель и иные загромождающие помещения предметы									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					102,71	1,38	160,73	28,46	4 574
		2 ЭМ					6,65	1,5	11,31		
		3 в т.ч. ОТМ					1,14	1,5	1,94	28,46	55
		4 М					25,21		28,59		
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,38	16,901136					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,5	0,1701					
		Итого по расценке					134,57		200,63		4 629
		ФОТ							162,67		4 629
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			182,19		5 184
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			89,88		2 558
		Всего по позиции							472,70		
722	ФЕР11-01-044-02	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком	100 м			0,192					
		Объем=19,2 / 100									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мабель и иные загромождающие помещения предметы									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					80,69	1,38	21,38	28,46	608
		2 ЭМ					688,48	1,5	198,28		
		3 в т.ч. ОТМ					37,92	1,5	10,92	28,46	311
		4 М					109,78		21,08		
		ЗТ	чел.-ч	9,71	1,38	2,5727616					
		ЗТм	чел.-ч	2,81	1,5	0,80928					
		Итого по расценке					878,95		240,74		919
		ФОТ							32,30		1 029
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			36,18		1 029
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			17,85		508
		Всего по позиции							294,77		
723	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтозки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2			1,134					
		Объем=113,4 / 100									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мабель и иные загромождающие помещения предметы									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					33,87	1,38	53,00	28,46	1 508
		2 ЭМ					22,14	1,5	37,66		
		3 в т.ч. ОТМ					0,58	1,5	0,99	28,46	28
		4 М					1,84		2,09		
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,38	5,7745548					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,5	0,08505					
		Итого по расценке					57,85		92,75		1 536
		ФОТ							53,99		1 536

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			53,99		1 536
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			22,49		640
	Всего по позиции								169,23		
724	ФССЦ-14.2.05.01-1006	Пропитка для бетона "Монолит 20М" (расход 0,2кг/м2) Объем=0,2*113,4	кг			22,68	24,72		560,65		
Мусор											
725	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			7,32					
	1 ОТ						7,41		54,24	28,46	1 544
	4 М						16,40		120,05		
	ЗТ		чел.-ч	1,03		7,5396					
	Итого по расценке						23,81		174,29		
	ФОТ								54,24		1 544
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			49,90		1 420
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			23,87		679
	Всего по позиции								248,06		
726	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			24,43	42,98		1 050,00		
727	ФССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км	1 т груза			24,43	13,38		326,87		
Раздел 12. Стоянка легковых автомобилей											
Демонтаж											
728	ФЕР07-01-034-01	Демонтаж легкобетонных стеновых панелей наружных стен Объем=5 / 100	100 шт			0,05					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ						5 494,88	0,8	219,80	28,46	6 256
	2 ЭМ						13 097,19	0,8	523,89		
	3 в т.ч. ОТм						1 471,30	0,8	58,85	28,46	1 675
	4 М						2 951,40	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	563	0,8	22,52					
	ЗТм		чел.-ч	110,36	0,8	4,4144					
	Итого по расценке						21 543,47		743,69		
	ФОТ								278,65		7 931
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	%	110		110			306,52		8 724
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	%	73	0,85	62,05			172,90		4 921
	Всего по позиции								1 223,11		
Потолок											
729	ФЕРр53-21-15	Заделка швов в подшивке потолка монтажной пеной Объем=237,4 / 100	100 м			2,374					
	1 ОТ						507,33		1 204,40	28,46	34 277
	2 ЭМ						0,66		1,57		
	3 в т.ч. ОТм						0,12		0,28	28,46	8
	4 М						25,17		0,00		
	ЗТ		чел.-ч	49,69		117,98406					
	ЗТм		чел.-ч	0,01		0,02374					
	Итого по расценке						507,99		1 205,97		
	ФОТ								1 204,68		34 285
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 108,31		31 542
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			626,43		17 828
	Всего по позиции								2 940,71		
730	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO	л			39,3	58,58		2 302,19		
731	ФЕР07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу Объем=237,4 / 100	100 м			2,374					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						288,68	1,15	782,67	28,46	22 275
	2 ЭМ						5,91	1,25	17,54		
	3 в т.ч. ОТм						1,04	1,25	3,09	28,46	88
	4 М						25,17		59,75		
	ЗТ		чел.-ч	29,8	1,15	81,35698					
	ЗТм		чел.-ч	0,09	1,25	0,267075					
	Итого по расценке						317,76		859,96		
	ФОТ								785,76		22 363
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			911,48		25 941
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			534,32		15 207
	Всего по позиции								2 305,76		
732	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков от извещкового налета Объем=288,3 / 100 Поправка на ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)	100 м2			2,883					
	1 ОТ						138,84	1,6	640,44	28,46	18 227
	ЗТ		чел.-ч	17,8	1,6	82,10784					
	Итого по расценке						138,84		640,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ФОТ							640,44		18 227		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			576,40		16 404		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			294,60		8 384		
		Всего по позиции							1 511,44				
733	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз потолков		100 м2			2,883						
		Объем=288,3 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Рабристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							54,64	1,84	289,85	28,46	8 249
		1 ОТ							0,97	2	5,59		
		2 ЭМ							0,26	2	1,50	28,46	43
		3 в т.ч. ОТм							0,18	1,6	0,83		
		4 М											
		ЗТ	чел.-ч	5,68	1,84	30,1308096							
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2	0,11532							
		Итого по расценке							55,79		296,27		
		ФОТ									291,35		8 292
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100					291,35		8 292
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					121,35		3 454
		Всего по позиции									708,97		
734	ФССЦ-14.2.06.03-0201	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) - нейтрализующий раствор "Неомид 600" (расход 0,2л/м2) Объем=0,2*288,3*1,6/1000		т			0,092256	33 449,70			3 085,94		
735	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков Объем=288,3 / 100		100 м2			2,883						
		Рабристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ							321,92	1,84	1 707,70	28,46	48 601
		2 ЭМ							17,97	2	103,62		
		3 в т.ч. ОТм							10,72	2	61,81	28,46	1 759
		4 М							1,32	1,6	6,09		
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,84	200,200132							
		ЗТм	чел.-ч	0,99	2	5,70834							
		Итого по расценке							341,21		1 817,41		
		ФОТ									1 769,51		50 360
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100					1 769,51		50 360
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					737,00		20 975
		Всего по позиции									4 323,92		
736	ФССЦ-14.5.11.06-0011	Шпатлевка: Ветонит ТТ (расход 1,7 кг/мм/м2) Объем=1,7*10*288,3*1,6/1000		т			7,84176	7 003,77			54 921,88		
737	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*288,3*1,6		л			69,192	9,14			632,41		
738	ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых Объем=29,6 / 100		100 м2			0,296						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586											
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ							879,79	1,15	299,48	28,46	8 523
		2 ЭМ							45,16	1,25	16,71		
		3 в т.ч. ОТм							4,77	1,25	1,76	28,46	50
		4 М							3 372,27		998,19		
		ЗТ	чел.-ч	97	1,15	33,0188							
		ЗТм	чел.-ч	0,38	1,25	0,1406							
		Итого по расценке							4 297,22		1 314,38		
		ФОТ									301,24		8 573
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108					325,34		9 259
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					140,83		4 008
		Всего по позиции									1 780,55		
739	ФССЦ-01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм		м2			32,856	14,80			486,27		
740	ФЕР15-06-006-01	Оклейка малярной сеткой потолков Объем=29,6 / 100		100 м2			0,296						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586											
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ							203,98	1,15	69,43	28,46	1 976
		2 ЭМ							1,62	1,25	0,60		
		3 в т.ч. ОТм							0,37	1,25	0,14	28,46	4
		4 М							270,30		80,01		
		ЗТ	чел.-ч	22,74	1,15	7,740696							
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,0111							
		Итого по расценке							475,90		150,04		
		ФОТ									69,57		1 980
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100					69,57		1 980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28,98		825
		Всего по позиции							248,59		
741	ФССЦ-01.8.01.08-0003	Сетка стеклотканевая 5x5 мм, плотность 75 г/м2 Объем=(30,784) / 10	10 м2			3,0784	23,60		72,65		
742	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок (общая толщина 3 мм) Объем=29,6 / 100	100 м2			0,296					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					321,92	1,15	109,58	28,46	3 119
		2 ЭМ					17,97	1,25	6,65		
		3 в т.ч. ОТМ					10,72	1,25	3,97	28,46	113
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,15	12,846696					
		ЗТМ	чел.-ч	0,99	1,25	0,3663					
		Итого по расценке					341,21		116,62		
		ФОТ							113,55		3 232
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			113,55		3 232
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			47,29		1 346
		Всего по позиции							277,46		
743	ФЕР15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04 Объем=-29,6 / 100	100 м2			-0,296					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					30,62	8,05	-72,96	28,46	-2 076
		2 ЭМ					1,80	8,75	-4,66		
		3 в т.ч. ОТМ					1,09	8,75	-2,82	28,46	-80
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	3,59	8,05	-8,554252					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	8,75	-0,259					
		Итого по расценке					32,55		-77,89		
		ФОТ							-75,78		-2 156
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-75,78		-2 156
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-31,56		-898
		Всего по позиции							-185,23		
744	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*29,6/1000	т			0,07104	7 180,00		510,07		
745	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*29,6	л			4,44	9,14		40,58		
746	ФЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок Объем=29,6 / 100	100 м2			0,296					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					54,64	1,15	18,60	28,46	529
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,36		
		3 в т.ч. ОТМ					0,28	1,25	0,10	28,46	3
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	5,68	1,15	1,933472					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,0074					
		Итого по расценке					55,79		19,01		
		ФОТ							18,70		532
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			18,70		532
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,79		222
		Всего по позиции							45,50		
747	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,003049*1000	л			3,0488	9,14		27,87		
748	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолок, подготовленным под окраску Объем=29,6 / 100	100 м2			0,296					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					138,14	1,15	47,02	28,46	1 338
		2 ЭМ					6,22	1,25	2,30		
		3 в т.ч. ОТМ					1,18	1,25	0,44	28,46	13
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	15,4	1,15	5,24216			14,12		
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	1,25	0,037					
		Итого по расценке					192,05		63,44		
		ФОТ							47,46		1 351
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			47,46		1 351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			19,77		563	
		Всего по позиции							130,67			
749	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная, цвет белый (расход 0,32 кг/м2)	т			0,009472	30 888,75		292,58			
		Объем=0,32*29,6/1000										
750	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (общая толщина 3 мм) Объем=288,3 / 100 Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)	100 м2			2,883						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						321,92	1,84	1 707,70	28,46	48 601
		1 ОТ						17,97	2	103,62		
		2 ЭМ						10,72	2	61,81	28,46	1 759
		3 в т.ч. ОТМ						1,32	1,6	6,09		
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,84	200,200132						
		ЗТМ	чел.-ч	0,99	2	5,70834						
		Итого по расценке						341,21		1 817,41		
		ФОТ								1 769,51		50 360
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				1 769,51		50 360
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				737,00		20 975
		Всего по позиции								4 323,92		
751	ФЕР15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04 Объем=-288,3 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)	100 м2			-2,883						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						30,62	12,88	-1 137,01	28,46	-32 359
		1 ОТ						1,80	14	-72,65		
		2 ЭМ						1,09	14	-43,99	28,46	-1 252
		3 в т.ч. ОТМ						0,13	11,2	-4,20		
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	3,59	12,88	-						
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	14	-4,0362						
		Итого по расценке						32,55		-1 213,86		
		ФОТ								-1 181,00		-33 611
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				-1 181,00		-33 611
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				-491,89		-13 999
		Всего по позиции								-2 886,76		
752	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*288,3*1,6/1000	т			1,107072	7 180,00		7 948,78			
753	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*288,3*1,6	л			69,192	9,14		632,41			
754	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилцеллюлозными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску Объем=288,3 / 100 Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)	100 м2			2,883						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						138,14	1,84	732,79	28,46	20 855
		1 ОТ						6,22	2	35,86		
		2 ЭМ						1,18	2	6,80	28,46	194
		3 в т.ч. ОТМ						47,69	1,6	219,98		
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	15,4	1,84	81,692688						
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	2	0,5766						
		Итого по расценке						192,05		888,63		
		ФОТ								739,59		21 049
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				739,59		21 049
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				308,04		8 767
		Всего по позиции								2 036,26		
755	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная, цвет белый (расход 0,54 кг/м2) Объем=0,54*288,3*1,6/1000	т			0,249091	30 888,75		7 694,11			
756	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Объем=317,9 / 100	100 м2 горизонтальной проекции			3,179						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						606,53	1,15	2 217,38	28,46	63 107
		1 ОТ						11,83	1,25	47,01		
		2 ЭМ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	8,31	28,46	237	
		4 М					379,47		1 206,34			
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,15	256,64067						
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,715275						
		Итого по расценке					997,83		3 470,73		63 344	
		ФОТ							2 225,69		69 678	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2 448,28			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1 305,37		37 151	
		Всего по позиции							7 224,36			
Стены												
757	ФЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных легкобетонных стен площадью в одном месте до 1 м2 Объем=5,74 / 100		100 м2			0,0574					
		1 ОТ						3 304,47	189,68	28,46	5 398	
		2 ЭМ						115,40	6,62			
		3 в т.ч. ОТм						13,50	0,77	28,46	22	
		4 М						1 248,96	71,69			
		ЗТ	чел.-ч	397,65		22,82511						
		ЗТм	чел.-ч	1		0,0574						
		Итого по расценке					4 668,83		267,99		5 420	
		ФОТ							190,45		4 986	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			175,21			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			99,03		2 818	
		Всего по позиции							542,23			
758	ФССЦ-05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона (Сибит)		м3			0,574	765,00	439,11			
759	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=181,8 / 100		100 м2			1,818					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						44,73	1,15	93,52	28,46	2 662
		2 ЭМ						0,97	1,25	2,20		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,59	28,46	17
		4 М						0,18		0,33		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	9,721755						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,04545						
		Итого по расценке					45,88		96,05		2 679	
		ФОТ							94,11		2 679	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			94,11			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			39,20		1 116	
		Всего по позиции							229,36			
760	ФССЦ-14.2.06.03-0201	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) - нейтрализующий раствор "Неомид 600" (расход 0,2л/м2) Объем=0,2*181,8/1000		т			0,03636	33 449,70	1 216,23			
761	ФЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой монтажной пеной Объем=275,7 / 100		100 м			2,757					
		1 ОТ						286,55	790,02	28,46	22 484	
		2 ЭМ						3 275,66	1 487,02			
		3 в т.ч. ОТм						144,33	170,44	28,46	4 851	
		ЗТ	чел.-ч	29,36		80,94552						
		ЗТм	чел.-ч	11,82		32,58774						
		Итого по расценке					825,91		2 277,04		27 335	
		ФОТ							980,46		25 148	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			883,62			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			499,44		14 214	
		Всего по позиции							3 660,10			
762	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO		л			35,8	58,58	2 097,16			
763	ФЕР07-05-039-14	Заделка швов стеновых панелей цементным раствором Объем=275,7 / 100		100 м			2,757					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						69,26	1,15	219,66	28,46	6 252
		4 М						103,96		286,62		
		ЗТ	чел.-ч	7,37	1,15	23,3689535						
		Итого по расценке					173,24		506,28		6 252	
		ФОТ							219,66		7 252	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			254,81			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			149,37		4 251	
		Всего по позиции							910,46			
764	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=181,8 / 100		100 м2			1,818					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					44,73	1,15	93,52	28,46	2 662
		2 ЭМ					0,97	1,25	2,20		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,59	28,46	17
		4 М					0,18		0,33		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	9,721755					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,04545					
		Итого по расценке					45,88		96,05		
		ФОТ							94,11		2 679
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			94,11		2 679
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			39,20		1 116
		Всего по позиции							229,36		
765	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 кг/м2)	т			0,03636	18 390,16		668,67		
		Объем=0,2*181,8/1000									
766	ФЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=181,8 / 100	100 м2			1,818					
		1 ОТ					1 391,91		2 530,49	28,46	72 018
		2 ЭМ					20,94		38,07		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		16,45	28,46	468
		4 М					1 140,25		1,55		
		ЗТ	чел.-ч	157,1		285,6078					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		1,21806					
		Итого по расценке					1 413,70		2 570,11		
		ФОТ							2 546,94		72 486
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			2 266,78		64 513
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 120,65		31 894
		Всего по позиции							5 957,54		
767	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*20*181,8/1000	т			6,07212	1 571,47		9 542,15		
768	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям Объем=181,8 / 100	100 м2			1,818					
		1 ОТ					636,48		1 157,12	28,46	32 932
		2 ЭМ					8,71		15,83		
		3 в т.ч. ОТм					1,51		2,75	28,46	78
		4 М					3 290,44		5 982,02		
		ЗТ	чел.-ч	81,6		148,3488					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,23634					
		Итого по расценке					3 935,63		7 154,97		
		ФОТ							1 159,87		33 010
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 032,28		29 379
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			510,34		14 524
		Всего по позиции							8 697,59		
769	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем=150,1 / 100	100 м2			1,501					
		1 ОТ					303,12		454,98	28,46	12 949
		2 ЭМ					17,16		25,76		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		15,28	28,46	435
		4 М					1,25		1,88		
		ЗТ	чел.-ч	35,83		53,78083					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		1,41094					
		Итого по расценке					321,53		482,62		
		ФОТ							470,26		13 384
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			418,53		11 912
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			206,91		5 889
		Всего по позиции							1 108,06		
770	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементно-известковая "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*10*150,1/1000	т			2,50667	1 571,47		3 939,16		
771	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 кг/м2) Объем=0,2*150,1/1000	т			0,03002	18 390,16		552,07		
772	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=157,7 / 100	100 м2			1,577					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.596	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					277,14	1,15	502,61	28,46	14 304
		2 ЭМ					17,03	1,25	33,57		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,25	19,87	28,46	566
		4 М					1,24		1,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,15	58,9222395					
		ЗТМ	чел.-ч	0,93	1,25	1,8332625					
		Итого по расценке					295,41		538,14		
		ФОТ							522,48		14 870
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			522,48		14 870
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			217,81		6 193
		Всего по позиции									1 278,23
773	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=157,7 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			-1,577					
		1 ОТ					26,44	8,05	-335,65	28,46	-9 553
		2 ЭМ					1,68	8,75	-23,18		
		3 в т.ч. ОТМ					0,99	8,75	-13,66	28,46	-389
		4 М					0,12	7	-1,32		
		ЗТ	чел.-ч	3,1	8,05	-39,354035					
		ЗТМ	чел.-ч	0,09	8,75	-1,2418875					
		Итого по расценке					28,24		-360,15		
		ФОТ							-349,31		-9 942
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-349,31		-9 942
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-145,49		-4 141
		Всего по позиции									-854,95
774	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*157,7/1000	т			0,37848	7 180,00		2 717,49		
775	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*157,7	л			23,655	9,14		216,21		
776	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=157,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,577					
		1 ОТ					123,79	1,15	224,50	28,46	6 389
		2 ЭМ					5,57	1,25	10,98		
		3 в т.ч. ОТМ					1,07	1,25	2,11	28,46	60
		4 М					43,35		68,36		
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	25,02699					
		ЗТМ	чел.-ч	0,09	1,25	0,1774125					
		Итого по расценке					172,71		303,84		
		ФОТ							226,61		6 449
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			226,61		6 449
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			94,38		2 686
		Всего по позиции									624,83
777	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,54 кг/м2) Объем=0,54*157,7/1000	т			0,085158	41 699,81		3 551,07		
778	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен Объем=174,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,742					
		1 ОТ					103,66	1,15	207,66	28,46	5 910
		2 ЭМ					2,28	1,25	4,96		
		3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,25	1,07	28,46	30
		4 М					402,54		701,22		
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	21,83597					
		ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,0871					
		Итого по расценке					508,48		913,84		
		ФОТ							208,73		5 940
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			208,73		5 940
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			86,94		2 474
		Всего по позиции									1 209,51
779	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=174,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,742					
		1 ОТ					167,81	1,15	336,17	28,46	9 567
		2 ЭМ					3,60	1,25	7,84		
		3 в т.ч. ОТМ					0,72	1,25	1,57	28,46	45
		4 М					72,76		126,75		
		ЗТ	чел.-ч	19,2	1,15	38,46336					
		ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,25	0,13065					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке ФОТ					244,17		470,76			
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			337,74		9 612	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			337,74		9 612	
		Всего по позиции							949,17			
780	ФССЦ-14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т				0,046511	42 508,19	1 977,10			
781	ФССЦ-14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т				0,017943	20 775,00	372,77			
782	ФЕР15-06-001-01	Оклеяка малярной сеткой стен по монолитной штукатурке Объем=42,8 / 100	100 м2				0,428					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							268,46	1,15	132,14	28,46	3 761
	2 ЭМ							0,97	1,25	0,52		
	3 в т.ч. ОТм							0,28	1,25	0,14	28,46	4
	4 М							120,94		51,76		
	ЗТ	чел.-ч		30,3	1,15	14,91366						
	ЗТм	чел.-ч		0,02	1,25	0,0107						
	Итого по расценке ФОТ							390,37	184,42	132,28	3 765	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			132,28		3 765	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			55,09		1 568	
		Всего по позиции							371,79			
783	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5x5 мм, плотность 75 г/м2 Объем=(0,48364*100) / 10	10 м2				4,8364	23,60	114,14			
784	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=42,8 / 100	100 м2				0,428					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							277,14	1,15	136,41	28,46	3 882
	2 ЭМ							17,03	1,25	9,11		
	3 в т.ч. ОТм							10,08	1,25	5,39	28,46	153
	4 М							1,24		0,53		
	ЗТ	чел.-ч		32,49	1,15	15,991578						
	ЗТм	чел.-ч		0,93	1,25	0,49755						
	Итого по расценке ФОТ							295,41	146,05	141,80	4 035	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			141,80		4 035	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			59,06		1 681	
		Всего по позиции							346,91			
785	ФССЦ-04.3.02.12-0001	Смеси сухие штукатурные цементная "Геркулес GP-121" (расход 1,54 кг/мм/м2) Объем=1,54*10*42,8/1000	т				0,65912	1 208,52	796,56			
786	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*42,8	л				6,42	9,14	58,68			
787	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=42,8 / 100	100 м2				0,428					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							277,14	1,15	136,41	28,46	3 882
	2 ЭМ							17,03	1,25	9,11		
	3 в т.ч. ОТм							10,08	1,25	5,39	28,46	153
	4 М							1,24		0,53		
	ЗТ	чел.-ч		32,49	1,15	15,991578						
	ЗТм	чел.-ч		0,93	1,25	0,49755						
	Итого по расценке ФОТ							295,41	146,05	141,80	4 035	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			141,80		4 035	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			59,06		1 681	
		Всего по позиции							346,91			
788	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=42,8 / 100 Поправка на толщину ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2				-0,428					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							26,44	8,05	-91,10	28,46	-2 593
	2 ЭМ							1,68	8,75	-6,29		
	3 в т.ч. ОТм							0,99	8,75	-3,71	28,46	-106
	4 М							0,12	7	-0,36		
	ЗТ	чел.-ч		3,1	8,05	-10,68074						
	ЗТм	чел.-ч		0,09	8,75	-0,33705						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ					28,24		-97,75		
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-94,81		-2 699
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-94,81		-2 699
		Всего по позиции									
789	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпателька «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*42,8/1000	т			0,10272	7 180,00		737,53		
790	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*42,8	л			6,42	9,14		58,68		
791	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=20,5 / 100	100 м2			0,205					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	10,55	28,46	300
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,25		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,07	28,46	2
		4 М					0,18		0,04		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,0962375					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,005125					
		Итого по расценке ФОТ					45,88		10,84		
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			10,62		302
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,62		302
		Всего по позиции									
792	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,002112*1000	л			2,1115	9,14		19,30		
793	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилцелатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=20,5 / 100	100 м2			0,205					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					123,79	1,15	29,18	28,46	830
		2 ЭМ					5,57	1,25	1,43		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	0,27	28,46	8
		4 М					43,35		8,89		
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	3,25335					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0230625					
		Итого по расценке ФОТ					172,71		39,50		
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			29,45		838
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			29,45		838
		Всего по позиции									
794	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,32 кг/м2) Объем=0,32*20,5/1000	т			0,00656	41 699,81		273,55		
795	ФЕР15-04-027-05	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен Объем=22,3 / 100	100 м2			0,223					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					103,66	1,15	26,58	28,46	756
		2 ЭМ					2,28	1,25	0,64		
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,14	28,46	4
		4 М					402,54		89,77		
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	2,795305					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,01115					
		Итого по расценке ФОТ					508,48		116,99		
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			26,72		760
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			26,72		760
		Всего по позиции									
796	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=22,3 / 100	100 м2			0,223					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					167,81	1,15	43,03	28,46	1 225
		2 ЭМ					3,60	1,25	1,00		
		3 в т.ч. ОТм					0,72	1,25	0,20	28,46	6
		4 М					72,76		16,23		
		ЗТ	чел.-ч	19,2	1,15	4,92384					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,016725					
		Итого по расценке ФОТ					244,17		60,26		
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			43,23		1 231
		Всего по позиции							43,23		1 231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,01		513
	Всего по позиции								121,50		
797	ФССЦ-14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т			0,005954	42 508,19		253,09		
798	ФССЦ-14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т			0,002297	20 775,00		47,72		
Полы											
799	ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружения покрытия полов: бетонных толщиной 25 мм (общая толщина 70 мм) Объем=288,3 / 100	100 м2			2,883					
		1 ОТ					212,54		612,75	28,46	17 439
		2 ЭМ					289,43		834,43		
		ЗТ	чел.-ч	24,6		70,9218					
		Итого по расценке					501,97		1 447,18		
		ФОТ							612,75		17 439
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			557,60		15 869
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			318,63		9 068
	Всего по позиции								2 323,41		
800	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 Объем=288,3 / 100 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)	100 м2			2,883					
		1 ОТ					26,09	9	676,96	28,46	19 266
		2 ЭМ					57,06	9	1 480,54		
		ЗТ	чел.-ч	3,02	9	78,35994					
		Итого по расценке					83,15		2 157,50		
		ФОТ							676,96		19 266
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			616,03		17 532
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			352,02		10 018
	Всего по позиции								3 125,55		
801	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=283,5 / 100	100 м2			2,835					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					33,87	1,15	110,42	28,46	3 143
		1 ОТ					22,14	1,25	78,46		
		2 ЭМ					0,58	1,25	2,06	28,46	59
		3 в т.ч. ОТм					1,84		5,22		
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,15	12,0303225					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,1771875					
		Итого по расценке					57,85		194,10		
		ФОТ							112,48		3 202
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			112,48		3 202
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			46,85		1 334
	Всего по позиции								353,43		
802	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 кг/м2)	т			0,0567	18 390,16		1 042,72		
	Объем=0,2*283,5/1000										
803	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем=7,9*283,5/1000	т			2,23965					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					102,78	1,15	264,72	28,46	7 534
		1 ОТ					30,45	1,25	85,25		
		2 ЭМ					4,35	1,25	12,18	28,46	347
		3 в т.ч. ОТм					285,60		639,64		
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	29,876931					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,8798469					
		Итого по расценке					418,83		989,61		
		ФОТ							276,90		7 881
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			282,44		8 039
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			136,51		3 885
	Всего по позиции								1 408,56		
804	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная, 8 мм, 100x100	т			2,23965	7 200,00		16 125,48		
805	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 180 мм) Объем=283,5 / 100	100 м2			2,835					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					317,60	1,15	1 035,46	28,46	29 469
		1 ОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					128,95	1,25	456,97		
		3 в т.ч. ОТМ					22,28	1,25	78,95	28,46	2 247
		4 М					8,54		24,21		
		ЗТ	чел.-ч	40	1,15	130,41					
		ЗТм	чел.-ч	1,93	1,25	6,8394375					
		Итого по расценке					455,09		1 516,64		
		ФОТ							1 114,41		31 716
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			1 248,14		35 522
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			615,71		17 523
		Всего по позиции							3 380,49		
806	ФЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2			2,835					
		Объем=283,5 / 100									
		Поправка на толщину ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					8,26	34,5	807,89	28,46	22 993
		2 ЭМ					6,29	37,5	668,71		
		3 в т.ч. ОТМ					2,57	37,5	273,22	28,46	7 776
		ЗТ	чел.-ч	1,04	34,5	101,7198					
		ЗТм	чел.-ч	0,19	37,5	20,199375					
		Итого по расценке					14,55		1 476,60		
		ФОТ							1 081,11		30 769
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			1 210,84		34 461
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			597,31		17 000
		Всего по позиции							3 284,75		
807	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			52,0506	592,76		30 853,51		
		Объем=8,6751+43,3755									
808	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2			2,835					
		Объем=283,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					102,71	1,15	334,86	28,46	9 530
		2 ЭМ					6,65	1,25	23,57		
		3 в т.ч. ОТМ					1,14	1,25	4,04	28,46	115
		4 М					25,21		71,47		
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,15	35,2107					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,354375					
		Итого по расценке					134,57		429,90		
		ФОТ							338,90		9 645
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			379,57		10 802
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			187,24		5 329
		Всего по позиции							996,71		
809	ФЕР11-01-044-02	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком	100 м			0,581					
		Объем=58,1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					80,69	1,15	53,91	28,46	1 534
		2 ЭМ					686,48	1,25	500,01		
		3 в т.ч. ОТМ					37,92	1,25	27,54	28,46	784
		4 М					109,78		63,78		
		ЗТ	чел.-ч	9,71	1,15	6,4877365					
		ЗТм	чел.-ч	2,81	1,25	2,0407625					
		Итого по расценке					878,95		617,70		
		ФОТ							81,45		2 318
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			91,22		2 596
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			45,00		1 281
		Всего по позиции							753,92		
810	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2			2,835					
		Объем=283,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					33,87	1,15	110,42	28,46	3 143
		2 ЭМ					22,14	1,25	78,46		
		3 в т.ч. ОТМ					0,58	1,25	2,06	28,46	59
		4 М					1,84		5,22		
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,15	12,0303225					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,1771875					
		Итого по расценке					57,85		194,10		
		ФОТ							112,48		3 202
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			112,48		3 202
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			46,85		1 334
		Всего по позиции							353,43		
811	ФССЦ-14.2.05.01-1006	Пропитка для бетона "Монолит 20М" (расход 0,2кг/м2)	кг			56,7	24,72		1 401,62		
		Объем=0,2*283,5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
812	ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов металлом Объем=0,266+0,375+0,222	т			0,863					
		1 ОТ					394,68		340,61	28,46	9 694
		2 ЭМ					21,93		18,93		
		3 в т.ч. ОТм					6,29		5,43	28,46	155
		4 М							285,27		
		ЗТ	чел.-ч	44		37,972					
		ЗТм	чел.-ч	0,48		0,41424					
		Итого по расценке					747,17		644,81		9 849
		ФОТ							346,04		8 864
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			311,44		4 629
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			162,64		
		Всего по позиции							1 118,89		
813	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			0,863	10 046,00		8 669,70		
814	ФЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами Объем=40 / 100	100 шт			0,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					107,93	1,15	49,65	28,46	1 413
		1 ОТ					1,84	1,25	0,92		
		2 ЭМ					0,32	1,25	0,16	28,46	5
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	11,9	1,15	5,474					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,015					
		Итого по расценке					109,77		50,57		1 418
		ФОТ							49,81		1 319
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			46,32		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			26,25		747
		Всего по позиции							123,14		
815	ФССЦ-01.7.15.03-0034	Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм	кг			10,892	25,76		280,58		
		Объем=(0,25+0,016+0,0063)*40									
816	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей: уайт-спиритом Объем=23,7 / 100	100 м2			0,237					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					79,36	1,265	23,79	28,46	677
		1 ОТ					2,23	1,25	0,66		
		2 ЭМ					0,33	1,25	0,10	28,46	3
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М					222,54		52,74		
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,265	2,7222294					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,0088875					
		Итого по расценке					304,13		77,19		680
		ФОТ							23,89		639
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			22,46		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			10,36		295
		Всего по позиции							110,01		
817	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=23,7 / 100	100 м2			0,237					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					56,55	1,265	16,95	28,46	482
		1 ОТ					9,22	1,25	2,73		
		2 ЭМ					0,22	1,25	0,07	28,46	2
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М					152,04		36,03		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,265	1,5919646					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,005925					
		Итого по расценке					217,81		55,71		484
		ФОТ							17,02		455
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			16,00		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			7,38		210
		Всего по позиции							79,09		
818	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза Объем=23,7 / 100	100 м2			0,237					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					19,32	2,53	11,58	28,46	330
		1 ОТ					6,01	2,5	3,56		
		2 ЭМ					0,22	2,5	0,13	28,46	4
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М					138,16	2	65,49		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,53	1,2771693					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,5	0,01185					
		Итого по расценке					163,49		80,63		334
		ФОТ							11,71		314
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			11,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			5,08		145
Всего по позиции									96,72		
Мусор											
819	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			18,15					
		1 ОТ					7,41		134,49	28,46	3 828
		4 М					16,40		297,66		
		ЭТ	чел.-ч	1,03		18,6945					
		Итого по расценке					23,81		432,15		
		ФОТ							134,49		3 828
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			123,73		3 522
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			59,18		1 684
Всего по позиции									615,08		
820	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			60,52		42,98		2 601,15	
821	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			60,52		13,38		809,76	
Раздел 13. Стоянка грузовых автомашин											
Демонтажные работы											
822	ФЕР10-01-036-01	Демонтаж уголка ПВХ Объем=10,8 / 100	100 м			0,108					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					57,15	0,8	4,94	28,46	141
		4 М					36,00	0	0,00		
		ЭТ	чел.-ч	6,7	0,8	0,57888					
		Итого по расценке					93,15		4,94		141
		ФОТ							4,94		152
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			5,34		152
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2,31		66
Всего по позиции									12,59		
823	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробов: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
		1 ОТ					1 051,72		10,52	28,46	299
		2 ЭМ					97,07		0,97		
		3 в т.ч. ОТм					9,45		0,09	28,46	3
		ЭТ	чел.-ч	128,73		1,2873					
		ЭТм	чел.-ч	0,7		0,007					
		Итого по расценке					1 148,79		11,49		
		ФОТ							10,61		302
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9,55		272
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,99		142
Всего по позиции									25,03		
824	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных Объем=7,2 / 100	100 м2			0,072					
		1 ОТ					369,80		26,63	28,46	758
		2 ЭМ					29,07		2,09		
		3 в т.ч. ОТм					12,56		0,90	28,46	26
		ЭТ	чел.-ч	46,11		3,31992					
		ЭТм	чел.-ч	0,93		0,06696					
		Итого по расценке					398,87		28,72		
		ФОТ							27,53		784
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			24,78		706
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			12,94		368
Всего по позиции									66,44		
825	ФЕР09-03-003-02	Демонтаж подкранового пути из двутавра 24 Объем=7,2 / 100	т			1,97					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					111,08	0,7	153,18	28,46	4 360
		2 ЭМ					337,42	0,7	465,30		
		3 в т.ч. ОТм					35,92	0,7	49,53	28,46	1 410
		4 М					119,13	0	0,00		
		ЭТ	чел.-ч	12,1	0,7	16,6859					
		ЭТм	чел.-ч	2,69	0,7	3,70951					
		Итого по расценке					567,63		618,48		
		ФОТ							202,71		5 770
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			188,52		5 366
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			106,83		3 041
Всего по позиции									913,83		
Стены											
826	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от известкового налета и старой краски Объем=479,4 / 100	100 м2			4,794					
		1 ОТ					138,84		665,60	28,46	18 943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	17,8		85,3332					
		Итого по расценке					138,84		665,60		18 943
		ФОТ							665,60		17 049
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			599,04		8 714
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			306,18		
		Всего по позиции							1 570,82		
827	ФЕР15-04-806-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=68,9 / 100	100 м2			0,689					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	35,44	28,46	1 009
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,84		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,22	28,46	6
		4 М					0,18		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	3,6844275					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,017225					
		Итого по расценке					45,88		36,40		1 015
		ФОТ							35,66		1 015
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			35,66		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			14,85		423
		Всего по позиции							86,91		
828	ФССЦ-14.2.06.03-0201	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесени) - нейтрализующий раствор "Неомид 600" (расход 0,2л/м2) Объем=0,2*68,9/1000	т			0,01378	33 449,70		460,94		
829	ФЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой монтажной пеной Объем=320,1 / 100	100 м			3,201					
		1 ОТ					286,55		917,25	28,46	26 105
		2 ЭМ					3 275,66		1 726,49		5 632
		3 в т.ч. ОТм					144,33		197,89	28,46	
		ЗТ	чел.-ч	29,36		93,98136					
		ЗТм	чел.-ч	11,82		37,83582					
		Итого по расценке					825,91		2 643,74		31 737
		ФОТ							1 115,14		29 198
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 025,93		16 503
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			579,87		
		Всего по позиции							4 249,54		
830	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO	л			41,2	58,58		2 413,50		
831	ФЕР07-05-039-14	Заделка швов стеновых панелей цементным раствором Объем=320,1 / 100	100 м			3,201					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					69,28	1,15	255,03	28,46	7 258
		4 М					103,96		332,78		
		ЗТ	чел.-ч	7,37	1,15	27,1300755					
		Итого по расценке					173,24		587,81		7 258
		ФОТ							255,03		8 419
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			295,83		4 935
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			173,42		
		Всего по позиции							1 057,06		
832	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем=479,4 / 100	100 м2			4,794					
		1 ОТ					303,12		1 453,16	28,46	41 357
		2 ЭМ					17,16		82,27		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		48,80	28,46	1 389
		4 М					1,25		5,99		
		ЗТ	чел.-ч	35,83		171,76902					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		4,50636					
		Итого по расценке					321,53		1 541,42		42 746
		ФОТ							1 501,96		38 044
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 336,74		18 809
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			660,86		
		Всего по позиции							3 539,02		
833	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 кг/м2) Объем=0,2*479,4/1000	т			0,09588	18 390,16		1 763,25		
834	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*10*479,4/1000	т			8,00598	1 571,47		12 581,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
835	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 20 мм) Объем=14,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,144					
		1 ОТ					277,14	1,15	45,89	28,46	1 306
		2 ЭМ					17,03	1,25	3,07		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,25	1,81	28,46	52
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,15	5,380344					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,25	0,1674					
		Итого по расценке							295,41	49,14	
		ФОТ								47,70	1 358
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				47,70	1 358
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				19,87	566
		Всего по позиции								116,71	
836	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=14,4 / 100 Поправка на толщину ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,144					
		1 ОТ					26,44	11,5	43,78	28,46	1 246
		2 ЭМ					1,88	12,5	3,02		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	12,5	1,78	28,46	51
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	3,1	11,5	5,1336			0,12	10	0,17
		ЗТм	чел.-ч	0,09	12,5	0,162					
		Итого по расценке							28,24	46,97	
		ФОТ								45,56	1 297
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				45,56	1 297
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				18,98	540
		Всего по позиции								111,51	
837	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 кг/м2) Объем=0,2*14,4/1000	т			0,00288	18 390,16			52,95	
838	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*20*14,4/1000	т			0,48096	1 571,47			755,81	
839	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=246,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			2,467					
		1 ОТ					277,14	1,15	786,26	28,46	22 377
		2 ЭМ					17,03	1,25	52,52		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,25	31,08	28,46	885
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,15	92,1757545			1,24	3,06	
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,25	2,8576875					
		Итого по расценке							295,41	841,84	
		ФОТ								817,34	23 262
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				817,34	23 262
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				340,42	9 689
		Всего по позиции								1 999,60	
840	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=246,7 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			-2,467					
		1 ОТ					26,44	8,05	-525,08	28,46	-14 944
		2 ЭМ					1,88	8,75	-36,26		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	8,75	-21,37	28,46	-608
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	3,1	8,05	-61,563955			0,12	7	-2,07
		ЗТм	чел.-ч	0,09	8,75	-1,9427625					
		Итого по расценке							28,24	-563,41	
		ФОТ								-546,45	-15 552
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				-546,45	-15 552
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				-227,60	-5 477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции							-1 337,46			
841	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*246,7/1000	т			0,59208	7 180,00		4 251,13			
842	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*246,7	л			37,005	9,14		338,23			
843	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=246,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				2,467					
		1 ОТ						123,79	1,15	351,20	28,46	9 995
		2 ЭМ						5,57	1,25	17,18		
		3 в т.ч. ОТМ						1,07	1,25	3,30	28,46	94
		4 М						43,35		106,94		
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	39,15129						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,2775375						
		Итого по расценке						172,71		475,32		
		ФОТ								354,50		10 089
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				354,50		10 089
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				147,65		4 202
		Всего по позиции								977,47		
844	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная коперованная (расход 0,54 кг/м2) Объем=0,54*246,7/1000	т			0,133218	41 699,81		5 555,17			
845	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен Объем=247,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				2,471					
		1 ОТ						103,66	1,15	294,57	28,46	8 383
		2 ЭМ						2,28	1,25	7,04		
		3 в т.ч. ОТМ						0,49	1,25	1,51	28,46	43
		4 М						402,54		994,68		
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	30,973985						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,12355						
		Итого по расценке						508,48		1 296,29		
		ФОТ								296,08		8 426
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				296,08		8 426
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				123,32		3 509
		Всего по позиции								1 715,69		
846	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=247,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				2,471					
		1 ОТ						167,81	1,15	476,86	28,46	13 571
		2 ЭМ						3,60	1,25	11,12		
		3 в т.ч. ОТМ						0,72	1,25	2,22	28,46	63
		4 М						72,76		179,79		
		ЗТ	чел.-ч	19,2	1,15	54,55968						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,185325						
		Итого по расценке						244,17		667,77		
		ФОТ								479,08		13 634
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				479,08		13 634
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				199,54		5 679
		Всего по позиции								1 346,39		
847	ФССЦ-14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т			0,025451	20 775,00		528,74			
848	ФССЦ-14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т			0,065976	42 508,19		2 804,52			
Перегородка												
849	ФЕР15-06-001-01	Оклейка малярной сеткой стен по монолитной штукатурке Объем=35,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				0,353					
		1 ОТ						288,46	1,15	108,98	28,46	3 102
		2 ЭМ						0,97	1,25	0,43		
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,11	28,46	3
		4 М						120,94		42,69		
		ЗТ	чел.-ч	30,3	1,15	12,300285						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,008825						
		Итого по расценке						390,37		152,10		
		ФОТ								109,09		3 105
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				109,09		3 105
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				45,44		1 293
		Всего по позиции								306,63		
850	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5x5 мм, плотность 75 г/м2	10 м2			3,9889	23,60		94,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(0,39889*100) / 10									
851	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=35,3 / 100	100 м2			0,353					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						277,14	1,15	112,50	28,46	3 202
	2 ЭМ						17,03	1,25	7,51		
	3 в т.ч. ОТм						10,08	1,25	4,45	28,46	127
	4 М								4,45		
	ЗТ		чел.-ч	32,49	1,15	13,1893155			0,44		
	ЗТм		чел.-ч	0,93	1,25	0,4103625					
	Итого по расценке								295,41	120,45	
	ФОТ									116,95	3 329
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				116,95	3 329
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				48,71	1 387
	Всего по позиции										
852	ФССЦ-04.3.02.12-0001	Смеси сухие штукатурные цементная "Геркулес GP-121" (расход 1,54 кг/мм/м2) Объем=1,54*10*35,3/1000	т			0,54362	1 208,52				656,98
853	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*35,3	л			5,295	9,14				48,40
854	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=(13,7+21,6) / 100	100 м2			0,353					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						277,14	1,15	112,50	28,46	3 202
	2 ЭМ						17,03	1,25	7,51		
	3 в т.ч. ОТм						10,08	1,25	4,45	28,46	127
	4 М								4,45		
	ЗТ		чел.-ч	32,49	1,15	13,1893155			0,44		
	ЗТм		чел.-ч	0,93	1,25	0,4103625					
	Итого по расценке								295,41	120,45	
	ФОТ									116,95	3 329
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				116,95	3 329
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				48,71	1 387
	Всего по позиции										
855	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=-35,3 / 100	100 м2			-0,353					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						26,44	8,05	-75,13	28,46	-2 138
	2 ЭМ						1,68	8,75	-5,19		
	3 в т.ч. ОТм						0,99	8,75	-3,06	28,46	-87
	4 М								8,75		
	ЗТ		чел.-ч	3,1	8,05	-8,809115			0,12	7	-0,30
	ЗТм		чел.-ч	0,09	8,75	-0,2779875					
	Итого по расценке								28,24	-80,62	
	ФОТ									-78,19	-2 225
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				-78,19	-2 225
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				-32,57	-927
	Всего по позиции										
856	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*35,3/1000	т			0,08472	7 180,00				-191,38
857	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*35,3	л			5,295	9,14				48,40
858	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=13,7 / 100	100 м2			0,137					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						44,73	1,15	7,05	28,46	201
	2 ЭМ						0,97	1,25	0,17		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,04	28,46	1
	4 М								0,18		
	ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,7326075					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,003425					
	Итого по расценке								45,88	7,24	
	ФОТ									7,09	202
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				7,09	202
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				2,95	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							17,28		
859	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,001411*1000	л			1,4111	9,14		12,90		
860	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=13,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,137					
		1 ОТ					123,79	1,15	19,50	28,46	555
		2 ЭМ					5,57	1,25	0,95		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	0,18	28,46	5
		4 М					43,35		5,94		
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	2,17419					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0154125					
		Итого по расценке					172,71		26,39		
		ФОТ							19,68		560
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			19,68		560
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,20		233
		Всего по позиции							54,27		
861	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,32 кг/м2) Объем=0,32*13,7/1000	т			0,004384	41 699,81		182,81		
862	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен Объем=21,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,216					
		1 ОТ					103,66	1,15	25,75	28,46	733
		2 ЭМ					2,28	1,25	0,62		
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,13	28,46	4
		4 М					402,54		86,95		
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	2,70756					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0108					
		Итого по расценке					508,48		113,32		
		ФОТ							25,88		737
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			25,88		737
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,78		307
		Всего по позиции							149,98		
863	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=21,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,216					
		1 ОТ					167,81	1,15	41,68	28,46	1 186
		2 ЭМ					3,60	1,25	0,97		
		3 в т.ч. ОТм					0,72	1,25	0,19	28,46	5
		4 М					72,76		15,72		
		ЗТ	чел.-ч	19,2	1,15	4,76928					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0162					
		Итого по расценке					244,17		58,37		
		ФОТ							41,87		1 191
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			41,87		1 191
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,44		496
		Всего по позиции							117,68		
864	ФССЦ-14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т			0,002225	20 775,00		46,22		
865	ФССЦ-14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т			0,005767	42 508,19		245,14		
Проемы											
866	ФЕР09-08-007-01	Монтаж rollетных систем: подъемных и секционных ворот Объем=(4*4) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,16					
		1 ОТ					1 271,93	1,15	234,04	28,46	6 661
		2 ЭМ					56,61	1,25	11,32		
		3 в т.ч. ОТм					8,34	1,25	1,67	28,46	48
		ЗТ	чел.-ч	119,43	1,15	21,97512					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,25	0,136					
		Итого по расценке					1 328,54		245,36		
		ФОТ							235,71		6 709
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			219,21		6 239
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			124,22		3 536
		Всего по позиции							588,79		
867	Текущая стоимость	Дверь промышленные секционные ALUTECH PRO Trend 4000x4000, подъем: высокий, задвижка механическая в комплекте	шт			1	217 451,10		34 029,89	6,39	217 451
868	ФЕРм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт			3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1+2									
		1 ОТ					4,44		13,32	28,46	379
		2 ЭМ					29,85		89,55		
		3 в т.ч. ОТм					2,93		8,79	28,46	250
		4 М					8,33		24,99		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		1,56					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,66					
		Итого по расценке					42,62		127,86		
		ФОТ							22,11		629
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			19,90		566
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			10,17		289
		Всего по позиции							157,93		
889	Текущая стоимость	Привод	шт			3	31 260,21		14 676,21	6,39	93 781
870	ФЕРм11-05-001-01	Демонтаж ручного привода	шт			2					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					4,44	0,3	2,66	28,46	76
		2 ЭМ					29,85	0,3	17,91		
		3 в т.ч. ОТм					2,93	0,3	1,76	28,46	50
		4 М					8,33	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,312					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	0,3	0,132					
		Итого по расценке					42,62		20,57		
		ФОТ							4,42		126
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			3,98		113
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,03		58
		Всего по позиции							26,58		
Поперечные кирпичные стены											
871	ФЕР15-04-006-03	Покрытия поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2				0,312				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	16,05	28,46	457
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,38		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,10	28,46	3
		4 М					0,18		0,06		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,66842					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0078					
		Итого по расценке					45,88		16,49		
		ФОТ							16,15		460
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			16,15		460
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,73		192
		Всего по позиции							39,37		
872	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 кг/м2)	т				0,00624	18 390,16		114,75	
		Объем=0,2*31,2/1000									
873	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2				0,312				
		Объем=31,2 / 100									
		1 ОТ					636,48		198,58	28,46	5 652
		2 ЭМ					8,71		2,72		
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,47	28,46	13
		4 М					3 290,44		1 026,62		
		ЗТ	чел.-ч	81,6		25,4592					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,04056					
		Итого по расценке					3 935,63		1 227,92		
		ФОТ							199,05		5 665
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			177,15		5 042
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			87,58		2 493
		Всего по позиции							1 492,65		
874	ФЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2				0,465				
		Объем=(31,2+15,3) / 100									
		1 ОТ					1 391,91		647,24	28,46	18 420
		2 ЭМ					20,94		9,74		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		4,21	28,46	120
		4 М					1 140,25		530,22		
		ЗТ	чел.-ч	157,1		73,0515					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,31155					
		Итого по расценке					2 553,10		1 187,20		
		ФОТ							651,45		18 540
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			579,79		16 501
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			286,64		8 158
		Всего по позиции							2 053,63		
875	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм2)	т				1,5531	1 571,47		2 440,65	
		Объем=1,67*20*46,5/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
876	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 20 мм) Объем=12,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,128					
		1 ОТ					277,14	1,15	40,80	28,46	1 161
		2 ЭМ					17,03	1,25	2,72		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,25	1,61	28,46	46
		4 М						1,24	0,16		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,15	4,782528					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,25	0,1488					
		Итого по расценке					295,41		43,68		
		ФОТ							42,41		1 207
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			42,41		1 207
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,66		503
		Всего по позиции							103,75		
877	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=12,8 / 100 Поправка на толщину ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,128					
		1 ОТ					26,44	11,5	38,92	28,46	1 108
		2 ЭМ					1,68	12,5	2,69		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	12,5	1,58	28,46	45
		4 М					0,12	10	0,15		
		ЗТ	чел.-ч	3,1	11,5	4,5632					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	12,5	0,144					
		Итого по расценке					28,24		41,76		
		ФОТ							40,50		1 153
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			40,50		1 153
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			16,87		480
		Всего по позиции							99,13		
878	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 кг/м2) Объем=0,2*12,8/1000	т			0,00256	18 390,16		47,08		
879	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм2) Объем=1,67*20*12,8/1000	т			0,42752	1 571,47		671,83		
880	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от известкового набега и старой краски Объем=15,3 / 100	100 м2			0,153					
		1 ОТ					138,84		21,24	28,46	604
		ЗТ	чел.-ч	17,8		2,7234			21,24		
		Итого по расценке					138,84		21,24		604
		ФОТ							19,12		544
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			9,77		278
		Всего по позиции							50,13		
881	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем=15,3 / 100	100 м2			0,153					
		1 ОТ					303,12		46,38	28,46	1 320
		2 ЭМ					17,16		2,63		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		1,56	28,46	44
		4 М						1,25	0,19		
		ЗТ	чел.-ч	35,83		5,48199					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		0,14382					
		Итого по расценке					321,53		49,20		
		ФОТ							47,94		1 364
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			42,67		1 214
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			21,09		600
		Всего по позиции							112,96		
882	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 кг/м2) Объем=0,2*15,3/1000	т			3,062	18 390,16		56 310,67		
883	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм2) Объем=1,67*10*15,3/1000	т			0,25551	1 571,47		401,53		
884	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=63,2 / 100	100 м2			0,632					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					277,14	1,15	201,43	28,46	5 733
		2 ЭМ					17,03	1,25	13,45		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,25	7,98	28,46	227
		4 М					1,24		0,78		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,15	23,613732					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,25	0,7347					
		Итого по расценке					295,41		215,66		
		ФОТ							209,39		5 960
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			209,39		5 960
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			87,21		2 482
		Всего по позиции							512,26		
885	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=63,2 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к раск.; ЗПМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2			-0,632					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					26,44	8,05	-134,52	28,46	-3 828
		2 ЭМ					1,68	8,75	-9,29		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	8,75	-5,47	28,46	-156
		4 М					0,12	7	-0,53		
		ЗТ	чел.-ч	3,1	8,05	-15,77156					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	8,75	-0,4977					
		Итого по расценке					28,24		-144,34		
		ФОТ							-139,99		-3 984
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-139,99		-3 984
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-58,31		-1 659
		Всего по позиции							-342,64		
886	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*63,2/1000	т			0,15168	7 180,00		1 089,06		
887	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*63,2	л			9,48	9,14		86,65		
888	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилцементными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=63,2 / 100	100 м2			0,632					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					123,79	1,15	89,97	28,46	2 561
		2 ЭМ					5,57	1,25	4,40		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	0,85	28,46	24
		4 М					43,35		27,40		
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	10,02984					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0711					
		Итого по расценке					172,71		121,77		
		ФОТ							90,82		2 585
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			90,82		2 585
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			37,83		1 077
		Всего по позиции							250,42		
889	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,54 кг/м2) Объем=0,54*63,2/1000	т			0,034128	41 699,81		1 423,13		
890	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен Объем=11,4 / 100	100 м2			0,114					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					103,68	1,15	13,59	28,46	387
		2 ЭМ					2,28	1,25	0,32		
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,07	28,46	2
		4 М					402,54		45,89		
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	1,42899					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0057					
		Итого по расценке					508,48		59,80		
		ФОТ							13,66		389
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			13,66		389
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,89		162
		Всего по позиции							78,15		
891	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=11,4 / 100	100 м2			0,114					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					167,81	1,15	22,00	28,46	626
		2 ЭМ					3,60	1,25	0,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					0,72	1,25	0,10	28,46	3
		4 М					72,76		8,29		
		ЗТ	чел.-ч	19,2	1,15	2,51712					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,00855					
		Итого по расценке					244,17		30,80		
		ФОТ							22,10		629
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			22,10		629
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,20		262
		Всего по позиции							62,10		
892	ФССЦ-14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т			0,003044	42 508,19		129,39		
893	ФССЦ-14.5.05.01-8011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т			0,001174	20 775,00		24,39		
Потолок											
894	ФЕРр53-21-15	Заделка швов в подшивке потолка монтажной пеной Объем=111,2 / 100	100 м			1,112					
		1 ОТ					507,33		564,15	28,46	16 056
		2 ЭМ					0,66		0,73		
		3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,13	28,46	4
		4 М					25,17		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	49,69		55,25528					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,01112					
		Итого по расценке					507,99		564,88		
		ФОТ							564,28		16 060
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			519,14		14 775
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			293,43		8 351
		Всего по позиции							1 377,45		
895	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO	л			27,7	58,58		1 622,67		
896	ФЕР09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления Объем=0,146*2,408	т			2,554					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					651,74	1,15	1 914,23	28,46	54 479
		2 ЭМ					419,90	1,25	1 340,53		
		3 в т.ч. ОТМ					12,42	1,25	39,65	28,46	1 128
		4 М					484,61		1 186,61		
		ЗТ	чел.-ч	65,7	1,15	192,96747					
		ЗТм	чел.-ч	0,87	1,25	2,777475					
		Итого по расценке					1 536,25		4 441,37		55 607
		ФОТ							1 953,88		51 715
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 817,11		51 715
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1 029,69		29 305
		Всего по позиции							7 288,17		
897	ФССЦ-07.2.07.13-0211	Тяги, распорки, связи, стойки стальные оцинкованные	т			2,408	22 977,81		55 330,57		
898	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,146	10 508,00		1 534,17		
899	ФЕР10-01-022-07	Подшивка потолков: профлистом по каркасу Объем=905,2 / 100	100 м2			9,052					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					246,73	1,15	2 568,41	28,46	73 097
		2 ЭМ					15,11	1,25	170,97		
		3 в т.ч. ОТМ					2,67	1,25	30,21	28,46	860
		4 М					6 367,11		15 054,47		
		ЗТ	чел.-ч	30,2	1,15	314,37596					
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,25	2,60245					
		Итого по расценке					1 924,95		17 793,85		73 957
		ФОТ							2 598,62		79 874
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			2 806,51		79 874
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1 214,85		34 575
		Всего по позиции							21 815,21		
900	ФССЦ-08.3.09.02-0027	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 Объем=7,4*905,2*1,07/1000	т			7,167374	11 603,45		83 166,27		
901	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Объем=855,6 / 100	100 м2 горизонтальной проекции			8,556					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					606,53	1,15	5 967,89	28,46	169 846
		2 ЭМ					11,83	1,25	126,52		
		3 в т.ч. ОТМ					2,09	1,25	22,35	28,46	636
		4 М					379,47		3 246,75		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,15	690,72588					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	1,9251					
		Итого по расценке					997,83		9 341,16		170 482
		ФОТ							5 990,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			6 589,26		187 530
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			3 513,28		99 988
		Всего по позиции							19 443,70		
Полы											
902	ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружения покрытия полов: бетонных толщиной 25 мм (общая толщина 50 мм) Объем=770,9 / 100	100 м2			7,709					
		1 ОТ						212,54	1 638,47	28,46	46 631
		2 ЭМ						289,43	2 231,22		
		ЗТ	чел.-ч	24,6		189,6414					
		Итого по расценке						501,97	3 869,69		
		ФОТ							1 638,47		46 631
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 491,01		42 434
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			852,00		24 248
		Всего по позиции							6 212,70		
903	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 Объем=770,9 / 100 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	100 м2			7,709					
		1 ОТ						26,09	5	1 005,64	28,46
		2 ЭМ						57,06	5	2 199,38	
		ЗТ	чел.-ч	3,02	5	116,4059					
		Итого по расценке						83,15		3 205,02	
		ФОТ							1 005,64		28 621
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			915,13		26 045
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			522,93		14 883
		Всего по позиции							4 643,08		
904	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы Объем=0,1*770,9	м3			77,09					
		1 ОТ						69,84	5 393,97	28,46	153 228
		2 ЭМ						117,23	9 037,26		
		ЗТ	чел.-ч	7,7		593,593					
		Итого по расценке						187,07	14 421,23		
		ФОТ							5 393,97		153 228
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			4 899,41		139 437
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2 799,66		79 679
		Всего по позиции							22 120,30		
905	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных Объем=770,9*0,15	м3			115,635					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						28,71	1,15	3 817,86	28,46
		2 ЭМ						50,01	1,25	7 228,63	
		3 в т.ч. ОТм						5,54	1,25	800,77	28,46
		4 М						0,37		42,78	22 790
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,15	430,85601					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,25	79,4990625					
		Итого по расценке						79,09		11 089,27	
		ФОТ							4 618,63		131 446
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			5 172,87		147 220
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 551,79		72 624
		Всего по позиции							18 813,93		
906	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 Объем=12,71985+10,40715+115,635+11,5635	м3			150,3255	114,13		17 156,65		
907	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 100 мм) Объем=770,9 / 100	100 м2			7,709					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						285,48	1,15	2 530,88	28,46
		2 ЭМ						41,73	1,25	402,12	
		3 в т.ч. ОТм						17,15	1,25	165,26	28,46
		4 М						8,54		65,83	4 703
		ЗТ	чел.-ч	36,6	1,15	324,47181					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	12,2380375					
		Итого по расценке						335,75		2 998,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							2 696,14		76 732	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			3 019,68		85 940	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			1 489,62		42 394	
		Всего по позиции							7 508,13			
908	ФЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 Объем=770,9 / 100 Поправка 80мм на толщину 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=16 к раск.; ТЗ=16; ТЗМ=16) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			7,709						
		1 ОТ						3,43	18,4	486,53	28,46	13 847
		2 ЭМ						7,56	20	1 165,60		
		3 в т.ч. ОТм						2,84	20	437,87	28,46	12 462
		ЗТ	чел.-ч	0,44	18,4	62,412064						
		ЗТм	чел.-ч	0,21	20	32,3778						
		Итого по расценке						10,99		1 652,13		
		ФОТ							924,40		26 309	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			1 035,33		29 466	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			510,73		14 536	
		Всего по позиции							3 198,19			
909	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Объем=15,72636+62,90544	м3			78,6318		592,76		46 609,79		
910	ФЕР11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем=770,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			7,709						
		1 ОТ						29,43	1,15	260,91	28,46	7 425
		2 ЭМ						1,31	1,25	12,62		
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	2,22	28,46	63
		4 М						1 492,06		11 502,29		
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	30,5854575						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,192725						
		Итого по расценке						1 522,80		11 775,82		
		ФОТ							263,13		7 488	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			294,71		8 387	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			145,38		4 137	
		Всего по позиции							12 215,91			
911	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем=12,14*770,9/1000+0,463 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т			9,821726						
		1 ОТ						102,78	1,15	1 160,90	28,46	33 039
		2 ЭМ						30,45	1,25	373,84		
		3 в т.ч. ОТм						4,35	1,25	53,41	28,46	1 520
		4 М						285,60		2 805,08		
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	131,021824						
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	4,2970051						
		Итого по расценке						418,83		4 339,82		
		ФОТ							1 214,31		34 559	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			1 238,60		35 250	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			598,65		17 038	
		Всего по позиции							6 177,07			
912	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная АIII 12 мм 150х150 Объем=12,14*770,9/1000	т			9,358726		7 200,00		67 382,83		
913	ФССЦ-08.4.03.02-0005	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 14 мм	т			0,463		6 210,00		2 875,23		
914	ФССЦ-11.3.03.15-1042	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма ступльчик, толщина защитного слоя бетона 40 мм Объем=3855 / 100	100 шт			38,55		24,81		956,43		
915	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: Бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 150 мм) Объем=770,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			7,709						
		1 ОТ						317,60	1,15	2 815,64	28,46	80 133
		2 ЭМ						128,95	1,25	1 242,59		
		3 в т.ч. ОТм						22,28	1,25	214,70	28,46	6 110
		4 М						8,54		65,83		
		ЗТ	чел.-ч	40	1,15	354,614						
		ЗТм	чел.-ч	1,93	1,25	18,5979625						
		Итого по расценке						455,09		4 124,06		
		ФОТ							3 030,34		86 243	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			3 393,98		96 592	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			1 674,26		47 649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Всего по позиции									9 192,30		
916	ФЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 Объем=770,9 / 100 Поправка 120мм на толщину 180мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				7,709						
		1 ОТ					8,26	27,6	1 757,47	28,46	50 018		
		2 ЭМ					6,29	30	1 454,69				
		3 в т.ч. ОТм					2,57	30	594,36	28,46	16 915		
		ЗТ	чел.-ч	1,04	27,8	221,279136							
		ЗТм	чел.-ч	0,19	30	43,9413							
		Итого по расценке								14,55	3 212,16		
		ФОТ									2 351,83	66 933	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112					2 634,05	74 965	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25					1 299,39	36 980	
		Всего по позиции									7 145,60		
917	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) Объем=23,58954+94,35816	м3				117,9477	700,00					
		Всего по позиции									7 709		
918	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=770,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				7,709						
		1 ОТ					102,71	1,15	910,56	28,46	25 915		
		2 ЭМ					6,65	1,25	64,08				
		3 в т.ч. ОТм					1,14	1,25	10,99	28,46	313		
		4 М					25,21		194,34				
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,15	95,74578							
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,963625							
		Итого по расценке								134,57	1 168,98		
		ФОТ									921,55	26 228	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112					1 032,14	29 375	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25					509,16	14 491	
		Всего по позиции									2 710,28		
919	ФЕР11-01-044-02	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком Объем=155,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м				1,554						
		1 ОТ					80,69	1,15	144,20	28,46	4 104		
		2 ЭМ					688,48	1,25	1 337,37				
		3 в т.ч. ОТм					37,92	1,25	73,66	28,46	2 096		
		4 М					109,78		170,60				
		ЗТ	чел.-ч	9,71	1,15	17,352741							
		ЗТм	чел.-ч	2,81	1,25	5,458425							
		Итого по расценке								878,95	1 652,17		
		ФОТ									217,86	6 200	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112					244,00	6 944	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25					120,37	3 426	
		Всего по позиции									2 016,54		
920	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=770,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				7,709						
		1 ОТ					33,87	1,15	300,27	28,46	8 546		
		2 ЭМ					22,14	1,25	213,35				
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	5,59	28,46	159		
		4 М					1,84		14,18				
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,15	32,7131415							
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,4818125							
		Итого по расценке								57,85	527,80		
		ФОТ									305,86	8 705	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100					305,86	8 705	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					127,39	3 626	
		Всего по позиции									961,05		
921	ФССЦ-14.2.05.01-1006	Пропитка для бетона "Монолит 20М" (расход 0,2кг/м2) Объем=0,2*770,9	кг				154,18	24,72					
		Всего по позиции									961,05		
Мусор													
922	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т				3,67						
		1 ОТ					7,41		27,19	28,46	774		
		4 М					16,40		60,19				
		ЗТ	чел.-ч	1,03		3,7801							
		Итого по расценке								23,81	87,38		
		ФОТ									27,19	774	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					25,01	712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			11,96		341	
		Всего по позиции							124,35			
923	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			438,31	3,28		1 437,66			
		Объем=487,01-48,7										
924	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			48,7	42,98		2 093,13			
925	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 классе груза до 15 км	1 т груза			487,01	13,38		6 516,19			
Раздел 14. Наружные работы (стоянка грузовых автомашин)												
Демонтажные работы												
926	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м						0,08			
		Объем=8 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						589,77	1,15	54,26	28,46	1 544
		2 ЭМ						889,15	1,15	81,80		
		3 в т.ч. ОТм						94,56	1,15	8,70	28,46	248
		ЗТ	чел.-ч	68,26	1,15	6,27992						
		ЗТм	чел.-ч	9,4	1,15	0,8648						
		Итого по расценке						1 478,92		136,06		
		ФОТ								62,96		1 792
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			64,22		1 828	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			34,00		968	
		Всего по позиции							234,28			
927	ФЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (отмостка)	100 м3						0,0082			
		Объем=0,82 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						400,46	1,15	3,78	28,46	108
		2 ЭМ						1 148,79	1,15	10,83		
		3 в т.ч. ОТм						144,86	1,15	1,37	28,46	39
		ЗТ	чел.-ч	49,5	1,15	0,466785						
		ЗТм	чел.-ч	10,73	1,15	0,1011839						
		Итого по расценке						1 549,25		14,61		
		ФОТ								5,15		147
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			5,25		160	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			2,78		79	
		Всего по позиции							22,64			
928	ФЕР07-01-034-01	Демонтаж легкобетонных стеновых панелей наружных стен	100 шт						0,04			
		Объем=4 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						5 494,88	0,92	202,21	28,46	5 755
		2 ЭМ						13 097,19	0,92	481,98		
		3 в т.ч. ОТм						1 471,30	0,92	54,14	28,46	1 541
		4 М						2 951,40	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	563	0,92	20,7184						
		ЗТм	чел.-ч	110,36	0,92	4,061248						
		Итого по расценке						21 543,47		684,19		
		ФОТ								256,35		7 296
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	%	110		110			281,99		8 026	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	%	73	0,85	62,05			159,07		4 527	
		Всего по позиции							1 125,25			
Фундаменты												
929	ФЕР31-01-065-02	Резка шва в асфальтобетонном покрытии	100 м						0,1			
		Объем=10 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						130,74	1,3225	17,29	28,46	492
		2 ЭМ						827,50	1,4375	118,95		
		4 М						538,01		53,80		
		ЗТ	чел.-ч	13,59	1,3225	1,7972775						
		Итого по расценке						1 496,25		190,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							17,29		492
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.25	НР Аэродромы	%	107		107			18,50		526
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.25	СП Аэродромы	%	69	0,85	58,65			10,14		289
		Всего по позиции							218,68		
930	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем=0,38 / 100		100 м3		0,0038					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 288,05	1,15	5,63	28,46	160
		2 ЭМ					3 690,72	1,15	16,13		
		3 в т.ч. ОТм					398,18	1,15	1,74	28,46	50
		ЗТ	чел.-ч	155	1,15	0,67735					
		ЗТм	чел.-ч	39,05	1,15	0,1706485					
		Итого по расценке					4 978,77		21,76		
		ФОТ							7,37		210
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			7,52		214
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			3,98		113
		Всего по позиции							33,26		
931	ФЕР01-02-056-09	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 3 Объем=6,35 / 100		100 м3		0,0635					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 553,12	1,3225	298,39	28,46	8 492
		ЗТ	чел.-ч	424	1,3225	35,80699					
		Итого по расценке					3 553,12		298,39		8 492
		ФОТ							298,39		8 492
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			265,57		7 558
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			101,45		2 887
		Всего по позиции							665,41		
932	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного		м3		0,405					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					6,75	1,3225	3,62	28,46	103
		2 ЭМ					8,29	1,4375	4,83		
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,47	28,46	13
		4 М					0,37		0,15		
		ЗТ	чел.-ч	0,95	1,3225	0,4552706					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0407531					
		Итого по расценке					15,41		8,60		116
		ФОТ							4,09		128
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			4,50		128
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2,40		68
		Всего по позиции							15,50		
933	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 Объем=0,405*1,1		м3		0,4455		114,13		50,84	
934	ФЕРр52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и приставляемых фундаментов Объем=3,96 / 100		100 м2		0,0396					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 321,05	1,15	60,16	28,46	1 712
		2 ЭМ					7,89	1,15	0,36		
		3 в т.ч. ОТм					1,39	1,15	0,06	28,46	2
		4 М					2 597,86		102,88		
		ЗТ	чел.-ч	164,72	1,15	7,5013488					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,0054648					
		Итого по расценке					3 926,80		163,40		1 714
		ФОТ							60,22		1 714
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.86	НР Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	93		93			56,00		1 594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.86	СП Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	55		55			33,12		943
		Всего по позиции							252,52		
935	ФССЦ-01.2.03.03-0007	Мастика битумная	т			0,012276	3 316,55		40,71		
936	ФССЦ-11.1.03.05-0057	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, III сорт	м3			0,12474	913,35		113,93		
937	ФЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм Объем=4,554 / 100	100 м3			0,04554					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 189,60	1,3225	192,10	28,46	5 467
		2 ЭМ					3 499,23	1,4375	229,07		
		3 в т.ч. ОТм					405,88	1,4375	26,57	28,46	756
		4 М					4 013,08		182,76		
		ЗТ	чел.-ч	360	1,3225	21,681594					
		ЗТм	чел.-ч	30,37	1,4375	1,9881341					
		Итого по расценке					10 701,91		603,93		
		ФОТ							218,67		6 223
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			223,04		6 347
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			107,80		3 068
		Всего по позиции							934,77		
938	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3			4,62231	700,00		3 235,62		
939	ФССЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т			0,0694	8 102,64		562,32		
940	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т			0,0489	7 997,23		391,06		
941	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную пазах песком Объем=1,54 / 100	100 м3			0,0154					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					663,75	1,3225	13,52	28,46	385
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	1,8024353					
		Итого по расценке					663,75		13,52		385
		ФОТ							13,52		343
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			12,03		343
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			4,60		131
		Всего по позиции							30,15		
942	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний Объем=1,54*1,1	м3			1,694	70,60		119,60		
943	ФЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная Объем=2,1 / 100	100 м2			0,021					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					325,85	1,3225	9,05	28,46	258
		2 ЭМ					26,28	1,4375	0,79		
		3 в т.ч. ОТм					4,64	1,4375	0,14	28,46	4
		4 М					137,28		2,88		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,3225	1,0609095					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,4375	0,012075					
		Итого по расценке					489,41		12,72		262
		ФОТ							9,19		288
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			10,11		288
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5,39		154
		Всего по позиции							28,22		
944	ФССЦ-04.3.01.09-0022	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2	м3			0,0651	519,80		33,84		
945	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеичная в 2 слоя Объем=2,1 / 100	100 м2			0,021					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					171,45	1,3225	4,76	28,46	135
		2 ЭМ					148,30	1,4375	4,48		
		3 в т.ч. ОТм					8,12	1,4375	0,25	28,46	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М						62,57		1,31	
		ЗТ	чел.-ч	20,1	1,3225	0,5582273					
		ЗТм	чел.-ч	0,7	1,4375	0,0211313					
		Итого по расценке						382,32		10,55	
		ФОТ								5,01	142
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				5,51	156
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				2,94	83
		Всего по позиции								19,00	
946	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (расход 1 кг/м2) Объем=1*2,1/1000	т			0,0021	16 684,54			35,04	
947	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид	м2				4,62	7,46		34,47	
Стены											
948	ФЕР08-02-001-02	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м	м3				4,896				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						36,73	1,3225	237,83	28,46
		2 ЭМ						30,24	1,4375	212,83	
		3 в т.ч. ОТм						4,73	1,4375	33,29	28,46
		4 М									947
		ЗТ	чел.-ч	4,42	1,3225	28,6193232					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,4375	2,4633					
		Итого по расценке						68,57		458,49	
		ФОТ								271,12	7 716
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				298,23	8 488
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				159,01	4 525
		Всего по позиции								915,73	
949	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3				1,17504	529,41		622,08	
950	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм Объем=(1,86048*1000) / 1000	1000 шт				1,86048	1 752,60		3 260,68	
951	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=0,048+0,00643	т				0,05443				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						447,82	1,3225	32,24	28,46
		2 ЭМ						38,27	1,4375	2,99	
		3 в т.ч. ОТм						6,36	1,4375	0,50	28,46
		ЗТ	чел.-ч	56,4	1,3225	4,0598793					918
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,4375	0,039904					14
		Итого по расценке						466,09		35,23	
		ФОТ								32,74	932
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				36,01	1 025
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				19,20	547
		Всего по позиции								90,44	
952	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2				12,8	33,74		431,87	
953	ФССЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг Объем=6,43/1000	т				0,00643	11 684,00		75,13	
954	ФЕР08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича Объем=12,8 / 100	100 м2				0,128				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						210,68	1,3225	35,66	28,46
		ЗТ	чел.-ч	21,9	1,3225	3,707232					1 015
		Итого по расценке						210,68		35,66	
		ФОТ								35,66	1 015
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				39,23	1 117
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				20,91	595
		Всего по позиции								95,80	
955	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м; трубчатых для прочих отделочных работ Объем=21,3 / 100	100 м2				0,213				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						375,84	1,3225	105,87	28,46	3 013
	2 ЭМ						4,60	1,4375	1,41		
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	0,25	28,46	7
	4 М						343,22		73,11		
	ЗТ	чел.-ч	43,5	1,3225	12,2536238						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0214331						
	Итого по расценке						723,66		180,39		
	ФОТ								106,12		3 020
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			116,73		3 322
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			62,24		1 771
	Всего по позиции								359,36		
956	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т			0,3172					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 433,20	1,15	522,80	28,46	14 879
	2 ЭМ						63,11	1,15	23,02		
	3 в т.ч. ОТм						7,05	1,15	2,57	28,46	73
	4 М						1 364,49		432,82		
	ЗТ	чел.-ч	165,88	1,15	60,5097064						
	ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,2444026						
	Итого по расценке						2 860,80		978,64		
	ФОТ								525,37		14 952
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			483,34		13 756
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			273,19		7 775
	Всего по позиции								1 735,17		
957	ФССЦ-07.2.07.12-0031	Прочие конструкции производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,329888	12 990,48		4 285,40		
Проем ворот											
958	ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов металлом	т			0,8206					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						394,68	1,15	372,46	28,46	10 600
	2 ЭМ						21,93	1,15	20,70		
	3 в т.ч. ОТм						6,29	1,15	5,94	28,46	169
	4 М						6 310,52		271,26		
	ЗТ	чел.-ч	44	1,15	41,52236						
	ЗТм	чел.-ч	0,48	1,15	0,4529712						
	Итого по расценке						747,17		664,42		
	ФОТ								378,40		10 769
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			340,56		9 692
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			177,85		5 061
	Всего по позиции								1 182,83		
959	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,8206	10 508,00		8 622,86		
960	ФЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами Объем=18 / 100	100 шт			0,18					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						107,93	1,3225	25,69	28,46	731
	2 ЭМ						1,84	1,4375	0,48		
	3 в т.ч. ОТм						0,32	1,4375	0,08	28,46	2
	ЗТ	чел.-ч	11,9	1,3225	2,832795						
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0077625						
	Итого по расценке						109,77		26,17		
	ФОТ								25,77		733
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			23,97		682
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			13,58		386
	Всего по позиции								63,72		
961	ФССЦ-01.7.15.03-0034	Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм	кг			10,9134	25,76		281,13		
		Объем=(0,584+0,016*0,0063)*18									
962	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей: уайт-спиритом Объем=19,2 / 100	100 м2			0,192					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						79,36	1,45475	22,17	28,46	631
	2 ЭМ						2,23	1,4375	0,62		
	3 в т.ч. ОТм						0,33	1,4375	0,09	28,46	3
	4 М						222,54		42,73		
	ЗТ		чел.-ч	9,08	1,45475	2,536153					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	1,4375	0,00828					
	Итого по расценке						304,13		65,52		
	ФОТ								22,26		634
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			20,92		596
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			9,65		275
	Всего по позиции									96,09	
963	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2				0,192				
	Объем=19,2 / 100										
	ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						56,56	1,45475	15,80	28,46	450
	2 ЭМ						9,22	1,4375	2,54		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,06	28,46	2
	4 М						152,04		29,19		
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,45475	1,4831467					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,00552					
	Итого по расценке						217,81		47,53		
	ФОТ								15,86		452
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			14,91		425
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			6,88		196
	Всего по позиции									69,32	
984	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2				0,192				
	Объем=19,2 / 100										
	ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						19,32	2,9095	10,79	28,46	307
	2 ЭМ						6,01	2,875	3,32		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,12	28,46	3
	4 М						138,16	2	53,05		
	ЗТ		чел.-ч	2,13	2,9095	1,1898691					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	2,875	0,01104					
	Итого по расценке						163,49		67,16		
	ФОТ								10,91		310
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			10,26		291
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,73		134
	Всего по позиции									82,15	
Раздел 15. Смотровая яма											
Демонтажные работы											
965	ФЕР31-01-065-02	Резка шва в бетонном полу	100 м				0,46				
	Объем=46 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные громоздкие предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						130,74	1,38	82,99	28,46	2 362
	2 ЭМ						827,50	1,5	570,98		
	4 М						538,01		247,48		
	ЗТ		чел.-ч	13,59	1,38	8,626932					
	Итого по расценке						1 496,25		901,45		
	ФОТ								82,99		2 362
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.25	НР Аэродромы	%	107		107			88,80		2 527
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.25	СП Аэродромы	%	69	0,85	58,65			48,67		1 385
	Всего по позиции									1 038,92	
966	ФЕР53-25-1	Демонтаж металлических перемычек	т				0,493				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	1 ОТ						1 433,20	0,7	494,60	28,46	14 076
	2 ЭМ						63,11	0,7	21,78		
	3 в т.ч. ОТм						7,05	0,7	2,43	28,46	69
	4 М						1 364,49	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	165,88	0,7	57,245188					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭТМ	чел.-ч	0,67	0,7	0,231217					
		Итого по расценке					2 860,80		516,38		
		ФОТ							497,03		14 145
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			457,27		13 013
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			258,46		7 355
		Всего по позиции							1 232,11		
967	ФЕР46-04-005-01	Разборка верха стен: бетонных	м3			3,82					
		1 ОТ					79,21		302,58	28,46	8 611
		2 ЭМ					149,90		572,62		
		ЗТ	чел.-ч	8,94		34,1508					
		Итого по расценке					229,11		875,20		
		ФОТ							302,58		8 611
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			275,35		7 836
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			157,34		4 478
		Всего по позиции							1 307,89		
968	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			14,31					
		1 ОТ					62,91		900,24	28,46	25 621
		2 ЭМ					59,65		853,59		
		ЗТ	чел.-ч	7,1		101,601					
		Итого по расценке					122,56		1 753,83		
		ФОТ							900,24		25 621
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			819,22		23 315
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			468,12		13 323
		Всего по позиции							3 041,17		
969	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании Объем=(0,8*4) / 100	100 м ступеней			0,032					
		1 ОТ					785,78		25,14	28,46	715
		2 ЭМ					68,40		2,12		
		ЗТ	чел.-ч	92,12		2,94784					
		Итого по расценке					852,18		27,26		
		ФОТ							25,14		715
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			22,88		651
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			13,07		372
		Всего по позиции							63,21		
970	ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: бетонных толщиной 25 мм (общая толщина 30 мм) Объем=13,26 / 100	100 м2			0,1326					
		1 ОТ					212,54		28,18	28,46	802
		2 ЭМ					289,43		38,38		
		ЗТ	чел.-ч	24,6		3,26196					
		Итого по расценке					501,97		66,56		
		ФОТ							28,18		802
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			25,64		730
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			14,65		417
		Всего по позиции							106,85		
971	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 Объем=13,26 / 100	100 м2			0,1326					
		1 ОТ					26,09		3,46	28,46	98
		2 ЭМ					57,06		7,57		
		ЗТ	чел.-ч	3,02		0,400452					
		Итого по расценке					83,15		11,03		
		ФОТ							3,46		98
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			3,15		89
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1,80		51
		Всего по позиции							15,98		
972	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы	м3			8,37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					69,84		584,56	28,46	16 637
		2 ЭМ					117,23		981,22		
		ЗТ	чел.-ч	7,7		64,449					
		Итого по расценке					187,07		1 565,78		
		ФОТ							584,56		16 637
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91		531,95		15 140
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52		303,97		8 651
		Всего по позиции							2 401,70		
973	ФЕРр51-2-4	Выемка щебня, грунта высотой 0,35 м без крепления откосов с обратной засыпкой щебнем Объем=4,98 / 100	100 м3			0,0498					
		1 ОТ					4 208,09		209,56	28,46	5 964
		2 ЭМ					0,66		0,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,01	28,46	
		ЗТ	чел.-ч	524,7		26,13006					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,000498					
		Итого по расценке					4 208,75		209,59		
		ФОТ							209,57		5 964
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87		182,33		5 189
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40		83,83		2 386
		Всего по позиции							475,75		
974	ФССЦ-02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 Объем=2,99*1,1	м3			3,289	98,60		324,30		
Ремонтные работы											
975	ФЕРр51-2-2	Разработка и обратная засыпка ПГС вручную, грунты: 3-4 группы, с креплением Объем=14,4 / 100	100 м3			0,144					
		1 ОТ					5 294,80		762,45	28,46	21 699
		2 ЭМ					0,66		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,02	28,46	
		4 М					1 539,78		221,73		
		ЗТ	чел.-ч	660,2		95,0688					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00144					
		Итого по расценке					6 835,24		984,28		
		ФОТ							762,47		21 700
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87		683,35		18 879
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40		304,99		8 680
		Всего по позиции							1 952,62		
976	ФССЦ-02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35% Объем=11,22*1,1	м3			12,342	69,55		858,39		
977	ФЕР01-02-007-01	Уплотнение грунта оснований Объем=31,02 / 100	100 м2			0,3102					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		2 ЭМ					160,84	1,5	74,84		
		3 в т.ч. ОТм					8,24	1,5	3,83	28,46	109
		ЗТ	чел.-ч	0,71	1,5	0,330363					
		Итого по расценке					160,84		74,84		
		ФОТ							3,83		109
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92		3,52		100
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1		1,50		43
		Всего по позиции							79,86		
978	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного Объем=31,02*0,1	м3			3,102					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ					6,75	1,38	28,90	28,46	822
		2 ЭМ					8,29	1,5	38,57		
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,5	3,77	28,46	107
		4 М					0,37		1,15		
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,38	3,638646					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,5	0,32571					
		Итого по расценке					15,41		68,62		
		ФОТ							32,87		929
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110		35,94		1 022
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65		19,16		545
		Всего по позиции							123,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
979	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			3,5673	114,13		407,14		
980	ФЕР27-06-028-01	Розлив вяжущих материалов Объем=0,8*(31,02)/1000	т			0,024816					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	2 ЭМ						39,10	1,5	1,46		
	3 в т.ч. ОТм						7,15	1,5	0,27	28,46	8
	ЗТм		чел.-ч	0,66	1,5	0,0245678					
	Итого по расценке						39,10		1,46		
	ФОТ								0,27		8
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			0,34		10
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			0,22		6
	Всего по позиции								2,02		
981	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т			0,025561	1 923,08		49,16		
982	ФЕР06-10-001-10	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 300 мм	100 м3			0,06204					
	Объем=6,204 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						4 845,04	1,38	414,81	28,46	11 805
	2 ЭМ						7 840,45	1,5	729,63		
	3 в т.ч. ОТм						1 001,93	1,5	93,24	28,46	2 654
	4 М						2 464,85		152,92		
	ЗТ		чел.-ч	568	1,38	48,6294336					
	ЗТм		чел.-ч	74,66	1,5	6,9478596					
	Итого по расценке						15 150,34		1 297,36		
	ФОТ								508,05		14 459
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			518,21		14 748
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			250,47		7 128
	Всего по позиции								2 066,04		
983	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			6,29706	592,76		3 732,65		
984	ФЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная Объем=15,7 / 100	100 м2			0,157					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						325,85	1,38	70,60	28,46	2 009
	2 ЭМ						26,28	1,5	6,19		
	3 в т.ч. ОТм						4,64	1,5	1,09	28,46	31
	4 М						137,28		21,55		
	ЗТ		чел.-ч	38,2	1,38	8,276412					
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,5	0,0942					
	Итого по расценке						489,41		98,34		
	ФОТ								71,69		2 040
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			78,86		2 244
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			42,05		1 196
	Всего по позиции								219,25		
985	ФССЦ-04.3.01.09-0022	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2	м3			0,4867	519,80		252,99		
986	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя Объем=15,7 / 100	100 м2			0,157					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						171,45	1,38	37,15	28,46	1 057
	2 ЭМ						148,30	1,5	34,92		
	3 в т.ч. ОТм						8,12	1,5	1,91	28,46	54
	4 М						62,57		9,82		
	ЗТ		чел.-ч	20,1	1,38	4,354866					
	ЗТм		чел.-ч	0,7	1,5	0,16485					
	Итого по расценке						382,32		81,89		
	ФОТ								39,06		1 111
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			42,97		1 222
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			22,91		652
	Всего по позиции								147,77		
987	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОКОЛЬ №24 (расход 1 кг/м2) Объем=1*15,7/1000	т			0,0157	16 684,54		261,95		
988	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид	м2			34,54	7,46		257,67		
989	ФЕР08-02-001-09	Кладка стен прямиков и каналов	м3			17,18					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						49,44	1,38	1 172,14	28,46	33 359
	2 ЭМ						31,10	1,5	801,45		
	3 в т.ч. ОТм						4,88	1,5	125,24	28,46	3 564
	4 М						14,89		255,81		
	ЗТ		чел.-ч	5,95	1,38	141,06498					
	ЗТм		чел.-ч	0,36	1,5	9,2772					
	Итого по расценке						95,43		2 229,40		
	ФОТ								1 297,38		36 923
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 427,12		40 615
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			760,91		21 655
	Всего по позиции								4 417,43		
990	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			3,79678	519,80		1 973,57		
991	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм Объем=(6,872*1000) / 1000	1000 шт			6,872	1 752,60		12 043,87		
992	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т			0,0085					
	1 ОТ						1 433,20		12,18	28,46	347
	2 ЭМ						63,11		0,54		
	3 в т.ч. ОТм						7,05		0,06	28,46	2
	4 М						1 364,49		11,60		
	ЗТ		чел.-ч	165,88		1,40998					
	ЗТм		чел.-ч	0,67		0,005695					
	Итого по расценке						2 860,80		24,32		
	ФОТ								12,24		349
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			11,26		321
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			6,36		181
	Всего по позиции								41,94		
993	ФССЦ-07.2.07.12-0031	Прочие конструкции производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,00854	12 990,48		114,84		
994	ФЕР06-04-001-05	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм Объем=3,62 / 100	100 м3			0,0362					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						3 959,22	1,38	197,79	28,46	5 629
	2 ЭМ						2 863,20	1,5	155,47		
	3 в т.ч. ОТм						383,32	1,5	20,81	28,46	592
	4 М						3 899,72		141,17		
	ЗТ		чел.-ч	453	1,38	22,630068					
	ЗТм		чел.-ч	28,72	1,5	1,559496					
	Итого по расценке						10 722,14		494,43		
	ФОТ								218,60		6 221
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			222,97		6 345
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			107,77		3 067
	Всего по позиции								825,17		
995	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3			3,6743	600,00		2 204,58		
996	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная	т			0,073	7 200,00		525,60		
997	ФССЦ-08.4.02.04-0001	Каркасы металлические	т			0,239	8 200,00		1 959,80		
998	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т			0,019					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						1 795,66	1,38	47,09	28,46	1 340
	2 ЭМ						28,64	1,5	0,82		
	3 в т.ч. ОТм						4,09	1,5	0,12	28,46	3
	ЗТ		чел.-ч	198	1,38	5,19156					
	ЗТм		чел.-ч	0,33	1,5	0,009405					
	Итого по расценке						1 824,50		47,91		
	ФОТ								47,21		1 343
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			48,15		1 370
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			23,27		662
	Всего по позиции								119,33		
999	ФССЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг	т			0,019	11 684,00		222,00		
1000	ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов металлом	т			1,058					
	1 ОТ						394,68		417,57	28,46	11 884
	2 ЭМ						21,93		23,20		
	3 в т.ч. ОТм						6,29		6,65	28,46	189
	4 М						6 310,52		349,73		
	ЗТ		чел.-ч	44		46,552					
	ЗТм		чел.-ч	0,48		0,50784					
	Итого по расценке						747,17		790,50		
	ФОТ								424,22		12 073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			381,80		10 866
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			199,38		5 674
		Всего по позиции							1 371,68		
1001	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			1,037	10 046,00			10 417,70	
1002	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток	т			0,239					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						374,78	1,38	123,61	28,46	3 518
	2 ЭМ						168,04	1,5	60,24		
	3 в т.ч. ОТм						28,46	1,5	10,20	28,46	290
	4 М						771,22		184,32		
	ЗТ	чел.-ч		42,3	1,38	13,951386					
	ЗТм	чел.-ч		2,34	1,5	0,83869					
	Итого по расценке						1 314,04		368,17		
	ФОТ								133,81		3 808
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			147,19		4 189
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			78,48		2 233
		Всего по позиции							593,84		
1003	ФССЦ-07.2.07.04-0003	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т	т			0,239	10 990,00			2 626,61	
1004	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т			0,132					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						271,66	1,38	49,49	28,46	1 408
	2 ЭМ						671,33	1,5	132,92		
	3 в т.ч. ОТм						78,48	1,5	16,54	28,46	442
	4 М						88,49		11,68		
	ЗТ	чел.-ч		28,9	1,38	5,264424					
	ЗТм	чел.-ч		5,83	1,5	1,15434					
	Итого по расценке						1 031,48		194,09		
	ФОТ								65,03		1 850
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			60,48		1 721
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			34,27		975
		Всего по позиции							288,84		
1005	ФССЦ-07.2.07.12-0032	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (лестница металлическая индивидуального изготовления)	т			0,132	11 176,42			1 475,29	
1006	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=44,5 / 100	100 м2			0,445					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						201,81	1,38	123,81	28,46	3 524
	2 ЭМ						71,64	1,5	47,82		
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,5	1,55	28,46	44
	4 М						62,75		27,92		
	ЗТ	чел.-ч		21,2	1,38	13,01892					
	ЗТм	чел.-ч		0,2	1,5	0,1335					
	Итого по расценке						336,00		199,55		
	ФОТ								125,36		3 568
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			137,90		3 925
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			73,52		2 093
		Всего по позиции							410,97		
1007	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (расход 2 кг/м2) Объем=2*44,5/1000	т			0,089	16 684,54			1 484,92	
1008	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен Объем=36,52 / 100	100 м2			0,3652					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						589,55	1,38	297,12	28,46	8 456
	2 ЭМ						85,89	1,5	47,05		
	3 в т.ч. ОТм						50,25	1,5	27,53	28,46	784
	4 М						865,26		315,99		
	ЗТ	чел.-ч		65	1,38	32,75844					
	ЗТм	чел.-ч		5,32	1,5	2,914296					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке ФОТ					1 540,70		660,16		9 240	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			324,65		9 240	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			324,65		9 240	
		Всего по позиции							1 120,03			
1009	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону		100 м2			0,3652					
		Объем=36,52 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						1 058,09	1,38	533,25	28,46	15 176
		2 ЭМ						31,75	1,5	17,39		
		3 в т.ч. ОТм						17,53	1,5	9,60	28,46	273
		4 М						1,12		0,41		
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,38	58,0882738						
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,5	0,90387						
		Итого по расценке ФОТ						1 080,96		551,05		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			542,85		15 449	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			542,85		15 449	
		Всего по позиции							1 320,00			
1010	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы		т			0,01826		2 500,00		45,65	
1011	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) (расход 4,2 кг/м2) Объем=4,2*36,52/1000		т			0,153384		2 919,43		447,79	
1012	ФССЦ-06.2.01.02-0016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен		м2			36,52		136,62		4 989,36	
1013	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей: уайт-спиритом Объем=46,4 / 100		100 м2			0,464					
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						79,36	1,518	55,90	28,46	1 591
		2 ЭМ						2,23	1,5	1,55		
		3 в т.ч. ОТм						0,33	1,5	0,23	28,46	7
		4 М						222,54		103,26		
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,518	6,3955162						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,02088						
		Итого по расценке ФОТ						304,13		160,71		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			56,13		1 598	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			52,76		1 502	
		Всего по позиции							237,80			
1014	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021		100 м2			0,464					
		Объем=46,4 / 100										
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						56,55	1,518	39,83	28,46	1 134
		2 ЭМ						9,22	1,5	6,42		
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,5	0,15	28,46	4
		4 М						152,04		70,55		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,518	3,7401091						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,01392						
		Итого по расценке ФОТ						217,81		116,80		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			39,98		1 138	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			37,58		1 070	
		Всего по позиции							171,71			
1015	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза Объем=46,4 / 100		100 м2			0,464					
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						19,32	3,036	27,22	28,46	775
		2 ЭМ						6,01	3	8,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 в т.ч. ОТМ					0,22	3	0,31	28,46	9	
		4 М					138,16	2	128,21			
		ЗТ	чел.-ч	2,13	3,036	3,0005395						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	3	0,02784						
		Итого по расценке					163,49		163,80			
		ФОТ							27,53		784	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94		25,88		737	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35		11,93		340	
		Всего по позиции									201,61	
1016	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (общая толщина 20 мм) Объем=11,52 / 100	100 м2			0,1152						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					222,97	1,38	35,45	28,46	1 009	
		2 ЭМ					12,46	1,5	2,15			
		3 в т.ч. ОТМ					1,04	1,5	0,18	28,46	5	
		4 М					19,79		2,28			
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,38	4,1556326						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,5	0,015552						
		Итого по расценке					255,22		39,88			
		ФОТ							35,63		1 014	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112		39,91		1 136	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25		19,69		560	
		Всего по позиции									99,48	
1017	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 Объем=11,52 / 100	100 м2			0,1152						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					19,87	23,46	53,70	28,46	1 528	
		2 ЭМ					0,92	25,5	2,70			
		3 в т.ч. ОТМ					0,29	25,5	0,85	28,46	24	
		4 М					0,10	17	0,20			
		ЗТ	чел.-ч	2,33	23,46	6,2970394						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	25,5	0,088128						
		Итого по расценке					20,89		56,60			
		ФОТ							54,55		1 552	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112		61,10		1 738	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25		30,14		857	
		Всего по позиции									147,84	
1018	ФССЦ-14.4.01.17-0012	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая без органических растворителей, отверждаемая влагой воздуха (расход 0,27 л/м2) Объем=0,27*11,52	кг			3,1404		119,15		370,60		
1019	ФССЦ-04.3.02.01-0502	Стяжка пола "Геркулес GF-17" (расход 2 кг/мм/м2) Объем=2*20*11,52/1000	т			0,4608		2 682,59		1 236,14		
1020	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстиляющих слоев: щебеночных	м3			2,99						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					28,71	1,38	118,46	28,46	3 371	
		2 ЭМ					50,01	1,5	224,29			
		3 в т.ч. ОТМ					5,54	1,5	24,85	28,46	707	
		4 М					0,37		1,11			
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,38	13,368888						
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,5	2,46675						
		Итого по расценке					79,09		343,86			
		ФОТ							143,31		4 078	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112		160,51		4 567	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25		79,18		2 253	
		Всего по позиции									583,55	
1021	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 Объем=0,3289+0,2691+2,99+0,299	м3			3,887		114,13		443,62		
1022	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 130 мм) Объем=14,95 / 100	100 м2			0,1495						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					285,48	1,38	58,90	28,46	1 678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					41,73	1,5		9,36	
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,5		3,85	28,46
		4 М					8,54			1,28	
		ЗТ	чел.-ч	36,6	1,38	7,550946					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,5	0,2847975					
		Итого по расценке							335,75	69,54	
		ФОТ								62,75	1 786
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112				70,28	2 000
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25				34,67	987
		Всего по позиции								174,49	
1023	ФЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 Объем=14,95 / 100 Поправка на толщину ПЗ=22 (ОЗП=22; ЭМ=22 к расх.; ЗПМ=22; МАТ=22 к расх.; ТЗ=22; ТЗМ=22) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные громоздящие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,1495					
		1 ОТ					3,43	30,36		15,57	28,46
		2 ЭМ					7,56	33		37,30	
		3 в т.ч. ОТм					2,64	33		14,01	28,46
		ЗТ	чел.-ч	0,44	30,36	1,9970808					399
		ЗТм	чел.-ч	0,21	33	1,036035					
		Итого по расценке							10,99	52,87	
		ФОТ								29,58	842
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112				33,13	943
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25				16,34	465
		Всего по позиции								102,34	
1024	ФССЦ-04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) Объем=0,30498+1,67739	м3			1,98237	490,00			971,36	
Вентканал											
1025	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные громоздящие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м3			0,12					
		1 ОТ					25,83	1,38		4,28	28,46
		2 ЭМ					27,24	1,5		4,90	
		3 в т.ч. ОТм					3,01	1,5		0,54	28,46
		4 М					0,37			0,04	
		ЗТ	чел.-ч	2,99	1,38	0,495144					122
		ЗТм	чел.-ч	0,3	1,5	0,054					
		Итого по расценке							53,44	9,22	
		ФОТ								4,82	137
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112				5,40	153
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25				2,66	76
		Всего по позиции								17,28	
1026	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			0,1344	70,60			9,49	
1027	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные громоздящие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м3			0,12					
		1 ОТ					28,71	1,38		4,75	28,46
		2 ЭМ					50,01	1,5		9,00	
		3 в т.ч. ОТм					5,54	1,5		1,00	28,46
		4 М					0,37			0,04	
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,38	0,536544					135
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,5	0,099					
		Итого по расценке							79,09	13,79	
		ФОТ								5,75	163
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112				6,44	183
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25				3,18	90
		Всего по позиции								23,41	
1028	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 Объем=0,0132+0,0108+0,12+0,012	м3			0,156	114,13			17,80	
1029	ФЕР11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем=3,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные громоздящие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,036					
		1 ОТ					29,43	1,38		1,46	28,46
		2 ЭМ					1,31	1,5		0,07	
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,5		0,01	28,46
		4 М					1 492,06			53,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,38	0,171396					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,00108					
		Итого по расценке					1 522,80		55,24		
		ФОТ							1,47		42
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			1,65		47
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,81		23
		Всего по позиции							57,70		
1030	ФЕР06-10-001-07	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщина стен до 300 мм		100 м3		0,0022					
		Объем=(0,12+0,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					3 292,58	1,38	10,00	28,46	285
		2 ЭМ					5 984,01	1,5	19,75		
		3 в т.ч. ОТм					770,63	1,5	2,54	28,46	72
		4 М					2 420,48		5,33		
		ЗТ	чел.-ч	386	1,38	1,171896					
		ЗТм	чел.-ч	57,39	1,5	0,189387					
		Итого по расценке					11 697,07		35,08		
		ФОТ							12,54		357
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			12,79		384
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			6,18		176
		Всего по позиции							54,05		
1031	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3		0,2233	592,76		132,36		
1032	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная, 6 мм, 100х100 Объем=0,0053*0,00444*1,7		т		0,012848	7 200,00		92,51		
1033	ФЕРр56-23-1	Обрамления стен каналов угловой сталью		т		0,0141					
		1 ОТ					394,68		5,56	28,46	158
		2 ЭМ					21,93		0,31		
		3 в т.ч. ОТм					6,29		0,09	28,46	3
		4 М					6 310,52		4,66		
		ЗТ	чел.-ч	44		0,6204					
		ЗТм	чел.-ч	0,48		0,006768					
		Итого по расценке					747,17		10,53		
		ФОТ							5,65		161
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5,09		145
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			2,66		76
		Всего по позиции							18,28		
1034	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,0138	10 046,00		138,63		
1035	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=1,4 / 100		100 м2		0,014					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					33,87	1,38	0,85	28,46	18
		2 ЭМ					22,14	1,5	0,46		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,5	0,01	28,46	
		4 М					1,84		0,03		
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,38	0,0712908					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,5	0,00105					
		Итого по расценке					57,85		1,14		
		ФОТ							0,66		18
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			0,66		18
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,27		7
		Всего по позиции							2,07		
1036	ФССЦ-14.2.05.01-1006	Пропитка для бетона "Монолит 20М" (расход 0,2кг/м2) Объем=0,2*1,4		кг		0,28	24,72		6,92		
1037	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических крышек приемков		т		0,0258					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					374,78	1,38	13,34	28,46	380
		2 ЭМ					168,04	1,5	6,50		
		3 в т.ч. ОТм					28,46	1,5	1,10	28,46	31
		4 М					771,22		19,90		
		ЗТ	чел.-ч	42,3	1,38	1,5060492					
		ЗТм	чел.-ч	2,34	1,5	0,090558					
		Итого по расценке					1 314,04		39,74		
		ФОТ							14,44		411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			15,88		452
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			8,47		241
	Всего по позиции								64,09		
1038	ФССЦ-07.2.07.13-0111	Конструкции съемных крышек каналов из рифленной стали 5 мм 300x750, огрунтованные грунт-эмалью за два раза	т			0,0258	22 761,14		587,24		
1039	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза Объем=1,2 / 100 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,012					
		1 ОТ						19,32	2,76	0,64	28,46
		2 ЭМ						6,01	3	0,22	
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	3	0,01	28,46
		4 М						138,16	2	3,32	
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,76	0,0705456					18
		ЗТм	чел.-ч	0,02	3	0,00072					
		Итого по расценке					163,49		4,18		
		ФОТ							0,65		18
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,61		17
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,28		8
	Всего по позиции								5,07		
Мусор											
1040	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			26,8					
		1 ОТ						7,41		198,59	28,46
		4 М						16,40		439,52	
		ЗТ	чел.-ч	1,03	27,604						5 652
		Итого по расценке					23,81		638,11		
		ФОТ							198,59		5 652
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			182,70		5 200
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			87,38		2 487
	Всего по позиции								908,19		
1041	ФССЦлр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			8,9	42,98		382,52		
1042	ФССЦлр-01-01-01-042	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой транспортерами	1 т груза			80,33	7,96		639,43		
1043	ФССЦлр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза			89,23	13,38		1 193,80		
Раздел 16. Венткамера											
Демонтажные работы											
1044	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичный кладки Объем=1,65+0,96	м3			2,61					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						62,91	1,15	188,82	28,46
		2 ЭМ						59,65	1,15	179,04	
		ЗТ	чел.-ч	7,1	1,15	21,31065					5 374
		Итого по расценке					122,56		367,86		
		ФОТ							188,82		5 374
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			171,83		4 890
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			98,19		2 794
	Всего по позиции								637,88		
1045	ФЕР10-01-022-07	Разборка подшивного потолка из листового металла Объем=7,3 / 100	100 м2			0,073					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						246,73	0,805	14,50	28,46
		2 ЭМ						15,11	0,805	0,89	
		3 в т.ч. ОТМ						2,87	0,805	0,16	28,46
		4 М						6 367,11	0	0,00	
		ЗТ	чел.-ч	30,2	0,805	1,774703					413
		ЗТм	чел.-ч	0,23	0,805	0,013516					
		Итого по расценке					6 628,95		15,39		
		ФОТ							14,66		418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			15,83		451	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			6,85		195	
		Всего по позиции							38,07			
1046	ФЕР46-04-007-04	Разборка деревянных прогонов Объем=7,3 / 100		100 м2		0,073						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						310,49	1,15	26,07	28,46	742
		2 ЭМ						193,38	1,15	16,23		
		3 в т.ч. ОТм						82,89	1,15	6,96	28,46	198
		ЗТ	чел.-ч	38,38	1,15	3,222001						
		ЗТм	чел.-ч	6,14	1,15	0,515453						
		Итого по расценке						503,87		42,30		
		ФОТ								33,03		940
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			30,06		855	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			17,18		489	
		Всего по позиции							89,54			
1047	ФЕР09-03-014-01	Частичный демонтаж металлических элементов перегородки	т			0,222						
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						345,67	0,805	61,77	28,46	1 758
		2 ЭМ						473,47	0,805	84,61		
		3 в т.ч. ОТм						53,96	0,805	9,64	28,46	274
		4 М						232,33	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	39,55	0,805	7,0679805						
		ЗТм	чел.-ч	4,01	0,805	0,7166271						
		Итого по расценке						1 051,47		146,38		
		ФОТ								71,41		2 032
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			66,41		1 890	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			37,63		1 071	
		Всего по позиции							250,42			
1048	ФЕРр53-25-1	Демонтаж металлических перемычек в стенах существующих зданий	т			0,041						
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 433,20	0,805	47,30	28,46	1 346
		2 ЭМ						63,11	0,805	2,08		
		3 в т.ч. ОТм						7,05	0,805	0,23	28,46	7
		4 М						1 364,49	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	165,88	0,805	5,4748694						
		ЗТм	чел.-ч	0,67	0,805	0,0221134						
		Итого по расценке						2 860,80		49,38		
		ФОТ								47,53		1 353
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			43,73		1 245	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			24,72		704	
		Всего по позиции							117,83			
1049	ФЕР20-02-002-01	Разборка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт			1						
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						9,60	1,058	10,16	28,46	289
		2 ЭМ						1,47	1,15	1,69		
		3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,14	28,46	4
		4 М						4,10	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	1,07	1,058	1,13206						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0115						
		Итого по расценке						15,17		11,85		
		ФОТ								10,30		293
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			12,46		355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			6,30		179
	Всего по позиции									30,61	
1050	ФЕР31-01-065-02	Разка шва в бетонном полу Объем=11,1 / 100	100 м			0,111					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						130,74	1,3225	19,19	28,46	546
	2 ЭМ						827,50	1,4375	132,04		
	4 М						538,01		59,72		
	ЗТ		чел.-ч	13,59	1,3225	1,994978					
	Итого по расценке									1 496,25	
	ФОТ									19,19	546
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.25	НР Аэродромы	%	107		107			20,53		584
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.25	СП Аэродромы	%	69	0,85	58,65			11,25		320
	Всего по позиции									242,73	
1051	ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов: бетонных толщиной 25 мм (общая толщина 250 мм) Объем=4,05 / 100	100 м2			0,0405					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						212,54	1,15	9,90	28,46	282
	2 ЭМ						289,43	1,15	13,48		
	ЗТ		чел.-ч	24,6	1,15	1,145745					
	Итого по расценке									501,97	
	ФОТ									9,90	282
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			9,01		257
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			5,15		147
	Всего по позиции									37,54	
1052	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 Объем=4,05 / 100	100 м2			0,0405					
	Поправка 225 мм на толщину 250 мм ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						26,09	51,75	54,68	28,46	1 556
	2 ЭМ						57,06	51,75	119,59		
	ЗТ		чел.-ч	3,02	51,75	6,3295425					
	Итого по расценке									83,15	
	ФОТ									54,68	1 556
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			49,76		1 416
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			28,43		809
	Всего по позиции									252,46	
1053	ФЕРр51-3-2	Выемка грунта вручную с погрузкой Объем=0,95 / 100	100 м3			0,0095					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						4 828,20	1,15	52,75	28,46	1 501
	2 ЭМ						1,31	1,15	0,01		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,15	0,00	28,46	
	4 М						138,48		1,32		
	ЗТ		чел.-ч	619	1,15	6,762575					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,15	0,0002185					
	Итого по расценке									4 967,99	
	ФОТ									54,08	1 501
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			45,89		1 306
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			21,10		600
	Всего по позиции									121,07	
1054	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			7,16	42,98		307,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1055	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза				8,68	13,38		116,14		
Фундамент												
1056	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3				0,32					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						25,83	1,3225	10,93	28,46	311
		2 ЭМ						27,24	1,4375	12,53		
		3 в т.ч. ОТм						3,01	1,4375	1,38	28,46	39
		4 М						0,37		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	2,99	1,3225	1,265368						
		ЗТм	чел.-ч	0,3	1,4375	0,138						
		Итого по расценке						53,44		23,58		
		ФОТ								12,31		350
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112				13,79		392
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25				6,80		193
		Всего по позиции								44,17		
1057	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3				0,3584	70,60		25,30		
1058	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3				0,32					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						28,71	1,3225	12,15	28,46	346
		2 ЭМ						50,01	1,4375	23,00		
		3 в т.ч. ОТм						5,54	1,4375	2,55	28,46	73
		4 М						0,37		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,3225	1,371168						
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,4375	0,253						
		Итого по расценке						79,09		35,27		
		ФОТ								14,70		419
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112				16,46		469
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25				8,12		231
		Всего по позиции								59,85		
1059	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3				0,416	114,13		47,48		
1060	ФЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм Объем=1,21 / 100	100 м3				0,0121					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						3 189,60	1,3225	51,04	28,46	1 453
		2 ЭМ						3 499,23	1,4375	60,86		
		3 в т.ч. ОТм						405,88	1,4375	7,06	28,46	201
		4 М						4 013,08		48,56		
		ЗТ	чел.-ч	360	1,3225	5,76081						
		ЗТм	чел.-ч	30,37	1,4375	0,5282482						
		Итого по расценке						10 701,91		160,46		
		ФОТ								58,10		1 654
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102				59,26		1 687
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3				28,64		815
		Всего по позиции								248,36		
1061	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3				1,22815	592,76		728,00		
1062	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная, 6 мм, 100x100 Объем=0,00444*4,8	т				0,021312	7 200,00		153,45		
1063	ФЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная Объем=2 / 100	100 м2				0,02					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						325,85	1,3225	8,62	28,46	245
		2 ЭМ						26,28	1,4375	0,76		
		3 в т.ч. ОТм						4,64	1,4375	0,13	28,46	4
		4 М						137,28		2,75		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,3225	1,01039						
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,4375	0,0115						
		Итого по расценке						489,41		12,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							8,75		249
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			9,63		274
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5,13		146
		Всего по позиции							26,89		
1064	ФССЦ-04.3.01.09-0022	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2	м3				0,062	519,80		32,23	
1065	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя Объем=2,5 / 100	100 м2				0,025				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							171,45	1,3225	5,67	28,46
	2 ЭМ							148,30	1,4375	5,33	
	3 в т.ч. ОТм							8,12	1,4375	0,29	28,46
	4 М							62,57		1,56	
	ЗТ	чел.-ч		20,1	1,3225	0,6645563					
	ЗТм	чел.-ч		0,7	1,4375	0,0251563					
	Итого по расценке							382,32		12,56	
	ФОТ									5,96	169
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			6,56		188
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			3,50		99
		Всего по позиции							22,62		
1066	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (расход 1 кг/м2) Объем=1*2,5/1000	т				0,0025	16 684,54		41,71	
1067	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид	м2				5,5	7,46		41,03	
Перегородка											
1068	ФЕР46-01-012-03	Усиление конструктивных элементов существующей металлической рамы	т усиления				0,0722				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							1 560,31	1,15	129,55	28,46
	2 ЭМ							718,41	1,15	59,65	
	3 в т.ч. ОТм							8,02	1,15	0,67	28,46
	4 М							536,85		38,76	
	ЗТ	чел.-ч		155,1	1,15	12,877953					
	ЗТм	чел.-ч		0,64	1,15	0,0531392					
	Итого по расценке							2 815,57		227,96	
	ФОТ									130,22	3 706
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			134,13		3 817
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			76,83		2 187
		Всего по позиции							438,92		
1069	ФССЦ-07.2.07.13-0051	Конструкции связей, распорок и рамок металлические из швеллера 18	т				0,0722	19 574,91		1 413,31	
1070	ФЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	м3				2,93				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ							36,40	1,3225	141,05	28,46
	2 ЭМ							34,56	1,4375	145,56	
	3 в т.ч. ОТм							5,40	1,4375	22,74	28,46
	4 М							1,60		4,69	
	ЗТ	чел.-ч		4,38	1,3225	16,9721715					
	ЗТм	чел.-ч		0,4	1,4375	1,68475					
	Итого по расценке							72,56		291,30	
	ФОТ									163,79	4 661
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			180,17		5 127
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			96,06		2 734
		Всего по позиции							567,53		
1071	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3				0,68562	519,80		356,39	
1072	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм Объем=(1,1134*1000) / 1000	1000 шт				1,1134	1 752,60		1 951,34	
1073	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=3,68*11,72/1000+0,0065	т				0,04963				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					447,82	1,3225	29,39	28,46	836
		2 ЭМ					38,27	1,4375	2,73		
		3 в т.ч. ОТм					6,36	1,4375	0,45	28,46	13
		ЗТ	чел.-ч	56,4	1,3225	3,7018521					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,4375	0,036385					
		Итого по расценке					486,09		32,12		
		ФОТ							29,84		849
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			32,82		934
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			17,50		498
		Всего по позиции							82,44		
1074	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2				11,72	33,74		395,43	
1075	ФССЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг Объем=6,5/1000	т				0,0065	11 684,00		75,95	
1076	ФЕР08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича Объем=12,8 / 100	100 м2				0,128				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					210,68	1,3225	35,66	28,46	1 015
		ЗТ	чел.-ч	21,9	1,3225	3,707232					
		Итого по расценке					210,68		35,66		
		ФОТ							35,66		1 015
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			39,23		1 117
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			20,91		595
		Всего по позиции							95,80		
1077	ФЕР08-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной: 150мм при высоте этажа до 4 м	м3				0,29				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					31,54	1,3225	12,10	28,46	344
		2 ЭМ					11,56	1,4375	4,82		
		3 в т.ч. ОТм					1,67	1,4375	0,70	28,46	20
		4 М					7,46		2,16		
		ЗТ	чел.-ч	3,65	1,3225	1,3988663					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,4375	0,0541938					
		Итого по расценке					50,66		19,08		
		ФОТ							12,80		364
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			14,08		400
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			7,51		213
		Всего по позиции							40,67		
1078	ФССЦ-05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона (Сибит)	м3				0,2929	765,00		224,07	
1079	ФССЦ-14.1.06.02-0020	Клей монтажный для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг				5,945	2,45		14,57	
1080	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий Объем=0,1369+0,0397	т				0,1766				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 433,20	1,15	291,07	28,46	8 284
		2 ЭМ					63,11	1,15	12,82		
		3 в т.ч. ОТм					7,05	1,15	1,43	28,46	41
		4 М					1 364,49		240,97		
		ЗТ	чел.-ч	165,88	1,15	33,6885692					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,1360703					
		Итого по расценке					2 860,80		544,86		
		ФОТ							292,50		8 325
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			269,10		7 659
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			152,10		4 329
		Всего по позиции							966,06		
1081	ФССЦ-07.2.07.12-0031	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т				0,183664	12 990,48		2 385,88	
1082	ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов металлом Объем=0,1835+0,1075	т				0,291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					394,68	1,15	132,08	28,46	3 759
		2 ЭМ					21,93	1,15	7,34		
		3 в т.ч. ОТм					6,29	1,15	2,10	28,46	60
		4 М					6 310,52		96,19		
		ЗТ	чел.-ч	44	1,15	14,7246					
		ЗТм	чел.-ч	0,48	1,15	0,160632					
		Итого по расценке					747,17		235,61		
		ФОТ							134,18		3 819
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			120,76		3 437
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			63,06		1 795
		Всего по позиции							419,43		
1083	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			0,2852	10 046,00		2 865,12		
1084	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3			1,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					110,33	1,15	133,22	28,46	3 791
		2 ЭМ					131,75	1,15	159,09		
		ЗТ	чел.-ч	12,3	1,15	14,85225					
		Итого по расценке					242,08		292,31		
		ФОТ							133,22		3 791
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			137,22		3 905
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			78,60		2 237
		Всего по позиции							508,13		
1085	ФЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами Объем=(6+2+16+8) / 100	100 шт			0,32					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					107,93	1,3225	45,68	28,46	1 300
		2 ЭМ					1,84	1,4375	0,85		
		3 в т.ч. ОТм					0,32	1,4375	0,15	28,46	4
		ЗТ	чел.-ч	11,9	1,3225	5,03608					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0138					
		Итого по расценке					109,77		46,53		
		ФОТ							45,83		1 304
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			42,62		1 213
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			24,15		687
		Всего по позиции							113,30		
1086	ФССЦ-01.7.15.03-0035	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм Объем=3,6+2,2	кг			5,8	24,97		144,83		
1087	ФССЦ-01.7.15.12-0023	Шпильки М16 с гайками и шайбами Объем=9,3+8	кг			17,3	43,50		752,55		
Отделочные работы											
1088	ФЕРр53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 Объем=1,41 / 100	100 м2			0,0141					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 304,47	1,15	53,58	28,46	1 525
		2 ЭМ					428,00	1,15	6,94		
		3 в т.ч. ОТм					148,50	1,15	2,41	28,46	69
		4 М					1 248,96		17,61		
		ЗТ	чел.-ч	397,65	1,15	6,4478948					
		ЗТм	чел.-ч	11	1,15	0,178365					
		Итого по расценке					4 981,43		78,13		
		ФОТ							55,99		1 594
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			51,51		1 466
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			29,11		829
		Всего по позиции							158,75		
1089	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм Объем=(0,07332*1000) / 1000	1000 шт			0,07332	1 752,60		128,50		
1090	ФЕР15-07-003-02	Нанесения водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2			0,3442					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=34,42 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						33,87	1,3225	15,42	28,46	439
	2 ЭМ						22,14	1,4375	10,95		
	3 в т.ч. ОТм						0,58	1,4375	0,29	28,46	8
	4 М						1,84		0,63		
	ЗТ		чел.-ч	3,69	1,3225	1,6797046					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,4375	0,0247394					
	Итого по расценке						57,85		27,00		
	ФОТ								15,71		447
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			15,71		447
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,54		186
	Всего по позиции										49,25
1091	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,15кг/м2)	т			0,005163	18 390,16			94,95	
	Объем=0,15*34,42/1000										
1092	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2			0,3442					
	Объем=34,42 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						589,55	1,3225	268,37	28,46	7 636
	2 ЭМ						85,89	1,4375	42,50		
	3 в т.ч. ОТм						50,25	1,4375	24,86	28,46	708
	4 М						865,26		297,82		
	ЗТ		чел.-ч	65	1,3225	29,5882925					
	ЗТм		чел.-ч	5,32	1,4375	2,6322695					
	Итого по расценке						1 540,70		608,69		
	ФОТ								293,23		8 346
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			293,23		8 346
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			122,13		3 476
	Всего по позиции										1 024,05
1093	ФЕР26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей стен	м3			1,72					
	Объем=34,42 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						89,02	1,3225	202,49	28,46	5 763
	2 ЭМ						23,37	1,4375	57,78		
	3 в т.ч. ОТм						3,60	1,4375	8,90	28,46	253
	ЗТ		чел.-ч	9,47	1,3225	21,541409					
	ЗТм		чел.-ч	0,31	1,4375	0,766475					
	Итого по расценке						112,39		260,27		
	ФОТ								211,39		6 016
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			205,05		5 836
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			98,82		2 812
	Всего по позиции										564,14
1094	ФССЦ-12.2.05.09-0044	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС	м3			1,7544	1 590,05			2 789,58	
1095	ФССЦ-01.7.15.07-1012	Дюбели тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, длина 160 мм	1000 шт			0,207	475,30			98,39	
	Объем=(6*34,42) / 1000										
1096	ФЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных швов монтажной пеной	100 м			0,86					
	Объем=86 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						146,93	1,3225	167,11	28,46	4 756
	2 ЭМ						791,95	1,4375	979,05		
	3 в т.ч. ОТм						37,96	1,4375	46,93	28,46	1 336
	4 М						1 558,72		0,00		
	ЗТ		чел.-ч	16,2	1,3225	18,42507					
	ЗТм		чел.-ч	3,76	1,4375	4,6463					
	Итого по расценке						938,88		1 146,16		
	ФОТ								214,04		6 092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			248,29		7 067
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			145,55		4 143
	Всего по позиции								1 540,00		
1097	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO Объем=0,75*14	л			10,5	58,58		615,09		
1098	ФЕР09-04-002-03	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м Объем=8,25 / 100		100 м2		0,0825					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					409,96	1,3225	44,73	28,46	1 273
		2 ЭМ					1 474,19	1,4375	174,83		
		3 в т.ч. ОТм					141,07	1,4375	16,73	28,46	476
		4 М					153,22		12,64		
		ЗТ	чел.-ч	45,2	1,3225	4,9316025					
		ЗТм	чел.-ч	10,76	1,4375	1,2760688					
		Итого по расценке					2 037,37		232,20		
		ФОТ							61,46		1 749
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			57,16		1 627
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			32,39		922
	Всего по позиции								321,75		
1099	ФССЦ-07.2.05.05-0010	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)		м2		9,075	226,28		2 053,49		
		Объем=8,25*1,1									
1100	ФЕР09-03-050-01	Монтаж уголков опирания Объем=3,7 / 100		100 м		0,037					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					117,24	1,3225	5,74	28,46	163
		2 ЭМ					3,29	1,4375	0,17		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	0,03	28,46	1
		4 М					9,32		0,34		
		ЗТ	чел.-ч	12,62	1,3225	0,6175282					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0026594					
		Итого по расценке					129,85		6,25		
		ФОТ							5,77		164
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			5,37		153
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3,04		86
	Всего по позиции								14,66		
1101	ФССЦ-08.3.08.02-0073	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм Объем=8,89/1000		т		0,00889	4 840,65		43,03		
1102	ФЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной		100 м		0,43					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					286,55	1,15	141,70	28,46	4 033
		2 ЭМ					3 275,66	1,15	1 619,81		
		3 в т.ч. ОТм					144,33	1,15	71,37	28,46	2 031
		ЗТ	чел.-ч	29,36	1,15	14,51852					
		ЗТм	чел.-ч	11,82	1,15	5,84499					
		Итого по расценке					3 562,21		1 761,51		
		ФОТ							213,07		6 064
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			196,02		5 579
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			110,80		3 153
	Всего по позиции								2 068,33		
1103	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO	л			5,6	58,58		328,05		
1104	ФЕР07-05-039-14	Заделка швов стеновых панелей цементным раствором Объем=43 / 100		100 м		0,43					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					69,28	1,3225	39,40	28,46	1 121
		4 М					103,96		44,70		
		ЗТ	чел.-ч	7,37	1,3225	4,1911348					
		Итого по расценке ФОТ					173,24		84,10	39,40	1 121
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			45,70		1 300
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			26,79		782
		Всего по позиции							156,59		
1105	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=102,1 / 100	100 м2			1,021					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					44,73	1,3225	60,40	28,46	1 719
		2 ЭМ					0,97	1,4375	1,42		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	0,38	28,46	11
		4 М					0,18		0,18		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	6,2787671					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0293538					
		Итого по расценке ФОТ					46,88		62,00	60,78	1 730
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			60,78		1 730
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			25,31		721
		Всего по позиции							148,09		
1106	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2кг/м2) Объем=0,2*102,1/1000	т			0,02042	18 390,16			375,53	
1107	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=102,1 / 100	100 м2			1,021					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 263,88	1,15	1 483,98	28,46	42 234
		2 ЭМ					20,94	1,15	24,59		
		3 в т.ч. ОТм					9,05	1,15	10,63	28,46	303
		4 М					1 140,25		0,87		
		ЗТ	чел.-ч	142,65	1,15	167,492497					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,7866805					
		Итого по расценке ФОТ					1 285,67		1 509,44	1 494,61	42 537
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 330,20		37 858
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			657,63		18 716
		Всего по позиции							3 497,27		
1108	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм2) Объем=1,67*20*102,1/1000	т			3,41014	1 571,47			5 358,93	
1109	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=56,6 / 100	100 м2			0,566					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					277,14	1,3225	207,45	28,46	5 904
		2 ЭМ					17,03	1,4375	13,86		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,4375	8,20	28,46	233
		4 М					1,24		0,70		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,3225	24,3199022					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,4375	0,7566713					
		Итого по расценке ФОТ					295,41		222,01	215,65	6 137
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			215,65		6 137
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			89,82		2 556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Всего по позиции									527,48		
1110	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=56,6 / 100 Поправка на толщину 3 мм ПЗ=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2				-0,566						
		1 ОТ					26,44	9,2575	-138,54	28,46	-3 943		
		2 ЭМ					1,68	10,0625	-9,57				
		3 в т.ч. ОТм					0,99	10,0625	-5,64	28,46	-161		
		4 М					0,12	7	-0,48				
		ЗТ	чел.-ч	3,1		9,2575					-16,2432095		
		ЗТм	чел.-ч	0,09		10,0625					-0,5125938		
		Итого по расценке									28,24	-148,59	
		ФОТ										-144,18	-4 104
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-144,18		-4 104		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-60,05		-1 709		
		Всего по позиции									-352,82		
1111	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*56,6/1000	т			0,13584	7 160,00				975,33		
1112	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*56,6	л			8,49	9,14				77,60		
1113	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=56,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2				0,566						
		1 ОТ					123,79	1,3225	92,66	28,46	2 637		
		2 ЭМ					5,57	1,4375	4,53				
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,4375	0,67	28,46	25		
		4 М					43,35		24,54				
		ЗТ	чел.-ч	13,8		1,3225	10,329783						
		ЗТм	чел.-ч	0,09		1,4375	0,0732263						
		Итого по расценке									172,71	121,73	
		ФОТ										93,53	2 662
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			93,53		2 662		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			38,96		1 109		
		Всего по позиции									254,22		
1114	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,54 кг/м2) Объем=0,54*56,6/1000	т			0,030564	41 699,81				1 274,51		
1115	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен Объем=45,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2				0,455						
		1 ОТ					103,66	1,3225	62,38	28,46	1 775		
		2 ЭМ					2,28	1,4375	1,49				
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	0,32	28,46	9		
		4 М					402,54		183,16				
		ЗТ	чел.-ч	10,9		1,3225	6,5589388						
		ЗТм	чел.-ч	0,04		1,4375	0,0261825						
		Итого по расценке									508,48	247,03	
		ФОТ										62,70	1 784
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			62,70		1 784		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			26,11		743		
		Всего по позиции									335,84		
1116	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=45,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				0,455						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					167,81	1,3225	100,98	28,46	2 874
		2 ЭМ					3,60	1,4375	2,35		
		3 в т.ч. ОТм					0,72	1,4375	0,47	28,46	13
		4 М					72,76		33,11		
		ЗТ	чел.-ч	19,2	1,3225	11,55336					
		ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0392438					
		Итого по расценке					244,17		136,44		
		ФОТ							101,45		2 887
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			101,45		2 887
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			42,25		1 202
		Всего по позиции							280,14		
1117	ФССЦ-14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т			0,004687	20 775,00		97,37		
1118	ФССЦ-14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т			0,012149	42 508,19		516,43		
1119	ФЕР20-02-017-05	Установка дверей герметических: утепленных размером 1250х500 мм	шт				1				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр л.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					20,42	1,3225	27,01	28,46	769
		2 ЭМ					9,77	1,4375	14,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375	1,01	28,46	29
		4 М					373,20		373,20		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,3225	2,645					
		ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,4375	0,08625					
		Итого по расценке					403,39		414,25		798
		ФОТ							28,02		966
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			33,90		966
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			17,15		488
		Всего по позиции							465,30		
Полы											
1120	ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: бетонных толщиной 25 мм (общая толщина 130 мм) Объем=8,7 / 100	100 м2				0,087				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					212,54	1,15	21,26	28,46	605
		2 ЭМ					289,43	1,15	28,96		
		ЗТ	чел.-ч	24,6	1,15	2,46123					
		Итого по расценке					501,97		50,22		605
		ФОТ							21,26		551
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			19,35		551
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			11,06		315
		Всего по позиции							80,63		
1121	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 Объем=8,7 / 100 Поправка 105 мм на толщину 130 мм ПЗ=21 (ОЗП=21; ЭМ=21 к расх.; ЗПМ=21; МАТ=21 к расх.; ТЗ=21; ТЗМ=21)	100 м2				0,087				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					28,09	24,15	54,82	28,46	1 560
		2 ЭМ					57,06	24,15	119,89		
		ЗТ	чел.-ч	3,02	24,15	6,345171					
		Итого по расценке					83,15		174,71		1 560
		ФОТ							54,82		1 420
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			49,89		1 420
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			28,51		811
		Всего по позиции							253,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1122	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=21,3 / 100	100 м2			0,213					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					33,87	1,3225	9,54	28,46	272
		2 ЭМ					22,14	1,4375	6,78		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	0,18	28,46	5
		4 М					1,84		0,39		
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,3225	1,0394453					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0153094					
		Итого по расценке					57,85		16,71		
		ФОТ							9,72		277
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			9,72		277
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,05		115
		Всего по позиции							30,48		
1123	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2кг/м2)	т			0,00426	18 390,16		78,34		
		Объем=0,2*21,3/1000									
1124	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем=4,44*21,3/1000	т			0,094572					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					102,78	1,3225	12,85	28,46	366
		2 ЭМ					30,45	1,4375	4,14		
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,4375	0,59	28,46	17
		4 М					285,60		27,01		
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,3225	1,4508291					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,4375	0,0475815					
		Итого по расценке					418,83		44,00		
		ФОТ							13,44		383
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			13,71		391
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			6,63		189
		Всего по позиции							64,34		
1125	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная, 6 мм, 100х100	т			0,094572	7 200,00		680,92		
1126	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 150 мм) Объем=21,3 / 100	100 м2			0,213					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					317,60	1,3225	89,47	28,46	2 546
		2 ЭМ					128,95	1,4375	39,48		
		3 в т.ч. ОТм					22,28	1,4375	6,82	28,46	194
		4 М					8,54		1,82		
		ЗТ	чел.-ч	40	1,3225	11,2677					
		ЗТм	чел.-ч	1,93	1,4375	0,5909419					
		Итого по расценке					455,09		130,77		
		ФОТ							96,29		2 740
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			107,64		3 069
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	85	0,85	55,25			53,20		1 514
		Всего по позиции							291,81		
1127	ФЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 Объем=21,3 / 100	100 м2			0,213					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	Поправка 120 мм на толщину 150 мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					8,26	31,74	55,84	28,46	1 589
		2 ЭМ					6,29	34,5	46,22		
		3 в т.ч. ОТм					2,57	34,5	18,89	28,46	538
		ЗТ	чел.-ч	1,04	31,74	7,0310448					
		ЗТм	чел.-ч	0,19	34,5	1,396215					
		Итого по расценке					14,55		102,06		
		ФОТ							74,73		2 127
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			83,70		2 382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			41,29		1 175	
Всего по позиции										227,05		
1128	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Объем=0,65178+2,60712	м3			3,2589	592,76		1 931,75			
1129	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=21,3 / 100	100 м2			0,213						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ					102,71	1,3225	28,93	28,46	823	
		2 ЭМ					6,65	1,4375	2,04			
		3 в т.ч. ОТм					1,14	1,4375	0,35	28,46	10	
		4 М					25,21		5,37			
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,3225	3,042279						
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,4375	0,0306188						
Итого по расценке										134,57	36,34	833
ФОТ										29,28	933	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			32,79		460	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			16,18		460	
Всего по позиции										85,31		
1130	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=6,9 / 100	100 м2			0,069						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ					33,87	1,3225	3,09	28,46	88	
		2 ЭМ					22,14	1,4375	2,20			
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	0,06	28,46	2	
		4 М					1,84		0,13			
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,3225	0,3367217						
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0049594						
Итого по расценке										57,85	5,42	90
ФОТ										3,15	90	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			3,15		90	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,31		37	
Всего по позиции										9,88		
1131	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2кг/м2) Объем=0,2*6,9/1000	т			0,00138	18 390,16		25,38			
1132	ФЕР13-03-003-21	Окраска бетонных поверхностей пола эмалью Объем=6,9 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,069						
		1 ОТ					48,80	2,9095	9,80	28,46	279	
		2 ЭМ					6,01	2,875	1,19			
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875	0,04	28,46	1	
		4 М					235,25	2	1,48			
		ЗТ	чел.-ч	5,38	2,9095	1,0800646						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0039675						
Итого по расценке										65,51	12,47	280
ФОТ										9,84	263	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			9,25		121	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,27		121	
Всего по позиции										25,99		
1133	ФССЦ-14.4.04.10-0002	Эмаль алкидно-уретановая для бетонных полов "Текс Профи" светло-серая (расход 0,2л/м2) Объем=0,2*6,9	кг			1,38	52,80		72,86			
1134	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных 300х300 Объем=14,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,144						
		1 ОТ					2 713,07	1,3225	516,68	28,46	14 705	
		2 ЭМ					24,42	1,4375	5,05			
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	3,63	28,46	103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					85,74		12,35		
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,3225	59,1163848					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,4375	0,35811					
		Итого по расценке					2 823,23		534,08		
		ФОТ							520,31		14 808
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			582,75		16 585
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			287,47		8 161
		Всего по позиции							1 404,30		
1135	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) (расход 4,2 кг/м2) Объем=4,2*14,4/1000	т			0,06048	2 919,43		176,67		
1136	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2			14,688	122,04		1 792,52		
1137	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 кг/м2) Объем=0,2*14,4/1000	т			0,00288	18 380,16		52,96		
1138	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных Объем=13,9 / 100	100 м				0,139				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					278,45	1,3225	50,82	28,46	1 446
		2 ЭМ					20,02	1,4375	4,00		
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,4375	0,72	28,46	20
		4 М					0,06		0,01		
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,3225	5,4063668					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,4375	0,0619419					
		Итого по расценке					296,53		54,83		
		ФОТ							51,54		1 466
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			57,72		1 642
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			28,48		810
		Всего по позиции							141,03		
1139	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм Объем=13,9*0,15	м2			2,085	122,04		254,45		
1140	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,00139	2 500,00		3,48		
1141	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,00556	2 919,43		16,23		
Дренажный приемок											
1142	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3				0,085				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					25,83	1,3225	2,90	28,46	83
		2 ЭМ					27,24	1,4375	3,33		
		3 в т.ч. ОТм					3,01	1,4375	0,37	28,46	11
		4 М					0,37		0,03		
		ЗТ	чел.-ч	2,99	1,3225	0,3381134					
		ЗТм	чел.-ч	0,3	1,4375	0,0366563					
		Итого по расценке					53,44		6,26		
		ФОТ							3,27		94
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			3,66		105
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			1,81		52
		Всего по позиции							11,73		
1143	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			0,0852	70,60		6,72		
1144	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3				0,085				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					28,71	1,3225	3,23	28,46	92
		2 ЭМ					50,01	1,4375	6,11		
		3 в т.ч. ОТм					5,54	1,4375	0,68	28,46	19
		4 М					0,37		0,03		
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,3225	0,3642165					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,4375	0,0672031					
		Итого по расценке					79,09		9,37		
		ФОТ							3,91		111
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			4,38		124
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			2,16		61
		Всего по позиции							15,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1145	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 Объем=0,00935+0,00765+0,085+0,0085	м3			0,1105	114,13		12,61		
1146	ФЕР11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем=4,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,049					
		1 ОТ					29,43	1,3225	1,91	28,46	54
		2 ЭМ					1,31	1,4375	0,09		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	0,02	28,46	1
		4 М					1 492,06		73,11		
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,3225	0,2235686					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0014088					
		Итого по расценке					1 522,80		75,11		
		ФОТ							1,93		55
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			2,16		62
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			1,07		30
		Всего по позиции							76,34		
1147	ФЕР06-10-001-07	Устройство стен и дниц приямка при отношении высоты к ширине: до 1 и толщина стен до 300 мм Объем=(0,085+0,12) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3			0,00205					
		1 ОТ					3 292,58	1,3225	8,93	28,46	254
		2 ЭМ					5 984,01	1,4375	17,63		
		3 в т.ч. ОТм					770,63	1,4375	2,27	28,46	65
		4 М					2 420,48		4,96		
		ЗТ	чел.-ч	386	1,3225	1,0464943					
		ЗТм	чел.-ч	57,39	1,4375	0,1691212					
		Итого по расценке					11 697,07		31,52		
		ФОТ							11,20		319
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	102		102			11,42		325
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	58	0,85	49,3			5,52		157
		Всего по позиции							48,46		
1148	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,208075	592,76		123,34		
1149	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная, 6 мм, 100x100 Объем=0,0032+0,00444*1,8	т			0,011192	7 200,00		80,58		
1150	ФЕРр56-23-1	Обрамление стен приямка угловой сталью Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т			0,009					
		1 ОТ					394,68	1,15	4,08	28,46	116
		2 ЭМ					21,93	1,15	0,23		
		3 в т.ч. ОТм					6,29	1,15	0,07	28,46	2
		4 М					6 310,52		2,98		
		ЗТ	чел.-ч	44	1,15	0,4554					
		ЗТм	чел.-ч	0,48	1,15	0,004968					
		Итого по расценке					747,17		7,29		
		ФОТ							4,15		118
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Провмы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3,74		106
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Провмы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,95		55
		Всего по позиции							12,98		
1151	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			0,0088	10 046,00		88,40		
1152	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовок на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=1,25 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,0125					
		1 ОТ					33,87	1,3225	0,56	28,46	16
		2 ЭМ					22,14	1,4375	0,40		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	0,01	28,46	
		4 М					1,84		0,02		
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,3225	0,0610003					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0008984					
		Итого по расценке					57,85		0,98		
		ФОТ							0,57		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100				100			0,57	16
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,65	41,65				0,24		7
	Всего по позиции									1,79		
1153	ФССЦ-14.2.05.01-1006	Пропитка для бетона "Монолит 20М" (расход 0,2кг/м2) Объем=0,2*1,25	кг				0,25	24,72			6,16	
1154	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических крышек прямиков	т				0,014					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							374,78	1,3225	6,94	28,46	198
	2 ЭМ							168,04	1,4375	3,38		
	3 в т.ч. ОТм							28,46	1,4375	0,57	28,46	16
	4 М							771,22		10,80		
	ЗТ	чел.-ч	42,3	1,3225	0,7831845							
	ЗТм	чел.-ч	2,34	1,4375	0,0470925							
	Итого по расценке							1 314,04		21,12		
	ФОТ									7,51		214
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				8,26		235
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				4,40		126
	Всего по позиции									33,78		
1155	ФССЦ-07.2.07.13-0111	Конструкции съемных крышек каналов из рифленой стали 5 мм 300х750, огрунтованные грунт-эмалью за два раза	т				0,014	22 761,14			318,66	
1156	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками металлических элементов	м2				29,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							7,68	1,3225	295,56	28,46	8 412
	ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	34,636275							
	Итого по расценке							7,68		295,56		
	ФОТ									295,56		8 412
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				277,83		7 907
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				128,13		3 647
	Всего по позиции									701,52		
1157	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей: уайт-спиритом Объем=59,9 / 100	100 м2				0,599					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							79,36	1,45475	69,15	28,46	1 968
	2 ЭМ							2,23	1,4375	1,92		
	3 в т.ч. ОТм							0,33	1,4375	0,28	28,46	8
	4 М							222,54		133,30		
	ЗТ	чел.-ч	9,08	1,45475	7,9122689							
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0258319							
	Итого по расценке							304,13		204,37		
	ФОТ									69,43		1 976
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				65,26		1 857
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				30,10		857
	Всего по позиции									299,73		
1158	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=59,9 / 100	100 м2				0,599					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							56,55	1,3225	44,80	28,46	1 275
	2 ЭМ							9,22	1,4375	7,94		
	3 в т.ч. ОТм							0,22	1,4375	0,19	28,46	5
	4 М							152,04		91,07		
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	4,2064625							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0172213							
	Итого по расценке							217,81		143,81		
	ФОТ									44,69		1 280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			42,29		1 203
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			19,50		555
	Всего по позиции								205,60		
1159	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза Объем=19,4 / 100 За 2 раза ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,194					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						19,32	2,645	9,91	28,46	282
	2 ЭМ						6,01	2,875	3,35		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,12	28,46	3
	4 М						138,16	2	53,61		
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,645	1,0929669						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,011155						
	Итого по расценке						163,49		66,87		285
	ФОТ								10,03		285
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			9,43		288
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,35		124
	Всего по позиции								80,65		
1160	ФЕР26-02-011-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности; толщина покрытия 1 мм Объем=39,9 / 100	100 м2			0,399					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						104,26	1,3225	55,02	28,46	1 566
	2 ЭМ						58,06	1,4375	33,30		
	3 в т.ч. ОТм						0,10	1,4375	0,06	28,46	2
	4 М						214,65		85,65		
	ЗТ	чел.-ч	9,79	1,3225	5,1659627						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0057356						
	Итого по расценке						376,97		173,97		1 568
	ФОТ								55,08		1 521
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			53,43		733
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			25,75		733
	Всего по позиции								253,15		
1161	ФССЦ-14.2.02.03-0011	Краска огнезащитная: "Авангард" (расход 2 кг/м2) Объем=2*39,9	кг			79,8	30,36		2 422,73		
Потолок											
1162	ФЕРр53-21-15	Заделка швов в подшивка потолка и в местах примыкания монтажной пены Объем=(31+11,6) / 100	100 м			0,426					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						507,33	1,15	248,54	28,46	7 073
	2 ЭМ						0,66	1,15	0,32		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,06	28,46	2
	4 М						25,17		0,00		
	ЗТ	чел.-ч	49,69	1,15	24,343131						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,004899						
	Итого по расценке						507,99		248,86		7 075
	ФОТ								248,60		6 509
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			228,71		3 679
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			129,27		3 679
	Всего по позиции								806,84		
1163	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO Объем=7,7+3,3	л			11	58,58		644,38		
1164	ФЕР09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления Объем=0,0072+0,0596	т			0,0668					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						651,74	1,3225	57,58	28,46	1 639
	2 ЭМ						419,90	1,4375	40,32		
	3 в т.ч. ОТм						12,42	1,4375	1,19	28,46	34
	4 М						464,61		31,04		
	ЗТ	чел.-ч	65,7	1,3225	5,8041351						
	ЗТм	чел.-ч	0,87	1,4375	0,0835418						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 536,25		128,94		
		ФОТ							58,77		1 673
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			54,66		1 556
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			30,97		882
		Всего по позиции							214,57		
1165	ФССЦ-07.2.07.13-0211	Тяги, распорки, связи, стойки стальные оцинкованные	т			0,0596	22 977,81		1 369,48		
1166	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,0072	10 508,00		75,66		
1167	ФЕР10-01-022-07	Подшивка потолка: профлистом по каркасу	100 м2			0,224					
		Объем=22,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					246,73	1,3225	73,09	28,46	2 080
		2 ЭМ					15,11	1,4375	4,87		
		3 в т.ч. ОТм					2,67	1,4375	0,86	28,46	24
		4 М					6 367,11		372,54		
		ЗТ	чел.-ч	30,2	1,3225	6,946448					
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,4375	0,07406					
		Итого по расценке					1 924,95		450,50		
		ФОТ							73,95		2 104
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			79,87		2 272
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			34,57		984
		Всего по позиции							564,94		
1168	ФССЦ-08.3.09.02-0027	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7	т			0,177363	11 603,45		2 059,02		
		Объем=7,4*22,4*1,07/1000									
1169	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции			0,213					
		Объем=21,3 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					606,53	1,3225	170,85	28,46	4 862
		2 ЭМ					11,83	1,4375	3,62		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,4375	0,64	28,46	18
		4 М					379,47		80,83		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,3225	19,7748135					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,4375	0,0551138					
		Итого по расценке					997,83		255,30		
		ФОТ							171,49		4 880
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			188,64		5 368
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			100,58		2 862
		Всего по позиции							544,52		
Мусор											
1170	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			3,68					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					7,41	1,15	31,36	28,46	893
		4 М					16,40		80,35		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	4,35896					
		Итого по расценке					23,81		91,71		
		ФОТ							31,36		893
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			28,85		822
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			13,80		393
		Всего по позиции							134,36		
1171	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			5,57	42,98		239,40		
1172	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			5,57	13,38		74,53		
Раздел 17. Облицовка проемов существующих ворот (по оси "15")											
1173	ФЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот	т			0,222					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					416,48	1,3225	122,28	28,46	3 480
		2 ЭМ					2 416,02	1,4375	771,01		
		3 в т.ч. ОТм					123,85	1,4375	39,52	28,46	1 125
		4 М					490,24		108,83		
		ЗТ	чел.-ч	41,4	1,3225	12,154833					
		ЗТм	чел.-ч	8,87	1,4375	2,8306388					
		Итого по расценке					3 322,74		1 002,12		4 605
		ФОТ							161,80		4 283
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			150,47		4 283
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	62,7			85,27		2 427
		Всего по позиции							1 237,86		
1174	ФССЦ-07.2.07.12-0032	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			0,222	11 176,42		2 481,17		
1175	ФЕР26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей; стен и колонн прямоугольных	м3			2,34					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					192,78	1,3225	596,59	28,46	16 979
		2 ЭМ					71,14	1,4375	239,30		
		3 в т.ч. ОТм					8,00	1,4375	26,91	28,46	766
		4 М					325,66		762,04		
		ЗТ	чел.-ч	20,04	1,3225	62,016786					
		ЗТм	чел.-ч	0,69	1,4375	2,3209875					
		Итого по расценке					589,58		1 597,93		17 745
		ФОТ							623,50		17 213
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			604,80		17 213
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			291,49		8 296
		Всего по позиции							2 494,22		
1176	ФССЦ-12.2.05.05-0036	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В60	м3			2,2698	1 177,32		2 672,28		
1177	ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов ворот металлом	т			0,297					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					394,68	1,15	134,80	28,46	3 836
		2 ЭМ					21,93	1,15	7,49		
		3 в т.ч. ОТм					6,29	1,15	2,15	28,46	61
		4 М					6 310,52		98,18		
		ЗТ	чел.-ч	44	1,15	15,0282					
		ЗТм	чел.-ч	0,48	1,15	0,163944					
		Итого по расценке					747,17		240,47		3 897
		ФОТ							136,95		3 507
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			123,26		3 507
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			64,37		1 832
		Всего по позиции							428,10		
1178	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			0,2911	10 046,00		2 924,39		
1179	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей: уайт-спиритом Объем=18,9 / 100	100 м2			0,189					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					79,36	1,45475	21,82	28,46	621
		2 ЭМ					2,23	1,4375	0,61		
		3 в т.ч. ОТм					0,33	1,4375	0,09	28,46	3
		4 М					222,54		42,06		
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,45475	2,4965256					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0081506					
		Итого по расценке					304,13		64,49		624
		ФОТ							21,91		587
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			20,60		587
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			9,50		271
		Всего по позиции							94,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1180	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=18,9 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,189					
		1 ОТ					56,55	1,45475	15,55	28,46	443
		2 ЭМ					9,22	1,4375	2,50		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,06	28,46	2
		4 М					152,04		28,74		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	1,4599726					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0054338					
		Итого по расценке					217,81		46,79		
		ФОТ							15,61		445
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			14,67		418
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			6,77		193
		Всего по позиции							68,23		
1181	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза Объем=18,9 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,189					
		1 ОТ					19,32	2,9085	10,62	28,46	302
		2 ЭМ					6,01	2,875	3,27		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875	0,12	28,46	3
		4 М					138,16	2	52,22		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	1,1712774					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0108675					
		Итого по расценке					163,49		66,11		
		ФОТ							10,74		305
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			10,10		287
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,66		132
		Всего по позиции							80,87		
Раздел 18. Окраска существующих металлических конструкций											
1182	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками Объем=873,8*0,3 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	м2			262,14					
		1 ОТ					7,68	1,38	2 778,26	28,46	79 069
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,38	325,57788					
		Итого по расценке					7,68		2 778,26		
		ФОТ							2 778,26		79 069
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2 611,56		74 325
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1 204,36		34 276
		Всего по позиции							6 594,20		
1183	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей: уайт-спиритом Объем=873,8 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			8,738					
		1 ОТ					79,36	1,518	1 052,65	28,46	29 958
		2 ЭМ					2,23	1,5	29,23		
		3 в т.ч. ОТм					0,33	1,5	4,33	28,46	123
		4 М					222,54		1 944,55		
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,518	120,439698					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,39321					
		Итого по расценке					304,13		3 026,43		
		ФОТ							1 056,98		30 081
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			993,56		28 276
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			458,20		13 040
		Всего по позиции							4 478,19		
1184	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=873,8 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1	100 м2			8,738					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						56,55	1,518	750,10	28,46	21 348	
	2 ЭМ						9,22	1,5	120,85			
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,5	2,88	28,46	82	
	4 М						152,04		1 328,53			
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,518	70,433348						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,5	0,26214						
	Итого по расценке						217,81		2 199,48			
	ФОТ								752,98		21 430	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			707,80		20 144	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			326,42		9 290	
	Всего по позиции									3 233,70		
1185	ФЕР26-02-011-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности; толщина покрытия 1 мм	100 м2			8,738						
		Объем=873,8 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						104,26	1,38	1 257,21	28,46	35 780	
	2 ЭМ						58,06	1,5	760,99			
	3 в т.ч. ОТм						0,10	1,5	1,31	28,46	37	
	4 М						214,65		1 875,61			
	ЗТ		чел.-ч	9,79	1,38	118,052127						
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,5	0,13107						
	Итого по расценке						376,97		3 893,81			
	ФОТ								1 258,52		35 817	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			1 220,76		34 742	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			588,36		16 744	
	Всего по позиции									5 702,93		
1186	ФССЦ-14.2.02.03-0011	Краска огнезащитная: "Авангард" (расход 2 кг/м2)	кг			1747,6		30,36	53 057,14			
		Объем=2*873,8										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
Раздел 19. Козырьки												
1187	ФЕР09-03-014-01	Монтаж каркаса для козырька	т			0,3016						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						345,67	1,3225	137,88	28,46	3 924	
	2 ЭМ						473,47	1,4375	205,27			
	3 в т.ч. ОТм						53,96	1,4375	23,39	28,46	666	
	4 М						232,33		70,07			
	ЗТ		чел.-ч	39,55	1,3225	15,7751503						
	ЗТм		чел.-ч	4,01	1,4375	1,7385355						
	Итого по расценке						1 051,47		413,22			
	ФОТ								161,27		4 590	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			149,98		4 269	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			84,99		2 419	
	Всего по позиции									648,19		
1188	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			0,3016		10 046,00	3 029,87			
1189	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из ромбической рифленой стали	100 м2			0,087						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						829,12	1,3225	73,47	28,46	2 091	
	2 ЭМ						21,88	1,4375	2,11			
	3 в т.ч. ОТм						3,51	1,4375	0,34	28,46	10	
	4 М						6 516,18		8,86			
	ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	8,612649						
	ЗТм		чел.-ч	0,27	1,4375	0,0260044						
	Итого по расценке						983,18		84,44			
	ФОТ								73,81		2 101	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			80,45		2 290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			35,76		1 018
	Всего по позиции										200,65
1190	ФССЦ-07.2.07.04-0012	Прочие индивидуальные сварные конструкции из листовой ромбической рифленой стали	т			0,2814	12 319,52		3 466,71		
1191	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий			0,12					
	Объем=12 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						45,72	1,15	6,31	28,46	180
	ЗТ		чел.-ч	5,36	1,15	0,73968					
	Итого по расценке										45,72
	ФОТ										6,31
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			5,81		166
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			2,78		79
	Всего по позиции										14,90
1192	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий			0,12					
	Объем=12 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						45,04	1,15	6,22	28,46	177
	ЗТ		чел.-ч	5,28	1,15	0,72864					
	Итого по расценке										45,04
	ФОТ										6,22
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			5,72		163
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			2,74		78
	Всего по позиции										14,68
1193	ФЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт			0,12					
	Объем=12 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						107,93	1,3225	17,13	28,46	488
	2 ЭМ						1,84	1,4375	0,32		
	3 в т.ч. ОТм						0,32	1,4375	0,06	28,46	2
	ЗТ		чел.-ч	11,9	1,3225	1,88853					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	1,4375	0,005175					
	Итого по расценке										109,77
	ФОТ										17,46
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			15,99		456
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			9,06		258
	Всего по позиции										42,50
1194	ФССЦ-01.7.15.02-0045	Болты анкерные с гайкой, размер 16,0x200 мм	100 шт			0,12	1 027,00		123,24		
	Объем=12 / 100										
1195	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей: уайт-спиритом	100 м2			0,169					
	Объем=16,9 / 100										
	ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						79,36	1,45475	19,51	28,46	555
	2 ЭМ						2,23	1,4375	0,54		
	3 в т.ч. ОТм						0,33	1,4375	0,08	28,46	2
	4 М						222,54		37,61		
	ЗТ		чел.-ч	9,08	1,45475	2,232343					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	1,4375	0,0072881					
	Итого по расценке										304,13
	ФОТ										57,66
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			18,41		524
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			8,49		241
	Всего по позиции										84,56
1196	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,005					
	Объем=0,5 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						56,55	1,45475	0,41	28,46	12
	2 ЭМ						9,22	1,4375	0,07		
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,4375	0,00	28,46	
	4 М								152,04	0,76	
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,45475	0,0386236					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0001438					
	Итого по расценке								217,81	1,24	
	ФОТ									0,41	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		94		94				0,39	11
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		51	0,85	43,35				0,18	5
	Всего по позиции									1,81	
1197	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: защитной эмалью за 3 раза Объем=16,9 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 За 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,169					
	1 ОТ						19,32	4,36425	14,25	28,46	406
	2 ЭМ						6,01	4,3125	4,38		
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	4,3125	0,16	28,46	5
	4 М								138,16	3	70,05
	ЗТ		чел.-ч	2,13	4,36425	1,5709991					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	4,3125	0,0145763					
	Итого по расценке								163,49	88,68	
	ФОТ									14,41	411
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		94		94				13,55	388
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		51	0,85	43,35				6,25	178
	Всего по позиции									108,48	
1198	ФСЦЦ-14.4.04.03-1000	Эмаль алкидная защитная для металла "Hammerite" RAL 7038 (расход 0,35л/м2) Объем=0,35*16,9	л			5,915	217,99		1 289,41		
1199	ФЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,09					
	1 ОТ						128,52	1,15	13,30	28,46	379
	2 ЭМ						210,59	1,15	21,80		
	ЗТ		чел.-ч	14	1,15	1,449					
	Итого по расценке								339,11	35,10	
	ФОТ									13,30	379
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		103		103				13,70	390
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		59		59				7,85	224
	Всего по позиции									56,65	
1200	ФЕР09-03-050-01	Монтаж планки примыкания Объем=12,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,125					
	1 ОТ						117,24	1,3225	19,38	28,46	552
	2 ЭМ						3,29	1,4375	0,59		
	3 в т.ч. ОТМ						0,58	1,4375	0,10	28,46	3
	4 М								9,32	1,17	
	ЗТ		чел.-ч	12,62	1,3225	2,0862438					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,4375	0,0089844					
	Итого по расценке								129,85	21,14	
	ФОТ									19,48	555
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 НР Строительные металлические конструкции	%		93		93				18,12	516
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 СП Строительные металлические конструкции	%		62	0,85	52,7				10,27	292
	Всего по позиции									49,53	
1201	ФСЦЦ-12.1.03.02-1100	Планка примыкания кровля-козырек из металлочерепицы, с полимерным покрытием, 20x45x15x10 Объем=2,5*5	м			12,5	21,52		269,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 20. Восстановление асфальтобетонного покрытия											
1202	ФЕР31-01-065-02	Резка шва в асфальтобетонном покрытии	100 м				0,352				
		Объем=35,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					130,74	1,3225	60,86	28,46	1 732
		2 ЭМ					827,50	1,4375	418,72		
		4 М					538,01		189,38		
		ЗТ	чел.-ч	13,59	1,3225	6,3264168					
		Итого по расценке					1 496,25		668,96		
		ФОТ							60,86		1 732
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.25	НР Аэродромы	%	107		107			65,12		1 853
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.25	СП Аэродромы	%	69	0,85	58,65			35,69		1 016
		Всего по позиции							769,77		
1203	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3				0,0711				
		Объем=7,11 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 288,05	1,15	105,32	28,46	2 997
		2 ЭМ					3 690,72	1,15	301,77		
		3 в т.ч. ОТм					398,18	1,15	32,56	28,46	927
		ЗТ	чел.-ч	155	1,15	12,673575					
		ЗТм	чел.-ч	39,05	1,15	3,1929233					
		Итого по расценке					4 978,77		407,09		
		ФОТ							137,88		3 924
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			140,64		4 002
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			74,46		2 119
		Всего по позиции							622,19		
1204	ФЕР01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м	100 м3				0,0585				
		Объем=5,85 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 205,80	1,3225	248,02	28,46	7 059
		ЗТ	чел.-ч	411	1,3225	31,7975288					
		Итого по расценке					3 205,80		248,02		
		ФОТ							248,02		7 059
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			220,74		6 283
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			84,33		2 400
		Всего по позиции							553,09		
1205	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3				0,0976				
		Объем=(8,3+1,46) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					173,23	1,3225	22,36	28,46	636
		2 ЭМ					5 268,76	1,4375	739,21		
		3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	37,55	28,46	1 069
		4 М					17,08		1,67		
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	2,7880416					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	2,89018					
		Итого по расценке					5 459,07		763,24		
		ФОТ							59,91		1 705
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			75,49		2 148
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			48,38		1 377
		Всего по позиции							887,11		
1206	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3				9,13	114,13	1 042,01		
		Объем=8,3*1,1									
1207	ФССЦ-02.2.05.04-1572	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3				1,606	145,80	234,15		
		Объем=1,46*1,1									
1208	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т				0,032				
		Объем=0,8*40/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					39,10	1,4375	1,80		
		3 в т.ч. ОТм					7,15	1,4375	0,33	28,46	9
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,4375	0,03036					
		Итого по расценке					39,10		1,80		
		ФОТ							0,33		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			0,42		11
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			0,27		7
		Всего по позиции							2,49		
1209	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-1	т				0,03286	1 923,08		63,38	
1210	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (общая толщина 6 см)	1000 м2				0,04				
		Объем=40 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					182,32	1,3225	9,64	28,46	274
		2 ЭМ					7 479,03	1,4375	430,04		
		3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	13,48	28,46	384
		4 М					874,78		34,99		
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	1,103494					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	1,083875					
		Итого по расценке					8 536,13		474,67		
		ФОТ							23,12		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			29,13		829
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			18,67		531
		Всего по позиции							522,47		
1211	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2				0,04				
		Объем=40 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3,29	5,29	0,70	28,46	20
		2 ЭМ					254,89	5,75	58,62		
		3 в т.ч. ОТм					5,95	5,75	1,37	28,46	39
		4 М					2,94	4	0,47		
		ЗТ	чел.-ч	0,35	5,29	0,07406					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	5,75	0,1081					
		Итого по расценке					261,12		59,79		
		ФОТ							2,07		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			2,61		74
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			1,67		48
		Всего по позиции							64,07		
1212	ФССЦ-04.2.01.01-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные, марка I, с добавкой стабилизирующей	т				6,112	577,23		3 528,03	
		Объем=(102*0,04+12,7*4*0,04)									
1213	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (общая толщина 6 см)	1000 м2				0,04				
		Объем=40 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					182,32	1,3225	9,64	28,46	274
		2 ЭМ					7 479,03	1,4375	430,04		
		3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	13,48	28,46	384
		4 М					874,78		34,99		
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	1,103494					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	1,083875					
		Итого по расценке					8 536,13		474,67		
		ФОТ							23,12		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			29,13		829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			18,67		531
Всего по позиции									522,47		
1214	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 Объем=40 / 1000 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	1000 м2			0,04					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						3,29	5,29	0,70	28,46	20
	2 ЭМ						254,89	5,75	58,62		
	3 в т.ч. ОТм						5,95	5,75	1,37	28,46	39
	4 М						2,94	4	0,47		
	ЗТ		чел.-ч	0,35	5,29	0,07406					
	ЗТм		чел.-ч	0,47	5,75	0,1081					
Итого по расценке									261,12	59,79	
ФОТ									2,07		59
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126			126			2,61		74
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75				1,67		48
Всего по позиции									64,07		
1215	ФССЦ-04.2.01.01-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные, марка I, с добавкой стабилизирующей	т			6,112	577,23		3 528,03		
		Объем=(102*0,04+12,7*4*0,04)									
1216	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии Объем=31,7 / 100	100 м			0,317					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						178,84	1,3225	74,98	28,46	2 134
	2 ЭМ						1 228,57	1,4375	559,84		
	3 в т.ч. ОТм						51,94	1,4375	23,67	28,46	674
	4 М						418,42		132,64		
	ЗТ		чел.-ч	21,89	1,3225	9,1769994					
	ЗТм		чел.-ч	4,52	1,4375	2,0597075					
Итого по расценке									1 825,93	767,46	
ФОТ									98,65		2 808
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126			126			124,30		3 538
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75				79,66		2 267
Всего по позиции									971,42		
1217	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=5 / 100	100 м			0,05					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						590,51	1,3225	39,05	28,46	1 111
	2 ЭМ						73,02	1,4375	5,25		
	3 в т.ч. ОТм						8,70	1,4375	0,63	28,46	18
	4 М						3 690,05		184,50		
	ЗТ		чел.-ч	69,8	1,3225	4,615525					
	ЗТм		чел.-ч	0,65	1,4375	0,0467188					
Итого по расценке									4 353,58	228,80	
ФОТ									39,68		1 129
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126			126			50,00		1 423
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75				32,04		912
Всего по позиции									310,84		
1218	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100,20,8, бетон В22,5 (М300), объем 0,018 м3	шт			5	22,36		111,80		
1219	ФЕР27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см Объем=1,5 / 1000 Толщина слоя 100 мм МАТ=0,5 к раск.	1000 м2			0,0015					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 554,92	1,3225	5,07	28,46	144
	2 ЭМ						3 667,91	1,4375	7,91		
	3 в т.ч. ОТм						557,20	1,4375	1,20	28,46	34
	4 М						6 050,14	0,5	4,54		
	ЗТ		чел.-ч	302	1,3225	0,5990925					
	ЗТм		чел.-ч	48,23	1,4375	0,1039959					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					12 272,97		17,52		178	
		ФОТ							6,27		224	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			7,90			
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			5,06		144	
		Всего по позиции							30,48			
1220	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3				0,153	592,76		90,69		
1221	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная 100x100x5 Объем=3,1*1,5/1000	т				0,00465	7 200,00		33,48		
1222	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=1,5 / 100	100 м2				0,015					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						102,71	1,3225	2,04	28,46	58
		2 ЭМ						6,65	1,4375	0,14		
		3 в т.ч. ОТм						1,14	1,4375	0,02	28,46	1
		4 М						25,21		0,38		
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,3225	0,214245						
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,4375	0,0021563						
		Итого по расценке						134,57		2,56		
		ФОТ								2,06		59
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112				2,31		66
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25				1,14		33
		Всего по позиции								6,01		
Мусор												
1223	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза				23,82	3,28		78,13		
1224	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				2,6	42,98		111,75		
1225	ФССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза				26,42	13,38		353,50		
Раздел 21. Утепление наружной стены												
1226	ФЕР09-08-002-04	Разборка барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах Объем=63 / 100	100 м				0,63					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						77,03	0,805	39,07	28,46	1 122
		2 ЭМ						60,09	0,805	30,47		
		3 в т.ч. ОТм						26,10	0,805	13,24	28,46	377
		4 М						67,65	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	9,03	0,805	4,5795645						
		ЗТм	чел.-ч	2,25	0,805	1,1410875						
		Итого по расценке						204,97		69,54		
		ФОТ								52,31		1 489
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				48,65		1 385
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				27,57		785
		Всего по позиции								145,76		
1227	ФЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной Объем=117 / 100	100 м				1,17					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						286,55	1,15	385,55	28,46	10 973
		2 ЭМ						3 275,66	1,15	4 407,40		
		3 в т.ч. ОТм						144,33	1,15	194,20	28,46	5 527
		ЗТ	чел.-ч	29,36	1,15	39,50388						
		ЗТм	чел.-ч	11,82	1,15	15,90381						
		Итого по расценке						3 562,21		4 792,95		
		ФОТ								579,75		16 500
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				533,37		15 180
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				301,47		8 580
		Всего по позиции								5 627,79		
1228	ФССЦ-14.5.01.10-0024	Пена монтажная для герметизации стыков в баллочке емкостью 0,75 л	шт				27	59,19		1 598,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1229	ФЕР07-05-039-14	Заделка швов стеновых панелей цементным раствором Объем=117 / 100	100 м			1,17					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					69,28	1,3225	107,20	28,46	3 051
		4 М					103,96		121,63		
		ЗТ	чел.-ч	7,37	1,3225	11,4037853					
		Итого по расценке ФОТ					173,24		228,83		3 051
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			107,20	124,35	3 539
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			72,90		2 075
		Всего по позиции							426,08		
1230	ФЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных легковесных стен площадью в одном месте до 1 м2 Объем=3,6 / 100	100 м2			0,036					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 304,47	1,15	136,81	28,46	3 894
		2 ЭМ					115,40	1,15	4,78		
		3 в т.ч. ОТм					13,50	1,15	0,56	28,46	16
		4 М					1 248,96		44,96		
		ЗТ	чел.-ч	397,65	1,15	16,46271					
		ЗТм	чел.-ч	1	1,15	0,0414					
		Итого по расценке ФОТ					4 688,83		186,55		3 910
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			137,37	126,38	3 597
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			71,43		2 033
		Всего по позиции							384,36		
1231	ФССЦ-05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона (Сибит) Объем=0,1*3,6	м3			0,36	765,00		275,40		
1232	ФЕР15-07-003-02	Нанесения водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=16,1 / 100	100 м2			0,161					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					33,87	1,3225	7,21	28,46	205
		2 ЭМ					22,14	1,4375	5,12		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	0,13	28,46	4
		4 М					1,84		0,30		
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,3225	0,785684					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0115719					
		Итого по расценке ФОТ					57,85		12,63		209
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			7,34	7,34	209
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,06		87
		Всего по позиции							23,03		
1233	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,25 кг/м2) Объем=0,25*16,1	л			4,025	9,14		36,79		
1234	ФЕРр61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью Объем=16,1 / 100	100 м2			0,161					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					669,99	1,15	124,05	28,46	3 530
		2 ЭМ					87,70	1,15	16,24		
		3 в т.ч. ОТм					64,44	1,15	11,93	28,46	340
		4 М					282,37		45,46		
		ЗТ	чел.-ч	62,91	1,15	11,6477865					
		ЗТм	чел.-ч	6,21	1,15	1,1497815					
		Итого по расценке ФОТ					1 040,06		185,75		3 870
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			135,98	121,02	3 444
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			59,83		1 703
		Всего по позиции							366,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1235	ФССЦ-04.3.02.12-0001	Смеси сухие штукатурные цементная "Геркулес GP-121" (расход 1,54 кг/мм/м2) Объем=1,54*20*16,1/1000	т			0,49588	1 208,52		599,28		
1236	ФЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Объем=264,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			2,646					
		1 ОТ					132,33	1,3225	463,07	28,46	13 179
		2 ЭМ					5,79	1,4375	22,02		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	1,4375	3,77	28,46	107
		4 М					2 536,09		6 710,49		
		ЗТ	чел.-ч	16,06	1,3225	56,1993201					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,30429					
		Итого по расценке					2 674,21		7 195,58		
		ФОТ							466,84		13 286
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			452,83		12 887
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			218,25		6 211
		Всего по позиции							7 866,66		
1237	ФССЦ-12.2.05.05-0036	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В60 Объем=264,6*0,1	м3			26,46	1 177,32		31 151,89		
1238	ФССЦ-01.7.15.07-1012	Дюбели фтарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, длина 160 мм Объем=(6*264,6) / 1000	1000 шт			1,588	475,30		754,78		
1239	ФЕР26-01-055-02	Установка гидро- и ветрозащиты Объем=264,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			2,646					
		1 ОТ					125,51	1,3225	439,20	28,46	12 500
		2 ЭМ					16,43	1,4375	62,49		
		3 в т.ч. ОТм					2,90	1,4375	11,03	28,46	314
		4 М					831,38		2 199,83		
		ЗТ	чел.-ч	14,36	1,3225	50,2504506					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,4375	0,9509063					
		Итого по расценке					973,32		2 701,52		
		ФОТ							450,23		12 814
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			436,72		12 430
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			210,48		5 991
		Всего по позиции							3 348,72		
1240	ФССЦ-12.1.02.11-0015	ИЗОСПАН: А Объем=(304,29) / 10	10 м2			30,429	52,60		1 600,57		
1241	ФЕР09-03-037-01	Монтаж металлокаркаса Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 421/пр прил.10 табл.3 п.3 нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т			2,812					
		1 ОТ					178,92	1,3225	665,38	28,46	18 937
		2 ЭМ					639,42	1,4375	2 584,70		
		3 в т.ч. ОТм					90,10	1,4375	364,21	28,46	10 365
		4 М					291,74		820,37		
		ЗТ	чел.-ч	19,49	1,3225	72,4807763					
		ЗТм	чел.-ч	7,77	1,4375	31,4082825					
		Итого по расценке					1 110,08		4 070,45		
		ФОТ							1 029,59		29 302
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			957,52		27 251
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			542,59		15 442
		Всего по позиции							5 570,56		
1242	ФССЦ-23.3.08.02-0157	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 80х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м			454,3	58,08		26 385,74		
1243	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом Объем=127,2 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,272					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					79,36	1,45475	146,85	28,46	4 179
		2 ЭМ					2,23	1,4375	4,08		
		3 в т.ч. ОТм					0,33	1,4375	0,60	28,46	17
		4 М					222,54		283,07		
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,45475	16,8020134					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,054855					
		Итого по расценке						304,13	434,00		
		ФОТ							147,45		4 196
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			138,60		3 944
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			63,92		1 819
		Всего по позиции							636,52		
1244	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовокой ГФ-021	100 м2			1,272					
		Объем=127,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					56,55	1,45475	104,64	28,46	2 978
		2 ЭМ					9,22	1,4375	16,86		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,40	28,46	11
		4 М					152,04		193,39		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	9,825847					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,03657					
		Итого по расценке						217,81	314,89		
		ФОТ							105,04		2 989
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			98,74		2 810
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			45,53		1 296
		Всего по позиции							459,16		
1245	ФЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2			2,646					
		Объем=264,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					852,58	1,3225	2 983,46	28,46	84 909
		2 ЭМ					2 390,59	1,4375	9 092,91		
		3 в т.ч. ОТм					229,05	1,4375	871,22	28,46	24 795
		4 М					300,84		796,02		
		ЗТ	чел.-ч	94	1,3225	328,93749					
		ЗТм	чел.-ч	16,9	1,4375	64,2812625					
		Итого по расценке						3 544,01	12 872,39		
		ФОТ							3 854,68		109 704
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			3 584,85		102 025
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			2 031,42		57 814
		Всего по позиции							18 488,66		
1246	ФССЦ-07.2.07.13-0061	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т			0,152939	10 898,65			1 666,83	
1247	ФССЦ-08.3.09.01-0113	Профиластил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2			291,06	64,97			18 910,17	
		Объем=264,6*1,1									
1248	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			1,701					
		Объем=170,1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					375,84	1,3225	845,48	28,46	24 062
		2 ЭМ					4,60	1,4375	11,25		
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	1,98	28,46	56
		4 М					343,22		583,82		
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,3225	97,8564038					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,1711631					
		Итого по расценке						723,66	1 440,55		
		ФОТ							847,46		24 118
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			932,21		26 530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			497,04		14 145
									2 869,80		
1248	ФЕР09-08-002-04	Устройство Барьеров Безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах (из ранее демонтированных материалов)	100 м			0,63					
		Объем=63 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					77,03	1,3225	64,18	28,46	1 827
		2 ЭМ					60,09	1,4375	54,42		
		3 в т.ч. ОТм					26,10	1,4375	23,64	28,46	673
		4 М					67,85		42,75		
		ЗТ	чел.-ч	9,03	1,3225	7,5235703					
		ЗТм	чел.-ч	2,25	1,4375	2,0376563					
		Итого по расценке					204,97		161,35		
		ФОТ							87,82		2 500
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			81,67		2 325
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			46,28		1 318
									289,30		
Мусор											
1250	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,05	42,98		88,11		
1251	ФССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза			2,05	13,38		27,43		
Раздел 22. Ремонт кирпичного карниза											
1252	ФЕР10-01-022-01	Демонтаж подшивки карниза из досок	100 м2			0,063					
		Объем=6,3 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					454,46	0,92	26,34	28,46	750
		2 ЭМ					51,99	0,92	3,01		
		3 в т.ч. ОТм					7,80	0,92	0,45	28,46	13
		4 М					4 156,30	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	52,6	0,92	3,048696					
		ЗТм	чел.-ч	0,64	0,92	0,0370944					
		Итого по расценке					4 662,75		29,35		763
		ФОТ							28,79		824
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			28,93		824
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			12,52		357
									70,80		
1253	ФЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза	м			6,3					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					29,43	1,15	213,22	28,46	6 068
		2 ЭМ					0,91	1,15	6,59		
		3 в т.ч. ОТм					0,14	1,15	1,01	28,46	29
		4 М					13,00		81,90		
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	24,99525					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,07245					
		Итого по расценке					43,34		301,71		6 097
		ФОТ							214,23		5 609
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			197,09		5 609
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			111,40		3 170
									610,20		
1254	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт			0,252	1 752,60		441,66		
		Объем=(0,252*1000) / 1000									
1255	ФЕР08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича	100 м2			0,027					
		Объем=2,7 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					210,68	1,3225	7,52	28,46	214
		ЗТ	чел.-ч	21,9	1,3225	0,7819943					
		Итого по расценке					210,68		7,52		214
		ФОТ							7,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			8,27		235
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			4,41		126
		Всего по позиции							20,20		
1256	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий Объем=0,0707+0,0379	т			0,1086					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 433,20	1,15	178,99	28,46	5 094
		2 ЭМ					63,11	1,15	7,85		
		3 в т.ч. ОТм					7,05	1,15	0,88	28,46	25
		4 М					1 364,49		148,18		
		ЗТ	чел.-ч	165,88	1,15	20,7167532					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,0836763					
		Итого по расценке					2 860,80		335,05		
		ФОТ							179,87		5 119
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			165,48		4 709
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			93,53		2 662
		Всего по позиции							594,06		
1257	ФССЦ-07.2.07.12-0031	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,112944	12 990,48		1 467,20		
1258	ФЕР10-01-022-01	Подшивка карнизного свеса деревянной рейкой Объем=6,3 / 100	100 м2			0,063					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					454,46	1,3225	37,86	28,46	1 077
		2 ЭМ					51,99	1,4375	4,71		
		3 в т.ч. ОТм					7,80	1,4375	0,71	28,46	20
		4 М					4 156,30		261,85		
		ЗТ	чел.-ч	52,6	1,3225	4,3825005					
		ЗТм	чел.-ч	0,64	1,4375	0,05796					
		Итого по расценке					4 662,75		304,42		
		ФОТ							38,57		1 097
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			41,66		1 185
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			18,03		513
		Всего по позиции							364,11		
1259	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком Объем=6,3 / 100	100 м2			0,063					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					75,25	1,3225	6,27	28,46	178
		2 ЭМ					61,87	1,4375	5,60		
		3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	0,21	28,46	6
		4 М					1,84		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	8,98	1,3225	0,7461912					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0181125					
		Итого по расценке					138,96		11,99		
		ФОТ							6,48		184
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			7,00		199
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3,03		86
		Всего по позиции							22,02		
1260	ФССЦ-14.2.06.01-0513	Антисептик Текс БИОТЕКС состав 2 в 1 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*6,3	л			0,945	36,74		34,72		
1261	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=49,4 / 100	100 м2			0,494					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					375,84	1,3225	245,54	28,46	6 988
		2 ЭМ					4,80	1,4375	3,27		
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,58	28,46	17
		4 М					343,22		169,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,3225	28,4192025					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0497088					
		Итого по расценке					723,66		418,36		
		ФОТ							246,12		7 005
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			270,73		7 706
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			144,35		4 108
		Всего по позиции							833,44		
Мусор											
1262	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			1,39	42,98		59,74		
1263	ФССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			1,39	13,38		18,60		
Итого по смете:											
									1 753 923,36		14 831 342
Итого прямые затраты (справочно)											
В том числе:											
Оплата труда рабочих									147 855,33		4 207 956
Эксплуатация машин									113 757,36		1 087 521
Оплата труда машинистов									8 158,32		232 191
Материалы									1 492 310,67		9 535 865
Строительные работы									1 988 814,09		21 519 847
Строительные работы											
В том числе:											
оплата труда									147 833,36		4 207 331
эксплуатация машин и механизмов									89 157,10	9,56	852 342
2 кв 2021 (СМР), Письмо Министра России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09		материалы							1 492 277,35	6,39	9 535 652
накладные расходы									156 976,58		4 467 547
сметная прибыль									78 117,20		2 223 209
2 кв 2021 (СМР), Письмо Министра России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							24 452,50	9,56	233 766
Монтажные работы									252,67		3 662
В том числе:											
оплата труда									21,97		625
эксплуатация машин и механизмов									147,76	9,56	1 413
2 кв 2021 (СМР), Письмо Министра России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09		материалы							33,32	6,39	213
накладные расходы									32,84		934
сметная прибыль									16,78		477
Итого									1 989 066,76		21 523 509
Итого ФОТ (справочно)									156 013,65		4 440 147
Итого накладные расходы (справочно)									157 009,42		4 468 481
Итого сметная прибыль (справочно)									78 133,98		2 223 686
НДС 20%									397 813,35		4 304 701,80
ВСЕГО по смете									2 386 880,11		25 828 210,80

Составил: _____ (Сухарева А.С.) 
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]