


СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭИК"

 О.К. Пчелинцева
2021 года

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Наименование программного продукта: ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЭИК"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт асфальтобетонного покрытия
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание: Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 1 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	8526,54	(1033,19) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	7105,45	(860,99) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	421,69	(18,8) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2250,73	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	516,18	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР47-01-001-02	Планировка участка: вручную Объем=4330 / 100	100 м2			43,3					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58С При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					79,56	1,3225	4 555,94	22,43	102 190
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	584,09535					
		Итого по расценке					79,56		4 555,94		
		ФОТ							4 555,94		102 190
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.40	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	115		115			5 239,33		117 519
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.40	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	90	0,85	76,5			3 485,29		78 175
		Всего по позиции									13 280,56
2	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора Объем=2300 / 100	100 м2			23					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58С При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					30,50	1,3225	927,73	22,43	20 809
		ЗТ	чел.-ч	3,91	1,3225	118,932425					
		Итого по расценке					30,50		927,73		20 809
		ФОТ							927,73		20 809
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.40	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	115		115			1 066,89		23 930
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.40	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	90	0,85	76,5			709,71		15 919
		Всего по позиции									2 704,33

3	ФЕР46-04-001-04 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Разборка: кирпичных стен колодца	м3			0,88						
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1	ОТ					62,91	1,3225	73,21	22,43	1 642
		2	ЭМ					59,65	1,4375	75,46		
		3	ЗТ	чел.-ч	7,1	1,3225	8,26298					
		Итого по расценке						122,56		148,67		
		ФОТ								73,21		1 642
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.49		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122		122		89,32		2 603
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68		49,78		1 117
Всего по позиции												
287,77												
4	ФЕР46-04-001-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Разборка: бетонных фундаментов	м3			24,3						
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1	ОТ					73,27	1,15	2 047,53	22,43	45 926
		2	ЭМ					147,31	1,15	4 116,58		
		999-9900	Строительный мусор	т	2,4		58,32					
		3	ЗТ	чел.-ч	8,27	1,15	231,10515					
		Итого по расценке						220,58		6 164,11		
		ФОТ								2 047,53		45 926
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.49		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110		110		2 252,28		50 519
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5		1 218,28		27 326
Всего по позиции												
9 634,67												
5	ФЕР46-04-001-03 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Разборка: железобетонных фундаментов	м3			28,02						
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1	ОТ					120,81	1,15	3 692,86	22,43	87 317
		2	ЭМ					294,96	1,15	9 504,50		
		4	М					22,45		629,05		
		999-9900	Строительный мусор	т	2,5		70,05					
		3	ЗТ	чел.-ч	13,32	1,15	429,21036					
		Итого по расценке						438,22		14 026,41		
		ФОТ								3 892,86		87 317
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.49		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110		110		4 282,15		96 049
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5		2 316,25		51 954		
Всего по позиции												
20 624,81												
6	ФЕР27-03-011-04 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением бульдозера толщина слоя: до 20 см	100 м2			0,33						
		Объем=33 / 100										
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1	ОТ					8,79	1,3225	3,84	22,43	88
		2	ЭМ					1 817,21	1,4375	862,04		
		3	в т.ч. ОТм					41,44	1,4375	19,66	22,43	441
		4	М					1,82		0,60		
		3	ЗТ	чел.-ч	1,03	1,3225	0,4495178					
		3	ЗТМ	чел.-ч	3,25	1,4375	1,5417188					
Итого по расценке						1 827,82		866,48				
ФОТ								23,50		527		
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21		НР Автомобильные дороги	%	142		142		33,37		748		
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21		СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75		18,98		426		
Всего по позиции												
918,83												
7	ФЕР47-01-001-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Планировка участка: механизированным способом	100 м2			29						
		Объем=2900 / 100										
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		2	ЭМ					14,87	1,4375	619,89		
		3	в т.ч. ОТм					2,90	1,4375	120,89	22,43	2 712
		3	ЗТМ	чел.-ч	0,25	1,4375	10,421875					
		Итого по расценке						14,87		619,89		
		ФОТ								120,89		2 712
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.40		НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	115		115		139,02		3 119
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.40		СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	90	0,85	76,5		92,48		2 075		
Всего по позиции												
851,39												

8	ФЕР01-01-010-40	Засыпка траншеи экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3 песком Объем=36,13 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м3	0,03613						
		1 ОТ			55,69	1,3225	2,66	22,43	60	
		2 ЭМ			3 949,65	1,4375	205,13			
		3 в т.ч. ОТм			407,03	1,4375	21,14	22,43	474	
		ЗТ	чел.-ч	7,14	1,3225	0,3411629				
		ЗТм	чел.-ч	30,15	1,4375	1,5668968				
		Итого по расценке			4 005,34		207,79			
		ФОТ					23,80		534	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	95	95		22,61		507	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0,85	42,5	10,12		227	
		Всего по позиции					240,52			
9	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (Автомобильные дороги) Объем=36,13*1,05	м3	37,9385	70,60		2 678,32			
10	ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 Объем=974,7 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м3	0,9747						
		1 ОТ			80,65	1,3225	103,96	22,43	2 332	
		2 ЭМ			4 139,95	1,4375	5 800,61			
		3 в т.ч. ОТм			394,34	1,4375	552,52	22,43	12 393	
		4 М			13,01		12,68			
		ЗТ	чел.-ч	10,34	1,3225	13,3266814				
		ЗТм	чел.-ч	29,21	1,4375	40,9270438				
		Итого по расценке			4 233,61		5 917,25			
		ФОТ					658,48		14 725	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	95	95		623,66		13 989	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0,85	42,5	279,00		6 258	
		Всего по позиции					6 819,91			
11	ФЕР01-02-058-02	Зачистка грунта вручную, оставшегося после выемки корыта для обочины, группа грунтов 2 Объем=30,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,302						
		1 ОТ					2 184,00	1,3225	872,28	22,43
		ЗТ	чел.-ч	280	1,3225	111,8306			19 565	
		Итого по расценке					2 184,00		872,28	
		ФОТ							872,28	19 565
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80	80		697,82		15 652	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,85	38,25	333,65		7 484	
		Всего по позиции							1 903,75	
12	ФЕР01-02-002-03	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см Объем=(230*0,2) / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м3	0,46						
		2 ЭМ					1 670,24	1,4375	1 104,45	
		3 в т.ч. ОТм					282,07	1,4375	186,52	22,43
		ЗТм	чел.-ч	20,69	1,4375	13,6812625			4 184	
		Итого по расценке					1 670,24		1 104,45	
		ФОТ							186,52	4 184
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	95	95		177,19		3 975	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0,85	42,5	79,27		1 778	
		Всего по позиции							1 360,91	
13	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем=16 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	0,16						
		1 ОТ					589,77	1,15	108,52	22,43
		2 ЭМ					889,15	1,15	163,60	
		3 в т.ч. ОТм					94,56	1,15	17,40	22,43
									390	

	ЭТ	чел.-ч	69,26	1,15	12,55984				
	ЭТм	чел.-ч	9,4	1,15	1,7296				
	Итого по расценке					1 478,92	272,12		
	ФОТ						125,92		2 824
МДС81-33.2004 Прил.5 п.18	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104		130,96		2 937
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60		75,55		1 694
	Всего по позиции							478,63	
14	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней Бетонных: при других видах покрытий Объем=151 / 100	100 м		1,51				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ					590,51	1,3225	1 179,23	22,43
	2 ЭМ					73,02	1,4375	159,50	
	3 в т.ч. ОТм					8,70	1,4375	18,88	22,43
	4 М					3 690,05		5 571,98	423
13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		151				
	ЭТ	чел.-ч	69,8	1,3225	139,388955				
	ЭТм	чел.-ч	0,65	1,4375	1,4109063				
	Итого по расценке					4 353,58		6 909,71	
	ФОТ							1 198,11	26 873
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142		1 701,32		38 160
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			967,47	21 700
	Всего по позиции							9 578,50	
15	ФССЦ-05.2.03.03-0035	Камни бортовые БР 100.20.18, бетон В30 (М400) - 151 шт (Автомобильные дороги) Объем=0,036*151	м3		5,436	1 765,62		9 597,91	
16	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(2300*0,1) / 100	100 м3		2,3				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ					115,49	1,3225	351,29	22,43
	2 ЭМ					3 262,79	1,4375	10 787,60	
	3 в т.ч. ОТм					171,22	1,4375	566,10	22,43
	4 М					12,20		28,06	12 698
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0				
	ЭТ	чел.-ч	14,4	1,3225	43,8012				
	ЭТм	чел.-ч	13,88	1,4375	45,89075				
	Итого по расценке					3 390,48		11 166,95	
	ФОТ							917,39	20 577
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142		1 302,69		29 219
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			740,79	16 616
	Всего по позиции							13 210,43	
17	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (Автомобильные дороги) Объем=230*1,05	м3		241,5	70,60		17 049,90	
18	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(2300*0,15+2300*0,1+2300*0,05) / 100	100 м3		6,9				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ					173,23	1,3225	1 580,77	22,43
	2 ЭМ					5 258,76	1,4375	52 259,51	
	3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	2 654,95	22,43
	4 М					17,08		117,85	59 551
02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0				
	ЭТ	чел.-ч	21,6	1,3225	197,1054				
	ЭТм	чел.-ч	20,6	1,4375	204,32625				
	Итого по расценке					5 459,07		53 958,13	
	ФОТ							4 235,72	95 008
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142		6 014,72		134 911
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			3 420,34	76 719
	Всего по позиции							63 393,19	
19	ФССЦ-02.2.05.04-1817	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=2300*0,15*1,05	м3		362,25	103,00		37 311,75	
20	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=2300*0,1*1,05	м3		241,5	114,13		27 562,40	
21	ФССЦ-02.2.05.04-1572	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=2300*0,05*1,05	м3		120,75	145,80		17 605,35	
22	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=0,8*2300/1000	т		1,84				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	2 ЭМ					39,10	1,4375	103,42	

	3 в т.ч. ОТМ				7,15	1,4375	18,91	22,43	424
01.2.01.01	Битум	т	1,03	1,8952					
	ЗТМ	чел.-ч	0,66	1,4375	1,7457				
	Итого по расценке				39,10		103,42		
	ФОТ						18,91		424
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142	142			26,85		602
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	%	95	0,85	80,75		16,27		342
	Всего по позиции						145,54		
23	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-каштанная ЭБК-1 (Автомобильные дороги)	т	1,8952	1 923,08		3 644,62		
24	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (общая толщина 6 см)	1000 м2		2,3				
	Объем=2300 / 1000								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ				182,32	1,3225	554,57	22,43	12 439
	2 ЭМ				7 479,03	1,4375	24 727,54		
	3 в т.ч. ОТМ				234,46	1,4375	775,18	22,43	17 387
	4 М				874,78		2 011,99		
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	0					
	ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	63,450905				
	ЗТМ	чел.-ч	18,85	1,4375	62,3228125				
	Итого по расценке				8 536,13		27 294,10		
	ФОТ						1 329,75		29 826
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142	142			1 888,25		42 353
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	%	95	0,85	80,75		1 073,77		24 084
	Всего по позиции						30 256,12		
25	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2		2,3				
	Объем=2300 / 1000								
	ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ				3,29	5,29	40,03	22,43	898
	2 ЭМ				254,89	5,75	3 370,92		
	3 в т.ч. ОТМ				5,95	5,75	78,69	22,43	1 765
	4 М				2,94	4	27,05		
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	4	0				
	ЗТ	чел.-ч	0,35	5,29	4,25845				
	ЗТМ	чел.-ч	0,47	5,75	6,21575				
	Итого по расценке				261,12		3 438,00		
	ФОТ						118,72		2 663
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142	142			168,56		3 781
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	%	95	0,85	80,75		95,87		2 150
	Всего по позиции						3 702,45		
26	ФССЦ-04.2.01.01-0018	Смесь асфальтобетонные горячие плотные, марка I, с добавкой стабилизирующей (Автомобильные дороги)	т	351,44	577,23		202 861,71		
	Объем=(102*2,3+12,7*4*2,3)								
27	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (общая толщина 6 см)	1000 м2		2,3				
	Объем=2300 / 1000								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ				182,32	1,3225	554,57	22,43	12 439
	2 ЭМ				7 479,03	1,4375	24 727,54		
	3 в т.ч. ОТМ				234,46	1,4375	775,18	22,43	17 387
	4 М				874,78		2 011,99		
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	0					
	ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	63,450905				
	ЗТМ	чел.-ч	18,85	1,4375	62,3228125				
	Итого по расценке				8 536,13		27 294,10		
	ФОТ						1 329,75		29 826
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142	142			1 888,25		42 353
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	%	95	0,85	80,75		1 073,77		24 084
	Всего по позиции						30 256,12		
28	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2		2,3				
	Объем=2300 / 1000								
	ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							

		1 ОТ			3,29	5,29	40,03	22,43	898
		2 ЭМ			254,69	5,75	3 370,92		
		3 в т.ч. ОТм			5,95	5,75	78,69	22,43	1 765
		4 М			2,94	4	27,05		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная							
		ЗТ	т	0	4	0			
			чел.-ч	0,35	5,29	4,258945			
			чел.-ч	0,47	5,75	6,21575			
		Итого по расценке			261,12		3 438,00		
		ФОТ					118,72		2 663
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142	168,58		3 781
	Письмо №АП-5538/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75		95,87	2 150
		Всего по позиции							3 702,45
29	ФССЦ-04.2.01.01-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные, марка I, с добавкой стабилизирующей	т		351,44	577,23	202 861,71		
		(Автомобильные дороги) Объем=(102*2,3+12,7*4*2,3)							
30	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		1274,37	3,28	4 179,93		
31	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		141,6	42,98	6 085,97		
32	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза		1415,97	11,42	16 170,38		
		Итого по разделу 1					760 960,83		
Раздел 2. Ремонт проезда у корпуса №5									
33	ФЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодезев и камер (люки, рамы дементрированные)	шт			2			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ					38,64	1,15	88,87 22,43
		2 ЭМ					6,57	1,15	15,11
		3 в т.ч. ОТм					1,16	1,15	2,67 22,43
		4 М					14,58		29,16
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,35		0,7			
	06.1.01.05	Кирпич керамический	1000 шт	0,017		0,034			
	08.1.02.06	Люки чугунные	шт	1		2			
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,15	10,419			
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,23			
		Итого по расценке					59,79		133,14
		ФОТ							91,54
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №БВ-338/02 от 08.02.08	НР Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)	%	108		108			98,86 2 217
	Письмо №АП-5538/06 от 18.11.04 Прил.2 п.16.2	СП Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)	%	68		68			62,25 1 396
		Всего по позиции							294,25
34	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм (Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные))	1000 шт		0,034	1 752,60	59,59		
		Объем=(0,034*1000) / 1000							
35	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные))	м3		0,7	592,76	414,93		
36	ФЕР31-01-065-02	Резка шва в асфальтобетонном покрытии	100 м			0,535			
		Объем=53,5 / 100							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585							
		возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ					130,74	1,3225	92,50 22,43
		2 ЭМ					827,50	1,4375	636,40
		4 М					538,01		287,84
		ЗТ	чел.-ч	13,59	1,3225	9,6154346			
		Итого по расценке					1 496,25		1 016,74
		ФОТ							92,50
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.25	НР Аэродромы	%	115		115			106,38 2 388
	Письмо №АП-5538/06 от 18.11.04 Прил.1 п.25	СП Аэродромы	%	85	0,85	72,25			66,83 1 499
		Всего по позиции							1 189,95
37	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,0103			
		Объем=1,03 / 100							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ					1 288,05	1,15	15,26 22,43
		2 ЭМ					3 690,72	1,15	43,72
		3 в т.ч. ОТм					398,18	1,15	4,72 22,43
		ЗТ	чел.-ч	155	1,15	1,835975			
		ЗТм	чел.-ч	39,05	1,15	0,4625473			
		Итого по расценке					4 978,77		58,98
		ФОТ							19,98
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.18	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104			20,78 466
	Письмо №АП-5538/06 от 18.11.04 Прил.2 п.18	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60			11,99 289
		Всего по позиции							91,75
38	ФЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: бетонного пандуса	100 м3			0,0019			
		Объем=0,19 / 100							

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ					400,46	1,15	0,88	22,43	20	
	2 ЭМ					1 148,79	1,15	2,51			
	3 в т.ч. ОТМ					144,86	1,15	0,32	22,43	7	
	ЗТ	чел.-ч	49,5	1,15	0,1081575						
	ЗТм	чел.-ч	10,73	1,15	0,0234451						
	Итого по расценке						1 549,25		3,39		
	ФОТ								1,20		27
МДС81-33.2004 Прил.5 п.18	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104			1,25		28	
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60			0,72		16	
Всего по позиции									5,36		
39	ФЕР27-03-011-04	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 20 см	100 м2			2,94					
Объем=294 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ					8,79	1,3225	34,18	22,43	767	
	2 ЭМ					1 817,21	1,4375	7 679,98			
	3 в т.ч. ОТМ					41,44	1,4375	175,14	22,43	3 928	
	4 М					1,82		5,35			
	ЗТ	чел.-ч	1,03	1,3225	4,0047945						
	ЗТм	чел.-ч	3,25	1,4375	13,7353125						
	Итого по расценке						1 827,82		7 719,51		
	ФОТ								209,32		
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142			297,23		4 695	
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			169,03		3 791	
Всего по позиции									8 185,77		
40	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,447					
Объем=(298*0,1+298*0,05) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ					173,23	1,3225	102,41	22,43	2 297	
	2 ЭМ					5 268,76	1,4375	3 385,51			
	3 в т.ч. ОТМ					267,67	1,4375	171,99	22,43	3 858	
	4 М					17,08		7,63			
02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0						
	ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	12,769002						
	ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	13,2367875						
	Итого по расценке						5 459,07		3 495,55		
	ФОТ								274,40		
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142			389,65		6 155	
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			221,58		4 970	
Всего по позиции									4 106,78		
41	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3			31,29	114,13			3 571,13	
Объем=298*0,1*1,05 Объем=288*0,05*1,05											
42	ФССЦ-02.2.05.04-1572	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3			15,645	145,80			2 281,04	
Объем=288*0,05*1,05											
43	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0,2384					
Объем=0,8*298/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	2 ЭМ					39,10	1,4375	13,40			
	3 в т.ч. ОТМ					7,15	1,4375	2,45	22,43	55	
01.2.01.01	Битум	т	1,03		0,245552						
	ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	0,226182						
	Итого по расценке						39,10		13,40		
	ФОТ								2,45		
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142			3,48		55	
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			1,98		44	
Всего по позиции									18,85		
44	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Автомобильные дороги)	т			0,245552	1 923,08			472,22	
45	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (общая толщина 6 см)	1000 м2			0,298					
Объем=298 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											

	1 ОТ			182,32	1,3225	71,85	22,43	1 612
	2 ЭМ			7 479,03	1,4375	3 203,83		
	3 в т.ч. ОТМ			234,46	1,4375	100,44	22,43	2 253
	4 М			874,78		260,68		
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0			
	ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	8,2210303			
	ЗТМ	чел.-ч	18,85	1,4375	8,0748688			
	Итого по расценке			8 536,13		3 536,36		
	ФОТ					172,29		3 865
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142	244,65		5 488
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75	139,12		3 121
	Всего по позиции					3 920,13		
46	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2		0,298			
	Объем=298 / 1000							
	ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
	- стесненных условий для складирования материалов;							
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ			3,29	5,29	5,19	22,43	116
	2 ЭМ			254,89	5,75	436,75		
	3 в т.ч. ОТМ			5,95	5,75	10,20	22,43	229
	4 М			2,94	4	3,50		
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	4	0			
	ЗТ	чел.-ч	0,35	5,29	0,551747			
	ЗТМ	чел.-ч	0,47	5,75	0,805345			
	Итого по расценке			261,12		445,44		
	ФОТ					15,39		345
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142	21,85		490
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75	12,43		279
	Всего по позиции					479,72		
47	ФССЦ-04.2.01.01-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные, марка I, с добавкой стабилизирующей	т	45,5344	577,23	26 283,82		
	(Автомобильные дороги)							
	Объем=(102*0,298+12,7*4*0,298)							
48	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (общая толщина 6 см)	1000 м2		0,298			
	Объем=298 / 1000							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
	- стесненных условий для складирования материалов;							
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ			182,32	1,3225	71,85	22,43	1 612
	2 ЭМ			7 479,03	1,4375	3 203,83		
	3 в т.ч. ОТМ			234,46	1,4375	100,44	22,43	2 253
	4 М			874,78		260,68		
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	4	0			
	ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	8,2210303			
	ЗТМ	чел.-ч	18,85	1,4375	8,0748688			
	Итого по расценке			8 536,13		3 536,36		
	ФОТ					172,29		3 865
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142	244,65		5 488
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75	139,12		3 121
	Всего по позиции					3 920,13		
49	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2		0,298			
	Объем=298 / 1000							
	ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
	- стесненных условий для складирования материалов;							
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ			3,29	5,29	5,19	22,43	116
	2 ЭМ			254,89	5,75	436,75		
	3 в т.ч. ОТМ			5,95	5,75	10,20	22,43	229
	4 М			2,94	4	3,50		
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	4	0			
	ЗТ	чел.-ч	0,35	5,29	0,551747			
	ЗТМ	чел.-ч	0,47	5,75	0,805345			
	Итого по расценке			261,12		445,44		
	ФОТ					15,39		345
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142	21,85		490
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75	12,43		279
	Всего по позиции					479,72		
50	ФССЦ-04.2.01.01-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные, марка I, с добавкой стабилизирующей	т	45,5344	577,23	26 283,82		
	(Автомобильные дороги)							
	Объем=(102*0,298+12,7*4*0,298)							
51	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м		0,535			
	Объем=53,5 / 100							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ			178,84	1,3225	126,54	22,43	2	898
	2 ЭМ			1 228,67	1,4375	944,85			
	3 в т.ч. ОТм			51,94	1,4375	39,95	22,43		896
	4 М			418,42		223,85			
	ЗТ	чел.-ч	21,89	1,3225	15,4879959				
	ЗТм	чел.-ч	4,52	1,4375	3,4761625				
	Итого по расценке					1 625,83	1 295,24		
	ФОТ						166,49		3 734
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142		236,42		5 302
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75		134,44		3 015
Всего по позиции							1 666,10		
52	ФССЦ/пр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	121,8	3,28	399,50			
53	ФССЦ/пр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	13,5	42,98	580,23			
54	ФССЦ/пр-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км	1 т груза	135,33	11,42	1 545,47			
Итого по разделу 2 Ремонт проезда у корпуса №5							86 250,27		
Раздел 3. Ремонт отстоков у ТП 20 и у корпуса №5									
55	ФЕР31-01-065-02	Резка шва в асфальтобетонном покрытии	100 м	0,146					
Объем=14,6 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ			130,74	1,3225	25,24	22,43		566
	2 ЭМ			827,50	1,4375	173,67			
	4 М			538,01		78,55			
	ЗТ	чел.-ч	13,59	1,3225	2,6240252				
	Итого по расценке					1 496,25	277,46		
	ФОТ						25,24		566
МДС81-33.2004 Прил.4 п.25	НР Аэродромы	%	115		115		29,03		651
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.25	СП Аэродромы	%	85	0,85	72,25		18,24		409
Всего по позиции							324,73		
56	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,02268					
Объем=(12,6*0,18) / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ			1 288,05	1,15	33,59	22,43		753
	2 ЭМ			3 690,72	1,15	96,26			
	3 в т.ч. ОТм			398,18	1,15	10,39	22,43		233
	ЗТ	чел.-ч	155	1,15	4,04271				
	ЗТм	чел.-ч	39,05	1,15	1,0185021				
	Итого по расценке					4 978,77	129,85		
	ФОТ						43,98		986
МДС81-33.2004 Прил.5 п.18	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104		45,74		1 025
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.2 п.18	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60		26,39		592
Всего по позиции							201,98		
57	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: Баз откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,081					
Объем=8,1 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ			2 184,00	1,3225	233,96	22,43		5 248
	ЗТ	чел.-ч	280	1,3225	29,9943				
	Итого по расценке					2 184,00	233,96		
	ФОТ						233,96		5 248
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80		80		187,17		4 198
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,85	38,25		89,49		2 007
Всего по позиции							510,62		
58	ФЕР01-02-004-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 30 см	1000 м3	0,00912					
Объем=(0,3*30,4) / 1000									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2 ЭМ			3 237,38	1,4375	42,44			
	3 в т.ч. ОТм			236,98	1,4375	3,11	22,43		70
	ЗТм	чел.-ч	19,82	1,4375	0,2598402				
	Итого по расценке					3 237,38	42,44		
	ФОТ						3,11		70

	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые и Письмо №ББ-338/02 от механизированным способом 08.02.08	%	95	95	2,95	67
	Письмо №АП-5536/06 от СП Земляные работы, выполняемые 18.11.04 Прил.1 п.1.1 механизированным способом	%	50	0,85	42,5	30
	Всего по позиции				46,71	
59	ФЕР15-07-003-02 Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камни, кирпич, бетон и т.д.) Объем=15,1 / 100	100 м2		0,151		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
	1 ОТ				33,87	1,3225
	2 ЭМ				22,14	1,4375
	3 в т.ч. ОТМ				0,58	1,4375
	4 М				1,84	0,28
	14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8	2,0838		
	ЗТ	чел.-ч	3,69	1,3225	0,7368838	
	ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0108531	
	Итого по расценке				57,85	11,85
	ФОТ					6,89
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы	%	105	105		7,23
	Письмо №АП-5536/06 от СП Отделочные работы 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75	3,22
	Всего по позиции					22,30
60	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 кг/м2) (Отделочные работы) Объем=0,2*15,1/1000	т		0,00302	18 390,16	55,54
61	ФЕРр61-2-5 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=15,1 / 100	100 м2		0,151		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
	1 ОТ				1 151,09	1,15
	2 ЭМ				20,94	1,15
	3 в т.ч. ОТМ				9,05	1,15
	4 М				1 123,73	169,68
	999-9900 Строительный мусор	т	3,38	0,51038		
	ЗТ	чел.-ч	129,92	1,15	22,560608	
	ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,1163455	
	Итого по расценке				2 295,76	373,21
	ФОТ					201,46
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.11 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79	79		159,15
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50	50		100,73
	Всего по позиции					633,09
62	ФЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=15,1 / 100	100 м2		0,151		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
	1 ОТ				201,61	1,3225
	2 ЭМ				71,64	1,4375
	3 в т.ч. ОТМ				2,32	1,4375
	4 М				84,88	12,82
	01.2.03.03 Мастика	т	0,24	0,03624		
	ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	4,233587	
	ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0434125	
	Итого по расценке				358,13	68,63
	ФОТ					40,76
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	122		49,73
	Письмо №АП-5536/06 от СП Конструкции из кирпича и блоков 18.11.04 Прил.1 п.8	%	80	0,85	68	27,72
	Всего по позиции					146,08
63	ФССЦ-01.2.03.03-0057 Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (расход 1,5 кг/м2) (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=1,5*15,1/1000	т		0,02265	16 684,54	377,90
64	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания: из песка Объем=4,64 / 100	100 м3		0,0464		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
	1 ОТ				115,49	1,3225
	2 ЭМ				3 262,79	1,4375
	3 в т.ч. ОТМ				171,22	1,4375
	4 М				12,20	0,57
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	0	0		
	ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	0,8838416	
	ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	0,925796	
	Итого по расценке				3 390,48	225,29
	ФОТ					18,51
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 НР Автомобильные дороги	%	142	142		26,28
	Письмо №АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги 18.11.04 Прил.1 п.21	%	95	0,85	80,75	14,95
	Всего по позиции					266,52

65	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (Автомобильные дороги) Объем=4,64*1,05	м3	4,872	70,60	343,56			
66	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(4,11+1,52) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,0563					
		1 ОТ		173,23	1,3225	12,90	22,43	289	
		2 ЭМ		5 268,76	1,4375	426,41			
		3 в т.ч. ОТм		267,87	1,4375	21,88	22,43	486	
		4 М		17,08		0,96			
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0	0				
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	1,6082658			
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	1,6671838			
		Итого по расценке				5 459,07	440,27		
		ФОТ					34,56	775	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142	142	49,08		1 101	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75	27,91	626	
		Всего по позиции					517,26		
67	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=4,11*1,05	м3	4,3155	114,13	492,53			
68	ФССЦ-02.2.05.04-1672	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=1,52*1,05	м3	1,596	145,80	232,70			
69	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=45 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	0,45					
		1 ОТ		590,51	1,3225	351,43	22,43	7 883	
		2 ЭМ		73,02	1,4375	47,23			
		3 в т.ч. ОТм		8,70	1,4375	5,63	22,43	126	
		4 М		3 690,05		1 660,52			
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	45				
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	41,539725			
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	0,4204688			
		Итого по расценке				4 353,58	2 059,18		
		ФОТ					357,06	8 009	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142	142	507,03		11 373	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75	288,33	6 467	
		Всего по позиции					2 854,54		
70	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт	45	22,36	1 008,20			
71	ФЕР27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 10 см Объем=30,4 / 1000 Толщина слоя 100 мм МАТ=0,5 к расх. Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	0,0304					
		1 ОТ		2 554,92	1,3225	102,72	22,43	2 304	
		2 ЭМ		3 667,91	1,4375	160,29			
		3 в т.ч. ОТм		557,20	1,4375	24,35	22,43	545	
		4 М		6 050,14	0,5	91,96			
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	м3	204	0,5	3,1008			
		ЗТ	чел.-ч	302	1,3225	12,141608			
		ЗТм	чел.-ч	48,23	1,4375	2,107851			
		Итого по расценке				12 272,97	354,97		
		ФОТ					127,07	2 850	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142	142	180,44		4 047	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75	102,61	2 301	
		Всего по позиции					638,02		
72	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3	3,95	592,76	2 341,40			
73	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная 100х100х5 (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве) Объем=3,1*30,4/1000	т	0,09424	7 200,00	678,53			
74	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=30,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,304					
		1 ОТ		102,71	1,3225	41,29	22,43	926	
		2 ЭМ		6,65	1,4375	2,91			
		3 в т.ч. ОТм		1,14	1,4375	0,50	22,43	11	
		4 М		25,21		7,66			
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,3225	4,342032			
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,4375	0,0437			

		Итого по расценке			134,57		51,86		
		ФОТ					41,79		937
МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полю	%	123		123		51,40		1 153
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полю	%	75	0,85	63,75		26,64		597
		Всего по позиции					129,90		
75	ФЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеивная по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2		0,1175				
		Объем=11,75 / 100							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ				445,07	1,3225	69,16	22,43
		2 ЭМ				143,54	1,4375	24,24	
		3 в т.ч. ОТМ				6,38	1,4375	1,08	22,43
		4 М				1 576,30		185,22	24
	12.1.02.15	Материалы гидроизоляционные рулонные	м2	230		27,025			
		ЗТ	чел.-ч	46,8	1,3225	7,2724275			
		ЗТМ	чел.-ч	0,55	1,4375	0,0928984			
		Итого по расценке				2 164,91		278,62	
		ФОТ						70,24	1 575
МДС81-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122		122		85,69		1 922
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68		47,76		1 071
		Всего по позиции					412,07		
76	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид (Полю)	м2		27,025	7,46		201,61	
77	ФЕР68-18-1	Заполнение швов полиуретановым герметиком на всю глубину	м шва		23,5				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ				1,23	1,15	33,24	22,43
	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,01		0,235			
		ЗТ	чел.-ч	0,16	1,15	4,324			
		Итого по расценке				1,23		33,24	746
		ФОТ						33,24	746
МДС81-33.2004 Прил.5 п.18	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104		34,57		776
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60		19,94		448
		Всего по позиции					87,75		
78	ФССЦ-14.5.01.06-0003	Рабберфлекс ПРО ПУ 15 – однокомпонентный высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью	л		2,4	93,43		224,23	
		(Благоустройство (ремонтно-строительные))							
		Объем=0,6*4							
79	ФЕР68-18-1	Заделка швов цементным раствором	м шва		23,5				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ				1,23	1,15	33,24	22,43
	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,01		0,235			
		ЗТ	чел.-ч	0,16	1,15	4,324			
		Итого по расценке				1,23		33,24	746
		ФОТ						33,24	746
МДС81-33.2004 Прил.5 п.18	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104		34,57		776
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60		19,94		448
		Всего по позиции					87,75		
80	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3		0,235	529,41		124,41	
		(Благоустройство (ремонтно-строительные))							
81	ФЕР66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт		1				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ				17,86	1,15	20,54	22,43
		ЗТ	чел.-ч	2,27	1,15	2,6105			
		Итого по расценке				17,86		20,54	461
		ФОТ						20,54	461
МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №В5-338/02 от 08.02.08	НР Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	74		74		15,20		341
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1	СП Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	50		50		10,27		231
		Всего по позиции					46,01		
82	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичной кладки горловины	м3		0,86				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ				62,91	1,3225	71,55	22,43
		2 ЭМ				59,65	1,4375	73,74	
		ЗТ	чел.-ч	7,1	1,3225	8,075185			
		Итого по расценке				122,56		145,29	1 605
		ФОТ						71,55	1 605
МДС81-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122		122		87,29		1 958
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68		48,65		1 091
		Всего по позиции					281,23		
83	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную существующего колодца песком	100 м3		0,0154				

		Объем=1,54 / 100							
Приказ от 04.09.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
1 ОТ				663,75	1,3225	13,52	22,43	303	
ЗТ		чел.-ч	88,5	1,3225	1,8024353				
Итого по расценке				663,75		13,52			
ФОТ						13,52		303	
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80	80	10,82		242	
Письмо №АГ-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,85	5,17		116	
		Всего по позиции				29,51			
84	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (Земляные работы, выполняемые ручным способом) Объем=1,54*1,1	м3		1,694	70,60	119,60		
85	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		16,66	3,28	54,64		
86	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1,8	42,98	77,36		
87	ФССЦпр-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние; I класс груза до 10 км	1 т груза		18,46	11,42	210,81		
		Итого по разделу 3 Ремонт отмонок у ТП 20 и у корпуса №5				13 777,49			
		Итого по смете:				811 821,62	6 002 631		
		Итого прямые затраты (справочно)							
		В том числе:							
		Оплата труда рабочих				18 800,12	421 688		
		Эксплуатация машин				192 553,96	1 810 007		
		Оплата труда машинистов				6 583,57	147 669		
		Материалы				600 467,54	3 770 936		
		Строительные работы				860 988,59	7 105 446		
		Строительные работы				631 684,30	6 829 986		
		В том числе:							
		оплата труда				18 800,12	421 688		
		эксплуатация машин и механизмов				183 249,87	9,40	1 534 547	
1 кв 2021 (СМР)		материалы				600 467,54	6,28	3 770 936	
1 кв 2021 (СМР)		накладные расходы				31 164,26		699 014	
		сметная прибыль				18 002,71		403 801	
1 кв 2021 (СМР)		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				29 304,29	9,40	275 460	
		Итого ФОТ (справочно)				25 383,69		569 357	
		Итого накладные расходы (справочно)				31 164,26		699 014	
		Итого сметная прибыль (справочно)				18 002,71		403 801	
		НДС 20%				172 197,72		1 421 089,20	
		ВСЕГО по смете				1 033 186,31		8 526 535,20	

Составил: _____ (Сухарева А.С.) _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

