

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗИК"

О.К. Пчелинцева

" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 28 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗИК"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт корпуса №89
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	598,53	(49,33)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	498,78	(41,11)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	120,86	(4,25)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	480,46		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	8,32		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. В) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт внутренних помещений											
Демонтаж											
1	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников Объем=29,3 / 100	100 м			0,293					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	4,21	1,15	1,4185595	33,43	1,15	11,26	28,46	320
	Итого по расценке						33,43		11,26		
	ФОТ								11,26		320
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			10,13		288
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			5,29		150
	Всего по позиции									26,68	
2	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=2,8 / 100	100 м2			0,028					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	36,28	1,15	1,168216	288,06	1,15	9,28	28,46	264
	Итого по расценке						288,06		9,28		
	ФОТ								9,28		264
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			8,35		238
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,36		124
	Всего по позиции									21,99	
3	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках Объем=2 / 100	100 шт			0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	67,4	1,15	1,5502	535,16	1,15	12,31	28,46	350
	Итого по расценке						535,16		12,31		
	ФОТ								12,31		350
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			11,08		315
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			5,79		165
	Всего по позиции									29,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=26,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,261					
		1 ОТ					29,41	1,15	8,83	28,46	251
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,15	1,1315655					
		Итого по расценке					29,41		8,83		
		ФОТ							8,83		251
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			7,86		223
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			4,33		123
		Всего по позиции							21,02		
5	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=23,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,239					
		1 ОТ					88,84	1,15	24,42	28,46	695
		2 ЭМ					4,06	1,15	1,12		
		3 в т.ч. ОТм					1,76	1,15	0,48	28,46	14
		ЗТ	чел.-ч	11,39	1,15	3,1305415					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	0,0357305					
		Итого по расценке					92,90		25,54		
		ФОТ							24,90		709
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			22,16		631
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			12,20		347
		Всего по позиции							59,90		
6	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Объем=6,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,068					
		1 ОТ					595,99	1,15	46,61	28,46	1327
		2 ЭМ					45,01	1,15	3,52		
		3 в т.ч. ОТм					19,44	1,15	1,52	28,46	43
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,15	5,463834					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,15	0,112608					
		Итого по расценке					641,00		50,13		1370
		ФОТ							48,13		1219
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			42,84		671
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			23,58		671
		Всего по позиции							116,55		
7	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт			0,01					
		1 ОТ					1 051,72	1,15	12,09	28,46	344
		2 ЭМ					97,07	1,15	1,12		
		3 в т.ч. ОТм					9,45	1,15	0,11	28,46	3
		ЗТ	чел.-ч	128,73	1,15	1,480395					
		ЗТм	чел.-ч	0,7	1,15	0,00805					
		Итого по расценке					1 148,79		13,21		347
		ФОТ							12,20		312
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			10,98		163
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			5,73		163
		Всего по позиции							29,92		
8	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных Объем=4,64 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,0464					
		1 ОТ					369,80	1,15	19,73	28,46	562
		2 ЭМ					29,07	1,15	1,55		
		3 в т.ч. ОТм					12,56	1,15	0,67	28,46	19
		ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	2,4604296					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,15	0,0496248					
		Итого по расценке					398,87		21,28		581
		ФОТ							20,40		523
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			18,36		273
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			9,59		273
		Всего по позиции							49,23		
9	ФЕР10-01-036-01	Демонтаж уголков ПВХ на клею Объем=11 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,11					
		1 ОТ					57,15	1,08	6,79	28,46	193
		4 М					36,00	0	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,08	0,79596					
		Итого по расценке					93,15		6,79		
		ФОТ							6,79		193
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			6,60		188
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3,17		90
		Всего по позиции									16,56
Потолок											
10	ФЕРр62-41-1	Расценка ж/б плит потолка от известкового набела Объем=30,7 / 100	100 м2			0,307					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						138,84	1,15	49,02	28,46	1 395
		ЗТ	чел.-ч	17,8	1,15	6,28429					
		Итого по расценке					138,84		49,02		
		ФОТ							49,02		1 395
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			44,12		1 256
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			22,55		642
		Всего по позиции									115,69
11	ФЕРр53-21-14	Заделка швов между плитами цементными раствором снизу Объем=27 / 100	100 м			0,27					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						121,92	1,15	37,86	28,46	1 077
	2 ЭМ						5,26	1,15	1,63		
	3 в т.ч. ОТм						0,93	1,15	0,29	28,46	8
	4 М						10,40		2,81		
		ЗТ	чел.-ч	12,29	1,15	3,816045					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,02484					
		Итого по расценке					137,58		42,30		
		ФОТ							38,15		1 085
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			35,10		998
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			19,84		564
		Всего по позиции									97,24
12	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=30,7 / 100	100 м2			0,307					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						54,64	2,484	41,67	28,46	1 186
	2 ЭМ						0,97	2,7	0,80		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	2,7	0,22	28,46	6
	4 М						0,18	1,6	0,09		
		ЗТ	чел.-ч	5,68	2,484	4,3314998					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,7	0,016578					
		Итого по расценке					55,79		42,66		
		ФОТ							41,89		1 192
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			37,70		1 073
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,45		496
		Всего по позиции									97,71
13	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*30,7	л			4,605	9,14		42,09		
14	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (кромка Board) Объем=30,7 / 100	100 м2			0,307					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						963,12	1,5525	459,04	28,46	13 064
	2 ЭМ						324,71	1,6875	168,22		
	3 в т.ч. ОТм						63,39	1,6875	32,84	28,46	935
	4 М						5 335,40		2 053,15		
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,5525	48,8342291					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,6875	2,7664538					
		Итого по расценке					7 975,62		2 680,41		
		ФОТ							491,88		13 999
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			442,69		12 599
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			204,87		5 831
		Всего по позиции									3 327,97
Стены											
15	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(3,3+6,9) / 100	100 м2			0,102					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					44,73	1,5525	7,08	28,46	201
		2 ЭМ					0,97	1,6875	0,17		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,04	28,46	1
		4 М					0,18		0,02		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	0,7363508					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0034425					
		Итого по расценке					45,88		7,27		
		ФОТ							7,12		202
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			6,41		182
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,97		84
		Всего по позиции							16,65		
16	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*10,2	л			1,53	9,14		13,98		
17	ФЕРр61-2-7 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=3,3 / 100 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,033					
		1 ОТ					2 007,68	1,15	76,19	28,46	2 168
		2 ЭМ					20,94	1,15	0,79		
		3 в т.ч. ОТм					9,05	1,15	0,34	28,46	10
		4 М					1 140,25		0,03		
		ЗТ	чел.-ч	226,6	1,15	8,59947					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,0254265					
		Итого по расценке					2 029,47		77,01		
		ФОТ							76,53		2 178
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			68,11		1 938
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			33,67		958
		Всего по позиции							178,79		
18	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*20*3,3/1000	т			0,11022	1 571,47		173,21		
19	ФЕРр61-7-1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных Объем=6,9 / 100 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,069					
		1 ОТ					3 438,05	1,15	272,65	28,46	7 760
		2 ЭМ					36,26	1,15	2,88		
		3 в т.ч. ОТм					15,66	1,15	1,24	28,46	35
		4 М					2 279,65		0,06		
		ЗТ	чел.-ч	383,06	1,15	30,395811					
		ЗТм	чел.-ч	1,16	1,15	0,092046					
		Итого по расценке					3 473,16		275,59		
		ФОТ							273,89		7 795
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			243,76		6 938
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			120,51		3 430
		Всего по позиции							639,86		
20	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*20*6,9/1000	т			0,23046	1 571,47		362,16		
21	ФЕРр61-1-9 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем=22 / 100 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,22					
		1 ОТ					303,12	1,15	76,69	28,46	2 183
		2 ЭМ					17,16	1,15	4,34		
		3 в т.ч. ОТм					10,18	1,15	2,58	28,46	73
		4 М					1,25		0,28		
		ЗТ	чел.-ч	35,83	1,15	9,06499					
		ЗТм	чел.-ч	0,94	1,15	0,23782					
		Итого по расценке					321,53		81,31		
		ФОТ							79,27		2 256
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			70,55		2 008
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			34,88		993
		Всего по позиции							186,74		
22	ФССЦ-04.3.02.12-0001	Смеси сухие штукатурные цементная "Геркулес GP-121" (расход 1,54 кг/мм/м2) Объем=1,54*10*22/1000	т			0,3388	1 208,52		409,45		
23	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*22	л			3,3	9,14		30,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (общая толщина 3 мм) Объем=5,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,051						
		1 ОТ					713,71	1,5525	56,51	28,46	1 608	
		2 ЭМ					23,82	1,6875	2,05			
		3 в т.ч. ОТм					14,51	1,6875	1,25	28,46	36	
		4 М					1,81		0,09			
		ЗТ	чел.-ч	83,67	1,5525	6,6247814						
		ЗТм	чел.-ч	1,34	1,6875	0,1153238						
		Итого по расценке					739,34		58,65			
		ФОТ							57,76		1 644	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			51,98		1 480	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			24,06		685	
		Всего по позиции								134,69		
25	ФЕР15-02-019-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-05 Объем=-5,1 / 100 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			-0,051						
		1 ОТ					70,12	10,8675	-38,86	28,46	-1 106	
		2 ЭМ					2,36	11,8125	-1,42			
		3 в т.ч. ОТм					1,44	11,8125	-0,87	28,46	-25	
		4 М					0,18	7	-0,06			
		ЗТ	чел.-ч	8,22	10,8675	-4,5558734						
		ЗТм	чел.-ч	0,13	11,8125	-0,0783169						
		Итого по расценке					72,66		-40,34			
		ФОТ							-39,73		-1 131	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-35,76		-1 018	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-16,55		-471	
		Всего по позиции								-92,65		
26	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*5,1/1000	т			0,01224	7 180,00		87,88			
27	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*5,1	л			0,765	9,14		6,99			
28	ФЕРр62-16-6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% Объем=61,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,613						
		1 ОТ					240,19	1,15	169,32	28,46	4 819	
		2 ЭМ					7,07	1,15	4,98			
		3 в т.ч. ОТм					2,05	1,15	1,45	28,46	41	
		4 М					160,12		98,15			
		ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	19,59761						
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,15	0,112792						
		Итого по расценке					407,38		272,45			
		ФОТ							170,77		4 860	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			153,69		4 374	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			78,55		2 236	
		Всего по позиции								504,69		
29	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,32 л/м2 - за 1 раз) Объем=0,32*61,3/1000	т			0,019616	41 699,81		817,98			
30	ФЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% Объем=35,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,355						
		1 ОТ					653,96	1,15	266,98	28,46	7 598	
		2 ЭМ					7,07	1,15	2,89			
		3 в т.ч. ОТм					2,05	1,15	0,84	28,46	24	
		4 М					474,41		168,42			
		ЗТ	чел.-ч	75,69	1,15	30,9004425						
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,15	0,06532						
		Итого по расценке					1 135,44		438,29			
		ФОТ							267,82		7 622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			241,04		6 860	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			123,20		3 506	
		Всего по позиции							802,53			
31	ФССЦ-14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т			0,007775	42 508,19		330,50			
32	ФЕР15-04-048-07	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) Объем=27,2 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,272						
		1 ОТ						616,56	1,5525	260,36	28,46	7 410
		2 ЭМ						26,85	1,6875	12,32		
		3 в т.ч. ОТм						5,22	1,6875	2,40	28,46	68
		4 М						640,98		174,35		
		ЗТ	чел.-ч	58,72	1,5525	24,7962816						
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,6875	0,20196						
		Итого по расценке					1 284,39		447,03			
		ФОТ							262,76		7 478	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			236,48		6 730	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			109,44		3 115	
		Всего по позиции							792,95			
33	ФССЦ-04.3.02.09-1513	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35 "короед", зерно 2,5 мм (цветная) (расход 4,2 кг/м2) Объем=4,2*27,2	кг				114,24	5,68	648,88			
34	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=27,2 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,272						
		1 ОТ						44,73	1,5525	18,89	28,46	538
		2 ЭМ						0,97	1,6875	0,45		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,12	28,46	3
		4 М						0,18		0,05		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	1,963602						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,00918						
		Итого по расценке					45,88		19,39			
		ФОТ							19,01		541	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			17,11		487	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,92		225	
		Всего по позиции							44,42			
35	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*27,2	л				4,08	9,14	37,29			
36	ФЕР15-06-008-01 Применительно	Окраска декоративной штукатурки валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=27,2 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,272						
		1 ОТ						62,15	1,5525	26,24	28,46	747
		2 ЭМ						1,31	1,6875	0,60		
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,6875	0,11	28,46	3
		ЗТ	чел.-ч	6,46	1,5525	2,7279288						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,00918						
		Итого по расценке					63,46		26,84			
		ФОТ							26,35		750	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			23,72		675	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,97		312	
		Всего по позиции							61,53			
37	ФЕР15-06-008-02 Применительно	Окраска декоративной штукатурки валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=27,2 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,272						
		1 ОТ						30,21	1,5525	12,76	28,46	363
		2 ЭМ						0,66	1,6875	0,30		
		3 в т.ч. ОТм						0,12	1,6875	0,06	28,46	2
		ЗТ	чел.-ч	3,14	1,5525	1,3259592						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,00459						
		Итого по расценке					30,87		13,06			
		ФОТ							12,82		365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			11,54		329
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,34		152
		Всего по позиции							29,94		
38	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,54кг/м2)	т			0,014904	41 699,81		621,49		
		Объем=0,54*27,6/1000									
Полы											
39	ФЕР11-01-036-01	Устройство стеклосетки на клею Объем=30,7 / 100	100 м2			0,307					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						317,44	1,5525	151,30	28,46	4 306
	2 ЭМ						43,80	1,6875	22,69		
	3 в т.ч. ОТм						10,53	1,6875	5,46	28,46	155
	4 М						0,91		0,28		
	ЗТ		чел.-ч	38,2	1,5525	18,2067885					
	ЗТм		чел.-ч	0,85	1,6875	0,4403531					
	Итого по расценке						362,15		174,27		
	ФОТ								156,76		4 461
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			158,01		4 497
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			86,61		2 465
		Всего по позиции							418,89		
40	ФССЦ-01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2			31,314	8,46		264,92		
41	ФССЦ-14.1.06.02-0014	Клей для сетки Объем=15,35/1000	т			0,01535	3 332,85		51,16		
42	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм) Объем=30,7 / 100	100 м2			0,307					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						281,66	1,5525	134,24	28,46	3 820
	2 ЭМ						15,44	1,6875	8,00		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,6875	1,02	28,46	29
	4 М						19,82		6,08		
	ЗТ		чел.-ч	33,02	1,5525	15,7379099					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,6875	0,0880706					
	Итого по расценке						316,92		148,32		
	ФОТ								135,26		3 849
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			136,34		3 880
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			74,73		2 127
		Всего по позиции							359,39		
43	ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 Объем=30,7 / 100 Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)	100 м2			0,307					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						20,64	23,2875	147,56	28,46	4 200
	2 ЭМ						1,21	25,3125	9,40		
	3 в т.ч. ОТм						0,35	25,3125	2,72	28,46	77
	4 М						0,07	15	0,32		
	ЗТ		чел.-ч	2,42	23,2875	17,3012153					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	25,3125	0,2331281					
	Итого по расценке						21,92		157,28		
	ФОТ								150,28		4 277
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			151,48		4 311
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			83,03		2 363
		Всего по позиции							391,79		
44	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25кг/м2)	т			0,007675	18 390,16		141,14		
		Объем=0,25*30,7/1000									
45	ФССЦ-04.3.02.01-0606	Самовыравнивающийся пол "Геркулес GF 177" (расход 1,47 кг/мм/м2) Объем=1,47*20*30,7/1000	т			0,90258	3 233,63		2 918,61		
46	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300x300 Объем=15,9 / 100	100 м2			0,159					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						2 713,07	1,5525	669,71	28,46	19 060
	2 ЭМ						24,42	1,6875	6,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	4,70	28,46	134	
		4 М					85,74		13,63			
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	76,626401						
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,6875	0,4641806						
		Итого по расценке					2 823,23		689,89			
		ФОТ							674,41		19 194	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			679,81		19 348	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			372,61		10 605	
		Всего по позиции							1 742,31			
47	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) (расход 4,2 кг/м2) Объем=4,2*15,9/1000	т				0,06678	2 919,43		194,96		
48	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2				16,218	122,04		1 979,24		
49	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею Объем=15,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2				0,153					
		1 ОТ						317,44	1,5525	75,40	28,46	2 146
		2 ЭМ						43,80	1,6875	11,31		
		3 в т.ч. ОТм						10,53	1,6875	2,72	28,46	77
		4 М						0,91		0,14		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,5525	9,0737415						
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,6875	0,2194594						
		Итого по расценке					362,15		86,85		2 223	
		ФОТ							78,12		2 241	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			78,74			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			43,16		1 228	
		Всего по позиции							208,75			
50	ФССЦ-01.6.03.04-0100	Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2				15,606	84,12		1 312,78		
51	ФССЦ-14.1.02.04-1006	Клей Forbo 522 (расход 0,5 кг/м2) Объем=0,5*15,3	кг				7,65	39,96		305,69		
52	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных Объем=22,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м				0,224					
		1 ОТ						276,45	1,5525	96,14	28,46	2 736
		2 ЭМ						20,02	1,6875	7,57		
		3 в т.ч. ОТм						3,62	1,6875	1,37	28,46	39
		4 М						0,06		0,01		
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,5525	10,2276216						
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,6875	0,11718						
		Итого по расценке					296,53		103,72		2 775	
		ФОТ							97,51		2 797	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			98,29			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			53,87		1 533	
		Всего по позиции							255,88			
53	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм Объем=0,15*22,4*1,02	м2				3,4272	122,04		418,26		
54	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т				0,00224	2 500,00		5,60		
55	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т				0,00896	2 919,43		26,16		
56	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=14,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м				0,149					
		1 ОТ						61,32	1,5525	14,18	28,46	404
		2 ЭМ						2,13	1,6875	0,54		
		3 в т.ч. ОТм						0,42	1,6875	0,11	28,46	3
		4 М						152,84		22,77		
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,5525	1,5452343						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,6875	0,0100575						
		Итого по расценке					216,29		37,49		407	
		ФОТ							14,29		410	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			14,40			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			7,90		225	
		Всего по позиции							59,79			
57	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м				15,049	20,50		308,50		

Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=(0,735*2,07*2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,030429					
		1 ОТ					1 031,55	1,5525	48,73	28,46	1 387
		2 ЭМ					250,56	1,6875	12,87		
		3 в т.ч. ОТм					48,15	1,6875	2,47	28,46	70
		4 М					1 185,54		36,07		
		ЗТ	чел.-ч	115	1,5525	5,4327176					
		ЗТм	чел.-ч	4,07	1,6875	0,2089902					
		Итого по расценке					2 467,65		97,67		
		ФОТ							51,20		1 457
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			49,77		1 416
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			23,94		681
		Всего по позиции							171,38		
59	ФССЦ-11.1.01.10-0004	Наличники из древесины	м			16,43166	4,94		81,17		
60	ФССЦ-11.2.02.01-0040	Блоки дверные внутренние: однопольные	м2			3,0429	2 196,13		6 682,60		
61	ФССЦ-01.7.04.09-0012	Петля накладная	шт			4	12,00		48,00		
62	ФССЦ-01.7.04.11-0001	Защелки врезные регулируемые	компл			2	57,09		114,18		
63	ФССЦ-01.7.04.04-0012	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл			2	92,52		185,04		
64	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворот-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Объем=(1,44*1,46) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,021024					
		1 ОТ					1 268,96	1,5525	41,42	28,46	1 179
		2 ЭМ					236,16	1,6875	8,38		
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,6875	1,67	28,46	48
		4 М					6 100,36		128,25		
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,5525	4,7389668					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,6875	0,1397833					
		Итого по расценке					7 605,48		178,05		
		ФОТ							43,09		1 227
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			41,88		1 193
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			20,14		574
		Всего по позиции							240,07		
65	ФССЦ-11.3.02.03-0026	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей двухстворчатый с форточкой 1440x1460	шт			1	1 981,35		1 981,35		
66	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=(1,1+1,6) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,027					
		1 ОТ					165,82	1,5525	6,95	28,46	198
		2 ЭМ					10,45	1,6875	0,48		
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,6875	0,10	28,46	3
		4 М					2 189,21		59,11		
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,5525	0,8148762					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,0082013					
		Итого по расценке					2 365,48		66,54		
		ФОТ							7,05		201
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			6,85		195
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3,30		94
		Всего по позиции							76,69		
67	ФССЦ-11.3.03.01-0003	Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм	м			1,6	25,93		41,49		
68	ФССЦ-11.3.03.01-0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м			1,1	49,56		54,52		
69	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ Объем=2 / 10	10 шт			0,2	3,15		0,63		
70	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею Объем=10,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,105					
		1 ОТ					57,15	1,5525	9,32	28,46	265
		4 М					36,00		3,78		
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	1,0921838					
		Итого по расценке					93,15		13,10		
		ФОТ							9,32		265
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			9,06		258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4,36		124
		Всего по позиции							26,52		
71	ФССЦ-11.3.03.13-0048	Уголок из ПВХ, размер 18x50 мм Объем=10,5 / 10	10 м			1,05	54,50		57,23		
72	ФЕР10-01-036-01	Установка F-образного и стартового профилей Объем=18,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,184					
		1 ОТ						57,15	1,5525	16,33	28,46
		4 М						36,00		6,62	
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	1,913922					
		Итого по расценке						93,15		22,95	
		ФОТ								16,33	485
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			15,87		452
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			7,63		217
		Всего по позиции							46,45		
73	ФССЦ-11.3.03.13-0052	F-образный профиль Объем=9,2 / 10	10 м			0,92	98,80		90,90		
74	ФССЦ-11.3.03.13-0053	Стартовый профиль Объем=9,2 / 10	10 м			0,92	110,70		101,84		
75	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=2,86 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,0286					
		1 ОТ						1 520,86	1,5525	67,53	28,46
		2 ЭМ						6,28	1,6875	0,30	
		3 в т.ч. ОТм						1,78	1,6875	0,09	28,46
		4 М						593,77		16,98	
		ЗТ	чел.-ч	167,68	1,5525	7,4452435					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,6875	0,0067568					
		Итого по расценке						2 120,91		84,81	1 925
		ФОТ								67,62	1 733
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			60,86		802
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28,16		
		Всего по позиции							173,83		
76	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			3,003	59,16		177,66		
Мусор											
77	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т					0,53			
		1 ОТ						7,41	1,15	4,52	28,46
		4 М						16,40		8,69	
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	0,627785					
		Итого по расценке						23,81		13,21	129
		ФОТ								4,52	119
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			4,16		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			1,99		57
		Всего по позиции							19,36		
78	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				0,93	42,98	39,97		
Итого по разделу 1 Ремонт внутренних помещений										32 666,54	
Раздел 2. Ремонт отмостки											
79	ФЕРр66-22-1	Подъем горловины колодца Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	шт					1			
		1 ОТ						38,64	1,15	44,44	28,46
		2 ЭМ						6,57	1,15	7,56	
		3 в т.ч. ОТм						1,16	1,15	1,33	28,46
		4 М						14,58		14,58	
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,15	5,2095					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,115					
		Итого по расценке						59,79		66,58	1 303
		ФОТ								45,77	1 355
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и других (ремонтно-строительные)	%	104		104			47,60		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и других (ремонтно-строительные)	%	60		60			27,46		782
		Всего по позиции							141,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм Объем=(0,017*1000) / 1000	1000 шт			0,017	1 752,60		29,79		
81	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3			0,35	560,00		196,00		
82	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=2,73 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3			0,0273					
		1 ОТ					2 184,00	1,3225	78,85	28,46	2 244
		ЗТ	чел.-ч	280		1,3225	10,10919				
		Итого по расценке					2 184,00		78,85		2 244
		ФОТ							78,85		2 244
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		0,9	80,1		63,16		1 797
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		0,85	34		26,81		763
		Всего по позиции							168,82		
83	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=6,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,068					
		1 ОТ					33,87	1,3225	3,05	28,46	87
		2 ЭМ					22,14	1,4375	2,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	0,06	28,46	2
		4 М					1,84		0,13		
		ЗТ	чел.-ч	3,69		1,3225	0,3318417				
		ЗТм	чел.-ч	0,05		1,4375	0,0048875				
		Итого по расценке					57,85		5,34		89
		ФОТ							3,11		80
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		0,9	90		2,80		80
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65		1,30		37
		Всего по позиции							9,44		
84	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 л/м2) Объем=0,2*6,8/1000	т			0,00136	18 390,16		25,01		
85	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки фундаментов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=6,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,068					
		1 ОТ					1 520,76	1,15	118,92	28,46	3 384
		2 ЭМ					1,21	1,15	0,09		
		4 М					1 140,25		77,54		
		ЗТ	чел.-ч	174		1,15	13,6068				
		Итого по расценке					2 662,22		196,55		3 384
		ФОТ							118,92		3 012
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89			89		105,84		3 012
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44			44		52,32		1 489
		Всего по позиции							354,71		
86	ФЕР08-01-003-10	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой (за 2 раза) Объем=6,8 / 100 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,068					
		1 ОТ					31,95	2,645	5,75	28,46	164
		2 ЭМ					3,29	2,875	0,64		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	2,875	0,11	28,46	3
		ЗТ	чел.-ч	3,36		2,645	0,6043296				
		ЗТм	чел.-ч	0,05		2,875	0,009775				
		Итого по расценке					35,24		6,39		167
		ФОТ							5,86		165
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		0,9	99		5,80		165
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65		3,44		98
		Всего по позиции							15,63		
87	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (расход 1,5 кг/м2)	т			0,0102	16 684,54		170,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1,5*6,8/1000									
88	ФЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	м3			0,14					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					120,81	1,15	19,45	28,46	554
		2 ЭМ					294,96	1,15	47,49		
		4 М					22,45		3,14		
		ЗТ	чел.-ч	13,32	1,15	2,14452					
		Итого по расценке					438,22		70,08		
		ФОТ							19,45		554
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			17,70		504
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			10,11		288
		Всего по позиции							97,89		
89	ФЕР01-02-004-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 30 см	1000 м3			0,003276					
		Объем=(0,3*10,92) / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					3 237,38	1,4375	15,25		
		3 в т.ч. ОТМ					236,98	1,4375	1,12	28,46	32
		ЗТМ	чел.-ч	19,82	1,4375	0,0933373					
		Итого по расценке					3 237,38		15,25		
		ФОТ							1,12		32
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			0,93		26
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			0,44		13
		Всего по позиции							16,62		
90	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,0264					
		Объем=2,64 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					115,49	1,3225	4,03	28,46	115
		2 ЭМ					3 262,79	1,4375	123,82		
		3 в т.ч. ОТМ					171,22	1,4375	6,50	28,46	185
		4 М					12,20		0,32		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	0,5027616					
		ЗТМ	чел.-ч	13,88	1,4375	0,526746					
		Итого по расценке					3 390,48		128,17		
		ФОТ							10,53		300
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			11,94		340
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			8,50		242
		Всего по позиции							148,61		
91	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			2,904		70,60		205,02	
		Объем=2,64*1,1									
92	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,0164					
		Объем=(1,09+0,55) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					173,23	1,3225	3,76	28,46	107
		2 ЭМ					5 268,76	1,4375	124,21		
		3 в т.ч. ОТМ					267,67	1,4375	6,31	28,46	180
		4 М					17,08		0,28		
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	0,4684824					
		ЗТМ	чел.-ч	20,6	1,4375	0,485645					
		Итого по расценке					5 459,07		128,25		
		ФОТ							10,07		287
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			11,42		325
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			8,13		232
		Всего по позиции							147,80		
93	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			1,199		114,13		136,84	
		Объем=1,09*1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	ФССЦ-02.2.05.04-1572	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 Объем=0,55*1,1	м3			0,605	145,80		88,21		
95	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=18 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,18					
		1 ОТ					590,51	1,3225	140,57	28,46	4 001
		2 ЭМ					73,02	1,4375	18,89		
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,4375	2,25	28,46	64
		4 М					3 690,05		664,21		
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	16,61589					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	0,1681875					
		Итого по расценке ФОТ					4 353,58		823,67		4 065
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			161,96		4 610
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			115,33		3 282
		Всего по позиции							1 100,96		
96	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			18	22,36		402,48		
97	ФЕР27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см Объем=11 / 1000 Толщина слоя 100 мм МАТ=0,5 к расх. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2			0,011					
		1 ОТ					2 554,92	1,3225	37,17	28,46	1 058
		2 ЭМ					3 667,91	1,4375	58,00		
		3 в т.ч. ОТм					557,20	1,4375	8,81	28,46	251
		4 М					6 050,14	0,5	33,28		
		ЗТ	чел.-ч	302	1,3225	4,393345					
		ЗТм	чел.-ч	48,23	1,4375	0,7626369					
		Итого по расценке ФОТ					12 272,97		128,45		1 309
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			52,14		1 484
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			37,13		1 057
		Всего по позиции							217,72		
98	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,42	592,76		841,72		
99	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная 100х100х5 Объем=3,1*11/1000	т			0,0341	7 200,00		245,52		
100	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=11 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,11					
		1 ОТ					102,71	1,3225	14,94	28,46	425
		2 ЭМ					6,65	1,4375	1,05		
		3 в т.ч. ОТм					1,14	1,4375	0,18	28,46	5
		4 М					25,21		2,77		
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,3225	1,57113					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,4375	0,0158125					
		Итого по расценке ФОТ					134,57		18,76		430
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			15,24		433
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			8,35		238
		Всего по позиции							42,35		
101	ФЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя Объем=17 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,17					
		1 ОТ					445,07	1,3225	100,06	28,46	2 848
		2 ЭМ					143,54	1,4375	35,08		
		3 в т.ч. ОТм					6,38	1,4375	1,56	28,46	44
		4 М					62,57		10,64		
		ЗТ	чел.-ч	46,8	1,3225	10,52181					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,4375	0,1344063					
		Итого по расценке ФОТ					651,18		145,78		2 892
									101,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			100,60		2 883
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			59,60		1 696
		Всего по позиции							305,98		
102	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид	м2			39,1	7,46		291,69		
103	ФЕРр68-18-1	Заполнение швов полиуретановым герметиком на всю глубину	м шва			17					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						1,23 1,15	24,05 28,46		684
		1 ОТ									
		ЭТ	чел.-ч	0,16	1,15	3,128					
		Итого по расценке					1,23		24,05		684
		ФОТ							24,53		698
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			12,99		369
		Всего по позиции							61,57		
104	ФССЦ-14.5.01.06-0003	Рабберфлекс ПРО ПУ 15 – однокомпонентный высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью	л			10,2	93,43		952,99		
		Объем=0,6*17									
105	ФЕРр68-18-1	Заделка швов цементным раствором	м шва			17					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						1,23 1,15	24,05 28,46		684
		1 ОТ									
		ЭТ	чел.-ч	0,16	1,15	3,128					
		Итого по расценке					1,23		24,05		684
		ФОТ							24,53		698
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			12,99		369
		Всего по позиции							61,57		
106	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3			0,17	529,41		90,00		
107	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			4,83	42,98		207,59		
Крыльцо											
108	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытия из профлиста	100 м2			0,058					
		Объем=5,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						66,92 1,15	4,46 28,46		127
		1 ОТ									
		2 ЭМ						12,52 1,15	0,84		
		ЭТ	чел.-ч	8,58	1,15	0,572286					
		Итого по расценке					79,44		5,30		127
		ФОТ							4,46		116
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			4,06		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2,32		66
		Всего по позиции							11,68		
109	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			0,023					
		Объем=2,3 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						70,98 1,15	1,88 28,46		54
		1 ОТ									
		2 ЭМ						0,20 1,15	0,01		
		ЭТ	чел.-ч	9,1	1,15	0,240695					
		Итого по расценке					71,18		1,89		54
		ФОТ							1,69		49
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			0,86		25
		Всего по позиции							4,44		
110	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			5,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, актуальных в сборниках ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						7,68 1,3225	54,85 28,46		1 561
		1 ОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	6,42735					
		Итого по расценке					7,68		54,85		
		ФОТ							54,85		1 561
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			46,40		1 321
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			23,78		677
		Всего по позиции									125,03
111	ФЕРр68-23-1	Ремонт металлических ограждений: мелкий	м2			5,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						16,24	1,15	100,85	28,46	2 870
	2 ЭМ						3,65	1,15	22,67		
	4 М						2,15		11,61		
	ЗТ	чел.-ч	1,88	1,15	11,6748						
	Итого по расценке						22,04		135,13		
	ФОТ								100,85		2 870
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			102,87		2 927
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			54,46		1 550
		Всего по позиции									292,46
112	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей	100 м2			0,054					
		Объем=5,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						79,36	1,3225	5,67	28,46	161
	2 ЭМ						2,23	1,4375	0,17		
	3 в т.ч. ОТм						0,33	1,4375	0,03	28,46	1
	4 М						222,54		12,02		
	ЗТ	чел.-ч	9,08	1,3225	0,6484482						
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0023288						
	Итого по расценке						304,13		17,86		
	ФОТ								5,70		162
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			4,82		137
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,47		70
		Всего по позиции									25,15
113	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огунтованных поверхностей на 3 раза	100 м2			0,054					
		Объем=5,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						19,32	3,9675	4,14	28,46	118
	2 ЭМ						6,01	4,3125	1,40		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	4,3125	0,05	28,46	1
	4 М						138,16	3	1,51		
	ЗТ	чел.-ч	2,13	3,9675	0,4563419						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	4,3125	0,0046575						
	Итого по расценке						34,67		7,05		
	ФОТ								4,19		119
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			3,54		101
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,82		52
		Всего по позиции									12,41
114	ФССЦ-14.4.04.03-1000	Эмаль алкидная защитная для металла "Hammerite" RAL 7038 расход 0,35л/м2	л			1,89		217,99		412,00	
		Объем=0,35*5,4									
115	ФЕР09-04-002-01	Монтаж покрытия: из профилированного листа	100 м2			0,058					
		Объем=5,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						277,06	1,3225	21,25	28,46	605
	2 ЭМ						469,17	1,4375	39,12		
	3 в т.ч. ОТм						41,15	1,4375	3,43	28,46	98
	4 М						153,96		8,93		
	ЗТ	чел.-ч	31,7	1,3225	2,4315485						
	ЗТм	чел.-ч	2,93	1,4375	0,2442888						
	Итого по расценке						900,19		69,30		
	ФОТ								24,68		703
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			20,66		588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			13,01		370
Всего по позиции									102,97		
116	ФССЦ-08.3.09.04-0030	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2			5,8	93,55		542,59		
117	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных Объем=2,3 / 100	100 м			0,023					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.596	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ					237,13	1,3225		7,21	28,46	205
	2 ЭМ					21,18	1,4375		0,70		
	3 в т.ч. ОТм					3,21	1,4375		0,11	28,46	3
	4 М							5 089,63	117,06		
	ЗТ		чел.-ч	27,8	1,3225	0,8456065					
	ЗТм		чел.-ч	0,25	1,4375	0,0082656					
	Итого по расценке ФОТ							5 347,94	124,97	7,32	208
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			7,18		204
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			3,55		101
Всего по позиции									135,70		
Итого по разделу 2 Ремонт отмоксти									8 438,78		
Итого по смете:									34 803,48		319 421
Итого прямые затраты (справочно)											
В том числе:											
Оплата труда рабочих									4 246,45		120 855
Эксплуатация машин									1 043,11		9 972
Оплата труда машинистов									99,97		2 844
Материалы									29 513,92		188 594
Строительные работы									41 105,32		498 775
Строительные работы									40 857,76		496 408
В том числе:											
оплата труда									4 246,45		120 855
эксплуатация машин и механизмов									795,55	9,56	7 605
2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09											
2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09		материалы						29 513,92	6,39		188 594
		накладные расходы						4 129,53			117 529
		сметная прибыль						2 172,31			61 825
2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ						247,56	9,56		2 367
Итого ФОТ (справочно)									4 346,42		123 699
Итого накладные расходы (справочно)									4 129,53		117 529
Итого сметная прибыль (справочно)									2 172,31		61 825
НДС 20%									8 221,06		99 755,00
ВСЕГО по смете									49 326,38		598 530,00

Составил: _____ (Сухарева А.С.) _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]