

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭИК"

_____ О.К. Пчелинцева
"___" _____ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министром России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр)

Наименование программного продукта: ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЭИК"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт сети электроснабжения термического участка на 1-ом этаже в корпусе №10
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 1228,43 (148,75) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 126,67 (4,92) тыс.руб.
монтажных работ 826,39 (108,38) тыс.руб.
оборудования 53,98 (10,07) тыс.руб.
прочих затрат 16,65 (0,58) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 120,97 (4,25) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 460,62 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов 10,92 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/л	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. Б) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ФЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	3							
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					40,87	0,675	28,76	28,46	2 355
		2 ЭМ					74,30	0,675	150,46		
		3 а т.ч. ОТм					9,29	0,675	18,81	28,46	535
		4 М					350,96	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	4,12	0,675	8,343					
		ЗТм	чел.-ч	0,74	0,675	1,4985					
		Итого по расценке ФОТ					466,13		233,22		
		Приказ Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97	97			101,57		2 890
		Приказ Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51	51			98,52		2 803
		СП Электротехнические установки на других объектах		%	51	51			51,80		1 474
		Всего по позиции							383,54		
2	ФЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм Объем=20 / 100	100 м труб	0,2							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					240,12	1,15	55,23	28,46	1 572
		2 ЭМ					5,84	1,15	1,34		
		3 а т.ч. ОТм					1,76	1,15	0,40	28,46	11
		4 М					3,34		0,67		
		ЗТ	чел.-ч	29,39	1,15	6,7597					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	0,299					
		Итого по расценке ФОТ					249,30		57,24		
		Приказ Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101		%	91	91			55,63		1 583
		Приказ Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101		%	48	48			50,62		1 441
		СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48	48			26,70		760
		Всего по позиции							134,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕРр67-2-9	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм Объем=25 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м труб			0,25					
		1 ОТ					411,69	1,15	118,36	28,46	3 369
		2 ЭМ					5,84	1,15	1,68		
		3 в т.ч. ОТм					1,76	1,15	0,51	28,46	15
		4 М					3,34		0,84		
		ЗТ	чел.-ч		50,39	1,15	14,487125				
		ЗТм	чел.-ч		0,13	1,15	0,037375				
		Итого по расценке ФОТ					420,87		120,88		3 384
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%		91		91		108,17		3 079
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%		48		48		57,06		1 624
		Всего по позиции							286,11		
4	ФЕРм08-02-409-09	Демонтаж трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=40 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,4					
		1 ОТ					139,54	0,405	22,61	28,46	643
		4 М					16,79	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч		15,2	0,405	2,4624				
		Итого по расценке ФОТ					156,33		22,61		643
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97		21,93		624
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51		11,53		328
		Всего по позиции							56,07		
5	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=(135+45+120) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			3					
		1 ОТ					75,19	1,15	259,41	28,46	7 383
		2 ЭМ					0,31	1,15	1,07		
		3 в т.ч. ОТм					0,14	1,15	0,48	28,46	14
		ЗТ	чел.-ч		9,64	1,15	33,258				
		ЗТм	чел.-ч		0,01	1,15	0,0345				
		Итого по расценке ФОТ					75,50		260,48		7 397
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%		91		91		236,50		6 731
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%		48		48		124,75		3 551
		Всего по позиции							621,73		
6	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: розеток Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт			0,02					
		1 ОТ					45,55	1,15	1,05	28,46	30
		ЗТ	чел.-ч		5,84	1,15	0,13432				
		Итого по расценке ФОТ					45,55		1,05		30
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%		91		91		0,96		27
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%		48		48		0,50		14
		Всего по позиции							2,51		
7	ФЕРм08-03-525-09	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток: до 63 А (демонтаж) Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	компл			1					
		1 ОТ					20,70	0,405	8,38	28,46	238
		2 ЭМ					0,50	0,405	0,20		
		4 М					43,54	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч		2	0,405	0,81				
		Итого по расценке ФОТ					64,74		8,58		238
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97		8,13		231
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51		4,27		121
		Всего по позиции							20,98		
8	ФЕРр67-1-3	Демонтаж троса Объем=23 / 100	100 м			0,23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						106,94	1,15	28,29	28,46	805
	ЗТ		чел.-ч	13,71	1,15	3,626295					
	Итого по расценке ФОТ						106,94		28,29		805
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			25,74		733
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			13,58		386
	Всего по позиции									67,61	
9	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=1 / 100		100 шт		0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						143,48	1,15	1,65	28,46	47
	2 ЭМ						2,50	1,15	0,03		
	3 в т.ч. ОТм						1,08	1,15	0,01	28,46	
	ЗТ		чел.-ч	17,89	1,15	0,205735					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,15	0,00092					
	Итого по расценке ФОТ						145,98		1,68		47
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,66		43
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,80		23
	Всего по позиции									3,99	
10	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза		0,95	42,98		40,83		
	Итого по разделу 1 Демонтаж									1 617,93	
Раздел 2. Монтажные работы											
11	ФЕРм08-03-572-05	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм		шт		2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						30,65	1,35	82,76	28,46	2 355
	2 ЭМ						66,95	1,35	180,77		
	3 в т.ч. ОТм						8,03	1,35	21,68	28,46	617
	4 М						352,03		704,06		
	ЗТ		чел.-ч	3,09	1,35	8,343					
	ЗТм		чел.-ч	0,64	1,35	1,728					
	Итого по расценке ФОТ						449,63		967,59		2 972
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			104,44		2 883
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			53,26		1 516
	Всего по позиции									1 122,16	
12	Текущая стоимость	Щит монтажный ПР IP54 габарит 3-3 1300x650x180 Цена=17401,66*1,012		шт		2	17 610,48		6 571,08	5,36	35 221
13	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминевая сечением: до 250 мм2 Объем=((0,53*2+0,418*2)) / 100		100 м		0,01896					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						435,79	1,35	11,15	28,46	317
	2 ЭМ						126,62	1,35	3,24		
	3 в т.ч. ОТм						54,31	1,35	1,39	28,46	40
	4 М						99,36		1,88		
	ЗТ		чел.-ч	45,3	1,35	1,1594988					
	ЗТм		чел.-ч	5,3	1,35	0,1356588					
	Итого по расценке ФОТ						661,77		16,27		357
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,16		346
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,40		182
	Всего по позиции									34,83	
14	ФССЦ-20.5.03.03-0002	Шины и ленты из цветных металлов Объем=(2,55*2+1,25*2)/1000		т		0,0076	124 900,00		949,24		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
15	ФЕРм08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А Объем=2+1		шт		3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						24,63	1,35	99,75	28,46	2 839
	2 ЭМ						2,90	1,35	11,75		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,35	1,05	28,46	30
	4 М						48,64		145,92		
	ЗТ		чел.-ч	2,38	1,35	9,639					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭТМ	чел.-ч	0,02	1,35	0,081			76,17		257,42
		Итого по расценке									100,80
		ФОТ									2 869
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 783
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			51,41		1 463
		Всего по позиции									406,61
16	ФССЦ-62.1.01.09-0045	Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 ЗР 200А	шт			2		807,05			1 614,10
17	ФССЦ-62.1.01.09-0224	Выключатели автоматические: ВА47-150 ЗР 125А 15кА	шт			1		998,68			998,68
18	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт					5			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							19,02	1,35	128,39
		1 ОТ							2,87	1,35	19,37
		2 ЭМ							0,26	1,35	1,76
		3 в т.ч. ОТм							36,31		28,46
		4 М									50
		ЭТ	чел.-ч	2	1,35	13,5					
		ЭТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,135			58,20		329,31
		Итого по расценке									130,15
		ФОТ									3 704
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					128,25
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					66,38
		Всего по позиции									521,94
19	ФССЦ-62.1.01.09-0037	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 ЗР 80А, характеристика С	шт			2		146,96			293,92
20	ФССЦ-62.1.01.09-0021	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 63А, характеристика С	шт			1		39,25			39,25
21	ФССЦ-62.1.01.09-0020	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 50А, характеристика С	шт			1		39,25			39,25
22	ФССЦ-62.1.01.09-0019	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 40А, характеристика С	шт			1		29,62			29,62
23	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт					8			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							12,74	1,35	137,59
		1 ОТ							0,87	1,35	9,40
		2 ЭМ							20,04		160,32
		4 М									
		ЭТ	чел.-ч	1,34	1,35	14,472					
		Итого по расценке							33,65		307,31
		ФОТ									137,59
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					133,46
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					70,17
		Всего по позиции									510,94
24	ФССЦ-62.1.01.09-0017	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 16А, характеристика С	шт			2		31,35			62,70
25	ФССЦ-62.1.01.09-0016	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 10А, характеристика С	шт			4		39,25			157,00
26	ФССЦ-62.1.01.02-0013	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 30 мА	шт			2		95,16			190,32
27	ФЕРм08-02-396-02	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м	100 м					0,46			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							238,38	1,35	148,03
		1 ОТ							241,14	1,35	149,75
		2 ЭМ							71,32	1,35	44,29
		3 в т.ч. ОТм							186,57		28,46
		4 М									85,82
		ЭТ	чел.-ч	25,36	1,35	15,74856					
		ЭТм	чел.-ч	7,04	1,35	4,37184			666,09		383,60
		Итого по расценке									192,32
		ФОТ									5 473
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					186,55
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					98,08
		Всего по позиции									668,23
28	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг					-0,368	9,04		-3,33
29	ФССЦ-20.2.07.06-0007	Лоток кабельный проволочный, размер 150x80 мм, горячеоцинкованный	м					42	30,33		1 273,86
30	ФССЦ-20.2.07.09-0002	Угол плоский плавный 90° 150x80	шт			2		324,49			648,98
31	ФССЦ-20.2.07.09-0031	Угол горизонтальный внутренний 90° 150x80	шт			2		308,12			616,24
32	ФССЦ-20.2.07.08-0002	Отвечиватель горизонтальный плавный универсальный	шт			2		430,68			861,36
33	ФССЦ-01.7.15.02-0032	Болты анкерные с гайкой, размер 8,0x50 мм	100 шт					0,56	86,00		48,16
		Объем=(42+14) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФССЦ-20.2.03.17-0002	Скоба для настенного крепления СН-100	шт			3	30,13		90,39		
35	ФССЦ-20.2.07.03-0004	Лоток кабельный лестничного типа ЛКРГц 200х200	м			4	34,27		137,08		
36	ФССЦ-20.2.03.24-0001	Стойка потолочная СПС	шт			3	235,08		705,24		
37	ФССЦ-20.2.06.05-0012	Консоль подвеса настенного КНП(ЛН)-300	шт			3	67,64		202,92		
38	ФССЦ-01.7.15.02-0037	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х80 мм	100 шт			0,06	149,00		8,94		
		Объем=6 / 100									
39	ФССЦ-20.2.08.03-0011	Комплект крепежный № 1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6)	100 компл			0,62	270,74		167,86		
		Объем=(42+14+6) / 100									
40	ФССЦ-01.7.15.02-0062	Болты оцинкованные диаметр 8х45 мм (6 шт)	т			0,000138	19 778,00		2,73		
		Объем=0,023*6/1000									
41	ФЕРм08-02-152-08	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг	100 шт			0,28					
		Объем=(21+7) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					16,92	1,35	6,40	28,46	182
		2 ЭМ					1,81	1,35	0,68		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	0,10	28,46	3
		4 М					2,77		0,78		
		ЗТ	чел.-ч	1,8	1,35	0,6804					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,00756					
		Итого по расценке					21,50		7,86		
		ФОТ							6,50		185
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,31		179
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,32		94
		Всего по позиции							17,49		
42	ФССЦ-20.2.06.02-0010	Кронштейн КНПП-300	шт			28	24,13		675,64		
		Объем=21+7									
43	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м			0,54					
		Объем=(38+6+5+5) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					139,54	1,35	101,72	28,46	2 895
		4 М					16,79		9,07		
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,35	11,0808					
		Итого по расценке					156,33		110,79		
		ФОТ							101,72		2 895
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			98,67		2 808
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			51,88		1 476
		Всего по позиции							261,34		
44	ФССЦ-24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие, диаметр 25 мм	м			38	3,43		130,34		
45	ФССЦ-23.8.03.02-0002	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 25 мм	10 шт			1,6	2,90		4,64		
		Объем=16 / 10									
46	ФССЦ-24.3.01.02-0024	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м			6	5,70		34,20		
47	ФССЦ-23.8.03.02-0003	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм	10 шт			0,9	4,30		3,87		
		Объем=9 / 10									
48	ФССЦ-24.3.01.02-0015	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м			5	6,87		34,35		
49	ФССЦ-23.8.03.02-0003	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 40 мм	10 шт			0,5	4,30		2,15		
		Объем=5 / 10									
50	ФССЦ-20.2.12.03-0002	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм	м			5	13,87		69,35		
51	ФССЦ-23.8.03.02-0004	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 63 мм	10 шт			0,5	13,10		6,55		
		Объем=5 / 10									
52	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					20,44	1,35	27,59	28,46	785
		2 ЭМ					21,65	1,35	29,23		
		3 в т.ч. ОТм					2,26	1,35	3,05	28,46	87
		4 М					176,90		176,90		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,35	2,781					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,35	0,243					
		Итого по расценке					218,99		233,72		
		ФОТ							30,64		872
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,72		846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,63		445
		Всего по позиции							279,07		
53	ФССЦ-20.4.04.02-0021	Щиты распределительные навесные ЩРН-93-1 3В УХЛЗ	шт			1	181,15		181,15		
54	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					12,74	1,35	17,20	28,46	490
		2 ЭМ					0,87	1,35	1,17		
		4 М					20,04		20,04		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	1,809					
		Итого по расценке					33,65		38,41		490
		ФОТ							17,20		475
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,68		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,77		250
		Всего по позиции							63,86		
55	ФССЦ-62.1.01.09-0016	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 10А, характеристика С	шт			1	39,25		39,25		
56	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке Объем=3 / 100	100 шт			0,03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					342,84	1,35	13,89	28,46	395
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,19		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,03	28,46	1
		4 М					106,42		3,19		
		ЗТ	чел.-ч	34,56	1,35	1,39968					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,002025					
		Итого по расценке					454,03		17,27		396
		ФОТ							13,92		384
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,50		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,10		202
		Всего по позиции							37,87		
57	ФССЦ-20.4.03.05-0003	Розетка открытой проводки двухжесткая с заземлением (РС22-35К 16А)	100 шт			0,03	2 202,00			66,06	
		Объем=3 / 100									
58	ФЕРм08-03-593-07	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, двухламповый Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					774,55	1,35	10,46	28,46	298
		2 ЭМ					195,60	1,35	2,64		
		3 в т.ч. ОТм					27,11	1,35	0,37	28,46	11
		4 М					515,83		5,16		
		ЗТ	чел.-ч	78,08	1,35	1,05408					
		ЗТм	чел.-ч	2,16	1,35	0,02916					
		Итого по расценке					1 485,98		18,26		309
		ФОТ							10,83		300
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,51		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,52		158
		Всего по позиции							34,29		
59	Текущая стоимость	Светодиодный светильник СС.600.ЛСП236-АМ-50Вт-IP65 Цена=5390/1,2	шт			1	4 491,67		702,97	6,39	4 492
60	ФССЦ-20.5.02.07-0003	Коробка распаячная НР 70	шт			1	8,62		8,62		
61	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утепленного типа при скрытой проводке Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					255,54	1,35	3,45	28,46	98
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,01	28,46	
		4 М					34,95		0,35		
		ЗТ	чел.-ч	25,76	1,35	0,34776					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,000675					
		Итого по расценке					295,26		3,86		98
		ФОТ							3,46		95
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,36		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,76		50
		Всего по позиции							8,98		
62	ФССЦ-20.4.01.02-0034	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии ВС20-1-0-0Б 10А	10 шт			0,1	67,00		6,70		
		Объем=1 / 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
63	ФЕРм08-03-525-09	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток: до 63 А	компл			1						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						20,70	1,35	27,95	28,46	795
		2 ЭМ						0,50	1,35	0,68		
		4 М						43,54		43,54		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	2,7						
		Итого по расценке						64,74		72,17		
		ФОТ								27,95		795
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				27,11		771
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				14,25		405
		Всего по позиции								113,53		
64	ФССЦ-20.4.03.04-0005	Розетка кабельная ССИ-114 16А 3Р+РЕ Объем=1 / 100	100 шт				0,01	7 615,00		76,15		
65	ФЕРм08-03-532-04	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3	шт			1						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						17,12	1,35	23,11	28,46	658
		2 ЭМ						1,05	1,35	1,42		
		4 М						35,34		35,34		
		ЗТ	чел.-ч	1,8	1,35	2,43						
		Итого по расценке						53,51		59,87		
		ФОТ								23,11		658
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				22,42		638
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				11,79		336
		Всего по позиции								94,08		
66	ФССЦ-62.2.01.04-0030	Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности ПКЕ-212-2	шт			1		35,64		35,64		
67	ФЕРм08-02-407-06	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм Объем=12 / 100	100 м			0,12						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						142,88	1,35	23,15	28,46	659
		2 ЭМ						98,36	1,35	15,61		
		3 в т.ч. ОТм						9,54	1,35	1,55	28,46	44
		4 М						109,31		13,12		
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,35	2,4624						
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,35	0,12312						
		Итого по расценке						348,55		51,88		
		ФОТ								24,70		703
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				23,96		682
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				12,60		359
		Всего по позиции								88,44		
68	ФССЦ-23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м			12		19,40		232,80		
69	ФССЦ-23.8.03.08-0002	Угольники стальные проходные, номинальный диаметр 25 мм	шт			2		4,65		9,30		
70	ФЕРм08-02-407-07	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм Объем=10 / 100	100 м			0,1						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						178,22	1,35	24,06	28,46	685
		2 ЭМ						143,45	1,35	19,37		
		3 в т.ч. ОТм						16,06	1,35	2,17	28,46	62
		4 М						113,50		11,35		
		ЗТ	чел.-ч	18,96	1,35	2,5596						
		ЗТм	чел.-ч	1,28	1,35	0,1728						
		Итого по расценке						435,17		54,78		
		ФОТ								26,23		747
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				25,44		725
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				13,38		381
		Всего по позиции								93,60		
71	ФССЦ-23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м			10		33,90		339,00		
72	ФССЦ-23.8.03.08-0003	Угольники стальные проходные, номинальный диаметр 40 мм	шт			1		8,39		8,39		
73	ФЕРм08-02-407-09	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм	100 м			0,05						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Объем=5 / 100	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						321,10	1,35	21,67	28,46	617	
	2 ЭМ						237,62	1,35	16,04			
	3 в т.ч. ОТм						29,12	1,35	1,97	28,46	56	
	4 М						112,03		5,60			
	ЗТ		чел.-ч	34,16	1,35	2,3058						
	ЗТм		чел.-ч	2,32	1,35	0,1566						
	Итого по расценке						670,75		43,31		673	
	ФОТ								23,64		653	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			22,93			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12,06		343	
	Всего по позиции								78,30			
74	ФССЦ-23.3.06.05-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 63 мм	м			5	55,10		275,50			
75	ФССЦ-08.3.07.01-0050	Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп	т			0,002826	8 377,27		23,67			
76	ФССЦ-23.8.03.08-0004	Угольники стальные проходные, номинальный диаметр 63 мм	шт			6	11,64		69,84			
77	ФЕРм08-02-394-04	Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2	100 м				0,25					
	Объем=25 / 100	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						499,33	1,35	168,52	28,46	4 795	
	2 ЭМ						92,84	1,35	31,33			
	3 в т.ч. ОТм						10,54	1,35	3,56	28,46	101	
	4 М						266,07		66,52			
	ЗТ		чел.-ч	53,12	1,35	17,928						
	ЗТм		чел.-ч	0,84	1,35	0,2835						
	Итого по расценке						858,24		266,37		4 897	
	ФОТ								172,08		4 750	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			166,92			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			87,76		2 497	
	Всего по позиции								521,05			
78	ФССЦ-20.1.02.19-0012	Трос	м			25	12,03		300,75			
79	ФССЦ-20.1.02.21-0102	Талреп М8	шт			4	53,28		213,12			
80	ФССЦ-21.1.06.10-0392	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4x2,5ок(N)-1000	1000 м				0,0255	17 706,44	451,51			
	Объем=(25*1,02) / 1000											
81	ФЕРм08-02-147-13	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м				1,29					
	Объем=(85+8+36) / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						278,99	1,35	485,86	28,46	13 828	
	2 ЭМ						90,04	1,35	156,80			
	3 в т.ч. ОТм						5,02	1,35	8,74	28,46	249	
	4 М						37,63		48,54			
	ЗТ		чел.-ч	29,68	1,35	51,68772						
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,35	0,6966						
	Итого по расценке						406,66		691,20		14 077	
	ФОТ								494,60		13 655	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			479,76			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			252,25		7 179	
	Всего по позиции								1 423,21			
82	Текущая стоимость	Кабель силовой КГТп-ХП 3x95+1x35	м				131,58	3 688,59	75 953,83	6,39	485 345	
		Объем=129*1,02										
		Цена=3616,26*1,02										
83	ФЕРм08-02-147-11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м				0,24					
	Объем=(2+3+7+12) / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						162,43	1,35	52,63	28,46	1 498	
	2 ЭМ						53,19	1,35	17,23			
	3 в т.ч. ОТм						5,02	1,35	1,63	28,46	46	
	4 М						35,30		8,47			
	ЗТ		чел.-ч	17,28	1,35	5,59872						
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,35	0,1296						
	Итого по расценке						250,92		78,33		1 544	
	ФОТ								54,26		1 498	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			52,63			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			27,67		787	
	Всего по позиции								158,63			
84	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5x35-1000	м				5,1	1 941,39	1 549,45	6,39	9 801	
		Объем=5*1,02										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85	Текущая стоимость	Цена=1903,32*1,02 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х25-1000 Объем=7*1,02 Цена=1385,24*1,02	м			7,14	1 412,94		1 578,72	6,39	10 088	
86	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х16-1000 Объем=12*1,02 Цена=890,08*1,02	м			12,24	907,88		1 738,97	6,39	11 112	
87	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=(10+15+25+8+30+5) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,93						
		1 ОТ						115,06	1,35	144,46	28,46	4 111
		2 ЭМ						35,61	1,35	44,71		
		3 в т.ч. ОТм						2,51	1,35	3,15	28,46	90
		4 М						42,48		39,51		
		ЗТ	чел.-ч	12,24	1,35	15,36732						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,2511						
		Итого по расценке						193,15		228,68		
		ФОТ								147,61		4 201
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				143,18		4 075
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				75,28		2 143
		Всего по позиции								447,14		
88	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х10-1000 Объем=10*1,02 Цена=549,14*1,02	м			10,2	560,12		894,05	6,39	5 713	
89	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х6-1000 Объем=15*1,02 Цена=332,16*1,02	м			15,3	338,80		811,27	6,39	5 184	
90	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000 Объем=25*1,02 Цена=148,22*1,02	м			25,5	151,18		603,29	6,39	3 855	
91	ФССЦ-21.1.06.10-0392	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5ок(N)-1000 Объем=(8*1,02) / 1000	1000 м			0,00816	17 706,44		144,48			
92	ФССЦ-21.1.06.10-0377	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 Объем=(30*1,02) / 1000	1000 м			0,0306	14 498,24		443,65			
93	ФССЦ-21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 Объем=(5*1,02) / 1000	1000 м			0,0051	10 960,87		55,90			
94	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=10 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,1						
		1 ОТ						50,67	1,35	6,84	28,46	195
		2 ЭМ						3,62	1,35	0,49		
		3 в т.ч. ОТм						0,50	1,35	0,07	28,46	2
		4 М						14,48		1,45		
		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,35	0,72765						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,35	0,0054						
		Итого по расценке						68,77		8,78		
		ФОТ								6,91		197
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				6,70		191
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				3,52		100
		Всего по позиции								19,00		
95	ФССЦ-21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 Объем=(10*1,02) / 1000	1000 м			0,0102	10 960,87		111,80			
96	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=(12+7+10) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,38						
		1 ОТ						59,13	1,35	30,33	28,46	863
		2 ЭМ						5,43	1,35	2,79		
		3 в т.ч. ОТм						0,76	1,35	0,39	28,46	11
		4 М						22,69		8,62		
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,35	3,22677						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,35	0,03078						
		Итого по расценке						87,25		41,74		
		ФОТ								30,72		874
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				29,80		848
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				15,67		446
		Всего по позиции								87,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	ФССЦ-21.1.06.10-0377	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-1000 Объем=(12*1,02) / 1000	1000 м			0,01224	14 498,24		177,46		
98	ФССЦ-21.1.06.10-0392	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4x2,5ок(N)-1000 Объем=(7*1,02) / 1000	1000 м			0,00714	17 706,44		126,42		
99	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5x2,5ок(N, PE)-1000 Объем=19*1,02 Цена=148,22*1,02	м			19,38	151,18		458,53	6,39	2 930
100	ФЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 Объем=4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,04					
		1 ОТ					84,22	1,35	4,55	28,46	129
		2 ЭМ					10,86	1,35	0,59		
		3 в т.ч. ОТм					1,51	1,35	0,08	28,46	2
		4 М					36,43		1,46		
		ЗТ	чел.-ч	8,96	1,35	0,48384					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,35	0,00648					
		Итого по расценке					131,51		6,60		131
		ФОТ							4,63		127
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,49		127
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,36		67
		Всего по позиции							13,45		
101	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5x6-1000 Объем=4*1,02 Цена=332,16*1,02	м			4,08	338,80		216,28	6,39	1 382
102	ФЕРм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 Объем=4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,04					
		1 ОТ					109,79	1,35	5,93	28,46	169
		2 ЭМ					19,92	1,35	1,08		
		3 в т.ч. ОТм					2,77	1,35	0,15	28,46	4
		4 М					46,85		1,87		
		ЗТ	чел.-ч	11,68	1,35	0,63072					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,35	0,01188					
		Итого по расценке					176,56		8,88		173
		ФОТ							6,08		168
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,90		168
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,10		88
		Всего по позиции							17,88		
103	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5x10-1000 Объем=4*1,02 Цена=549,14*1,02	м			4,08	560,12		357,59	6,39	2 285
104	ФЕРм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 Объем=(3+5) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,08					
		1 ОТ					135,36	1,35	14,62	28,46	416
		2 ЭМ					36,22	1,35	3,91		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,35	0,54	28,46	15
		4 М					91,11		7,29		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,35	1,5552					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,35	0,0432					
		Итого по расценке					262,69		25,82		431
		ФОТ							15,16		418
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,71		418
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,73		220
		Всего по позиции							48,26		
105	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5x16-1000 Объем=8*1,02 Цена=890,08*1,02	м			8,16	907,88		1 159,31	6,39	7 408
106	ФЕРм08-02-412-07	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 Объем=(2+5) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,07					
		1 ОТ					202,29	1,35	19,12	28,46	544
		2 ЭМ					43,47	1,35	4,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					6,02	1,35	0,57	28,46	16
		4 М					118,40		8,29		
		ЗТ	чел.-ч	21,52	1,35	2,03364					
		ЗТМ	чел.-ч	0,48	1,35	0,04536					
		Итого по расценке					364,16		31,52		
		ФОТ							19,69		560
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		19,10		543
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		10,04		286
		Всего по позиции							60,66		
107	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х25-1000 Объем=7*1,02 Цена=1385,24*1,02	м				7,14	1 412,94	1 578,72	6,39	10 088
108	ФЕРм08-02-412-08	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 Объем=5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м				0,05				
		1 ОТ					295,54	1,35	19,95	28,46	568
		2 ЭМ					57,06	1,35	3,91		
		3 в т.ч. ОТМ					8,03	1,35	0,54	28,46	15
		4 М					187,08		9,35		
		ЗТ	чел.-ч	31,44	1,35	2,1222					
		ЗТМ	чел.-ч	0,64	1,35	0,0432					
		Итого по расценке					540,58		33,21		
		ФОТ							20,49		583
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		19,86		566
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		10,45		297
		Всего по позиции							63,54		
109	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х35-1000 Объем=5*1,02 Цена=1903,32*1,02	м				5,1	1 941,39	1 549,45	6,39	9 901
110	ФЕРм08-02-412-07	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 (кабель в составе оборудования) Объем=5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м				0,05				
		1 ОТ					202,29	1,35	13,65	28,46	388
		2 ЭМ					43,47	1,35	2,93		
		3 в т.ч. ОТМ					6,02	1,35	0,41	28,46	12
		4 М					118,40		5,92		
		ЗТ	чел.-ч	21,52	1,35	1,4526					
		ЗТМ	чел.-ч	0,48	1,35	0,0324					
		Итого по расценке					364,16		22,50		
		ФОТ							14,06		400
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		13,64		388
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		7,17		204
		Всего по позиции							43,31		
111	ФЕРм08-02-472-01	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм Объем=50 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м				0,5				
		1 ОТ					155,10	1,35	104,69	28,46	2 979
		2 ЭМ					45,41	1,35	30,65		
		3 в т.ч. ОТМ					3,27	1,35	2,21	28,46	63
		4 М					486,40		243,20		
		ЗТ	чел.-ч	16,5	1,35	11,1375					
		ЗТМ	чел.-ч	0,26	1,35	0,1755					
		Итого по расценке					686,91		378,54		
		ФОТ							106,90		3 042
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		103,69		2 951
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		54,52		1 551
		Всего по позиции							536,75		
112	ФССЦ-08.3.04.02-0066	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс размером 12х12 мм Объем=0,858*50/1000	т				0,0444	5 299,60	235,30		
113	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 Объем=39 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт				0,39				
		1 ОТ					153,26	1,35	80,69	28,46	2 296
		2 ЭМ					1,81	1,35	0,95		
		3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,35	0,14	28,46	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					98,83		38,54		
		ЗТ	чел.-ч	15,45	1,35	8,134425					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,01053					
		Итого по расценке					253,90		120,18		
		ФОТ							80,83		2 300
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			78,41		2 231
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			41,22		1 173
		Всего по позиции							239,81		
114	ФЕРм08-03-574-03	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2	100 шт			0,2					
		Объем=20 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					332,22	1,35	89,70	28,46	2 553
		2 ЭМ					17,34	1,35	4,68		
		3 в т.ч. ОТм					0,50	1,35	0,14	28,46	4
		4 М					182,06		36,41		
		ЗТ	чел.-ч	33,49	1,35	9,0423					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,35	0,0108					
		Итого по расценке					531,62		130,79		2 557
		ФОТ							89,84		2 480
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			87,14		2 480
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			45,82		1 304
		Всего по позиции							263,75		
115	ФЕРм08-03-574-05	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2	100 шт			0,08					
		Объем=8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					521,10	1,35	56,28	28,46	1 602
		2 ЭМ					24,86	1,35	2,68		
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,35	0,08	28,46	2
		4 М					237,91		19,03		
		ЗТ	чел.-ч	52,53	1,35	5,67324					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,35	0,00648					
		Итого по расценке					783,87		77,99		1 604
		ФОТ							56,36		1 556
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			54,67		1 556
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,74		818
		Всего по позиции							161,40		
116	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт			15					
		1 ОТ					12,81		192,15	28,46	5 469
		ЗТ	чел.-ч	1		15					
		Итого по расценке					12,81		192,15		5 469
		ФОТ							142,19		4 047
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			69,17		1 969
		Всего по позиции							403,51		
117	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	шт			15					
		1 ОТ					4,10		61,50	28,46	1 750
		ЗТ	чел.-ч	0,32		4,8					
		Итого по расценке					4,10		61,50		1 750
		ФОТ							45,51		1 295
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			22,14		630
		Всего по позиции							129,15		
118	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений			0,15					
		Объем=15 / 100									
		1 ОТ					165,95		24,89	28,46	708
		ЗТ	чел.-ч	12,96		1,944					
		Итого по расценке					165,95		24,89		708
		ФОТ							18,42		524
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			8,96		255
		Всего по позиции							52,27		
119	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий			0,01					
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					45,72	1,15	0,53	28,46	15
		ЗТ	чел.-ч	5,38	1,15	0,06164					
		Итого по расценке					45,72		0,53		
		ФОТ							0,53		15
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			0,49		14
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			0,23		7
		Всего по позиции							1,25		
120	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий				0,01				
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					45,04	1,15	0,52	28,46	15
		ЗТ	чел.-ч	5,28	1,15	0,06072					
		Итого по расценке					45,04		0,52		
		ФОТ							0,52		15
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			0,48		14
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			0,23		7
		Всего по позиции							1,23		
121	ФЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий				0,01				
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					53,82	20,7	11,14	28,46	317
		ЗТ	чел.-ч	6,31	20,7	1,30617					
		Итого по расценке					53,82		11,14		
		ФОТ							11,14		317
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			10,25		292
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			4,90		139
		Всего по позиции							26,29		
122	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонта льной провкации				1,436				
		Объем=143,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					606,53	1,35	1 175,82	28,46	33 464
		2 ЭМ					11,83	1,35	22,93		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,35	4,05	28,46	115
		4 М					379,47		544,92		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,35	136,06972					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,35	0,348948					
		Итого по расценке					997,83		1 743,67		
		ФОТ							1 179,87		33 579
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 297,86		36 937
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			691,99		19 694
		Всего по позиции							3 733,52		
		Итого по разделу 2 Монтажные работы							122 339,40		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							107 314,83		782 683
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 250,43		120 966
		Эксплуатация машин							989,75		9 453
		Оплата труда машинистов							126,08		3 587
		Материалы							102 075,65		652 264
		Строительные работы							4 919,63		126 674
		Строительные работы							4 878,80		126 284
		В том числе:									
		оплата труда							1 652,00		47 017
		эксплуатация машин и механизмов							27,05	9,56	259
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09										
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09	материалы							546,43	6,39	3 492
		накладные расходы							1 732,58		49 311
		сметная прибыль							920,74		26 205
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							40,83	9,56	390
		Монтажные работы							108 381,96		826 390
		В том числе:									
		оплата труда							2 319,89		65 022
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							920,87	9,56	8 804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09	материалы							101 529,22	6,39	648 772
		накладные расходы							2 367,32		67 372
		сметная прибыль							1 244,66		35 420
	2 кв 2021 (ОБ), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 прил.4	Оборудование Инженерное оборудование							10 070,81	5,36	53 980
		Прочие затраты							584,93		16 647
		Пусконаладочные работы							584,93		16 647
		В том числе:									
		оплата труда							278,54		7 927
		накладные расходы							206,12		5 866
		сметная прибыль							100,27		2 854
		Итого							123 957,33		1 023 691
		Итого ФОТ (справочно)							4 376,51		124 553
		Итого накладные расходы (справочно)							4 306,02		122 549
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 265,67		64 479
		НДС 20%							24 791,47		204 738,20
		ВСЕГО по смете							148 748,80		1 228 429,20

Составил: _____ (Сухарева А.С.)  _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИП-НЗиК"

О.К. Пчелинцева

" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр)

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИП-НЗиК"

(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02

Ремонт сети электроснабжения в корпусе №8 в осях Д-Н/4-9

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 678,17 (83,14) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 39,07 (1,54) тыс.руб.
монтажных работ 465,61 (61,72) тыс.руб.
оборудования 25,76 (4,81) тыс.руб.
прочих затрат 34,70 (1,22) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 66,56 (2,34) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 240,03 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов 2,90 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ФЕРм08-03-572-03	Демонтаж блока управления шкафного исполнения, устанавливаемого: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1							
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					20,44	0,405	8,28	28,46	236
		2 ЭМ					21,65	0,405	8,77		
		3 в т.ч. ОТМ					2,26	0,405	0,92	28,46	26
		4 М					176,90	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	0,405	0,8343					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	0,405	0,0729					
		Итого по расценке					218,99		17,05		
		ФОТ							9,20		262
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			8,92		254
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			4,69		134
		Всего по позиции							30,66		
2	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8							
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					12,74	0,405	41,28	28,46	1 175
		2 ЭМ					0,87	0,405	2,82		
		4 М					20,04	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	0,405	4,3416					
		Итого по расценке					33,65		44,10		
		ФОТ							41,28		1 175
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			40,04		1 140
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			21,05		599
		Всего по позиции							105,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт			1						
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						12,74	0,945	12,04	28,46	343
		2 ЭМ						0,87	0,945	0,82		
		4 М						20,04	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	0,945	1,2663						
		Итого по расценке						33,65		12,86		
		ФОТ								12,04		343
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				11,68		333
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				6,14		175
		Всего по позиции								30,68		
4	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=60 / 100	100 м			0,6						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						75,19	1,15	51,88	28,46	1 477
		2 ЭМ						0,31	1,15	0,21		
		3 в т.ч. ОТм						0,14	1,15	0,10	28,46	3
		ЗТ	чел.-ч	9,64	1,15	6,6516						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0069						
		Итого по расценке						75,50		52,09		
		ФОТ								51,98		1 480
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91				47,30		1 347
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48				24,95		710
		Всего по позиции								124,34		
5	ФССЦлг-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,1		42,98		4,30		
		Итого по разделу 1 Демонтаж								295,17		
Раздел 2. Монтажные работы												
6	ФЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт			1						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						30,65	1,35	41,38	28,46	1 178
		2 ЭМ						55,10	1,35	74,39		
		3 в т.ч. ОТм						6,53	1,35	8,82	28,46	251
		4 М						293,15		293,15		
		ЗТ	чел.-ч	3,09	1,35	4,1715						
		ЗТм	чел.-ч	0,52	1,35	0,702						
		Итого по расценке						378,90		408,92		
		ФОТ								50,20		1 429
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				48,69		1 386
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				25,60		729
		Всего по позиции								483,21		
7	Текущая стоимость	Корпус металлический ПР-2-3 36 УХЛ3 IP31 IEK	шт			1		12 705,66		2 370,52	5,36	12 706
		Цена=12555*1,012										
8	ФССЦ-20.2.08.04-0024	Панель для установки ВА88-32 (33) для ПР-2	шт			1		44,91		44,91		
9	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт			1						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						20,44	1,35	27,59	28,46	785
		2 ЭМ						21,65	1,35	29,23		
		3 в т.ч. ОТм						2,26	1,35	3,05	28,46	87
		4 М						176,90		176,90		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,35	2,781						
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,35	0,243						
		Итого по расценке						218,99		233,72		
		ФОТ								30,64		872
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				29,72		846
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				15,63		445
		Всего по позиции								279,07		
10	ФССЦ-20.4.04.02-0021	Корпус металлический распределительный ЩРН-9з-1	шт			1		181,15		181,15		
11	ФЕРм08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А Объем=1+1	шт			2						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						24,63	1,35	66,50	28,46	1 893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						2,90	1,35	7,63		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,35	0,70	28,46	20
	4 М						48,64		97,28		
	ЗТ		чел.-ч	2,38	1,35	6,426					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,35	0,054					
	Итого по расценке						76,17		171,61		1 913
	ФОТ								67,20		1 859
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			65,18		1 859
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			34,27		976
	Всего по позиции										271,06
12	ФССЦ-62.1.01.09-0043	Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-32 125А 25кА РЭ1250А	шт			1	451,41		451,41		
13	ФССЦ-62.1.01.09-0279	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690АС-УХЛ3-КЭАЗ	шт			1	607,61		607,61		
14	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А Объем=1+1+1+1	шт			4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						19,02	1,35	102,71	28,46	2 923
	2 ЭМ						2,87	1,35	15,60		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,35	1,40	28,46	40
	4 М						36,31		145,24		
	ЗТ		чел.-ч	2	1,35	10,8					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,35	0,108					
	Итого по расценке						58,20		263,46		2 963
	ФОТ								104,11		2 874
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			100,99		2 874
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			53,10		1 511
	Всего по позиции										417,54
15	ФССЦ-62.1.01.09-0037	Автоматический выключатель ВА47-100 С100 ЗР	шт			1	146,96		146,96		
16	ФССЦ-62.1.01.09-0276	Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-50А-500-400АС-УХЛ3-КЭАЗ	шт			1	537,17		537,17		
17	ФССЦ-62.1.01.09-0036	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-100 ЗР 63А, характеристика D	шт			1	146,96		146,96		
18	ФССЦ-62.1.01.09-0036	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-100 ЗР 40А, характеристика D	шт			1	146,96		146,96		
19	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=2+3+1	шт			6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						12,74	1,35	103,19	28,46	2 937
	2 ЭМ						0,87	1,35	7,05		
	4 М						20,04		120,24		
	ЗТ		чел.-ч	1,34	1,35	10,854					
	Итого по расценке						33,65		230,48		2 937
	ФОТ								103,19		2 849
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			100,09		2 849
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			52,63		1 498
	Всего по позиции										383,20
20	ФССЦ-62.1.01.09-0022	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-29 ЗР 25А, характеристика D	шт			2	56,31		112,62		
21	ФССЦ-62.1.01.02-0013	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 30 мА	шт			3	95,16		285,48		
23	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=2,1 / 100	100 м			0,021					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						435,79	1,35	12,35	28,46	351
	2 ЭМ						126,62	1,35	3,59		
	3 в т.ч. ОТм						54,31	1,35	1,54	28,46	44
	4 М						99,36		2,09		
	ЗТ		чел.-ч	45,3	1,35	1,284265					
	ЗТм		чел.-ч	5,3	1,35	0,150255					
	Итого по расценке						661,77		18,03		395
	ФОТ								13,89		363
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,47		363
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,08		201
	Всего по позиции										38,58
24	ФССЦ-20.5.03.03-0002	Шины и ленты из цветных металлов Объем=2,54/1000	т			0,00254	124 900,00		317,25		
25	ФЕРм08-02-147-13	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=54 / 100	100 м			0,54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					278,99	1,35	203,38	28,46	5 788
		2 ЭМ					90,04	1,35	65,64		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,35	3,66	28,46	104
		4 М					37,63		20,32		
		ЗТ	чел.-ч	29,68	1,35	21,63672					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,35	0,2916					
		Итого по расценке					406,66		289,34		
		ФОТ							207,04		5 892
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			200,83		5 715
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			105,59		3 005
		Всего по позиции							595,76		
26	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х50-1000 Объем=54*1,02 Цена=2659,43*1,02	м				55,08	2 610,62	22 502,82	6,39	143 793
27	ФССЦ-20.2.10.04-0007	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 50-10-11-М УХЛ3 Объем=10 / 100	100 шт				0,1	690,00	69,00		
28	ФЕРм08-02-147-11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг Объем=(31+4) / 100	100 м				0,35				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					162,43	1,35	76,75	28,46	2 184
		2 ЭМ					53,19	1,35	25,13		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,35	2,37	28,46	67
		4 М					35,30		12,36		
		ЗТ	чел.-ч	17,28	1,35	8,1648					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,35	0,189					
		Итого по расценке					250,92		114,24		
		ФОТ							79,12		2 251
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			76,75		2 183
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			40,35		1 148
		Всего по позиции							231,34		
29	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х25-1000 Объем=31*1,02 Цена=1385,24*1,02	м				31,62	1 412,94	6 991,71	6,39	44 677
30	ФССЦ-20.2.10.04-0005	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3 Объем=10 / 100	100 шт				0,1	368,00	36,80		
31	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х16-1000 Объем=10*1,02 Цена=890,08*1,02	м				10,2	907,88	1 449,14	6,39	9 260
32	ФССЦ-20.2.10.04-0004	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3 Объем=10 / 100	100 шт				0,1	276,00	27,60		
33	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=(10+10) / 100	100 м				0,2				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					115,06	1,35	31,07	28,46	884
		2 ЭМ					35,61	1,35	9,61		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	0,68	28,46	19
		4 М					42,48		8,50		
		ЗТ	чел.-ч	12,24	1,35	3,3048					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,054					
		Итого по расценке					193,15		49,18		
		ФОТ							31,75		903
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			30,80		876
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,19		461
		Всего по позиции							96,17		
34	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х10-1000 Объем=10*1,02 Цена=549,14*1,02	м				10,2	560,12	894,05	6,39	5 713
35	ФССЦ-20.2.10.04-0003	Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ-10 Объем=10 / 100	100 шт				0,1	231,00	23,10		
36	ФССЦ-21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5к(Н, PE)-1000 Объем=(10*1,02) / 1000	1000 м				0,0102	10 960,87	111,80		
37	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(3+4) / 100	100 м				0,07				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 ОТ					50,67	1,35	4,79	28,46	136	
		2 ЭМ					3,62	1,35	0,34			
		3 в т.ч. ОТм					0,50	1,35	0,05	28,46	1	
		4 М					14,48		1,01			
		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,35	0,509355						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,35	0,00378						
		Итого по расценке					68,77		6,14			
		ФОТ							4,64		137	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,69		133	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,47		70	
		Всего по позиции								13,30		
38	ФССЦ-21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-1000 Объем=(7*1,02) / 1000	1000 м				0,00714	10 960,87		78,28		
39	ФЕРм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 Объем=(3+4+0,15) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м				0,0715					
		1 ОТ						109,79	1,35	10,60	28,46	302
		2 ЭМ						19,92	1,35	1,92		
		3 в т.ч. ОТм						2,77	1,35	0,27	28,46	8
		4 М						46,85		3,35		
		ЗТ	чел.-ч	11,68	1,35	1,127412						
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,35	0,0212355						
		Итого по расценке						176,56		15,87		
		ФОТ							10,87		310	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,54		301	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,54		158	
		Всего по позиции								31,95		
40	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5x10-1000 Объем=7,15*1,02 Цена=549,14*1,02	м				7,293	560,12		639,28	6,39	4 085
41	ФЕРм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 Объем=4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м				0,04					
		1 ОТ						135,36	1,35	7,31	28,46	208
		2 ЭМ						36,22	1,35	1,96		
		3 в т.ч. ОТм						5,02	1,35	0,27	28,46	8
		4 М						91,11		3,64		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,35	0,7776						
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,35	0,0216						
		Итого по расценке						262,69		12,91		
		ФОТ							7,58		216	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,35		210	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,87		110	
		Всего по позиции								24,13		
42	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5x16-1000 Объем=4*1,02 Цена=890,08*1,02	м				4,08	907,88		579,66	6,39	3 704
43	ФЕРм08-02-412-07	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 Объем=100 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м				1					
		1 ОТ						202,29	1,35	273,09	28,46	7 772
		2 ЭМ						43,47	1,35	58,68		
		3 в т.ч. ОТм						6,02	1,35	8,13	28,46	231
		4 М						118,40		118,40		
		ЗТ	чел.-ч	21,52	1,35	29,052						
		ЗТм	чел.-ч	0,48	1,35	0,648						
		Итого по расценке						364,16		450,17		
		ФОТ							281,22		8 003	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			272,78		7 763	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			143,42		4 082	
		Всего по позиции								866,37		
44	Текущая стоимость	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5x25-1000 Объем=100*1,02 Цена=1385,24*1,02	м				102	1 412,94		22 553,99	6,39	144 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,03					
		1 ОТ					139,54	1,35	5,65	28,46	161
		4 М					16,79		0,50		
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,35	0,6156					
		Итого по расценке					156,33		6,15		
		ФОТ							5,65		161
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,48		156
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,88		82
		Всего по позиции							14,51		
46	ФССЦ-24.3.01.02-0025	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м			3	7,38		22,14		
47	ФССЦ-23.8.03.02-0004	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 40 мм Объем=6 / 10	10 шт			0,6	13,10		7,86		
48	ФЕРм08-02-407-07	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм Объем=(3,15*4) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,0715					
		1 ОТ					178,22	1,35	17,20	28,46	490
		2 ЭМ					143,45	1,35	13,85		
		3 в т.ч. ОТм					16,06	1,35	1,55	28,46	44
		4 М					113,50		8,12		
		ЗТ	чел.-ч	18,96	1,35	1,830114					
		ЗТм	чел.-ч	1,28	1,35	0,123552					
		Итого по расценке					435,17		39,17		
		ФОТ							18,75		534
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,19		518
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,56		272
		Всего по позиции							66,92		
49	ФССЦ-23.3.05.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм Объем=3,15*1,02	м			3,213	33,90		108,92		
50	ФССЦ-23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм Объем=4*1,02	м			4,08	26,50		108,12		
51	ФССЦ-20.2.08.07-0015	Скоба К-145 Объем=4 / 100	100 шт			0,04	467,00		18,68		
52	ФССЦ-20.2.08.07-0014	Скоба К-144 Объем=5 / 100	100 шт			0,05	455,00		22,75		
53	ФЕРм08-02-394-04	Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 (гофротруба по тросу) Объем=5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,05					
		1 ОТ					499,33	1,35	33,70	28,46	959
		2 ЭМ					92,84	1,35	6,27		
		3 в т.ч. ОТм					10,54	1,35	0,71	28,46	20
		4 М					266,07		13,30		
		ЗТ	чел.-ч	53,12	1,35	3,5856					
		ЗТм	чел.-ч	0,84	1,35	0,0567					
		Итого по расценке					858,24		53,27		
		ФОТ							34,41		979
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,38		950
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,55		499
		Всего по позиции							104,20		
54	ФССЦ-20.1.02.19-0012	Трос	м			6	12,03		72,18		
55	ФССЦ-24.3.01.02-0026	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 50 мм	м			5	9,76		48,80		
56	ФССЦ-20.1.02.21-0102	Талреп М6х110 крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480	шт			1	53,28		53,28		
57	ФССЦ-25.2.01.06-0004	Зажим с двумя гайками из нержавеющей стали А4 3мм DIN 741	шт			6	12,42		74,52		
58	ФССЦ-25.2.01.11-0007	Коуш оцинкованный 3мм DIN 6899 Объем=2 / 100	100 шт			0,02	102,00		2,04		
59	ФССЦ-25.2.02.09-0011	Хомут нейлоновый 2,5х100 Объем=20 / 100	100 шт			0,2	194,00		38,80		
60	ФССЦ-20.3.01.01-0041	Сальник МG 40 диаметр проводника 20-29мм IP68 IEK Объем=1 / 100	100 шт			0,01	2 280,00		22,80		
61	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметр 50 мм)	100 отверстий			0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=1 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					45,72	1,15	0,53	28,46	15
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	5,36	1,15	0,06164					
	Итого по расценке						45,72		0,53		
	ФОТ								0,53		15
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			0,49		14
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			0,23		7
	Всего по позиции								1,25		
62	ФЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке отверстий 69-2-1	шт	100		0,01					
	Объем=1 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	6,31	3,45	0,217695					
	Итого по расценке						53,82	3,45	1,86	28,46	53
	ФОТ								1,86		53
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			1,71		49
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			0,82		23
	Всего по позиции								4,39		
63	ФЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3			0,001					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						608,53	1,15	0,70	28,46	20
	2 ЭМ						25,64	1,15	0,03		
	3 в т.ч. ОТм						4,64	1,15	0,01	28,46	
	4 М						592,22		0,59		
	ЗТ		чел.-ч	75,22	1,15	0,086503					
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,15	0,00046					
	Итого по расценке						1 227,39		1,32		
	ФОТ								0,71		20
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			0,73		21
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			0,42		12
	Всего по позиции								2,47		
64	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3			0,00104	560,00		0,58		
65	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт			0,36					
	Объем=36 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						153,26	1,35	74,48	28,46	2 120
	2 ЭМ						1,81	1,35	0,88		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,35	0,13	28,46	4
	4 М						98,83		35,58		
	ЗТ		чел.-ч	15,45	1,35	7,5087					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,35	0,00972					
	Итого по расценке						253,90		110,94		
	ФОТ								74,61		2 124
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			72,37		2 060
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			38,05		1 083
	Всего по позиции								221,36		
66	ФЕРм08-03-574-04	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2	100 шт			0,2					
	Объем=20 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						398,49	1,35	107,59	28,46	3 062
	2 ЭМ						23,80	1,35	6,43		
	3 в т.ч. ОТм						0,76	1,35	0,21	28,46	6
	4 М						197,76		39,55		
	ЗТ		чел.-ч	40,17	1,35	10,8459					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,35	0,0162					
	Итого по расценке						620,05		153,57		
	ФОТ								107,80		3 068
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			104,57		2 976
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			54,98		1 565
	Всего по позиции								313,12		
67	ФЕРп01-03-002-04	Прогрузка автоматов	шт			10					
	1 ОТ						16,91		169,10	28,46	4 813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТ		чел.-ч	1,8		18					
		Итого по расценке						16,91	169,10			
		ФОТ							169,10		4 813	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		74		74		125,13		3 562	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		36		36		60,88		1 733	
		Всего по позиции							355,11			
68	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"		шт			9					
		1 ОТ						12,81	115,29	28,46	3 281	
		ЗТ		чел.-ч	1		9					
		Итого по расценке						12,81	115,29			
		ФОТ							115,29		3 281	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		74		74		85,31		2 428	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		36		36		41,50		1 181	
		Всего по позиции							242,10			
69	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром		шт			69					
		1 ОТ						4,10	282,90	28,46	8 051	
		ЗТ		чел.-ч	0,32		22,08					
		Итого по расценке						4,10	282,90			
		ФОТ							282,90		8 051	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		74		74		209,35		5 958	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		36		36		101,84		2 898	
		Всего по позиции							594,09			
70	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами		100 измерений			0,08					
		Объем=В / 100										
		1 ОТ						165,95	13,28	28,46	378	
		ЗТ		чел.-ч	12,96		1,0368					
		Итого по расценке						165,95	13,28			
		ФОТ							13,28		378	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		74		74		9,83		280	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		36		36		4,78		136	
		Всего по позиции							27,89			
71	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м		100 м2 горизонтальной проекции			0,54					
		Объем=54 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗЛМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						606,53	1,35	442,16	28,46	12 584
		2 ЭМ						11,83	1,35	8,62		
		3 в т.ч. ОТм						2,09	1,35	1,52	28,46	43
		4 М						379,47		204,91		
		ЗТ		чел.-ч	70,2	1,35	51,1758					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,35	0,13122					
		Итого по расценке						997,83	655,69			
		ФОТ							443,68		12 627	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%		110		110		488,05		13 890	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%		69	0,85	58,65		260,22		7 406	
		Всего по позиции							1 403,96			
		Итого по разделу 2 Монтажные работы							68 990,73			
		Итого по смете:										
		Итого прямые затраты (справочно)							61 099,52		443 163	
		В том числе:										
		Оплата труда рабочих							2 338,63		66 559	
		Эксплуатация машин							353,87		3 383	
		Оплата труда машинистов							36,09		1 026	
		Материалы							58 407,02		373 221	
		Строительные работы							1 541,29		39 071	
		Строительные работы							1 536,99		39 030	
		В том числе:										
		оплата труда							497,13		14 149	
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Министра России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							8,86	9,56	85	
		материалы							206,08	6,39	1 317	
		накладные расходы							538,28		15 321	
		сметная прибыль							266,64		8 158	
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Министра России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							4,30	9,56	41	
		Монтажные работы							61 719,73		465 613	
		В том числе:										
		оплата труда							1 260,93		35 887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							340,71	9,56	3 257
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09	материалы							59 200,94	6,39	371 904
		накладные расходы							1 259,51		35 762
		сметная прибыль							660,64		18 803
	2 кв 2021 (ОБ), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 прил.4	Оборудование							4 805,69		25 758
		Инженерное оборудование							4 805,69	5,36	25 758
		Прочие затраты							1 219,19		34 699
		Пусконаладочные работы							1 219,19		34 699
		В том числе:									
		оплата труда							580,57		16 523
		накладные расходы							429,62		12 228
		сметная прибыль							209,00		5 948
		Итого							69 285,90		565 141
		Итого ФОТ (справочно)							2 374,72		67 585
		Итого накладные расходы (справочно)							2 224,41		63 311
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 156,28		32 909
		НДС 20%							13 857,18		113 028,20
		ВСЕГО по смете							83 143,08		678 169,20

Составил: _____ (Сухарева А.С.)  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

