

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"


О.К. Пчелинцева
" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 874/нр, 875/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, от 01.06.2020 № 295/нр, от 30.06.2020 № 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, от 24.06.2021 № 407/нр)

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"
АО "НПО НИИИП-НЗик"
(наименование стройки)
г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт помещений в корпусе №9 на 1-ом этаже в осях 11-19/В-Г
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	5991,62	(489,21)	тыс.руб.								
в том числе:											
строительных работ	4993,01	(407,68)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	1190,58	(41,83)	тыс.руб.				
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	4741,89		чел.час.				
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	69,05		чел.час.				
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения							

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Мужской гардероб											
Потолок											
1	ФЕРр63-14-3	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков Объем=5 / 100	100 м2			0,05					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 307,78	1,15	75,20	28,46	2 140
		2 ЭМ					0,76	1,15	0,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	1,15	0,02	28,46	1
		4 М					4 891,12		244,56		
		ЗТ	чел.-ч	142,46	1,15	8,19145					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,00115					
		Итого по расценке ФОТ					6 199,66		319,80		2 141
		Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.97 НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			67,70		1 927
		Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.97 СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			33,85		963
		Всего по позиции							421,35		
2	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Объем=5 / 100	100 м2 горизонтальной проекции			0,05					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					606,53	1,5525	47,08	28,46	1 340
		2 ЭМ					11,83	1,6875	1,00		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,6875	0,18	28,46	5
		4 М					379,47		18,97		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,5525	5,449275					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,0151875					
		Итого по расценке ФОТ					997,83		67,05		1 345
		Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			51,99		1 480
		Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			27,72		789
		Всего по позиции							146,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стены											
3	ФЕР10-05-008-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом Объем=6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,06					
		1 ОТ					752,81	1,5525	70,12	28,46	1 996
		2 ЭМ					53,46	1,6875	5,41		
		3 в т.ч. ОТм					5,20	1,6875	0,53	28,46	15
		4 М					2 705,74		162,34		
		ЗТ	чел.-ч	83	1,5525	7,73145					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,6875	0,0405					
		Итого по расценке					3 512,01		237,87		
		ФОТ							70,65		2 011
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			76,30		2 172
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			33,03		940
		Всего по позиции									347,20
4	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			6,42	15,00		96,30		
5	ФССЦ-14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: KIM ТЕС, 300 мл	шт			0,42	14,14		5,94		
6	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 2 мм) Объем=6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,06					
		1 ОТ					277,14	1,5525	25,82	28,46	735
		2 ЭМ					17,03	1,6875	1,72		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,6875	1,02	28,46	29
		4 М					1,24		0,07		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	3,0264435					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	0,0941625					
		Итого по расценке					295,41		27,61		
		ФОТ							26,84		764
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			26,84		764
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,18		318
		Всего по позиции									65,63
7	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=6 / 100 Поправка на толщину 2 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			-0,06					
		1 ОТ					26,44	12,42	-19,70	28,46	-561
		2 ЭМ					1,68	13,5	-1,36		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	13,5	-0,80	28,46	-23
		4 М					0,12	8	-0,06		
		ЗТ	чел.-ч	3,1	12,42	-2,31012					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	13,5	-0,0729					
		Итого по расценке					28,24		-21,12		
		ФОТ							-20,50		-584
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-20,50		-584
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-8,54		-243
		Всего по позиции									-50,16
8	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*2*6/1000	т			0,0096	7 180,00		68,93		
9	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*6	л			0,9	9,14		8,23		
10	ФЕР15-06-001-04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности Объем=16 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,16					
		1 ОТ					220,61	1,5525	54,80	28,46	1 560
		2 ЭМ					0,97	1,6875	0,26		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,07	28,46	2
		4 М					43,86		7,02		
		ЗТ	чел.-ч	24,9	1,5525	6,18516					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0054					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке ФОТ					265,44		62,08		1 562	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			54,87		1 562	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			22,85		651	
		Всего по позиции							139,80			
11	ФССЦ-01.6.02.01-0014	Обои виниловые моющиеся: VETERMAN Объем=(0,1808*100) / 10		10 м2			1,808	221,00		399,57		
12	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=24 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35		100 м2			0,24					
		1 ОТ						44,73	1,5525	16,67	28,46	474
		2 ЭМ						0,97	1,6875	0,39		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,11	28,46	3
		4 М						0,18		0,04		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	1,73259						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0081						
		Итого по расценке ФОТ					45,88		17,10		477	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			16,78		477	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,99		199	
		Всего по позиции							40,87			
13	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,002472*1000		л			2,472	9,14		22,59		
14	ФЕР15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=16 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35		100 м2			0,16					
		1 ОТ						62,15	1,5525	15,44	28,46	439
		2 ЭМ						1,31	1,6875	0,35		
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,6875	0,06	28,46	2
		ЗТ	чел.-ч	6,46	1,5525	1,604664						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0054						
		Итого по расценке ФОТ					63,46		15,79		441	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			15,50		441	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,46		184	
		Всего по позиции							37,75			
15	ФЕР15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=16 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35		100 м2			0,16					
		1 ОТ						30,21	1,5525	7,50	28,46	213
		2 ЭМ						0,66	1,6875	0,18		
		3 в т.ч. ОТм						0,12	1,6875	0,03	28,46	1
		ЗТ	чел.-ч	3,14	1,5525	0,779976						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0027						
		Итого по расценке ФОТ					30,87		7,68		214	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			7,53		214	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,14		89	
		Всего по позиции							18,35			
16	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,33 кг/м2) Объем=0,330*16/1000		т			0,00528	41 699,81		220,17		
Двери												
17	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		100 шт			0,01					
		1 ОТ						1 437,99	1,15	16,54	28,46	471
		2 ЭМ						205,91	1,15	2,37		
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	2,06195						
		Итого по расценке ФОТ					1 643,90		18,91		471	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14,89		424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			7,77		221	
		Всего по позиции							41,57			
18	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=(0,9*2,1) / 100		100 м2		0,0189						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						288,06	1,15	6,26	28,46	178
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	36,28	1,15	0,7885458					
		Итого по расценке						288,06		6,26		178
		ФОТ								6,26		178
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				5,63		160
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				2,94		84
		Всего по позиции								14,83		
19	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников Объем=5 / 100		100 м		0,05						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						33,43	1,15	1,92	28,46	55
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	4,21	1,15	0,242075					
		Итого по расценке						33,43		1,92		55
		ФОТ								1,92		55
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				1,73		50
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				0,90		26
		Всего по позиции								4,55		
20	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=(0,9*2,1) / 100		100 м2		0,0189						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35						821,89	1,5525	24,12	28,46	686
		1 ОТ						1 132,88	1,6875	36,13		
		2 ЭМ						172,57	1,6875	5,50	28,46	157
		3 в т.ч. ОТм						2 088,57		39,47		
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	89,53	1,5525	2,6270116					
		ЗТм		чел.-ч	13,04	1,6875	0,4158945					
		Итого по расценке						4 043,34		99,72		843
		ФОТ								29,62		843
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108				31,99		910
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				13,85		394
		Всего по позиции								145,56		
21	ФССЦ-11.2.02.01-0037	Блоки дверные внутренние: однопольные 2100x900с притвором (дверное полотно-массив сосны мебельной влажности) или МДФ с сотовым заполнением; окрашенная RAL 7040)		м2		1,89	1 355,12			2 561,18		
		Итого по разделу 1 Мужской гардероб								4 756,97		
Раздел 2. Комната приема пищи												
Потолок												
22	ФЕРр63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых Объем=29 / 100		100 м2		0,29						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						291,95	1,15	97,37	28,46	2 771
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	34,51	1,15	11,509085			291,95		
		Итого по расценке								97,37		2 771
		ФОТ								97,37		2 771
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				87,63		2 494
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45				43,82		1 247
		Всего по позиции								228,82		
23	ФЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок Объем=29 / 100		100 м2		0,29						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35						54,64	2,484	39,36	28,46	1 120
		1 ОТ						0,97	2,7	0,76		
		2 ЭМ						0,26	2,7	0,20	28,46	6
		3 в т.ч. ОТм						0,18	1,6	0,08		
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	5,68	2,484	4,0916448					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	2,7	0,01566					
		Итого по расценке						55,79		40,20		1 126
		ФОТ								39,56		1 126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			39,56		1 126	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			16,48		469	
	Всего по позиции								96,24			
24	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,004779*1000	л			4,7792	9,14		43,68			
25	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=66,5 / 100	100 м2			0,665						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							963,12	1,5525	994,34	28,46	28 299
	2 ЭМ							324,71	1,6875	364,39		
	3 в т.ч. ОТм							63,39	1,6875	71,14	28,46	2 025
	4 М							5 335,40		5 001,50		
	ЗТ	чел.-ч		102,46	1,5525	105,780984						
	ЗТм	чел.-ч		5,34	1,6875	5,9924813						
	Итого по расценке							8 808,89		6 360,23		
	ФОТ									1 065,48		30 324
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 065,48		30 324	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			443,77		12 630	
	Всего по позиции								7 869,48			
25	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Объем=29 / 100	100 м2 горизонтальной проекции			0,29						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							606,53	1,5525	273,07	28,46	7 772
	2 ЭМ							11,83	1,6875	5,79		
	3 в т.ч. ОТм							2,09	1,6875	1,02	28,46	29
	4 М							379,47		110,05		
	ЗТ	чел.-ч		70,2	1,5525	31,605795						
	ЗТм	чел.-ч		0,18	1,6875	0,0880875						
	Итого по расценке							997,83		388,91		
	ФОТ									274,09		7 801
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			301,50		8 581	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			160,75		4 575	
	Всего по позиции								851,16			
Стены												
27	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Объем=5 / 100	100 м2			0,05						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							584,74	1,15	33,62	28,46	957
	2 ЭМ							96,01	1,15	5,52		
	3 в т.ч. ОТм							4,73	1,15	0,27	28,46	8
	ЗТ	чел.-ч		74,3	1,15	4,27225						
	ЗТм	чел.-ч		0,35	1,15	0,020125						
	Итого по расценке							680,75		39,14		
	ФОТ									33,89		965
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			30,50		869	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			15,25		434	
	Всего по позиции								84,89			
28	ФЕРр57-3-1	Разборка отбойной полосы ЛДСП со стен Объем=15 / 100	100 м			0,15						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							29,41	1,15	5,07	28,46	144
	ЗТ	чел.-ч		3,77	1,15	0,650325						
	Итого по расценке							29,41		5,07		144
	ФОТ									4,51		128
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89						
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2,48		71	
	Всего по позиции								12,06			
29	ФЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных Объем=105 / 100	100 м2			1,05						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							81,12	1,15	97,95	28,46	2 788
	ЗТ	чел.-ч		10,4	1,15	12,558						
	Итого по расценке							81,12		97,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							97,95		2 788	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			88,16		2 509	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			44,08		1 255	
		Всего по позиции							230,19			
30	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 2 мм)		100 м2			1,05					
		Объем=105 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						277,14	1,5525	451,77	28,46	12 857
		2 ЭМ						17,03	1,6875	30,18		
		3 в т.ч. ОТм						10,08	1,6875	17,86	28,46	508
		4 М						1,24		1,30		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	52,9627613						
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	1,6478438						
		Итого по расценке						295,41		483,25		
		ФОТ								469,63		13 365
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				469,63		13 365
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				195,60		5 567
		Всего по позиции								1 148,48		
31	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03		100 м2			-1,05					
		Объем=-105 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Поправка на толщину 2 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						26,44	12,42	-344,80	28,46	-9 813
		2 ЭМ						1,68	13,5	-23,81		
		3 в т.ч. ОТм						0,99	13,5	-14,03	28,46	-399
		4 М						0,12	8	-1,01		
		ЗТ	чел.-ч	3,1	12,42	-40,4271						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	13,5	-1,27575						
		Итого по расценке						28,24		-369,62		-10 212
		ФОТ								-358,83		-10 212
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				-358,83		-10 212
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				-149,45		-4 253
		Всего по позиции								-877,90		
32	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*2*105/1000		т			0,168	7 180,00		1 206,24		
33	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*105		л			15,75	9,14		143,96		
34	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2			1,05					
		Объем=105 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						44,73	1,5525	72,92	28,46	2 075
		2 ЭМ						0,97	1,6875	1,72		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,46	28,46	13
		4 М						0,18		0,19		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	7,5800813						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0354375						
		Итого по расценке						45,88		74,83		2 088
		ФОТ								73,38		2 088
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				73,38		2 088
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				30,56		870
		Всего по позиции								178,77		
35	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 Объем=0,010815*1000		л			10,815	9,14		98,85		
36	ФЕР15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки		100 м2			1,05					
		Объем=105 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						794,78	1,5525	1 295,59	28,46	36 872
		2 ЭМ						5,57	1,6875	9,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ						1,07 1,6875 12,87	1,90 28,46 13,51		54	
		ЗТм	чел.-ч	76,79	1,5525	125,177298 8						
		Итого по расценке					813,22		1 318,97			
		ФОТ							1 297,49		36 926	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 297,49		36 926	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			540,40		15 380	
		Всего по позиции							3 156,86			
37	ФССЦ-01.6.02.02-0008	Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя		10 м2			11,025	65,13		718,06		
		Объем=(110,25) / 10										
38	ФССЦ-14.1.03.02-0012	Клей для обоев: KLEO SPECIAL		кг			28,875	86,20		2 489,03		
39	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками Объем=105 / 100		100 м2			1,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						50,40	1,5525	82,16	28,46	2 338
		ЗТ	чел.-ч	5,49	1,5525	8,9493863						
		Итого по расценке						50,40		82,16		
		ФОТ								82,16		2 338
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				82,16		2 338
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				34,22		974
		Всего по позиции								198,54		
40	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,33 кг/м2)		т			0,03465	41 699,81		1 444,90		
		Объем=0,330*105/1000										
41	ФЕР15-07-015-01	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из кирпича и бетона Объем=10,5 / 10		10 м			1,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						16,33	1,5525	26,82	28,46	758
		2 ЭМ						0,66	1,6875	1,17		
		3 в т.ч. ОТм						0,12	1,6875	0,21	28,46	6
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	1,82	1,5525	2,9668275						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0177188						
		Итого по расценке						43,36		55,48		
		ФОТ								26,83		764
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				26,83		764
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				11,17		318
		Всего по позиции								93,48		
42	ФССЦ-11.1.01.06-0048	Доска отбойная для стен ЛДСП 200 мм		м			10,605	50,17		532,05		
Дверные проемы												
43	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=1 / 100		100 шт			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 437,99	1,15	16,54	28,46	471
		2 ЭМ						205,91	1,15	2,37		
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	2,06195						
		Итого по расценке						1 643,90		18,91		
		ФОТ								16,54		471
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				14,89		424
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				7,77		221
		Всего по позиции								41,57		
44	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=(0,9*2,1) / 100		100 м2			0,0189					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						288,06	1,15	6,26	28,46	178
		ЗТ	чел.-ч	36,28	1,15	0,7885458						
		Итого по расценке						288,06		6,26		
		ФОТ								6,26		178
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				5,63		160
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				2,94		84
		Всего по позиции								14,83		
45	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников Объем=5 / 100		100 м			0,05					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					33,43	1,15	1,92	28,46	55
	1 ОТ										
	ЗТ	чел.-ч	4,21	1,15	0,242075		33,43		1,92		
	Итого по расценке								1,92		55
	ФОТ								1,73		50
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			0,90		26
										4,55	
		Всего по позиции									
46	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0189					
		Объем=(0,9*2,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					821,89	1,5525	24,12	28,46	686
	1 ОТ										
	2 ЭМ						1 132,88	1,6875	36,13		
	3 в т.ч. ОТм						172,57	1,6875	5,50	28,46	157
	4 М						2 088,57		39,47		
	ЗТ	чел.-ч	89,53	1,5525	2,6270116						
	ЗТм	чел.-ч	13,04	1,6875	0,4158945						
	Итого по расценке						4 043,34		99,72		843
	ФОТ								29,62		910
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			31,99		394
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			13,85		
										145,56	
		Всего по позиции					1,89	1 355,12	2 561,18		
47	ФССЦ-11.2.02.01-0037	Блоки дверные внутренние: однопольные 2100х900с притвором (дверное полотно-массив сосны мебельной влажности/ или МДФ с сотовым наполнением; окрашенная RAL 7040)	м2								
		Всего по позиции									
Полы											
48	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			0,2					
		Объем=20 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ										
	ЗТ	чел.-ч	3,77	1,15	0,8671				29,41	1,15	192
	Итого по расценке								6,76		192
	ФОТ								6,76		171
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			6,02		94
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			3,31		
										16,09	
		Всего по позиции									
49	ФЕРр57-2-8	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2			0,29					
		Объем=29 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						659,84	1,15	220,06	28,46	6 263
	2 ЭМ						24,70	1,15	8,24		
	3 в т.ч. ОТм						10,67	1,15	3,56	28,46	101
	ЗТ	чел.-ч	78,74	1,15	26,25979						
	ЗТм	чел.-ч	0,79	1,15	0,263465						
	Итого по расценке						684,54		228,30		6 364
	ФОТ								199,02		5 664
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			109,57		3 118
										536,89	
		Всего по позиции									
50	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2			0,29					
		Объем=29 / 100									
		Поправка на толщину 50 мм ПЗ=0,33 (ОЗП=0,33; ЭМ=0,33 к расх.; ЗПМ=0,33; МАТ=0,33 к расх.; ТЗ=0,33; ТЗМ=0,33)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						948,54	0,3795	104,39	28,46	2 971
	2 ЭМ						1 052,17	0,3795	115,80		
	3 в т.ч. ОТм						24,30	0,3795	2,67	28,46	76
	ЗТ	чел.-ч	111,2	0,3795	12,238116						
	ЗТм	чел.-ч	1,8	0,3795	0,198099						
	Итого по расценке						2 000,71		220,19		3 047
	ФОТ								107,06		2 712
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			95,28		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			52,46		1 493
										367,93	
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (общая толщина 30 мм) Объем=29 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,29						
		1 ОТ					281,66	1,5525	126,81	28,46	3 609	
		2 ЭМ					15,44	1,6875	7,56			
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,6875	0,96	28,46	27	
		4 М					19,82		5,75			
		ЗТ	чел.-ч	33,02	1,5525	14,8664295						
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,6875	0,0831938						
		Итого по расценке					316,92		140,12			
		ФОТ							127,77		3 636	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			143,10		4 072	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			70,59		2 009	
		Всего по позиции							353,81			
52	ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 Объем=29 / 100 Поправка на толщину ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,29						
		1 ОТ					20,64	38,8125	232,32	28,46	6 612	
		2 ЭМ					1,21	42,1875	14,80			
		3 в т.ч. ОТм					0,35	42,1875	4,28	28,46	122	
		4 М					0,07	25	0,51			
		ЗТ	чел.-ч	2,42	38,8125	27,2386125						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	42,1875	0,3670313						
		Итого по расценке					21,92		247,63			
		ФОТ							236,60		6 734	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			264,99		7 542	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			130,72		3 721	
		Всего по позиции							643,34			
53	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2кг/м2)	т			0,0058	18 390,16		106,66			
		Объем=0,2*29/1000										
54	ФССЦ-04.3.02.01-0606	Самовыравнивающийся пол "Геркулес GF 177" (расход 1,47 кг/мм/м2) Объем=1,47*30*29/1000	т			1,2789	3 233,63		4 135,49			
55	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных 300х300 Объем=29 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,29						
		1 ОТ					2 713,07	1,5525	1 221,49	28,46	34 764	
		2 ЭМ					24,42	1,6875	11,95			
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	8,58	28,46	244	
		4 М					85,74		24,86			
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	139,758844						
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,6875	0,8466188						
		Итого по расценке					2 823,23		1 258,30			
		ФОТ							1 230,07		35 008	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			1 377,68		39 209	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			679,61		19 342	
		Всего по позиции							3 315,59			
56	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,348	2 919,43		1 015,96			
57	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм	м2			29,58	122,04		3 609,94			
58	ФЕР11-01-039-06	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных Объем=25 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,25						
		1 ОТ					276,45	1,5525	107,30	28,46	3 054	
		2 ЭМ					20,02	1,6875	8,45			
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,6875	1,53	28,46	44	
		4 М					0,06		0,02			
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,5525	11,4147563						
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,6875	0,1307813						
		Итого по расценке					296,53		115,77			
		ФОТ							108,83		3 098	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			121,89		3 470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			60,13		1 712
		Всего по позиции							297,79		
59	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм Объем=25*0,2*1,02	м2			5,1	122,04		622,40		
60	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,0025	2 500,00		6,25		
61	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,01	2 919,43		29,19		
		Итого по разделу 2 Комната приема пищи							37 772,86		
Раздел 3. Генераторная											
Потолок											
62	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набега Объем=71,2 / 100 Поправка на ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)	100 м2					0,712			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							138,84	1,84	181,89 28,46 5 177
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	17,8	1,84	23,319424			138,84		181,89 5 177
		Итого по расценке							181,89		163,70 4 659
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			83,67		2 381
		Всего по позиции							429,26		
63	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (общая толщина 7 мм) Объем=71,2 / 100 Поправка на ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)	100 м2					0,712			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							321,92	2,484	569,35 28,46 16 204
		1 ОТ									
		2 ЭМ							17,97	2,7	34,55
		3 в т.ч. ОТм							10,72	2,7	20,61 28,46 587
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	37,74	2,484	66,7472659			1,32	1,6	1,50
		ЗТм	чел.-ч	0,99	2,7	1,903176					
		Итого по расценке							341,21		605,40 16 791
		ФОТ									589,96 16 791
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			589,96		16 791
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			245,72		6 993
		Всего по позиции							1 441,08		
64	ФЕР15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04 Объем=71,2 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)	100 м2					-0,712			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							30,62	7,452	-162,46 28,46 -4 624
		1 ОТ									
		2 ЭМ							1,80	8,1	-10,38
		3 в т.ч. ОТм							1,09	8,1	-6,29 28,46 -179
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	3,59	7,452	-19,0479082			0,13	4,8	-0,44
		ЗТм	чел.-ч	0,1	8,1	-0,57672					
		Итого по расценке							32,55		-173,28
		ФОТ									-168,75 -4 803
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-168,75		-4 803
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-70,28		-2 000
		Всего по позиции							-412,31		
65	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса ГЕРКУЛЕС GP-71 Ротгер (расход 0,95кг/мм2)	т			0,757568	2 362,51		1 789,76		
		Объем=0,95*7*71,2*1,6/1000									
66	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*71,2*1,6	л			17,088	9,14		156,18		
67	ФЕР09-03-050-01	Монтаж металлических перфоруголков Объем=55 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	100 м					0,55			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							117,24	1,5525	100,11 28,46 2 849
		1 ОТ									
		2 ЭМ							3,29	1,6875	3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ						0,58 9,32	1,6875	0,54 5,13	28,46	15
		ЗТм	чел.-ч	12,62	1,5525	10,7759025						
		Итого по расценке ФОТ						129,85		108,29 100,65		2 864
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				93,60		2 664
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				53,04		1 509
		Всего по позиции								254,93		
68	ФССЦ-07.2.06.03-0222	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 21x21 мм Объем=(55*1,02) / 10		10 м			5,61	9,71		54,47		
69	ФЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=55 / 100 Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35		100 м2			0,55					
		1 ОТ						54,64	2,484	74,65	28,46	2 125
		2 ЭМ						0,97	2,7	1,44		
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	2,7	0,39	28,46	11
		4 М						0,18	1,6	0,16		
		ЗТ	чел.-ч	5,68	2,484	7,760016						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,7	0,0297						
		Итого по расценке ФОТ						55,79		76,25 75,04		2 136
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				75,04		2 136
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				31,25		890
		Всего по позиции								182,54		
70	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,009064*1000		л			9,064	9,14		82,84		
71	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску Объем=71,2 / 100 Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35		100 м2			0,712					
		1 ОТ						138,14	2,484	244,32	28,46	6 953
		2 ЭМ						6,22	2,7	11,96		
		3 в т.ч. ОТМ						1,18	2,7	2,27	28,46	65
		4 М						47,69	1,6	54,33		
		ЗТ	чел.-ч	15,4	2,484	27,2365632						
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2,7	0,19224						
		Итого по расценке ФОТ						192,05		310,61 246,59		7 018
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				246,59		7 018
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				102,70		2 923
		Всего по позиции								659,90		
72	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная, цвет белый (расход 0,33 кг/м2) Объем=0,33*71,2*1,6/1000		т			0,037594	30 888,75		1 161,23		
73	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Объем=71,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35		100 м2 горизонтальной проекции			0,712					
		1 ОТ						606,53	1,5525	670,45	28,46	19 081
		2 ЭМ						11,83	1,6875	14,21		
		3 в т.ч. ОТМ						2,09	1,6875	2,51	28,46	71
		4 М						379,47		270,18		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,5525	77,597676						
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,21627						
		Итого по расценке ФОТ						997,83		954,84 672,96		19 152
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				740,26		21 067
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				394,69		11 233
		Всего по позиции								2 089,79		
Стены												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщину слоя до 20 мм Объем=64 / 100	100 м2			0,64					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					1 263,88	1,15	930,22	28,46	26 474
		1 ОТ									
		2 ЭМ					20,94	1,15	15,41		
		3 в т.ч. ОТм					9,05	1,15	6,66	28,46	190
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	142,65	1,15	104,9904					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,49312					
		Итого по расценке					2 425,07		1 675,39		
		ФОТ							936,88		26 664
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			833,82		23 731
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			412,23		11 732
		Всего по позиции							2 921,44		
75	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от краски и набела Объем=80 / 100	100 м2			0,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					138,84	1,15	127,73	28,46	3 635
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	17,8	1,15	16,376					
		Итого по расценке					138,84		127,73		3 635
		ФОТ							127,73		3 635
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			114,96		3 272
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			58,76		1 672
		Всего по позиции							301,45		
76	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=80 / 100	100 м2			0,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					44,73	1,5525	55,55	28,46	1 581
		1 ОТ									
		2 ЭМ					0,97	1,6875	1,31		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,35	28,46	10
		4 М					0,18		0,14		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	5,7753					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,027					
		Итого по расценке					45,88		57,00		1 591
		ФОТ							55,90		1 591
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			55,90		1 591
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			23,28		663
		Всего по позиции							136,18		
77	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,00824*1000	л			8,24		9,14		75,31	
78	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям Объем=16 / 100	100 м2			0,16					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					636,48	1,15	117,11	28,46	3 333
		1 ОТ									
		2 ЭМ					8,71	1,15	1,60		
		3 в т.ч. ОТм					1,51	1,15	0,28	28,46	8
		4 М					3 290,44		526,47		
		ЗТ	чел.-ч	81,6	1,15	15,0144					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	0,02392					
		Итого по расценке					3 935,63		645,18		3 341
		ФОТ							117,39		3 973
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			104,48		2 973
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			51,65		1 470
		Всего по позиции							801,31		
79	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (толщина до 40 мм) Объем=16 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,16					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					589,55	3,105	292,89	28,46	8 336
		1 ОТ									
		2 ЭМ					85,89	3,375	46,38		
		3 в т.ч. ОТм					50,25	3,375	27,14	28,46	772
		4 М					865,26	2	276,88		
		ЗТ	чел.-ч	65	3,105	32,292					
		ЗТм	чел.-ч	5,32	3,375	2,8728					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ					1 540,70		616,15		9 108
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			320,03		9 108
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			133,29		3 793
		Всего по позиции							1 069,47		
80	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 4 мм)		100 м2		0,8					
		Объем=80 / 100 Поправка на ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					277,14	2,484	550,73	28,46	15 674
		2 ЭМ					17,03	2,7	36,78		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	2,7	21,77	28,46	620
		4 М					1,24	1,6	1,59		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	2,484	64,564128					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	2,7	2,0088					
		Итого по расценке ФОТ					295,41		589,10		16 294
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			572,50		16 294
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			238,45		6 786
		Всего по позиции							1 400,05		
81	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03		100 м2		-0,8					
		Объем=-80 / 100 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					26,44	9,315	-197,03	28,46	-5 607
		2 ЭМ					1,68	10,125	-13,61		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	10,125	-8,02	28,46	-228
		4 М					0,12	6	-0,58		
		ЗТ	чел.-ч	3,1	9,315	-23,1012					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	10,125	-0,729					
		Итого по расценке ФОТ					28,24		-211,22		-5 835
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-205,05		-5 835
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-85,40		-2 430
		Всего по позиции							-501,67		
82	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса ГЕРКУЛЕС GP-71 Ротгер (расход 0,95кг/мм/м2)		т		0,304	2 362,51		718,20		
		Объем=0,95*4*80/1000									
83	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2)		л		12	9,14		109,68		
		Объем=0,15*80									
84	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2		0,8					
		Объем=80 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					44,73	1,5525	55,55	28,46	1 581
		2 ЭМ					0,97	1,6875	1,31		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,35	28,46	10
		4 М					0,18		0,14		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	5,7753					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,027					
		Итого по расценке ФОТ					45,88		57,00		1 591
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			55,90		1 591
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			23,28		663
		Всего по позиции							136,18		
85	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17		л		8,24	9,14		75,31		
		Объем=0,00824*1000									
86	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску		100 м2		1,6					
		Объем=160 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						123,79	1,5525	307,49	28,46	8 751
	2 ЭМ						5,57	1,6875	15,04		
	3 в т.ч. ОТм						1,07	1,6875	2,89	28,46	82
	4 М						43,35		69,36		
	ЗТ		чел.-ч	13,8	1,5525	34,2792					
	ЗТм		чел.-ч	0,09	1,6875	0,243					
	Итого по расценке						172,71		391,89		
	ФОТ								310,38		8 833
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			310,38		8 833
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			129,27		3 679
		Всего по позиции							831,54		
87	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,33 кг/м2)	т				0,0528	41 699,81	2 201,75		
		Объем=0,33*160/1000									
88	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2				0,12				
		Объем=(8+4) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						554,12	1,15	76,47	28,46	2 176
	2 ЭМ						0,66	1,15	0,09		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,02	28,46	1
	4 М						145,95		17,51		
	ЗТ		чел.-ч	63,4	1,15	8,7492					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,00138					
	Итого по расценке						700,73		94,07		
	ФОТ								76,49		2 177
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			68,84		1 959
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			35,19		1 001
		Всего по позиции							198,10		
89	ФССЦ-14.4.04.03-1004	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб	л				2,4	210,47	505,13		
		Объем=0,2*12									
Оконные проемы											
90	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2				0,098				
		Объем=9,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						44,73	1,5525	6,81	28,46	194
	2 ЭМ						0,97	1,6875	0,16		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,04	28,46	1
	4 М						0,18		0,02		
	ЗТ		чел.-ч	4,65	1,5525	0,7074743					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,6875	0,0033075					
	Итого по расценке						45,88		6,99		
	ФОТ								6,85		195
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			6,85		195
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,85		81
		Всего по позиции							16,69		
91	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л				1,0094	9,14	9,23		
		Объем=0,001009*1000									
92	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2				0,098				
		Объем=9,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						3 436,05	1,15	387,24	28,46	11 021
	2 ЭМ						36,26	1,15	4,09		
	3 в т.ч. ОТм						15,66	1,15	1,76	28,46	50
	4 М						2 279,65		223,41		
	ЗТ		чел.-ч	383,06	1,15	43,170862					
	ЗТм		чел.-ч	1,16	1,15	0,130732					
	Итого по расценке						5 751,96		614,74		
	ФОТ								389,00		11 071
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			346,21		9 853
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			171,16		4 871
		Всего по позиции							1 132,11		
93	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2				0,098				
		Объем=9,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					44,73	1,5525	6,81	28,46	194
		2 ЭМ					0,97	1,6875	0,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,04	28,46	1
		4 М					0,18		0,02		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	0,7074743					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0033075					
		Итого по расценке					45,88		6,99		
		ФОТ							6,85		195
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			6,85		195
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,85		81
		Всего по позиции							16,69		
94	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 Объем=0,001009*1000	л			1,0094	9,14		9,23		
95	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленным под окраску Объем=9,8 / 100	100 м2			0,098					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					123,79	1,5525	18,83	28,46	536
		2 ЭМ					5,57	1,6875	0,92		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,6875	0,18	28,46	5
		4 М					43,35		4,25		
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,5525	2,099601					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0148838					
		Итого по расценке					172,71		24,00		
		ФОТ							19,01		541
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			19,01		541
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,92		225
		Всего по позиции							50,93		
96	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,33 кг/м2) Объем=0,33*9,8/1000	т			0,003234	41 699,81		134,86		
Полы											
97	ФЕРp57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Объем=71,2 / 100	100 м2			0,712					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					595,99	1,15	488,00	28,46	13 888
		2 ЭМ					45,01	1,15	36,85		
		3 в т.ч. ОТм					19,44	1,15	15,92	28,46	453
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,15	57,209556					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,15	1,179072					
		Итого по расценке					641,00		524,85		
		ФОТ							503,92		14 341
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			448,49		12 763
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			246,92		7 027
		Всего по позиции							1 220,26		
98	ФЕРp57-10-3	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2 Объем=5 / 100	100 мест			0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 059,68	1,15	60,93	28,46	1 734
		2 ЭМ					69,47	1,15	3,99		
		4 М					18,78		0,94		
		ЗТ	чел.-ч	124,23	1,15	7,143225					
		Итого по расценке					1 147,93		65,86		
		ФОТ							60,93		1 734
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			54,23		1 543
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			29,86		850
		Всего по позиции							149,95		
99	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,075	519,80		38,99		
100	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем=1,8*71,2/1000	т			0,12816					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					102,78	1,5525	20,45	28,46	582
		2 ЭМ					30,45	1,6875	6,59		
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,6875	0,94	28,46	27
		4 М					285,60		36,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,5525	2,3080334					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	0,0756945					
		Итого по расценке					418,83		63,64		609
		ФОТ							21,39		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			21,82		621
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			10,55		300
		Всего по позиции					71,2	23,76	96,01		
101	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2						1 691,71		
102	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (общая толщина 70 мм) Объем=71,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,712					
		1 ОТ					281,66	1,5525	311,34	28,46	8 861
		2 ЭМ					15,44	1,6875	18,55		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,6875	2,37	28,46	67
		4 М					19,82		14,11		
		ЗТ	чел.-ч	33,02	1,5525	36,4996476					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,6875	0,204255					
		Итого по расценке					316,92		344,00		
		ФОТ							313,71		8 928
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			351,36		9 999
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			173,32		4 933
		Всего по позиции							868,68		
103	ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 Объем=71,2 / 100 Поправка на толщину ПЗ=65 (ОЗП=65; ЭМ=65 к расх.; ЗПМ=65; МАТ=65 к расх.; ТЗ=65; ТЗМ=65) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,712					
		1 ОТ					20,64	100,9125	1 482,98	28,46	42 206
		2 ЭМ					1,21	109,6875	94,50		
		3 в т.ч. ОТм					0,35	109,6875	27,33	28,46	778
		4 М					0,07	65	3,24		
		ЗТ	чел.-ч	2,42	100,9125	173,876274					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	109,6875	2,342925					
		Итого по расценке					21,92		1 580,72		
		ФОТ							1 510,31		42 984
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			1 691,55		48 142
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			834,45		23 749
		Всего по позиции							4 106,72		
104	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2) Объем=0,3*71,2/1000	т			0,02136	18 390,16		392,81		
105	ФССЦ-04.3.02.01-0606	Самовыравнивающийся пол "Геркулес GF 177" (расход 1,47 кг/мм/м2) Объем=1,47*70*71,2/1000	т			7,32648	3 233,63		23 691,13		
106	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных 300x300 Объем=71,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,712					
		1 ОТ					2 713,07	1,5525	2 998,97	28,46	85 351
		2 ЭМ					24,42	1,6875	29,34		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	21,06	28,46	599
		4 М					85,74		61,05		
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	343,1320596					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,6875	2,078595					
		Итого по расценке					2 823,23		3 089,36		
		ФОТ							3 020,03		85 950
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			3 382,43		96 264
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 668,57		47 487
		Всего по позиции							8 140,36		
107	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,8544	2 919,43		2 494,36		
108	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2			72,624	122,04		8 863,03		
109	ФЕР11-01-039-06	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных Объем=39 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			0,39					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					276,45	1,5525	167,38	28,46	4 764
		2 ЭМ					20,02	1,6875	13,18		
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,6875	2,38	28,46	68
		4 М					0,06		0,02		
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,5525	17,8070198					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,6875	0,2040188					
		Итого по расценке					296,53		180,58		
		ФОТ							169,76		4 832
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			190,13		5 412
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			93,79		2 670
		Всего по позиции							464,50		
110	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм Объем=39*0,2*1,02	м2			7,956	122,04		970,95		
111	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,0039	2 500,00		9,75		
112	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,0156	2 919,43		45,54		
113	ФЕР08-02-007-03	Разборка металлических люков прямков	т				0,4804				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					374,78	0,945	170,14	28,46	4 842
		2 ЭМ					168,04	0,945	76,29		
		3 в т.ч. ОТм					28,46	0,945	12,92	28,46	368
		4 М					771,22	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	42,3	0,945	19,2032694					
		ЗТм	чел.-ч	2,34	0,945	1,0623085					
		Итого по расценке					1 314,04		246,43		
		ФОТ							183,06		5 210
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			201,37		5 731
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			107,36		3 056
		Всего по позиции							555,16		
114	ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	т			0,4222					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					394,68	1,15	191,63	28,46	5 454
		2 ЭМ					21,93	1,15	10,65		
		3 в т.ч. ОТм					6,29	1,15	3,05	28,46	87
		4 М					6 310,52		8 238,80		
		ЗТ	чел.-ч	44	1,15	21,36332					
		ЗТм	чел.-ч	0,48	1,15	0,2330544					
		Итого по расценке					19 930,58		8 441,08		
		ФОТ							194,68		5 541
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			175,21		4 987
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			91,50		2 604
		Всего по позиции							8 707,79		
115	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических люков прямков	т			0,6569					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					374,78	1,5525	382,21	28,46	10 878
		2 ЭМ					168,04	1,6875	186,28		
		3 в т.ч. ОТм					28,46	1,6875	31,55	28,46	898
		4 М					771,22		506,61		
		ЗТ	чел.-ч	42,3	1,5525	43,1391157					
		ЗТм	чел.-ч	2,34	1,6875	2,5939339					
		Итого по расценке					1 314,04		1 075,10		
		ФОТ							413,76		11 776
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			455,14		12 954
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			242,67		6 907
		Всего по позиции							1 772,91		
116	ФССЦ-07.2.07.13-0111	Конструкции люков из рифленой стали 4 мм	т			0,6569	22 761,14		14 951,79		
117	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=24 / 100	100 м2			0,24					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					56,55	1,70775	23,18	28,46	660
		2 ЭМ					9,22	1,6875	3,73		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,6875	0,09	28,46	3
		4 М					152,04		36,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,70775	2,1763566					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0081					
		Итого по расценке					217,81		63,40		663
		ФОТ							23,27		623
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			21,87		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			10,09		287
		Всего по позиции							95,36		
118	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 на 2 раза Объем=24 / 100	100 м2			0,24					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						19,32	3,4155	15,84	28,46	451
	2 ЭМ						6,01	3,375	4,87		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	3,375	0,18	28,46	5
	4 М						138,16	2	66,32		
	ЗТ	чел.-ч	2,13	3,4155	1,7460036						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	3,375	0,0162						
	Итого по расценке						163,49		87,03		
	ФОТ								16,02		456
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			15,06		429
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			6,94		198
		Всего по позиции							109,03		
		Итого по разделу 3 Генераторная							99 675,63		
Раздел 4. МСУ и ЖСУ											
Потолок											
119	ФЕРр63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых Объем=7 / 100	100 м2			0,07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						291,95	1,15	23,50	28,46	669
	ЗТ	чел.-ч	34,51	1,15	2,778055						
	Итого по расценке						291,95		23,50		
	ФОТ								21,15		602
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			10,58		301
		Всего по позиции							55,23		
120	ФЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации трещины силиконовыми герметиками Объем=2 / 100	100 м			0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						309,68	1,15	7,12	28,46	203
	2 ЭМ						5 977,33	1,15	22,04		
	3 в т.ч. ОТм						259,27	1,15	2,48	28,46	71
	ЗТ	чел.-ч	31,73	1,15	0,72979						
	ЗТм	чел.-ч	21,21	1,15	0,48783						
	Итого по расценке						1 268,06		29,16		
	ФОТ								9,60		274
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			8,83		252
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			4,99		142
		Всего по позиции							42,98		
121	ФССЦ-14.5.01.07-0124	Герметик силиконовый: КИМ ТЕК Объем=0,043*2	л			0,086	134,85		11,60		
122	ФЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=7 / 100	100 м2			0,07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						54,64	1,5525	5,94	28,46	169
	2 ЭМ						0,97	1,6875	0,11		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,03	28,46	1
	4 М						0,18		0,01		
	ЗТ	чел.-ч	5,68	1,5525	0,617274						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0023625						
	Итого по расценке						55,79		6,06		
	ФОТ								5,97		170
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			5,97		170
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,49		71
		Всего по позиции							14,52		
123	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			0,721	9,14		6,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,000721*1000									
124	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=7 / 100	100 м2			0,07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						963,12	1,5525	104,67	28,46	2 979
	2 ЭМ						324,71	1,6875	38,36		
	3 в т.ч. ОТм						63,39	1,6875	7,49	28,46	213
	4 М						5 335,40		526,47		
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,5525	11,1348405					
	ЗТм		чел.-ч	5,34	1,6875	0,6307875					
	Итого по расценке						8 808,89		669,50		
	ФОТ								112,16		3 192
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			112,16		3 192
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			46,71		1 329
	Всего по позиции									828,37	
125	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Объем=7 / 100	100 м2			0,07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						606,53	1,5525	65,91	28,46	1 876
	2 ЭМ						11,83	1,6875	1,40		
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,6875	0,25	28,46	7
	4 М						379,47		26,56		
	ЗТ		чел.-ч	70,2	1,5525	7,628985					
	ЗТм		чел.-ч	0,18	1,6875	0,0212625					
	Итого по расценке						997,83		93,87		
	ФОТ								66,16		1 883
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			72,78		2 071
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			38,80		1 104
	Всего по позиции									205,45	
Стены											
126	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от краски и набела Объем=12 / 100	100 м2			0,12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						138,84	1,15	19,16	28,46	545
	ЗТ		чел.-ч	17,8	1,15	2,4564					
	Итого по расценке						138,84		19,16		545
	ФОТ								19,16		545
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			17,24		491
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8,81		251
	Всего по позиции									45,21	
127	ФЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации трещины силиконовыми герметиками Объем=1,8 / 100	100 м			0,018					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						309,68	1,15	6,41	28,46	182
	2 ЭМ						5 977,33	1,15	19,84		
	3 в т.ч. ОТм						259,27	1,15	2,23	28,46	63
	ЗТ		чел.-ч	31,73	1,15	0,656811					
	ЗТм		чел.-ч	21,21	1,15	0,439047					
	Итого по расценке						1 268,06		26,25		
	ФОТ								8,64		245
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			7,95		225
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			4,49		127
	Всего по позиции									38,69	
128	ФССЦ-14.5.01.07-0124	Герметик силиконовый: КИМ ТЕК Объем=0,043*1,8	л			0,0774	134,85		10,44		
129	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 2 мм) Объем=12 / 100	100 м2			0,12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						277,14	1,5525	51,63	28,46	1 469
	2 ЭМ						17,03	1,6875	3,45		
	3 в т.ч. ОТм						10,08	1,6875	2,04	28,46	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						1,24		0,15		
	ЗТ		чел.-ч	32,49	1,5525	6,052887					
	ЗТм		чел.-ч	0,93	1,6875	0,188325					
	Итого по расценке						295,41		55,23		
	ФОТ								53,67		1 527
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			53,67		1 527
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			22,35		636
	Всего по позиции								131,25		
130	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03		100 м2			-0,12				
	Объем=-12 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						26,44	12,42	-39,41	28,46	-1 122
	2 ЭМ						1,68	13,5	-2,72		
	3 в т.ч. ОТм						0,99	13,5	-1,60	28,46	-46
	4 М						0,12	8	-0,12		
	ЗТ		чел.-ч	3,1	12,42	-4,62024					
	ЗТм		чел.-ч	0,09	13,5	-0,1458					
	Итого по расценке						28,24		-42,25		
	ФОТ								-41,01		-1 168
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-41,01		-1 168
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-17,08		-485
	Всего по позиции								-100,34		
131	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм2)		т			0,0192	7 180,00		137,86	
	Объем=0,8*2*12/1000										
132	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2)		л			1,8	9,14		16,45	
	Объем=0,15*12										
133	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2			0,12				
	Объем=12 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						44,73	1,5525	8,33	28,46	237
	2 ЭМ						0,97	1,6875	0,20		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,05	28,46	1
	4 М						0,18		0,02		
	ЗТ		чел.-ч	4,65	1,5525	0,866295					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,6875	0,00405					
	Итого по расценке						45,88		8,55		
	ФОТ								8,38		238
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			8,38		238
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,49		99
	Всего по позиции								20,42		
134	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17		л			1,236	9,14		11,30	
	Объем=0,001236*1000										
135	ФЕР15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки		100 м2			0,12				
	Объем=12 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						794,78	1,5525	148,07	28,46	4 214
	2 ЭМ						5,57	1,6875	1,13		
	3 в т.ч. ОТм						1,07	1,6875	0,22	28,46	6
	4 М						12,87		1,54		
	ЗТ		чел.-ч	76,79	1,5525	14,305977					
	ЗТм		чел.-ч	0,09	1,6875	0,018225					
	Итого по расценке						813,22		150,74		
	ФОТ								148,29		4 220
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			148,29		4 220
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			61,76		1 758
	Всего по позиции								360,79		
136	ФССЦ-01.6.02.02-0008	Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя		10 м2			1,26	65,13		82,06	
	Объем=(12,6) / 10										
137	ФССЦ-14.1.03.02-0012	Клей для обоев: KLEO SPECIAL		кг			3,3	86,20		284,46	
138	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками		100 м2			0,12				
	Объем=12 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					50,40	1,5525	9,39	28,46	267
		ЗТ	чел.-ч	5,49	1,5525	1,022787					
		Итого по расценке					50,40		9,39		267
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			9,39		267
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,91		111
		Всего по позиции							22,69		
139	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,33 кг/м2)	т			0,00396	41 699,81		165,13		
		Объем=0,33*12/1000									
140	ФЕР15-06-004-01	Окраска стен, оклеенных стеклообоями ранее, красками за 2 раза Объем=12 / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					50,40	3,105	18,78	28,46	534
		ЗТ	чел.-ч	5,49	3,105	2,045574					
		Итого по расценке					50,40		18,78		534
		ФОТ							18,78		534
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			18,78		534
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,82		222
		Всего по позиции							45,38		
141	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,33 кг/м2)	т			0,00396	41 699,81		165,13		
		Объем=0,33*12/1000									
142	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Объем=(4,8+3) / 100	100 м2			0,078					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					584,74	1,15	52,45	28,46	1 493
		2 ЭМ					96,01	1,15	8,61		
		3 в т.ч. ОТм					4,73	1,15	0,42	28,46	12
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,15	6,66471					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,15	0,031395					
		Итого по расценке					680,75		61,06		
		ФОТ							52,87		1 505
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			47,58		1 355
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			23,79		677
		Всего по позиции							132,43		
143	ФЕР15-07-016-01	Облицовка откосов гипсокартонными листами на клею Объем=3 / 100	100 м2			0,03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					447,70	1,5525	20,85	28,46	593
		2 ЭМ					4,38	1,6875	0,22		
		3 в т.ч. ОТм					1,89	1,6875	0,10	28,46	3
		4 М					850,89		25,53		
		ЗТ	чел.-ч	49,36	1,5525	2,298942					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,6875	0,0070875					
		Итого по расценке					1 302,97		46,60		
		ФОТ							20,95		596
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			20,95		596
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,73		248
		Всего по позиции							76,28		
144	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			3,09	15,00		46,35		
145	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=(4,8+3) / 100	100 м2			0,078					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 058,09	1,5525	128,13	28,46	3 647
		2 ЭМ					31,75	1,6875	4,18		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	2,31	28,46	66
		4 М					1,12		0,09		
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,5525	13,9574097					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,6875	0,2171813					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					1 090,96		132,40		3 713	
		ФОТ							130,44		3 713	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			130,44			
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			54,33		1 546	
		Всего по позиции							317,17			
146	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая; для заделки швов (фуга) АТЛАС растворяная для ручной работы	т				0,0039	2 500,00	9,75			
147	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т				0,02925	2 919,43	85,39			
148	ФССЦ-06.2.01.02-0016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	м2				7,8	136,62	1 065,64			
Перегородка												
149	ФЕР10-01-015-01	Демонтаж ПВХ перегородки Объем=2 / 100		100 м2			0,02					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						776,99	1,08	16,78	28,46	478
		2 ЭМ						229,99	1,08	4,97		
		3 в т.ч. ОТм						40,60	1,08	0,88	28,46	25
		4 М						1 280,97	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	88,9	1,08	1,92024						
		ЗТм	чел.-ч	3,5	1,08	0,0756						
		Итого по расценке						2 287,95	21,75			
		ФОТ							17,66		503	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			19,07		543	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,26		235	
		Всего по позиции							49,08			
150	ФЕР10-01-015-01	Устройство ПВХ перегородки, ранее демонтированной Объем=2 / 100		100 м2			0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						776,99	1,5525	24,13	28,46	687
		2 ЭМ						229,99	1,6875	7,76		
		3 в т.ч. ОТм						40,60	1,6875	1,37	28,46	39
		4 М						1 280,97		25,62		
		ЗТ	чел.-ч	88,9	1,5525	2,760345						
		ЗТм	чел.-ч	3,5	1,6875	0,118125						
		Итого по расценке						2 287,95	57,51			
		ФОТ							25,50		726	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			27,54		784	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			11,92		339	
		Всего по позиции							96,97			
Полы МСУ												
151	ФЕРп57-2-8	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит Объем=3,5 / 100		100 м2			0,035					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						659,84	1,15	26,56	28,46	756
		2 ЭМ						24,70	1,15	0,99		
		3 в т.ч. ОТм						10,67	1,15	0,43	28,46	12
		ЗТ	чел.-ч	78,74	1,15	3,169285						
		ЗТм	чел.-ч	0,79	1,15	0,0317975						
		Итого по расценке						684,54	27,55			
		ФОТ							26,99		768	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			24,02		684	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			13,23		376	
		Всего по позиции							64,80			
152	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=3,5 / 100		100 м2			0,035					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						33,87	1,5525	1,84	28,46	52
		2 ЭМ						22,14	1,6875	1,31		
		3 в т.ч. ОТм						0,58	1,6875	0,03	28,46	1
		4 М						1,84		0,06		
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,5525	0,2005054						
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,0029531						
		Итого по расценке						57,85	3,21			
		ФОТ							1,87		53	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1,87		53	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,78		22	
		Всего по позиции							5,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2кг/м2) Объем=0,2*3,5/1000	т			0,0007	18 390,16		12,87		
154	ФЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Объем=3,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,035					
		1 ОТ					265,84	1,5525	14,45	28,46	411
		2 ЭМ					157,21	1,6875	9,29		
		3 в т.ч. ОТм					5,33	1,6875	0,31	28,46	9
		4 М					692,97		24,25		
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,5525	1,3204013					
		ЗТм	чел.-ч	0,43	1,6875	0,0253969					
		Итого по расценке					1 116,02		47,99		
		ФОТ							14,76		420
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			16,53		470
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			8,15		232
		Всего по позиции							72,67		
155	ФЕР11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 Объем=3,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,035					
		1 ОТ					89,71	1,5525	4,87	28,46	139
		2 ЭМ					81,00	1,6875	4,78		
		3 в т.ч. ОТм					2,97	1,6875	0,18	28,46	5
		4 М					155,91		5,46		
		ЗТ	чел.-ч	8,2	1,5525	0,4455675					
		ЗТм	чел.-ч	0,24	1,6875	0,014175					
		Итого по расценке					326,62		15,11		
		ФОТ							5,05		144
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			5,66		161
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2,79		80
		Всего по позиции							23,56		
156	ФССЦ-04.3.02.09-0802	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) (расход 1,6 кг/мм2) Объем=1,6*3*3,5	кг			16,8	15,36		258,05		
157	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных 300x300 Объем=3,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,035					
		1 ОТ					2 713,07	1,5525	147,42	28,46	4 196
		2 ЭМ					24,42	1,6875	1,44		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	1,04	28,46	30
		4 М					85,74		3,00		
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	16,8674468					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,6875	0,1021781					
		Итого по расценке					2 823,23		151,86		
		ФОТ							148,46		4 226
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			166,28		4 733
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			82,02		2 335
		Всего по позиции							400,16		
158	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,042	2 919,43		122,62		
159	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2			3,57	122,04		435,68		
Дверные проемы											
160	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт			0,02					
		1 ОТ					1 437,99	1,15	33,07	28,46	941
		2 ЭМ					205,91	1,15	4,74		
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	4,1239					
		Итого по расценке					1 643,90		37,81		
		ФОТ							33,07		941
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			29,76		847
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			15,54		442
		Всего по позиции							83,11		
161	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=(0,9*2,1*2) / 100	100 м2			0,0378					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					288,06	1,15	12,52	28,46	356
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	36,28	1,15	1,5770916					
		Итого по расценке					288,06		12,52		
		ФОТ							12,52		356
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Провемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			11,27		320
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Провемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			5,88		167
		Всего по позиции							29,67		
162	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников Объем=(5*2) / 100	100 м			0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					33,43	1,15	3,84	28,46	109
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	4,21	1,15	0,48415					
		Итого по расценке					33,43		3,84		
		ФОТ							3,84		109
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Провемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3,46		98
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Провемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,80		51
		Всего по позиции							9,10		
163	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=(0,9*2,1*2) / 100	100 м2			0,0378					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					821,89	1,5525	48,23	28,46	1 373
		1 ОТ									
		2 ЭМ					1 132,88	1,6875	72,26		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,6875	11,01	28,46	313
		4 М					2 088,57		78,95		
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,5525	5,2540233					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,6875	0,831789					
		Итого по расценке					4 043,34		199,44		
		ФОТ							59,24		1 686
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			63,98		1 821
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			27,69		788
		Всего по позиции							291,11		
164	ФССЦ-11.2.02.01-0037	Блоки дверные внутренние: однополные 2100х900с притвором (дверное полотно-массив сосны мебельной влажности/ или МДФ с сотовым заполнением; окрашенная RAL 7040)	м2			3,78	1 355,12		5 122,35		
		Итого по разделу 4 МСУ и ЖСУ							11 412,33		
Раздел 5. Коридор											
Потолок											
165	ФЕРр63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых Объем=17 / 100	100 м2			0,17					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					291,95	1,15	57,08	28,46	1 624
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	34,51	1,15	6,746705					
		Итого по расценке					291,95		57,08		
		ФОТ							57,08		1 624
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			51,37		1 462
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			25,69		731
		Всего по позиции							134,14		
166	ФЕР15-04-006-01	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=17 / 100	100 м2			0,17					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					54,64	2,484	23,07	28,46	657
		1 ОТ									
		2 ЭМ					0,97	2,7	0,45		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	2,7	0,12	28,46	3
		4 М					0,18	1,6	0,05		
		ЗТ	чел.-ч	5,68	2,484	2,3985504					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,7	0,00918					
		Итого по расценке					55,79		23,57		
		ФОТ							23,19		660
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			23,19		660
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,66		275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Всего по позиции										56,42					
167	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			0,002802	9,14			0,03					
168	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=17 / 100	100 м2			0,17									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35															
	1 ОТ							963,12	1,5525	254,19	28,46	7 234			
	2 ЭМ							324,71	1,6875	93,15					
	3 в т.ч. ОТм							63,39	1,6875	18,19	28,46	518			
	4 М							5 335,40		1 278,58					
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,5525	27,0417555									
	ЗТм		чел.-ч	5,34	1,6875	1,5319125									
Итого по расценке										8 808,89	1 625,92				
ФОТ										272,38		7 752			
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 НР Отделочные работы										%	100	100	7 752		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 СП Отделочные работы										%	49	0,85	41,65	113,45	3 229
Всего по позиции										2 011,75					
169	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции			0,17									
Объем=17 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35															
	1 ОТ							606,53	1,5525	160,08	28,46	4 556			
	2 ЭМ							11,83	1,6875	3,39					
	3 в т.ч. ОТм							2,09	1,6875	0,60	28,46	17			
	4 М							379,47		64,51					
	ЗТ		чел.-ч	70,2	1,5525	18,527535									
	ЗТм		чел.-ч	0,18	1,6875	0,0516375									
Итого по расценке										997,83	227,98				
ФОТ										160,68		4 573			
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков										%	110	110	5 030		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Конструкции из кирпича и блоков										%	69	0,85	58,65	94,24	2 682
Всего по позиции										498,97					
Стены															
170	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,67									
Объем=67 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35															
	1 ОТ							380,71	1,5525	396,01	28,46	11 270			
	2 ЭМ							10,41	1,6875	11,77					
	3 в т.ч. ОТм							1,97	1,6875	2,23	28,46	63			
	4 М							642,56		430,52					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,5525	45,310023									
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,6875	0,1922063									
Итого по расценке										1 033,68	838,30				
ФОТ										398,24		11 333			
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 НР Отделочные работы										%	100	100	11 333		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 СП Отделочные работы										%	49	0,85	41,65	165,87	4 720
Всего по позиции										1 402,41					
171	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			13,4	9,14			122,48					
Объем=0,0134*1000															
172	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,33 кг/м2)	т			0,02211	41 699,81			921,98					
Объем=0,33*67/1000															
Полы															
173	ФЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			0,16									
Объем=16 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15															
	1 ОТ							29,41	1,15	5,41	28,46	154			
	ЗТ		чел.-ч	3,77	1,15	0,69368									
Итого по расценке										29,41	5,41				
ФОТ										5,41		154			
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 НР Полы (ремонтно-строительные)										%	89	89	137		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 СП Полы (ремонтно-строительные)										%	49	49	2,65	75	
Всего по позиции										12,87					
174	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетон	т			0,0306									
Объем=1,8*17/1000															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					102,78	1,5525	4,88	28,46	139
		2 ЭМ					30,45	1,6875	1,57		
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,6875	0,22	28,46	6
		4 М					285,60		8,74		
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,5525	0,5510754					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	0,0180731					
		Итого по расценке					418,83		15,19		
		ФОТ							5,10		145
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			5,20		148
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			2,51		71
		Всего по позиции							22,90		
175	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			17	23,76			403,92	
176	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (общая толщина 30 мм) Объем=17 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	100 м2			0,17					
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					281,66	1,5525	74,34	28,46	2 116
		2 ЭМ					15,44	1,6875	4,43		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,6875	0,57	28,46	16
		4 М					19,82		3,37		
		ЗТ	чел.-ч	33,02	1,5525	8,7148035					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,6875	0,0487688					
		Итого по расценке					316,92		82,14		
		ФОТ							74,91		2 132
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			83,90		2 388
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			41,39		1 178
		Всего по позиции							207,43		
177	ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 Объем=17 / 100 Поправка на толщину ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	100 м2			0,17					
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					20,64	38,8125	136,19	28,46	3 876
		2 ЭМ					1,21	42,1875	8,68		
		3 в т.ч. ОТм					0,35	42,1875	2,51	28,46	71
		4 М					0,07	25	0,30		
		ЗТ	чел.-ч	2,42	38,8125	15,9674625					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	42,1875	0,2151563					
		Итого по расценке					21,92		145,17		
		ФОТ							138,70		3 947
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			155,34		4 421
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			76,63		2 181
		Всего по позиции							377,14		
178	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2кг/м2) Объем=0,3*17/1000	т			0,0051	18 390,16			93,79	
179	ФССЦ-04.3.02.01-0606	Самовыравнивающийся пол "Геркулес GF 177" (расход 1,47 кг/мм/м2) Объем=1,47*30*17/1000	т			0,7497	3 233,63			2 424,25	
180	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытия из плит керамогранитных 300x300 Объем=17 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	100 м2			0,17					
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					2 713,07	1,5525	716,05	28,46	20 379
		2 ЭМ					24,42	1,6875	7,01		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	5,03	28,46	143
		4 М					85,74		14,58		
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	81,9275985					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,6875	0,4962938					
		Итого по расценке					2 823,23		737,64		
		ФОТ							721,08		20 522
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			807,61		22 985
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			398,40		11 338
		Всего по позиции							1 943,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,204	2 919,43		595,56		
182	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2			17,34	122,04		2 116,17		
183	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных Объем=16 / 100	100 м			0,16					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					276,45	1,5525	68,67	28,46	1 954
		2 ЭМ					20,02	1,6875	5,41		
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,6875	0,98	28,46	28
		4 М					0,06		0,01		
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,5525	7,305444					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,6875	0,0837					
		Итого по расценке					296,53		74,09		
		ФОТ							69,65		1 982
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			78,01		2 220
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			38,48		1 095
		Всего по позиции							190,58		
184	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм Объем=16*0,2*1,02	м2			3,264	122,04		398,34		
185	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,0016	2 500,00		4,00		
186	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,0064	2 919,43		18,68		
Двери											
187	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 437,99	1,15	16,54	28,46	471
		2 ЭМ					205,91	1,15	2,37		
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	2,06195					
		Итого по расценке					1 643,90		18,91		
		ФОТ							16,54		471
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14,89		424
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			7,77		221
		Всего по позиции							41,57		
188	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=(0,9*2,1) / 100	100 м2			0,0189					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					288,06	1,15	6,26	28,46	178
		ЗТ	чел.-ч	36,28	1,15	0,7885458					
		Итого по расценке					288,06		6,26		
		ФОТ							6,26		178
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5,63		160
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			2,94		84
		Всего по позиции							14,83		
189	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников Объем=5 / 100	100 м			0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					33,43	1,15	1,92	28,46	55
		ЗТ	чел.-ч	4,21	1,15	0,242075					
		Итого по расценке					33,43		1,92		
		ФОТ							1,92		55
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1,73		50
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			0,90		26
		Всего по позиции							4,55		
190	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2			1,89					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					21,13	1,5525	62,00	28,46	1 765
		2 ЭМ					7,06	1,6875	22,52		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,6875	0,73	28,46	21
		4 М					60,65		114,63		
		ЗТ	чел.-ч	2,07	1,5525	6,0738458					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0637875					
		Итого по расценке					88,84		199,15		
		ФОТ							62,73		1 786
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			58,34		1 661
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			33,06		941
		Всего по позиции							290,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	ФССЦ-07.1.01.01-0028	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМО-01/60, размером 900x2100 мм	шт			1	3 756,00		3 756,00		
192	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрывагель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт			1	428,27		428,27		
193	ФЕР17-01-002-04	Установка дверного ограничителя Объем=5 / 10	10 шт			0,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						26,94	1,5525	20,91	28,46	595
	4 М						5,94		2,97		
	ЗТ		чел.-ч	2,8	1,5525	2,1735					
	Итого по расценке						32,88		23,88		
	ФОТ								20,91		595
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		121	121			25,30		720
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		72	0,85	61,2			12,80	364
	Всего по позиции								61,98		
194	ФССЦ-01.7.04.11-0061	Дверной ограничитель	компл			5	33,00		165,00		
	Итого по разделу 5 Коридор								18 720,21		
Раздел 6. Техбюро и кабинет начальника											
Оконные проемы											
195	ФЕРр63-10-2	Разборка облицовки оконных откосов ГКЛ Объем=12,4 / 100	100 м2			0,124					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						82,77	1,15	11,80	28,46	336
	2 ЭМ						6,25	1,15	0,89		
	3 в т.ч. ОТм						2,70	1,15	0,39	28,46	11
	ЗТ		чел.-ч	9,58	1,15	1,366108					
	ЗТм		чел.-ч	0,2	1,15	0,02852					
	Итого по расценке						89,02		12,69		
	ФОТ								12,19		347
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%		90	90			10,97		312
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%		45	45			5,49		156
	Всего по позиции								29,15		
196	ФЕРр63-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной Объем=4,2 / 100	100 м			0,042					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						270,74	1,15	13,08	28,46	372
	2 ЭМ						3 663,50	1,15	28,41		
	3 в т.ч. ОТм						159,04	1,15	3,20	28,46	91
	ЗТ		чел.-ч	27,74	1,15	1,339842					
	ЗТм		чел.-ч	13,01	1,15	0,628383					
	Итого по расценке						858,88		41,49		
	ФОТ								16,28		463
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%		92	92			14,98		426
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%		52	52			8,47		241
	Всего по позиции								64,94		
197	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO Объем=0,156*4,2	л			0,6552	58,58		38,38		
198	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Объем=2,52 / 100	100 м2			0,0252					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						1 662,91	1,5525	65,06	28,46	1 852
	2 ЭМ						64,40	1,6875	2,74		
	3 в т.ч. ОТм						27,81	1,6875	1,18	28,46	34
	4 М						2 246,51		56,61		
	ЗТ		чел.-ч	179	1,5525	7,003017					
	ЗТм		чел.-ч	2,06	1,6875	0,0876015					
	Итого по расценке						3 973,82		124,41		
	ФОТ								66,24		1 886
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%		100	100			66,24		1 886
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%		49	0,85	41,65		27,59		786
	Всего по позиции								218,24		
199	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м Объем=4,5 / 100	100 м			0,045					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					167,27	1,5525	11,69	28,46	333
		2 ЭМ					20,59	1,6875	1,56		
		3 в т.ч. ОТм					4,20	1,6875	0,32	28,46	9
		4 М					3 387,89		152,46		
		ЗТ	чел.-ч	19,61	1,5525	1,3700036					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	0,0265781					
		Итого по расценке					3 575,75		165,71		
		ФОТ							12,01		342
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			12,97		369
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			5,61		160
		Всего по позиции							184,29		
200	ФССЦ-11.3.03.01-0011	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м			4,5	74,91		337,10		
201	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый Объем=3 / 10	10 шт			0,3	3,15		0,95		
202	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=12,4 / 100	100 м2			0,124					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 520,86	1,5525	292,78	28,46	8 333
		2 ЭМ					6,28	1,6875	1,31		
		3 в т.ч. ОТм					1,78	1,6875	0,37	28,46	11
		4 М					593,77		73,63		
		ЗТ	чел.-ч	167,68	1,5525	32,2800768					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,6875	0,029295					
		Итого по расценке					2 120,91		367,72		
		ФОТ							293,15		8 344
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			293,15		8 344
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			122,10		3 475
		Всего по позиции							782,97		
203	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			13,02	59,16		770,26		
204	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею Объем=20,7 / 100	100 м			0,207					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					57,15	1,5525	18,37	28,46	523
		4 М					36,00		7,45		
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	2,1531623					
		Итого по расценке					93,15		25,82		
		ФОТ							18,37		523
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			19,84		565
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,59		245
		Всего по позиции							54,25		
205	ФССЦ-11.3.03.13-0047	Уголок из ПВХ, размер 40x40 мм Объем=(20,7) / 10	10 м			2,07	44,30		91,70		
206	ФЕР10-01-036-01	Установка F-образного и стартового профилей Объем=(20,7+20,7) / 100	100 м			0,414					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					57,15	1,5525	36,73	28,46	1 045
		4 М					36,00		14,90		
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	4,3063245					
		Итого по расценке					93,15		51,63		
		ФОТ							36,73		1 045
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			39,67		1 129
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			17,17		489
		Всего по позиции							108,47		
207	ФССЦ-11.3.03.13-0052	F-образный профиль Объем=20,7 / 10	10 м			2,07	98,80		204,52		
208	ФССЦ-11.3.03.13-0053	Стартовый профиль Объем=20,7 / 10	10 м			2,07	110,70		229,15		
209	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Объем=(8+4) / 100	100 м2			0,12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					554,12	1,15	76,47	28,46	2 176
		2 ЭМ					0,66	1,15	0,09		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,02	28,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					145,95		17,51		
		ЗТ	чел.-ч	63,4	1,15	8,7492					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,00138					
		Итого по расценке					700,73		94,07		
		ФОТ							76,49		2 177
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			68,84		1 959
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			35,19		1 001
		Всего по позиции							198,10		
210	ФССЦ-14.4.04.03-1004	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб	л			2,4	210,47		505,13		
		Объем=0,2*12									
Потолок											
211	ФЕРр63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2			0,704					
		Объем=70,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					291,95	1,15	236,36	28,46	6 727
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	34,51	1,15	27,939296					
		Итого по расценке					291,95		236,36		
		ФОТ							236,36		6 727
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			212,72		6 054
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			106,36		3 027
		Всего по позиции							555,44		
212	ФЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2			0,704					
		Объем=70,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					54,64	2,484	95,55	28,46	2 719
		1 ОТ									
		2 ЭМ					0,97	2,7	1,84		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	2,7	0,49	28,46	14
		4 М					0,18	1,6	0,20		
		ЗТ	чел.-ч	5,68	2,484	9,9328205					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,7	0,038016					
		Итого по расценке					55,79		97,59		
		ФОТ							96,04		2 733
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			96,04		2 733
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			40,00		1 138
		Всего по позиции							233,63		
213	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			11,6019	9,14		106,04		
		Объем=0,011602*1000									
214	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2			0,704					
		Объем=70,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					963,12	1,5525	1 052,65	28,46	29 958
		1 ОТ									
		2 ЭМ					324,71	1,6875	385,76		
		3 в т.ч. ОТм					63,39	1,6875	75,31	28,46	2 143
		4 М					5 335,40		5 294,83		
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,5525	111,984681					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,6875	6,34392					
		Итого по расценке					8 808,89		6 733,24		
		ФОТ							1 127,96		32 101
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 127,96		32 101
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			469,80		13 370
		Всего по позиции							8 331,00		
215	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2	горизонтальная проекция		0,704					
		Объем=70,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					606,53	1,5525	662,91	28,46	18 866
		1 ОТ									
		2 ЭМ					11,83	1,6875	14,05		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,6875	2,48	28,46	71
		4 М					379,47		267,15		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,5525	76,725792					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,21384					
		Итого по расценке					997,83		944,11		
		ФОТ							665,39		18 937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			731,93		20 831	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			390,25		11 107	
Всего по позиции									2 066,29			
Стены												
216	ФЕР09-03-046-03	Разборка перегородки из металла и стекла		100 м2		0,365						
Объем=36,5 / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
	1 ОТ							438,80	0,945	151,35	28,46	4 307
	2 ЭМ							48,91	0,945	16,87		
	3 в т.ч. ОТм							6,51	0,945	2,25	28,46	64
	4 М							287,75	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч		47,8	0,945	16,487415						
	ЗТм	чел.-ч		0,51	0,945	0,1759118						
Итого по расценке									775,46	168,22		
ФОТ										153,60		4 371
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			142,85		4 065	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			80,95		2 304	
Всего по позиции									392,02			
217	ФЕРр55-8-4	Разборка перегородки ГКЛ		100 м2		0,19						
Объем=19 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ							413,17	1,15	90,28	28,46	2 569
	2 ЭМ							45,92	1,15	10,03		
	3 в т.ч. ОТм							9,10	1,15	1,99	28,46	57
	ЗТ	чел.-ч		52,97	1,15	11,573945						
	ЗТм	чел.-ч		0,64	1,15	0,18354						
Итого по расценке									459,09	100,31		
ФОТ										92,27		2 626
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.89	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92			84,89		2 416	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.89	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49			45,21		1 287	
Всего по позиции									230,41			
218	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок		100 м2		0,13						
Объем=13 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ							63,16	1,15	9,44	28,46	269
	2 ЭМ							6,25	1,15	0,93		
	3 в т.ч. ОТм							2,70	1,15	0,40	28,46	11
	ЗТ	чел.-ч		7,31	1,15	1,092845						
	ЗТм	чел.-ч		0,2	1,15	0,0299						
Итого по расценке									69,41	10,37		
ФОТ										9,84		280
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			8,86		252	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			4,43		126	
Всего по позиции									23,66			
219	ФЕР10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ)/декоративных панелей с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих		100 м2		0,12						
Объем=12 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
	1 ОТ							1 197,24	1,5525	223,05	28,46	6 348
	2 ЭМ							90,98	1,6875	18,42		
	3 в т.ч. ОТм							11,62	1,6875	2,35	28,46	67
	4 М							3 242,70		389,12		
	ЗТ	чел.-ч		132	1,5525	24,5916						
	ЗТм	чел.-ч		0,91	1,6875	0,184275						
Итого по расценке									4 530,92	630,59		
ФОТ										225,40		6 415
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			243,43		6 928	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			105,37		2 999	
Всего по позиции									979,39			
220	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм		м2		25,26		15,00		378,90		
Объем=50,52/2												
221	ФССЦ-12.2.02.02-0071	Панели трудногорючие стеновые отделочные, марка "Криплат" на основе ГКЛ 12,5 мм с акриловым покрытием		м2		25,26		73,22		1 849,54		
Объем=50,52/2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	ФЕР08-03-004-02	Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа свыше 4 м Объем=36,5*0,15*(0,9*2,1*0,15) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	м3			5,1915					
		1 ОТ					24,90	1,5525	200,69	28,46	5 712
		2 ЭМ					11,56	1,6875	101,27		
		3 в т.ч. ОТм					1,67	1,6875	14,63	28,46	416
		4 М					7,06		36,65		
		ЗТ	чел.-ч	2,81	1,5525	22,6480485					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,6875	1,1388853					
		Итого по расценке					43,52		338,61		
		ФОТ							215,32		6 128
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			236,85		6 741
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			126,29		3 594
		Всего по позиции							701,75		
223	ФССЦ-05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона (Сибит)	м3			5,243415	765,00		4 011,21		
224	ФССЦ-14.1.06.02-0020	Клей монтажный для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг			106,42575	2,45		260,74		
225	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий Объем=13,7/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т			0,0137					
		1 ОТ					1 433,20	1,15	22,58	28,46	643
		2 ЭМ					63,11	1,15	0,99		
		3 в т.ч. ОТм					7,05	1,15	0,11	28,46	3
		4 М					1 364,49		18,69		
		ЗТ	чел.-ч	165,88	1,15	2,6134394					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,0105559					
		Итого по расценке					2 860,80		42,26		
		ФОТ							22,69		646
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			20,87		594
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			11,80		336
		Всего по позиции							74,93		
226	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,014248	10 508,00		149,72		
227	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=0,3 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,003					
		1 ОТ					56,55	1,70775	0,29	28,46	8
		2 ЭМ					9,22	1,6875	0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,6875	0,00	28,46	
		4 М					152,04		0,46		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,70775	0,0272045					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0001013					
		Итого по расценке					217,81		0,80		8
		ФОТ							0,29		8
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,27		8
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,13		3
		Всего по позиции							1,20		
228	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=0,3 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,003					
		1 ОТ					19,32	3,4155	0,20	28,46	6
		2 ЭМ					6,01	3,375	0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	3,375	0,00	28,46	
		4 М					138,16	2	0,83		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	3,4155	0,021825					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	3,375	0,0002025					
		Итого по расценке					163,49		1,09		6
		ФОТ							0,20		6
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,19		6
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,09		3
		Всего по позиции							1,37		
229	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=7,8*3,6/1000	т			0,02808					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						447,82	1,5525	19,52	28,46	556
	2 ЭМ						38,27	1,6875	1,81		
	3 в т.ч. ОТм						6,36	1,6875	0,30	28,46	9
	ЗТ	чел.-ч	56,4	1,5525	2,4587129						
	ЗТм	чел.-ч	0,51	1,6875	0,0241664						
	Итого по расценке						486,09		21,33		
	ФОТ								19,82		565
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			21,80		622
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			11,62		331
		Всего по позиции							54,75		
230	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			7,8	33,74		263,17		
231	ФЕР10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами/декоративными панелями в два слоя: с дверным проемом Объем=74 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	100 м2			0,74					
	1 ОТ						761,88	1,5525	875,29	28,46	24 911
	2 ЭМ						64,46	1,6875	80,49		
	3 в т.ч. ОТм						8,29	1,6875	10,35	28,46	295
	4 М						3 660,01		2 708,41		
	ЗТ	чел.-ч	84	1,5525	96,5034						
	ЗТм	чел.-ч	0,66	1,6875	0,824175						
	Итого по расценке						4 486,35		3 664,19		
	ФОТ								885,64		25 206
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			956,49		27 222
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			414,04		11 784
		Всего по позиции							5 034,72		
232	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			83,25	15,00		1 248,75		
		Объем=166,5/2									
233	ФССЦ-12.2.02.02-0071	Панели труднотермостойкие стеновые отделочные, марка "Криплат" на основе ГКЛ 12,5 мм с акриловым покрытием	м2			83,25	73,22		6 095,57		
		Объем=166,5/2									
234	ФЕР10-05-008-03	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля декоративными панелями: одним слоем с дверным проемом Объем=157 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	100 м2			1,57					
	1 ОТ						734,67	1,5525	1 790,70	28,46	50 963
	2 ЭМ						57,15	1,6875	151,41		
	3 в т.ч. ОТм						5,31	1,6875	14,07	28,46	400
	4 М						2 744,67		4 309,13		
	ЗТ	чел.-ч	81	1,5525	197,431425						
	ЗТм	чел.-ч	0,41	1,6875	1,0862438						
	Итого по расценке						3 536,49		6 251,24		
	ФОТ								1 804,77		51 363
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 949,15		55 472
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			843,73		24 012
		Всего по позиции							9 044,12		
235	ФССЦ-12.2.02.02-0071	Панели труднотермостойкие стеновые отделочные, марка "Криплат" на основе ГКЛ 12,5 мм с акриловым покрытием	м2			175,84	73,22		12 875,00		
236	ФССЦ-09.2.03.01-0003	F-профиль алюминиевый для крепления панелей "Криплат", все толщины, длина 3 м	шт			14	80,81		1 131,34		
237	ФССЦ-09.2.03.01-0013	L-профиль алюминиевый для крепления панелей "Криплат", все толщины, длина 3 м	шт			24	64,92		1 558,08		
238	ФССЦ-09.2.03.01-0021	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей "Криплат", все толщины, длина 3 м	шт			72	57,63		4 149,36		
239	ФССЦ-09.2.03.01-0031	Пи-профиль (заглушка) алюминиевый для крепления панелей "Криплат", все толщины, длина 3 м	шт			72	26,15		1 882,80		
240	ФЕР15-07-015-01	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из кирпича и бетона Объем=23 / 10 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	10 м			2,3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						16,33	1,5525	58,31	28,46	1 660
	2 ЭМ						0,66	1,6875	2,56		
	3 в т.ч. ОТМ						0,12	1,6875	0,47	28,46	13
	4 М						26,37		60,65		
	ЗТ		чел.-ч	1,82	1,5525	6,498765					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,6875	0,0388125					
	Итого по расценке						43,36		121,52		
	ФОТ								58,78		1 673
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			58,78		1 673
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			24,48		697
		Всего по позиции							204,78		
241	ФССЦ-11.1.01.06-0048	Доска отбойная для стен ЛДСП 200 мм	м				23,23	50,17		1 165,45	
Полы											
242	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=70,4 / 100	100 м2							0,704	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						88,84	1,15	71,92	28,46	2 047
	2 ЭМ						4,06	1,15	3,29		
	3 в т.ч. ОТМ						1,76	1,15	1,42	28,46	40
	ЗТ		чел.-ч	11,39	1,15	9,221344					
	ЗТм		чел.-ч	0,13	1,15	0,105248					
	Итого по расценке						92,90		75,21		
	ФОТ								73,34		2 087
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			65,27		1 857
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			35,94		1 023
		Всего по позиции							176,42		
243	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=50 / 100	100 м							0,5	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						29,41	1,15	16,91	28,46	481
	ЗТ		чел.-ч	3,77	1,15	2,16775					
	Итого по расценке						29,41		16,91		
	ФОТ								16,91		481
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			15,05		428
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			8,29		236
		Всего по позиции							40,25		
244	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (общая толщина 15 мм) Объем=70,4 / 100	100 м2							0,704	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						281,66	1,5525	307,84	28,46	8 761
	2 ЭМ						15,44	1,6875	18,34		
	3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,6875	2,34	28,46	67
	4 М						19,82		13,95		
	ЗТ		чел.-ч	33,02	1,5525	36,0895392					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,6875	0,20196					
	Итого по расценке						316,92		340,13		
	ФОТ								310,18		8 828
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			347,40		9 887
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			171,37		4 877
		Всего по позиции							858,90		
245	ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 Объем=70,4 / 100 Поправка на толщину ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	100 м2							0,704	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						20,64	15,525	225,59	28,46	6 420
	2 ЭМ						1,21	16,875	14,37		
	3 в т.ч. ОТМ						0,35	16,875	4,16	28,46	118
	4 М						0,07	10	0,49		
	ЗТ		чел.-ч	2,42	15,525	26,449632					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	16,875	0,3564					
	Итого по расценке						21,92		240,45		
	ФОТ								229,75		6 538
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			257,32		7 323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			126,94		3 612	
		Всего по позиции							624,71			
246	ФССЦ-04.3.02.01-0606	Самовыравнивающийся пол "Геркулес GF 177" (расход 1,47 кг/мм/м2) Объем=1,47*15*70,4/1000	т			1,55232	3 233,63		5 019,63			
247	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3 кг/м2) Объем=0,3*70,4/1000	т			0,02112	18 390,16		388,40			
248	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (общая толщина 5мм) Объем=70,4 / 100	100 м2				0,704					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							222,97	1,5525	243,70	28,46	6 936
	2 ЭМ							12,46	1,6875	14,80		
	3 в т.ч. ОТм							1,04	1,6875	1,24	28,46	35
	4 М							19,79		13,93		
	ЗТ	чел.-ч		26,14	1,5525	28,5699744						
	ЗТм	чел.-ч		0,09	1,6875	0,10692						
	Итого по расценке							255,22		272,43		
	ФОТ									244,94		6 971
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			274,33		7 808	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			135,33		3 851	
		Всего по позиции							682,09			
249	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 Объем=70,4 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2				0,704					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							19,87	3,105	43,43	28,46	1 236
	2 ЭМ							0,92	3,375	2,19		
	3 в т.ч. ОТм							0,29	3,375	0,69	28,46	20
	4 М							0,10	2	0,14		
	ЗТ	чел.-ч		2,33	3,105	5,0931936						
	ЗТм	чел.-ч		0,03	3,375	0,07128						
	Итого по расценке							20,89		45,76		
	ФОТ									44,12		1 256
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			49,41		1 407	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			24,38		694	
		Всего по позиции							119,55			
250	ФССЦ-04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (расход 1,6 кг/мм/м2) Объем=1,6*5*70,4/1000	т			0,5632	17 328,80		9 759,58			
251	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею Объем=70,4 / 100	100 м2				0,704					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							317,44	1,5525	346,95	28,46	9 874
	2 ЭМ							43,80	1,6875	52,03		
	3 в т.ч. ОТм							10,53	1,6875	12,51	28,46	356
	4 М							0,91		0,64		
	ЗТ	чел.-ч		38,2	1,5525	41,751072						
	ЗТм	чел.-ч		0,85	1,6875	1,0098						
	Итого по расценке							362,15		399,62		
	ФОТ									359,46		10 230
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			402,60		11 458	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			198,60		5 652	
		Всего по позиции							1 000,82			
252	ФССЦ-01.6.03.04-0100	Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			71,808	84,12		6 040,48			
253	ФССЦ-14.1.02.04-1006	Клей Forbo 522 Объем=0,5*70,4	кг			35,2	39,96		1 406,59			
254	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=50,4 / 100	100 м				0,504					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							61,32	1,5525	47,98	28,46	1 366
	2 ЭМ							2,13	1,6875	1,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,6875	0,36	28,46	10
		4 М					152,84		77,03		
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,5525	5,2268328					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,6875	0,03402					
		Итого по расценке					216,29		126,82		
		ФОТ							48,34		1 376
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			54,14		1 541
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			26,71		760
		Всего по позиции							207,67		
255	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м				50,904	12,30	626,12		
Дверные проемы											
256	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт				0,01				
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 437,99	1,15	16,54	28,46	471
		2 ЭМ					205,91	1,15	2,37		
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	2,06195					
		Итого по расценке					1 643,90		18,91		
		ФОТ							16,54		471
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14,89		424
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			7,77		221
		Всего по позиции							41,57		
257	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2				0,0189				
		Объем=(0,9*2,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					288,06	1,15	6,26	28,46	178
		ЗТ	чел.-ч	36,28	1,15	0,7885458					
		Итого по расценке					288,06		6,26		
		ФОТ							6,26		178
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5,63		160
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			2,94		84
		Всего по позиции							14,83		
258	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м				0,05				
		Объем=5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					33,43	1,15	1,92	28,46	55
		ЗТ	чел.-ч	4,21	1,15	0,242075					
		Итого по расценке					33,43		1,92		55
		ФОТ							1,92		55
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1,73		50
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			0,90		26
		Всего по позиции							4,55		
259	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2				0,0189				
		Объем=(0,9*2,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					821,89	1,5525	24,12	28,46	686
		2 ЭМ					1 132,88	1,6875	36,13		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,6875	5,50	28,46	157
		4 М					2 088,57		39,47		
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,5525	2,6270116					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,6875	0,4158945					
		Итого по расценке					4 043,34		99,72		843
		ФОТ							29,62		843
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			31,99		910
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			13,85		394
		Всего по позиции							145,56		
260	ФССЦ-11.2.02.01-0037	Блоки дверные внутренние: однопольные 2100x900с притвором (дверное плотно-массив сосны мебельной влажности/ или МДФ с сотовым заполнением; окрашенная RAL 7040)	м2				1,89	1 355,12	2 561,18		
261	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2				1,89				
		Объем=1,89									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					21,13	1,5525	62,00	28,46	1 765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					7,06	1,6875	22,52		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,6875	0,73	28,46	21
		4 М					60,65		114,63		
		ЗТ	чел.-ч	2,07	1,5525	6,0738458					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0637875					
		Итого по расценке					88,84		199,15		
		ФОТ							62,73		1 786
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			58,34		1 661
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			33,06		941
		Всего по позиции							290,55		
262	ФССЦ-07.1.01.01-0028	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМО-01/60, размером 900x2100 мм	шт			1	3 756,00		3 756,00		
263	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт			1	428,27		428,27		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Итого по разделу 6 Техбюро и кабинет начальника							103 066,46		
Раздел 7. Помещение для ознакомления											
Полы											
264	ФЕРп57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=10 / 100	100 м2			0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					88,84	1,15	10,22	28,46	291
		2 ЭМ					4,06	1,15	0,47		
		3 в т.ч. ОТм					1,76	1,15	0,20	28,46	6
		ЗТ	чел.-ч	11,39	1,15	1,30985					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	0,01495					
		Итого по расценке					92,90		10,69		
		ФОТ							10,42		297
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			9,27		264
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			5,11		146
		Всего по позиции							25,07		
265	ФЕРп57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=11 / 100	100 м			0,11					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					29,41	1,15	3,72	28,46	106
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,15	0,476905					
		Итого по расценке					29,41		3,72		
		ФОТ							3,72		106
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			3,31		94
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			1,82		52
		Всего по позиции							8,85		
266	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (общая толщина 15мм) Объем=47,9 / 100	100 м2			0,479					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					222,97	1,5525	165,81	28,46	4 719
		2 ЭМ					12,46	1,6875	10,07		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,6875	0,84	28,46	24
		4 М					19,79		9,48		
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,5525	19,4389457					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0727481					
		Итого по расценке					255,22		185,36		
		ФОТ							166,65		4 743
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			186,65		5 312
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			92,07		2 621
		Всего по позиции							464,08		
267	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 Объем=47,9 / 100 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)	100 м2			0,479					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					19,87	18,63	177,32	28,46	5 047
		2 ЭМ					0,92	20,25	8,92		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	20,25	2,81	28,46	80
		4 М					0,10	12	0,57		
		ЗТ	чел.-ч	2,33	18,63	20,7923841					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТм	чел.-ч	0,03	20,25	0,2909925						
		Итого по расценке					20,89		186,81			
		ФОТ							180,13		5 127	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			201,75		5 742	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			99,52		2 833	
		Всего по позиции							488,08			
268	ФССЦ-04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (расход 1,6 кг/мм/м2) Объем=1,6*15*47,9/1000	т				1,1496	17 328,80		19 921,19		
269	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,3л/м2) Объем=0,3*47,9	л				14,37	9,14		131,34		
270	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею Объем=17,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2					0,179				
		1 ОТ							317,44	1,5525	88,22 28,46	2 511
		2 ЭМ							43,80	1,6875	13,23	
		3 в т.ч. ОТм							10,53	1,6875	3,18 28,46	91
		4 М								0,91	0,16	
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,5525	10,6156845						
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,6875	0,2567531						
		Итого по расценке							362,15		101,61	
		ФОТ							91,40		2 602	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			102,37		2 914	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			50,50		1 438	
		Всего по позиции							254,48			
271	ФССЦ-01.6.03.04-0100	Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2				18,258	84,12		1 535,86		
272	ФССЦ-14.1.02.04-1006	Клей Forbo 522 Объем=0,5*17,9	кг				8,95	39,96		357,64		
273	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=22 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м					0,22				
		1 ОТ							61,32	1,5525	20,94 28,46	596
		2 ЭМ							2,13	1,6875	0,79	
		3 в т.ч. ОТм							0,42	1,6875	0,16 28,46	5
		4 М							152,84		33,62	
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,5525	2,281554						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,6875	0,01485						
		Итого по расценке							216,29		55,35	
		ФОТ							21,10		601	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			23,63		673	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			11,66		332	
		Всего по позиции							90,64			
274	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м				22,22	12,30		273,31		
275	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных 300x300 Объем=30 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2					0,3				
		1 ОТ							2 713,07	1,5525	1 263,61 28,46	35 962
		2 ЭМ							24,42	1,6875	12,36	
		3 в т.ч. ОТм							17,53	1,6875	8,87 28,46	252
		4 М							85,74		25,72	
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	144,578115						
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,6875	0,8758125						
		Итого по расценке							2 823,23		1 301,69	
		ФОТ							1 272,48		36 214	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			1 425,18		40 560	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			703,05		20 008	
		Всего по позиции							3 429,92			
276	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т				0,36	2 919,43		1 050,99		
277	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2				30,6	122,04		3 734,42		
278	ФЕР11-01-039-06	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных Объем=19,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м					0,197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						276,45	1,5525	84,55	28,46	2 406
	2 ЭМ						20,02	1,6875	6,66		
	3 в т.ч. ОТм						3,62	1,6875	1,20	28,46	34
	4 М						0,06		0,01		
	ЗТ		чел.-ч	29,41	1,5525	8,9948279					
	ЗТм		чел.-ч	0,31	1,6875	0,1030556					
	Итого по расценке						296,53		91,22		
	ФОТ								85,75		2 440
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			96,04		2 733
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			47,36		1 348
		Всего по позиции							234,64		
279	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм Объем=19,7*0,15*1,02	м2			3,0141	122,04		367,84		
280	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,00197	2 500,00		4,93		
281	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,00788	2 919,43		23,01		
Стены											
282	ФЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% Объем=20 / 100	100 м2			0,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						653,96	1,15	150,41	28,46	4 281
	2 ЭМ						7,07	1,15	1,63		
	3 в т.ч. ОТм						2,05	1,15	0,47	28,46	13
	4 М						474,41		94,88		
	ЗТ		чел.-ч	75,69	1,15	17,4087					
	ЗТм		чел.-ч	0,16	1,15	0,0368					
	Итого по расценке						1 135,44		246,92		
	ФОТ								150,88		4 294
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			135,79		3 865
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			69,40		1 975
		Всего по позиции							452,11		
283	ФССЦ-14.4.04.08-0002	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т			0,00438	34 375,18		150,56		
284	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок Объем=(5+17) / 100	100 м2			0,22					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						63,16	1,15	15,98	28,46	455
	2 ЭМ						6,25	1,15	1,58		
	3 в т.ч. ОТм						2,70	1,15	0,68	28,46	19
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	7,31	1,15	1,84943					
	ЗТм		чел.-ч	0,2	1,15	0,0506					
	Итого по расценке						69,41		17,56		
	ФОТ								16,66		474
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обояные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14,99		427
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обояные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			7,50		213
		Всего по позиции							40,05		
285	ФЕР10-05-008-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом Объем=5 / 100	100 м2			0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						752,81	1,5525	58,44	28,46	1 663
	2 ЭМ						53,46	1,6875	4,51		
	3 в т.ч. ОТм						5,20	1,6875	0,44	28,46	13
	4 М						2 705,74		135,29		
	ЗТ		чел.-ч	83	1,5525	6,442875					
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,6875	0,03375					
	Итого по расценке						3 512,01		198,24		
	ФОТ								58,88		1 676
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			63,59		1 810
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			27,53		784
		Всего по позиции							289,36		
286	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			5,35	15,00		80,25		
287	ФССЦ-14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	шт			0,35	14,14		4,95		
288	ФЕР10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами Объем=17 / 100	100 м2			0,17					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					724,51	1,5525	191,22	28,46	5 442
		2 ЭМ					3,41	1,6875	0,98		
		3 в т.ч. ОТм					1,41	1,6875	0,40	28,46	11
		4 М					1 797,53		305,58		
		ЗТ	чел.-ч	80,77	1,5525	21,3172223					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,6875	0,0401625					
		Итого по расценке					2 525,45		497,78		
		ФОТ							191,62		5 453
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			206,95		5 889
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			89,58		2 549
		Всего по позиции							794,31		
289	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2				17,85	15,00	267,75		
290	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (шумоизоляция) Объем=17 / 100	100 м2			0,17					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					115,03	1,5525	30,36	28,46	864
		2 ЭМ					5,79	1,6875	1,66		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	1,6875	0,28	28,46	8
		4 М					2 536,09		431,14		
		ЗТ	чел.-ч	13,96	1,5525	3,684393					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,6875	0,02295					
		Итого по расценке					2 656,91		463,16		
		ФОТ							30,64		872
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			29,72		846
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			14,32		408
		Всего по позиции							507,20		
291	ФССЦ-12.2.04.12-0045	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 3000x1200x50 Объем=17*0,05	м3			0,85	787,07		669,01		
292	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 2 мм) Объем=22 / 100	100 м2			0,22					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					277,14	1,5525	94,66	28,46	2 694
		2 ЭМ					17,03	1,6875	6,32		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,6875	3,74	28,46	106
		4 М					1,24		0,27		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	11,0969595					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	0,3452625					
		Итого по расценке					295,41		101,25		
		ФОТ							98,40		2 800
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			98,40		2 800
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			40,98		1 166
		Всего по позиции							240,63		
293	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=22 / 100 Поправка на толщину 2 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)	100 м2			-0,22					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					26,44	12,42	-72,24	28,46	-2 056
		2 ЭМ					1,68	13,5	-4,99		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	13,5	-2,94	28,46	-84
		4 М					0,12	8	-0,21		
		ЗТ	чел.-ч	3,1	12,42	-8,47044					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	13,5	-0,2673					
		Итого по расценке					28,24		-77,44		
		ФОТ							-75,18		-2 140
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-75,18		-2 140
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-31,31		-891
		Всего по позиции							-183,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*2*22/1000	т			0,0352	7 180,00		252,74		
295	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*22	л			3,3	9,14		30,16		
296	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(22+68) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,9					
		1 ОТ					44,73	1,5525	62,50	28,46	1 779
		2 ЭМ					0,97	1,6875	1,47		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,39	28,46	11
		4 М					0,18		0,16		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	6,4972125					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,030375					
		Итого по расценке					45,88		64,13		
		ФОТ							62,89		1 790
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			62,89		1 790
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			26,19		746
		Всего по позиции							153,21		
297	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,00927*1000	л			9,27	9,14		84,73		
298	ФЕР15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки Объем=22 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,22					
		1 ОТ					794,78	1,5525	271,46	28,46	7 726
		2 ЭМ					5,57	1,6875	2,07		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,6875	0,40	28,46	11
		4 М					12,87		2,83		
		ЗТ	чел.-ч	76,79	1,5525	26,2276245					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0334125					
		Итого по расценке					813,22		276,36		
		ФОТ							271,86		7 737
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			271,86		7 737
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			113,23		3 222
		Всего по позиции							661,45		
299	ФССЦ-01.6.02.02-0008	Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя Объем=(23,1) / 10	10 м2			2,31	65,13		150,45		
300	ФССЦ-14.1.03.02-0012	Клей для обоев: KLEO SPECIAL	кг			6,05	86,20		521,51		
301	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками Объем=22 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,22					
		1 ОТ					50,40	1,5525	17,21	28,46	490
		ЗТ	чел.-ч	5,49	1,5525	1,8751095					
		Итого по расценке					50,40		17,21		
		ФОТ							17,21		490
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			17,21		490
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,17		204
		Всего по позиции							41,59		
302	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,33 кг/м2) Объем=0,33*22/1000	т			0,00726	41 699,81		302,74		
303	ФЕР15-06-004-01	Окраска стен, оклеенных стеклообоями на 2 раза Объем=68 / 100 На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,68					
		1 ОТ					50,40	3,105	106,41	28,46	3 028
		ЗТ	чел.-ч	5,49	3,105	11,591586					
		Итого по расценке					50,40		106,41		
		ФОТ							106,41		3 028
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			106,41		3 028
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			44,32		1 261
		Всего по позиции							257,14		
304	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,33 кг/м2)	т			0,02244	41 699,81		935,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,33*68/1000									
305	ФЕР09-03-050-01	Устройство алюминиевого уголка на откосы	100 м			0,05					
		Объем=5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						117,24	1,5525	9,10	28,46	259
	2 ЭМ						3,29	1,6875	0,28		
	3 в т.ч. ОТм						0,58	1,6875	0,05	28,46	1
	4 М						9,32		0,47		
	ЗТ		чел.-ч	12,62	1,5525	0,9796275					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,6875	0,0042188					
	Итого по расценке						129,85		9,85		260
	ФОТ								9,15		242
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			8,51		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			4,82		137
	Всего по позиции								23,18		
306	ФССЦ-09.2.03.04-0011	Уголок алюминиевый АД31 40x40	м			5,1	9,13		46,56		
		Объем=5*1,02									
Двери											
307	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,01					
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 437,99	1,15	16,54	28,46	471
	2 ЭМ						205,91	1,15	2,37		
	ЗТ		чел.-ч	179,3	1,15	2,06195					
	Итого по расценке						1 643,90		18,91		471
	ФОТ								16,54		424
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14,89		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			7,77		221
	Всего по позиции								41,57		
308	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,0189					
		Объем=(0,9*2,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						288,06	1,15	6,26	28,46	178
	ЗТ		чел.-ч	36,28	1,15	0,7885458					
	Итого по расценке						288,06		6,26		178
	ФОТ								6,26		160
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5,63		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			2,94		84
	Всего по позиции								14,83		
309	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м			0,05					
		Объем=5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						33,43	1,15	1,92	28,46	55
	ЗТ		чел.-ч	4,21	1,15	0,242075					
	Итого по расценке						33,43		1,92		55
	ФОТ								1,73		50
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			0,90		26
	Всего по позиции								4,55		
310	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0189					
		Объем=(0,9*2,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						821,89	1,5525	24,12	28,46	686
	2 ЭМ						1 132,88	1,6875	36,13		
	3 в т.ч. ОТм						172,57	1,6875	5,50	28,46	157
	4 М						2 089,57		39,47		
	ЗТ		чел.-ч	89,53	1,5525	2,6270116					
	ЗТм		чел.-ч	13,04	1,6875	0,4158945					
	Итого по расценке						4 043,34		99,72		843
	ФОТ								29,62		910
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			31,99		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			13,85		394
	Всего по позиции								145,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	ФССЦ-11.2.02.01-0037	Блоки дверные внутренние: однопольные 2100х900с притвором (дверное полотно-массив сосны мебельной влажности/ или МДФ с готовым заполнением; окрашенная RAL 7040)	м2			1,89	1 355,12		2 561,18		
Итого по разделу 7 Помещение для ознакомления									41 937,43		
Раздел 8. Участок механических испытаний											
Оконные проемы											
312	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2			0,196					
Объем=19,6 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ					44,73	1,5525	13,61	28,46	387
	2	ЭМ					0,97	1,6875	0,32		
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,09	28,46	3
	4	М					0,18		0,04		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	1,4149485					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,006615					
		Итого по расценке					45,88		13,97		
		ФОТ							13,70		390
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			13,70		390
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,71		162
Всего по позиции									33,38		
313	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л			2,0188	9,14		18,45		
Объем=0,002019*1000											
314	ФЕРп61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2			0,196					
Объем=19,6 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ					3 436,05	1,15	774,49	28,46	22 042
	2	ЭМ					36,26	1,15	8,17		
	3	в т.ч. ОТм					15,66	1,15	3,53	28,46	100
	4	М					2 279,65		446,81		
		ЗТ	чел.-ч	383,06	1,15	86,341724					
		ЗТм	чел.-ч	1,16	1,15	0,261464					
		Итого по расценке					5 751,96		1 229,47		
		ФОТ							778,02		22 142
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			692,44		19 706
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			342,33		9 742
Всего по позиции									2 264,24		
315	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2			0,196					
Объем=19,6 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ					44,73	1,5525	13,61	28,46	387
	2	ЭМ					0,97	1,6875	0,32		
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,09	28,46	3
	4	М					0,18		0,04		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	1,4149485					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,006615					
		Итого по расценке					45,88		13,97		
		ФОТ							13,70		390
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			13,70		390
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,71		162
Всего по позиции									33,38		
316	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л			2,0188	9,14		18,45		
Объем=0,002019*1000											
317	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилцеллюлозными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленным под окраску	100 м2			0,196					
Объем=19,6 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ					123,79	1,5525	37,67	28,46	1 072
	2	ЭМ					5,57	1,6875	1,84		
	3	в т.ч. ОТм					1,07	1,6875	0,35	28,46	10
	4	М					43,35		8,50		
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,5525	4,199202					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0297675					
		Итого по расценке					172,71		48,01		
		ФОТ							38,02		1 082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			38,02		1 082
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,84		451
		Всего по позиции							101,87		
318	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,33 кг/м2) Объем=0,33*19,6/1000	т						0,006468	41 699,81	269,71
Потолок											
319	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набега Объем=91,3 / 100 Поправка на ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 При производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,913					
		1 ОТ							138,84	1,84	233,24 28,46 6 638
		3Т	чел.-ч	17,8	1,84	29,902576					
		Итого по расценке							138,84		233,24
		ФОТ									233,24 6 638
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			209,92		5 974
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			107,29		3 053
		Всего по позиции							550,45		
320	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (общая толщина 7 мм) Объем=91,3 / 100 Поправка на ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 При производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,913					
		1 ОТ							321,92	2,484	730,08 28,46 20 778
		2 ЭМ							17,97	2,7	44,30
		3 в т.ч. ОТм							10,72	2,7	26,43 28,46 752
		4 М							1,32	1,6	1,93
		3Т	чел.-ч	37,74	2,484	85,5902441					
		3Тм	чел.-ч	0,99	2,7	2,440449					
		Итого по расценке							341,21		776,31
		ФОТ									756,51 21 530
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			756,51		21 530
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			315,09		8 967
		Всего по позиции							1 847,91		
321	ФЕР15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04 Объем=-91,3 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 При производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			-0,913					
		1 ОТ							30,62	7,452	-208,33 28,46 -5 929
		2 ЭМ							1,80	8,1	-13,31
		3 в т.ч. ОТм							1,09	8,1	-8,06 28,46 -229
		4 М							0,13	4,8	-0,57
		3Т	чел.-ч	3,59	7,452	-24,4251968					
		3Тм	чел.-ч	0,1	8,1	-0,73953					
		Итого по расценке							32,55		-222,21
		ФОТ									-216,39 -6 158
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-216,39		-6 158
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-90,13		-2 565
		Всего по позиции							-528,73		
322	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса ГЕРКУЛЕС GP-71 Ротгер (расход 0,95кг/мм/м2) Объем=0,95*7*91,3*1,6/1000	т			0,971432	2 362,51				2 295,02
323	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*91,3*1,6	л			21,912	9,14				200,28
324	ФЕР09-03-050-01	Монтаж металлических перфоуголков Объем=47 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 При производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,47					
		1 ОТ							117,24	1,5525	85,55 28,46 2 435
		2 ЭМ							3,29	1,6875	2,61
		3 в т.ч. ОТм							0,58	1,6875	0,46 28,46 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					9,32		4,38		
		ЗТ	чел.-ч	12,62	1,5525	9,2084985					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,0396563					
		Итого по расценке					129,85		92,54		
		ФОТ							86,01		2 448
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			79,99		2 277
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			45,33		1 290
		Всего по позиции							217,86		
325	ФССЦ-07.2.06.03-0222	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 21x21 мм Объем=(47*1,02) / 10	10 м			4,794	9,71		46,55		
326	ФЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=91,3 / 100 Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,913					
		1 ОТ					54,64	2,484	123,92	28,46	3 527
		2 ЭМ					0,97	2,7	2,39		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	2,7	0,64	28,46	18
		4 М					0,18	1,6	0,26		
		ЗТ	чел.-ч	5,68	2,484	12,8816266					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,7	0,049302					
		Итого по расценке					55,79		126,57		
		ФОТ							124,56		3 545
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			124,56		3 545
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			51,88		1 476
		Всего по позиции							303,01		
327	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 Объем=0,015046*1000	л			15,0462	9,14		137,52		
328	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску Объем=91,3 / 100 Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,913					
		1 ОТ					138,14	2,484	313,29	28,46	8 916
		2 ЭМ					6,22	2,7	15,33		
		3 в т.ч. ОТм					1,18	2,7	2,91	28,46	83
		4 М					47,69	1,6	69,67		
		ЗТ	чел.-ч	15,4	2,484	34,9255368					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2,7	0,24651					
		Итого по расценке					192,05		398,29		
		ФОТ							316,20		8 999
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			316,20		8 999
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			131,70		3 748
		Всего по позиции							846,19		
329	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная, цвет белый (расход 0,33 кг/м2) Объем=0,33*91,3*1,6/1000	т			0,048206	30 886,75		1 489,02		
330	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Объем=91,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2 горизонтальной проекции			0,913					
		1 ОТ					606,53	1,5525	859,72	28,46	24 468
		2 ЭМ					11,83	1,6875	18,23		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,6875	3,22	28,46	92
		4 М					379,47		346,46		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,5525	99,5037615					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,2773238					
		Итого по расценке					997,83		1 224,41		
		ФОТ							862,94		24 560
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			949,23		27 016
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			506,11		14 404
		Всего по позиции							2 679,75		
Стены											
331	ФЕР10-01-012-02	Демонтаж облицовки стен из оргалита на деревянном каркасе	100 м2			1,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=140 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						150,79	1,08	227,99	28,46	6 489
	2 ЭМ						34,17	1,08	51,67		
	3 в т.ч. ОТм						6,03	1,08	9,12	28,46	260
	4 М						1 261,36	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	18,3	1,08	27,6696						
	ЗТм	чел.-ч	0,52	1,08	0,78624						
	Итого по расценке						1 446,32		279,66		6 749
	ФОТ								237,11		7 289
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			256,08		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			110,85		3 155
	Всего по позиции								646,59		
332	ФЕР15-02-041-03 Применительно	Разборка каркаса под облицовку оргалитом	100 м2			1,4					
	Объем=140 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						393,32	0,945	520,36	28,46	14 809
	2 ЭМ						1,51	0,945	2,00		
	3 в т.ч. ОТм						0,59	0,945	0,78	28,46	22
	4 М						3 289,46	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	46,11	0,945	61,00353						
	ЗТм	чел.-ч	0,04	0,945	0,05292						
	Итого по расценке						3 684,29		522,36		14 831
	ФОТ								521,14		14 831
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			521,14		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			217,05		6 177
	Всего по позиции								1 260,55		
333	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,6					
	Объем=(28+32) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						44,73	1,5525	41,67	28,46	1 186
	2 ЭМ						0,97	1,6875	0,98		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,26	28,46	7
	4 М						0,18		0,11		
	ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	4,331475						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,02025						
	Итого по расценке						45,88		42,76		1 193
	ФОТ								41,93		1 193
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			41,93		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,46		497
	Всего по позиции								102,15		
334	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ	л			9	9,14			82,26	
	Объем=0,15*60										
335	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2			0,28					
	Объем=28 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						589,55	1,5525	256,28	28,46	7 294
	2 ЭМ						85,89	1,6875	40,58		
	3 в т.ч. ОТм						50,25	1,6875	23,74	28,46	676
	4 М						865,26		242,27		
	ЗТ	чел.-ч	65	1,5525	28,2555						
	ЗТм	чел.-ч	5,32	1,6875	2,5137						
	Итого по расценке						1 540,70		539,13		7 970
	ФОТ								280,02		7 970
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			280,02		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			116,63		3 320
	Всего по позиции								935,78		
336	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,32					
	Объем=32 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						636,48	1,15	234,22	28,46	6 666
	2 ЭМ						8,71	1,15	3,21		
	3 в т.ч. ОТм						1,51	1,15	0,56	28,46	16
	4 М						3 290,44		1 052,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	81,6	1,15	30,0288					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	0,04784					
		Итого по расценке					3 935,63		1 290,37		
		ФОТ							234,78		6 682
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			208,95		5 947
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			103,30		2 940
		Всего по позиции							1 602,62		
337	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (толщина до 40 мм)		100 м2		0,32					
		Объем=32 / 100									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					589,55	3,105	585,78	28,46	16 671
		2 ЭМ					85,89	3,375	92,76		
		3 в т.ч. ОТм					50,25	3,375	54,27	28,46	1 545
		4 М					865,26	2	553,77		
		ЗТ	чел.-ч	65	3,105	64,584					
		ЗТм	чел.-ч	5,32	3,375	5,7456					
		Итого по расценке					1 540,70		1 232,31		
		ФОТ							640,05		18 216
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			640,05		18 216
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			266,58		7 587
		Всего по позиции							2 138,94		
338	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности колонн от краски и набела		100 м2		0,12					
		Объем=12 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					138,84	1,15	19,16	28,46	545
		ЗТ	чел.-ч	17,8	1,15	2,4564					
		Итого по расценке					138,84		19,16		
		ФОТ							19,16		545
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			17,24		491
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8,81		251
		Всего по позиции							45,21		
339	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 4 мм)		100 м2		1,84					
		Объем=184 / 100									
		Поправка на ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расч.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расч.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					277,14	2,484	1 266,68	28,46	36 050
		2 ЭМ					17,03	2,7	84,61		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	2,7	50,08	28,46	1 425
		4 М					1,24	1,6	3,65		
		ЗТ	чел.-ч	32,49	2,484	148,497494					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	2,7	4,62024					
		Итого по расценке					295,41		1 354,94		
		ФОТ							1 316,76		37 475
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 316,76		37 475
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			548,43		15 608
		Всего по позиции							3 220,13		
340	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03		100 м2		-1,84					
		Объем=-184 / 100									
		ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					26,44	9,315	-453,17	28,46	-12 897
		2 ЭМ					1,68	10,125	-31,30		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	10,125	-18,44	28,46	-525
		4 М					0,12	6	-1,32		
		ЗТ	чел.-ч	3,1	9,315	-53,13276					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	10,125	-1,6767					
		Итого по расценке					28,24		-485,79		
		ФОТ							-471,61		-13 422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-471,61		-13 422	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-196,43		-5 590	
		Всего по позиции							-1 153,83			
341	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса ГЕРКУЛЕС GP-71 Ротгер (расход 0,95кг/мм/м2)	т			0,6992	2 362,51		1 651,87			
		Объем=0,95*4*184/1000										
342	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*184	л			27,6	9,14		252,26			
343	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=184 / 100	100 м2			1,84						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						44,73	1,5525	127,78	28,46	3 637
		2 ЭМ						0,97	1,6875	3,01		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,81	28,46	23
		4 М						0,18		0,33		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	13,28319						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0621						
		Итого по расценке ФОТ						45,88		131,12		3 660
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			128,59		3 660	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			53,56		1 524	
		Всего по позиции							313,27			
344	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*184	л			27,6	9,14		252,26			
345	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2			1,84						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						123,79	1,5525	353,62	28,46	10 064
		2 ЭМ						5,57	1,6875	17,29		
		3 в т.ч. ОТм						1,07	1,6875	3,32	28,46	94
		4 М						43,35		79,76		
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,5525	39,42108						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,27945						
		Итого по расценке ФОТ						172,71		450,67		10 158
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			356,94		10 158	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			148,67		4 231	
		Всего по позиции							956,28			
346	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,33 кг/м2)	т			0,06072	41 699,81		2 532,01			
		Объем=0,33*184/1000										
347	ФЕР09-03-050-01	Устройство алюминиевого уголка на колонны и проем Объем=10 / 100	100 м			0,1						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						117,24	1,5525	18,20	28,46	518
		2 ЭМ						3,29	1,6875	0,56		
		3 в т.ч. ОТм						0,58	1,6875	0,10	28,46	3
		4 М						9,32		0,93		
		ЗТ	чел.-ч	12,62	1,5525	1,959255						
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,0084375						
		Итого по расценке ФОТ						129,85		19,69		521
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			17,02		485	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			9,64		275	
		Всего по позиции							46,35			
348	ФССЦ-09.2.03.04-0011	Уголок алюминиевый АД31 40x40 Объем=10*1,02	м			10,2	9,13		93,13			
349	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Объем=(16*8) / 100	100 м2			0,24						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						554,12	1,15	152,94	28,46	4 353
		2 ЭМ						0,66	1,15	0,18		
		3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,03	28,46	1
		4 М						145,95		35,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	63,4	1,15	17,4984					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,00276					
		Итого по расценке					700,73		188,15		
		ФОТ							152,97		4 354
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			137,67		3 919
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			70,37		2 003
		Всего по позиции							396,19		
350	ФССЦ-14.4.04.03-1004	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб	л			4,8	210,47		1 010,26		
		Объем=0,2*24									
Полы											
351	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3			0,45					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					73,27	1,15	37,92	28,46	1 079
		2 ЭМ					147,31	1,15	76,23		
		ЗТ	чел.-ч	8,27	1,15	4,279725					
		Итого по расценке					220,58		114,15		
		ФОТ							37,92		1 079
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			34,51		982
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			19,72		561
		Всего по позиции							168,38		
352	ФЕР11-01-002-02	Устройство подстилающих слоев: керамзитовых	м3			0,021					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					22,42	1,5525	0,73	28,46	21
		2 ЭМ					58,20	1,6875	2,06		
		3 в т.ч. ОТм					6,44	1,6875	0,23	28,46	7
		4 М					0,37		0,01		
		ЗТ	чел.-ч	2,53	1,5525	0,0824843					
		ЗТм	чел.-ч	0,64	1,6875	0,02268					
		Итого по расценке					80,99		2,80		
		ФОТ							0,96		28
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			1,08		31
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,53		15
		Всего по позиции							4,41		
353	ФССЦ-02.2.05.01-0008	Керамзит щебневидный М 600, фракция 5-10 мм	м3			0,0273	209,60		5,72		
354	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем=1,8*91,3/1000	т			0,16434					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					102,78	1,5525	26,22	28,46	746
		2 ЭМ					30,45	1,6875	8,44		
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,6875	1,21	28,46	34
		4 М					285,60		46,94		
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,5525	2,9595991					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	0,0970633					
		Итого по расценке					418,83		81,60		780
		ФОТ							27,43		796
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			27,98		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			13,52		385
		Всего по позиции							123,10		
355	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			91,3	23,76		2 169,29		
356	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из Быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (общая толщина 50 мм) Объем=91,3 / 100	100 м2			0,913					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					281,66	1,5525	399,23	28,46	11 362
		2 ЭМ					15,44	1,6875	23,79		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,6875	3,04	28,46	87
		4 М					19,82		18,10		
		ЗТ	чел.-ч	33,02	1,5525	46,8036212					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,6875	0,2619169					
		Итого по расценке					316,92		441,12		
		ФОТ							402,27		11 449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			450,54		12 823	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			222,25		6 326	
		Всего по позиции							1 113,91			
357	ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 Объем=91,3 / 100 Поправка на толщину ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)	100 м2			0,913						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						20,64	69,8625	1 316,51	28,46	37 468
		2 ЭМ						1,21	75,9375		83,89	
		3 в т.ч. ОТм						0,35	75,9375	24,27	28,46	691
		4 М						0,07	45		2,88	
		ЗТ	чел.-ч	2,42	69,8625	154,358399						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	75,9375	2,0799281						
		Итого по расценке							21,92	1 403,28		
		ФОТ								1 340,78		38 159
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			1 501,67		42 738	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			740,78		21 083	
		Всего по позиции							3 645,73			
358	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2кг/м2)	т			0,01826	18 390,16			335,80		
		Объем=0,2*91,3/1000										
359	ФССЦ-04.3.02.01-0606	Самовыравнивающийся пол "Геркулес GF 177" (расход 1,47 кг/мм/м2)	т			6,71055	3 233,63			21 699,44		
		Объем=1,47*50*91,3/1000										
360	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных 300x300 Объем=91,3 / 100	100 м2			0,913						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						2 713,07	1 552,5	3 845,59	28,46	109 445
		2 ЭМ						24,42	1 687,5		37,62	
		3 в т.ч. ОТм						17,53	1 687,5	27,01	28,46	769
		4 М						85,74		78,28		
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1 552,5	439,999396						
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1 687,5	2,6653894						
		Итого по расценке							2 823,23	3 961,49		
		ФОТ								3 872,60		110 214
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			4 337,31		123 440	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			2 139,61		60 893	
		Всего по позиции							10 438,41			
361	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			1,0956	2 919,43			3 198,53		
362	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2			93,126	122,04			11 365,10		
363	ФЕР11-01-039-06	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных Объем=39 / 100	100 м			0,39						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						276,45	1 552,5	167,38	28,46	4 764
		2 ЭМ						20,02	1 687,5		13,18	
		3 в т.ч. ОТм						3,62	1 687,5	2,38	28,46	68
		4 М						0,06		0,02		
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1 552,5	17,8070198						
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1 687,5	0,2040188						
		Итого по расценке							296,53	180,58		
		ФОТ								169,76		4 832
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			190,13		5 412	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			93,79		2 670	
		Всего по позиции							464,50			
364	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм Объем=39*0,2*1,02	м2			7,956	122,04			970,95		
365	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,0039	2 500,00			9,75		
366	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,0156	2 919,43			45,54		
367	ФЕР08-002-007-03	Разборка металлических люков прямиков	т			0,0645						
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						374,78	0,945	22,84	28,46	650
		2 ЭМ						168,04	0,945	10,24		
		3 в т.ч. ОТм						28,46	0,945	1,73	28,46	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					771,22	0		0,00	
		ЗТ	чел.-ч	42,3	0,945	2,5782908					
		ЗТм	чел.-ч	2,34	0,945	0,1426289					
		Итого по расценке					1 314,04		33,08		
		ФОТ							24,57		699
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			27,03		769
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			14,41		410
		Всего по позиции							74,52		
368	ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	т			0,07955					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					394,68	1,15	36,11	28,46	1 028
		2 ЭМ					21,93	1,15	2,01		
		3 в т.ч. ОТм					6,29	1,15	0,58	28,46	17
		4 М					6 310,52		1 552,34		
		ЗТ	чел.-ч	44	1,15	4,02523					
		ЗТм	чел.-ч	0,48	1,15	0,0439116					
		Итого по расценке					19 930,58		1 590,46		
		ФОТ							36,69		1 045
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			33,02		941
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			17,24		491
		Всего по позиции							1 640,72		
369	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических люков прямков	т			0,0886					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					374,78	1,5525	51,55	28,46	1 467
		2 ЭМ					168,04	1,6875	25,12		
		3 в т.ч. ОТм					28,46	1,6875	4,26	28,46	121
		4 М					771,22		68,33		
		ЗТ	чел.-ч	42,3	1,5525	5,8184285					
		ЗТм	чел.-ч	2,34	1,6875	0,3498593					
		Итого по расценке					1 314,04		145,00		
		ФОТ							55,81		1 588
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			61,39		1 747
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			32,73		931
		Всего по позиции							239,12		
370	ФСЦЦ-07.2.07.13-0111	Конструкции люков из рифленой стали 4 мм	т			0,0886	22 761,14			2 016,64	
371	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,03					
		Объем=3 / 100									
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					56,55	1,70775	2,90	28,46	83
		2 ЭМ					9,22	1,6875	0,47		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,6875	0,01	28,46	
		4 М					152,04		4,58		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,70775	0,2720446					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0010125					
		Итого по расценке					217,81		7,93		
		ФОТ							2,91		83
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2,74		78
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,26		36
		Всего по позиции							11,93		
372	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 на 2 раза	100 м2			0,03					
		Объем=3 / 100									
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					19,32	3,4155	1,98	28,46	56
		2 ЭМ					6,01	3,375	0,61		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	3,375	0,02	28,46	1
		4 М					138,16	2	8,29		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	3,4155	0,2182505					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	3,375	0,002025					
		Итого по расценке					163,49		10,88		
		ФОТ							2,00		57
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1,88		54
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,87		25
		Всего по позиции							13,63		
		Итого по разделу 8 Участок механических испытаний							88 963,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 9. Мусор											
373	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т					15,97			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					7,41	1,15	136,09	28,46	3 873
		4 М					16,40		261,91		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	18,916465					
		Итого по расценке					23,81		398,00		
		ФОТ							136,09		3 873
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103		НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			125,20		3 563
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103		СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			59,88		1 704
		Всего по позиции							583,08		
374	ФССЦлг-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза					18,35	42,98	788,68	
Итого по разделу 9 Мусор									1 371,76		
		Итого по смете:							341 912,22		3 121 322
		Итого прямые затраты (справочно)									
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							41 833,24		1 190 579
		Эксплуатация машин							4 175,77		39 921
		Оплата труда машинистов							771,89		21 971
		Материалы							295 903,21		1 890 822
		Строительные работы							407 677,36		4 993 014
		Строительные работы							406 888,68		4 985 474
		В том числе:									
		оплата труда							41 833,24		1 190 579
2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09		эксплуатация машин и механизмов							3 387,09	9,56	32 381
2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09		материалы							295 903,21	6,39	1 890 822
		накладные расходы							44 620,45		1 269 911
		сметная прибыль							21 144,69		601 781
2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							788,68	9,56	7 540
		Итого ФОТ (справочно)							42 605,13		1 212 550
		Итого накладные расходы (справочно)							44 620,45		1 269 911
		Итого сметная прибыль (справочно)							21 144,69		601 781
		НДС 20%							81 535,47		998 602,80
		ВСЕГО по смете							489 212,83		5 991 616,80

Составил: _____ (Сухарева А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]