

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"


О.К. Гнелинцева
" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 874/нр, 875/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, от 01.06.2020 295/нр, от 30.06.2020 № 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, от 24.06.2021 № 407/нр)

Наименование программного продукта: ПК "ГРАНД-Смета 2021"
АО "НПО НИИИП-НЗик"
(наименование стройки)
г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02

Ремонт сети освещения в осях 6-19/А-Г К-9 эт.1
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание: Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 2 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	1172,25	(125,71)	тыс.руб.								
в том числе:											
строительных работ	171,53	(6,9)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	158,10	(5,56)	тыс.руб.				
монтажных работ	753,43	(96,03)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	589,59		чел.час.				
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	5,04		чел.час.				
прочих затрат	51,92	(1,82)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения							

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=(111+58) / 100	100 шт			1,69					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					143,48	1,15	278,85	28,46	7 936
		2 ЭМ					2,50	1,15	4,86		
		3 в т.ч. ОТм					1,08	1,15	2,10	28,46	60
		ЗТ	чел.-ч	17,89	1,15	34,769215					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,15548					
		Итого по расценке					145,98		283,71		
		ФОТ							280,95		7 996
		Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.101	%	91		91			255,66		7 276
		Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.101	%	48		48			134,86		3 838
		Всего по позиции							674,23		
2	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток Объем=(27+19) / 100	100 шт			0,46					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					45,55	1,15	24,10	28,46	686
		ЗТ	чел.-ч	5,84	1,15	3,08936			45,55		
		Итого по расценке							24,10		686
		ФОТ							21,93		624
		Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.101	%	91		91			11,57		329
		Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.101	%	48		48					
		Всего по позиции							57,60		
3	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=193 / 100	100 м			1,93					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					75,19	1,15	166,88	28,46	4 749
		2 ЭМ					0,31	1,15	0,69		
		3 в т.ч. ОТм					0,14	1,15	0,31	28,46	9
		ЗТ	чел.-ч	9,64	1,15	21,39598					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,022195					
		Итого по расценке					75,50		167,57		
		ФОТ							167,19		4 758
		Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.101	%	91		91			152,14		4 330
		Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.101	%	48		48			80,25		2 284
		Всего по позиции							399,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФССЦпг-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,557	42,98		23,94		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									1 155,73		
Раздел 2. Монтажные работы											
5	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=(75*22) / 100	100 м			0,97					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					139,54	1,35	182,73	28,46	5 200
		4 М					16,79		16,29		
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,35	19,9044					
		Итого по расценке					156,33		199,02		
		ФОТ							182,73		5 200
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			177,25		5 044
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			93,19		2 652
Всего по позиции										469,46	
6	ФССЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м			75	3,24		243,00		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
7	ФССЦ-24.3.01.02-0045	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м			22	15,69		345,18		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
8	ФЕРм08-03-593-07	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, двухламповый Объем=(58*22) / 100	100 шт			0,8					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					774,55	1,35	836,51	28,46	23 807
		2 ЭМ					195,60	1,35	211,25		
		3 в т.ч. ОТм					27,11	1,35	29,28	28,46	833
		4 М					515,83		412,66		
		ЗТ	чел.-ч	78,08	1,35	84,3264					
		ЗТм	чел.-ч	2,16	1,35	2,3328					
		Итого по расценке					1 485,98		1 460,42		
		ФОТ							865,79		24 640
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			839,82		23 901
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			441,55		12 566
Всего по позиции										2 741,79	
9	Текущая стоимость	Светодиодный светильник СС.600.ЛСП236-АМ-50Вт-IP65 Цена=5390/1,2*1,02	шт			58	4 581,50		41 584,82	6,39	265 727
10	Текущая стоимость	Светодиодный светильник СС.600.ЛСП218-АМ-30Вт-IP65 Цена=4284/1,2*1,02	шт			22	3 641,40		12 536,93	6,39	80 111
11	ФЕРм08-03-594-16	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 Объем=44 / 100	100 шт			0,44					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					944,38	1,35	560,96	28,46	15 965
		2 ЭМ					141,26	1,35	83,91		
		3 в т.ч. ОТм					19,58	1,35	11,63	28,46	331
		4 М					38,56		16,97		
		ЗТ	чел.-ч	95,2	1,35	56,5488					
		ЗТм	чел.-ч	1,56	1,35	0,92664					
		Итого по расценке					1 124,20		661,84		
		ФОТ							572,59		16 296
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			555,41		15 807
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			292,02		8 311
Всего по позиции										1 509,27	
12	Текущая стоимость	Светодиодный светильник СС.600.У418-40Вт-МП-IP40 Цена=4510/1,2*1,02	шт			44	3 833,50		28 396,56	6,39	168 674
13	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке Объем=(2*25) / 100	100 шт			0,27					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					302,36	1,35	110,21	28,46	3 137
		2 ЭМ					4,77	1,35	1,74		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,23	28,46	7
		4 М					62,22		16,80		
		ЗТ	чел.-ч	30,48	1,35	11,10996					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,018225					
		Итого по расценке					369,35		128,75		
		ФОТ							110,44		3 144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			107,13		3 050
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			56,32		1 603
		Всего по позиции							292,20		
14	ФССЦ-20.4.03.06-0005	Розетка скрытой проводки с заземлением (РС10-3-КБ 16А) Объем=2 / 100		100 шт		0,02	973,00		19,46		
15	ФССЦ-20.4.03.07-0016	Розетка встраиваемая Schneider Electric W59 с заземлением Объем=25 / 100		100 шт		0,25	3 217,41		804,35		
16	ФССЦ-20.4.03.02-0001	Рамки для розеток Schneider Electric W59 Deco 3 поста Объем=3 / 100		100 шт		0,03	1 317,09		39,51		
17	ФССЦ-20.4.03.02-0001	Рамки для розеток Schneider Electric W59 Deco 4 поста Объем=4 / 100		100 шт		0,04	1 317,09		52,68		
18	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке Объем=(5+4+1) / 100		100 шт		0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						342,84	1,35	46,28	28,46	1 317
	2 ЭМ						4,77	1,35	0,64		
	3 в т.ч. ОТм						0,64	1,35	0,09	28,46	3
	4 М						106,42		10,64		
	ЗТ	чел.-ч	34,56	1,35	4,6656						
	ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,00675						
	Итого по расценке						454,03		57,56		
	ФОТ								46,37		1 320
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			44,98		1 280
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			23,65		673
		Всего по позиции							126,19		
19	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением (РС20-3-ОБ 16А) Объем=5 / 100		100 шт		0,05	899,00		44,95		
20	ФССЦ-20.4.03.05-0003	Розетка открытой проводки двухжесткая с заземлением (РС22-3-ОБ 16А) Объем=4 / 100		100 шт		0,04	2 202,00		88,08		
21	ФССЦ-20.4.03.07-0001	Розетка Рим 4-местная 16А с заземлением балая		шт		1	209,93		209,93		
22	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая Объем=5 / 100		100 шт		0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						603,93	1,35	40,77	28,46	1 160
	2 ЭМ						38,55	1,35	2,60		
	3 в т.ч. ОТм						2,01	1,35	0,14	28,46	4
	4 М						128,14		6,41		
	ЗТ	чел.-ч	60,88	1,35	4,1094						
	ЗТм	чел.-ч	0,16	1,35	0,0108						
	Итого по расценке						770,62		49,78		
	ФОТ								40,91		1 164
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,68		1 129
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,86		594
		Всего по позиции							110,32		
23	ФССЦ-20.4.03.04-0002	Розетка кабельная ССИ-114 16А ЗР+РЕ Объем=5 / 100		100 шт		0,05	7 222,00		361,10		
24	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=2 / 100		100 шт		0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						255,54	1,35	6,90	28,46	196
	2 ЭМ						4,77	1,35	0,13		
	3 в т.ч. ОТм						0,64	1,35	0,02	28,46	1
	4 М						34,95		0,70		
	ЗТ	чел.-ч	25,76	1,35	0,69552						
	ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,00135						
	Итого по расценке						295,26		7,73		
	ФОТ								6,92		197
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,71		191
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,53		100
		Всего по позиции							17,97		
25	ФССЦ-20.4.01.02-0032	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ВС10-1-0-ВБ 10А Объем=2 / 10		10 шт		0,2	79,20		15,84		
26	ФЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=3 / 100		100 шт		0,03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						260,30	1,35	10,54	28,46	300
	2 ЭМ						4,77	1,35	0,19		
	3 в т.ч. ОТм						0,64	1,35	0,03	28,46	1
	4 М						35,05		1,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭТ	чел.-ч	26,24	1,35	1,06272					
		ЭТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,002025					
		Итого по расценке					300,12		11,78		
		ФОТ							10,57		301
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,25		292
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,39		154
		Всего по позиции							27,42		
27	ФССЦ-20.4.01.02-0011	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки ВС10-2-0-ВБ 10А Объем=3 / 10	10 шт			0,3	87,20		26,16		
28	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке Объем=7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт			0,07					
		1 ОТ					313,47	1,35	29,62	28,46	843
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,45		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,06	28,46	2
		4 М					105,83		7,41		
		ЭТ	чел.-ч	31,6	1,35	2,9862					
		ЭТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,004725					
		Итого по расценке					424,07		37,48		
		ФОТ							29,68		845
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			28,79		820
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,14		431
		Всего по позиции							81,41		
29	ФССЦ-20.4.01.01-0042	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ВС20-1-0-ОБ 10А Объем=7 / 10	10 шт			0,7	96,20		67,34		
30	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель: двух-, трехклавишный неутепленного типа при открытой проводке Объем=(7+1) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт			0,08					
		1 ОТ					348,49	1,35	37,64	28,46	1 071
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,52		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,07	28,46	2
		4 М					103,19		8,26		
		ЭТ	чел.-ч	35,13	1,35	3,79404					
		ЭТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,0054					
		Итого по расценке					456,45		46,42		
		ФОТ							37,71		1 073
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			36,58		1 041
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			19,23		547
		Всего по позиции							102,23		
31	ФССЦ-20.4.01.01-0012	Выключатель двухклавишный для открытой проводки ВС20-2-0-ОБ 10А Объем=7 / 10	10 шт			0,7	99,50		69,65		
32	ФССЦ-20.4.01.01-0033	Выключатель трехклавишный наружный А05 6-137 Объем=1 / 10	10 шт			0,1	154,20		15,42		
33	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=(116+245) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			3,61					
		1 ОТ					115,06	1,35	560,74	28,46	15 959
		2 ЭМ					35,61	1,35	173,55		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	12,23	28,46	348
		4 М					42,48		153,35		
		ЭТ	чел.-ч	12,24	1,35	59,65164					
		ЭТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,9747					
		Итого по расценке					193,15		887,64		
		ФОТ							572,97		16 307
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			555,78		15 818
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			292,21		8 317
		Всего по позиции							1 735,63		
34	ФССЦ-21.1.06.10-0377	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ж(Н, PE)-1000 Объем=(116*1,02) / 1000	1000 м			0,11832	14 498,24		1 715,43		
35	ФССЦ-21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ж(Н, PE)-1000 Объем=(245*1,02) / 1000	1000 м			0,2499	10 960,87		2 739,12		
36	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=55 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,55					
		1 ОТ					50,67	1,35	37,62	28,46	1 071
		2 ЭМ					3,62	1,35	2,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,50	1,35	0,37	28,46	11
		4 М					14,48		7,96		
		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,35	4,002075					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,35	0,0297					
		Итого по расценке					68,77		48,27		
		ФОТ							37,99		1 082
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			36,85		1 050
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			19,37		552
		Всего по позиции							104,49		
37	ФССЦ-21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-1000 Объем=(55*1,02) / 1000	1000 м				0,0561	10 960,87		614,90	
38	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=(20+22) / 100 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м				0,42				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2										
		1 ОТ					59,13	1,35	33,53	28,46	954
		2 ЭМ					5,43	1,35	3,08		
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,35	0,43	28,46	12
		4 М					22,69		9,53		
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,35	3,56643					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,35	0,03402					
		Итого по расценке					87,25		46,14		
		ФОТ							33,96		966
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			32,94		937
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,32		493
		Всего по позиции							96,40		
39	ФССЦ-21.1.06.10-0377	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-1000 Объем=(42*1,02) / 1000	1000 м				0,04284	14 498,24		621,10	
40	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Объем=284 / 100	100 м2 горизонтальной проекции				2,84				
		1 ОТ					606,53		1 722,55	28,46	49 024
		2 ЭМ					11,83		33,60		
		3 в т.ч. ОТм					2,09		5,94	28,46	169
		4 М					379,47		1 077,69		
		ЗТ	чел.-ч	70,2		199,368					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,5112					
		Итого по расценке					997,83		2 833,84		
		ФОТ							1 728,49		49 193
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 901,34		54 112
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1 013,76		28 852
		Всего по позиции							5 748,94		
41	ФЕРп01-03-002-04	Прогрузка автоматов	шт				14				
		1 ОТ					16,91		236,74	28,46	6 738
		ЗТ	чел.-ч	1,8		25,2					
		Итого по расценке					16,91		236,74		
		ФОТ							236,74		6 738
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			175,19		4 986
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			85,23		2 426
		Всего по позиции							497,16		
42	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт				14				
		1 ОТ					12,81		179,34	28,46	5 104
		ЗТ	чел.-ч	1		14					
		Итого по расценке					12,81		179,34		
		ФОТ							179,34		5 104
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			132,71		3 777
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			64,56		1 837
		Всего по позиции							376,61		
43	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	шт				42				
		1 ОТ					4,10		172,20	28,46	4 901
		ЗТ	чел.-ч	0,32		13,44					
		Итого по расценке					4,10		172,20		
		ФОТ							172,20		4 901
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			127,43		3 627
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			61,99		1 764
		Всего по позиции							361,62		
44	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Объем=169 / 100	100 измерений				1,69				
		1 ОТ					165,95		280,46	28,46	7 982
		ЗТ	чел.-ч	12,96		21,9024					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					165,95		280,46		7 982
		ФОТ							280,46		7 982
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			207,54		5 907
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			100,97		2 874
		Всего по позиции							588,97		
		Итого по разделу 2 Монтажные работы							103 599,59		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							96 456,24		740 681
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 555,17		158 100
		Эксплуатация машин							543,84		5 199
		Оплата труда машинистов							62,93		1 793
		Материалы							90 357,23		577 382
		Строительные работы							6 904,67		171 529
		Строительные работы							6 880,73		171 300
		В том числе:									
		оплата труда							2 192,38		62 395
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							39,15	9,56	374
		материалы							1 077,69	6,39	6 886
		накладные расходы							2 331,07		66 342
		сметная прибыль							1 240,44		35 303
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							23,94	9,56	229
		Монтажные работы							96 026,29		753 425
		В том числе:									
		оплата труда							2 494,05		70 980
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							480,75	9,56	4 596
		материалы							89 279,54	6,39	570 496
		накладные расходы							2 472,17		70 360
		сметная прибыль							1 299,78		36 993
		Прочие затраты							1 824,36		51 923
		Пусконаладочные работы							1 824,36		51 923
		В том числе:									
		оплата труда							868,74		24 725
		накладные расходы							642,87		18 297
		сметная прибыль							312,75		8 901
		Итого							104 755,32		976 877
		Итого ФОТ (справочно)							5 618,10		159 893
		Итого накладные расходы (справочно)							5 446,11		154 999
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 852,97		81 197
		НДС 20%							20 951,06		195 375,40
		ВСЕГО по смете							125 706,38		1 172 252,40

Составил: _____ (Сухарева А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]