


СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"

 О.К. Пчелинцева
" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗик"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Устройство входной группы в корпусе №2
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	1799,01	(206,12)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	1434,62	(164,37)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	184,21	(6,39)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	688,97		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	24,27		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Наружные работы											
1	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,03166					
		Объем=(21,1*0,15) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					173,23	1,3225	7,25	28,82	209
		2 ЭМ					5 268,76	1,4375	239,71		
		3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	12,18	28,82	351
		4 М					17,08		0,54		
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	0,9041139					
		ЗТМ	чел.-ч	20,6	1,4375	0,9372356					
		Итого по расценке ФОТ					5 459,07		247,50		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			19,43		560
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75			24,48		706
		Всего по позиции							287,67		
2	ФССЦ-02.2.06.04-1612	Щебень М 600, фракция 6(3)-20 мм, группа 2	м3			3,63976	137,36		499,96		
		Объем=3,165*1,15									
3	ФЕР11-01-060-01	Устройство гидроизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо	100 м2			0,211					
		Объем=21,1 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					29,43	1,3225	8,21	28,82	237
		2 ЭМ					1,31	1,4375	0,40		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	0,07	28,82	2
		4 М					1 492,06		314,82		
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,3225	0,9627139					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0060663					
		Итого по расценке					1 522,80		323,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ФОТ								8,28		239	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			9,27		268	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,57		132	
	Всего по позиции									337,27		
4	ФЕР27-06-017-01	Устройство бетонного основания толщиной слоя 16 см (общая толщина 16 см)		1000 м2			0,0211					
	Объем=21,1 / 1000											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
	- стесненные условия для складирования материалов;											
	- действующее технологическое оборудование;											
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ						2 333,58	1,3225	65,12	28,82	1 877
	2	ЭМ						2 085,98	1,4375	63,27		
	3	в т.ч. ОТм						166,44	1,4375	5,05	28,82	146
	4	М						1 263,77		26,67		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	40		0,844						
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	м3	162		3,4182						
	12.1.02.09	Материал изоляционный	м2	12		0,2532						
		ЗТ	чел.-ч	267	1,3225	7,4505683						
		ЗТм	чел.-ч	14,5	1,4375	0,4398031						
	Итого по расценке									5 683,33	155,06	
	ФОТ											
									70,17		2 023	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			88,41		2 549	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			56,66		1 634	
	Всего по позиции									300,13		
5	ФЕР27-06-017-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01		1000 м2			-0,0211					
	Объем=-21,1 / 1000											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
	- стесненные условия для складирования материалов;											
	- действующее технологическое оборудование;											
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ						45,19	1,3225	-1,26	28,82	-36
	2	ЭМ						4,28	1,4375	-0,13		
	3	в т.ч. ОТм						0,62	1,4375	-0,02	28,82	-1
	4	М						44,92		-0,95		
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	м3	10,2		-0,21522						
		ЗТ	чел.-ч	5,17	1,3225	-0,1442676						
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	-0,0015166						
	Итого по расценке									94,39	-2,34	
	ФОТ											
									-1,28		-37	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			-1,61		-47	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			-1,03		-30	
	Всего по позиции									-4,98		
6	ФССЦ-04.1.02.06-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В26 (М360)		м3			3,20298	726,69		2 324,37		
	Объем=3,4182+-0,21522											
7	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок		т			0,27					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
	- стесненные условия для складирования материалов;											
	- действующее технологическое оборудование;											
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ						102,78	1,3225	36,70	28,82	1 058
	2	ЭМ						30,45	1,4375	11,82		
	3	в т.ч. ОТм						4,35	1,4375	1,69	28,82	49
	4	М						285,60		77,11		
	08.4.03.03	Арматура	т	1		0,27						
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,3225	4,14207						
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,4375	0,1358438						
	Итого по расценке									418,83	125,63	
	ФОТ											
									38,39		1 107	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			39,16		1 129	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			18,93		546	
	Всего по позиции									183,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(0,4*15,7+2,7) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,0898					
		1 ОТ					829,12	1,3225	98,47	28,82	2 838
		2 ЭМ					21,88	1,4375	2,82		
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,4375	0,45	28,82	13
		4 М					6 516,18		11,87		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	11,5435206					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0348536					
		Итого по расценке					983,18		113,16		
		ФОТ							98,92		2 851
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			107,82		3 108
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			47,93		1 381
		Всего по позиции							268,91		
16	ФССЦ-07.2.06.03-0310	Калельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием 400мм	м			16,7	101,58		1 594,81		
17	ФССЦ-07.2.06.03-0290	Ендова стальная оцинкованная с полимерным покрытием 400мм	м			6,75	82,90		569,68		
18	ФЕР46-03-016-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 Объем=6,75 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,0675					
		1 ОТ					59,97	1,15	4,66	28,82	134
		ЗТ	чел.-ч	7,03	1,15	0,5457038					
		Итого по расценке					59,97		4,66		134
		ФОТ							4,80		138
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4,80		138
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2,75		79
		Всего по позиции							12,21		
19	ФЕР09-03-047-01	Монтаж каркасов реечного потолка Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т			0,12					
		1 ОТ					651,74	1,3225	103,43	28,82	2 981
		2 ЭМ					419,90	1,4375	72,43		
		3 в т.ч. ОТм					12,42	1,4375	2,14	28,82	62
		4 М					464,61		55,75		
		07.2.07.12 Конструкции стальные	т			0,12					
		ЗТ	чел.-ч	65,7	1,3225	10,42659					
		ЗТм	чел.-ч	0,87	1,4375	0,150075					
		Итого по расценке					1 536,25		231,61		3 043
		ФОТ							105,57		2 830
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			98,18		2 830
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			55,64		1 604
		Всего по позиции							385,43		
20	ФССЦ-07.2.06.03-0298	Профильная труба с полимерным покрытием, сечение 40x40 мм	м			27	23,61		637,47		
21	ФЕР16-01-047-16	Устройство потолков: реечных алюминиевых Объем=21,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,211					
		1 ОТ					1 018,58	1,3225	284,23	28,82	8 192
		2 ЭМ					149,83	1,4375	45,45		
		3 в т.ч. ОТм					5,00	1,4375	1,52	28,82	44
		4 М					28 248,70		5 960,46		
		09.2.01.05-0091 Угелок декоративный (пристенный)	м		0	0					
		ЗТ	чел.-ч	108,36	1,3225	30,2375871					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ФЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 60 мм Объем=5,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,064					
		1 ОТ					2 309,05	1,15	143,39	28,82	4 132
		2 ЭМ					2 390,83	1,15	148,47		
		3 в т.ч. ОТм					262,03	1,15	16,27	28,82	469
		4 М					393,95		21,27		
	01.7.17.06	Диск отрезной алмазный	шт	0,003		0,000162					
		ЗТ	чел.-ч	285,42	1,15	17,724582					
		ЗТм	чел.-ч	25,76	1,15	1,599696					
		Итого по расценке					5 093,83		313,13		
		ФОТ							159,66		4 601
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			162,85		4 693
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			86,22		2 485
		Всего по позиции							562,20		
28	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			0,6					
		1 ОТ					73,27	1,15	50,56	28,82	1 457
		2 ЭМ					147,31	1,15	101,64		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,4		1,44					
		ЗТ	чел.-ч	8,27	1,15	5,7063					
		Итого по расценке					220,58		152,20		
		ФОТ							50,56		1 457
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			46,01		1 326
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			26,29		758
		Всего по позиции							224,50		
29	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=(6,75+6,9) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,1366					
		1 ОТ					178,00	1,15	27,94	28,82	805
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		0,6279					
		ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	3,5821695					
		Итого по расценке					178,00		27,94		
		ФОТ							27,94		805
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			28,78		829
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			16,48		475
		Всего по позиции							73,20		
30	ФЕР46-03-016-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 Объем=4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,04					
		1 ОТ					59,97	1,15	2,76	28,82	80
		ЗТ	чел.-ч	7,03	1,15	0,32338					
		Итого по расценке					59,97		2,76		
		ФОТ							2,76		80
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2,84		82
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1,63		47
		Всего по позиции							7,23		
31	ФЕРр66-6-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3			0,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					123,86	1,15	5,70	28,82	164
		2 ЭМ					80,40	1,15	3,70		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2		0,08					
		ЗТ	чел.-ч	15,88	1,15	0,73048					
		Итого по расценке ФОТ					204,26		9,40		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.89	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92			5,70		164
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.89	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49			5,24		151
		Всего по позиции							17,43		
32	ФЕР16-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=21,1 / 100	100 м2				0,211				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					33,87	1,3225	9,45	28,82	272
		2 ЭМ					22,14	1,4375	6,72		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	0,18	28,82	5
		4 М					1,84		0,39		
	14.4.01.02	Грунтовка на акриловой основе	кг	13,8		2,9118					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,3225	1,0296853					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0151656					
		Итого по расценке ФОТ					57,85		16,56		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			9,63		277
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,63		277
		Всего по позиции							30,20		
33	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2л/м2) Объем=21,1*0,2	л				4,22	9,14		38,67	
34	ФЕРр63-18-2	Ремонт монолитных железобетонных перемычек	м3				0,2				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					536,76	1,15	123,45	28,82	3 558
		2 ЭМ					317,80	1,15	73,09		
		3 в т.ч. ОТм					14,85	1,15	3,42	28,82	99
		4 М					133,53		26,71		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,02		0,204					
	08.4.03.03	Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций	т	0,018		0,0036					
		ЗТ	чел.-ч	59,84	1,15	13,7632					
		ЗТм	чел.-ч	1,1	1,15	0,253					
		Итого по расценке ФОТ					988,09		223,25		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			126,87		3 657
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			116,72		3 364
		Всего по позиции							406,94		
35	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М260)	м3				0,204	666,00		136,66	
36	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, размер ячейки 100x100 мм	м2				1	23,76		23,76	
Стена											
37	ФЕР10-06-038-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой: с дверным проемом Объем=21,1 / 100	100 м2				0,211				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					625,83	1,3225	174,64	28,82	5 033
		2 ЭМ					52,67	1,4375	15,98		
		3 в т.ч. ОТм					5,97	1,4375	1,81	28,82	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					6 334,43		1 336,56		
		ЗТ	чел.-ч	69	1,3225	19,2542775					
		ЗТм	чел.-ч	0,46	1,4375	0,1395238					
		Итого по расценке					7 012,93		1 527,18		5 085
		ФОТ							176,45		5 492
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			190,57		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			82,49		2 377
		Всего по позиции							1 800,24		
38	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=21,1 / 100	100 м2			0,211					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					33,87	1,3225	9,45	28,82	272
		2 ЭМ					22,14	1,4375	6,72		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	0,18	28,82	5
		4 М					1,84		0,39		
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,9118					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,3225	1,0296853					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0151656					
		Итого по расценке					57,85		16,56		
		ФОТ							9,63		277
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			9,63		277
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,01		115
		Всего по позиции							30,20		
39	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2л/м2) Объем=21,1*0,2	л			4,22		9,14		38,67	
40	ФЕР15-01-026-01	Облицовка наружных стен крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов: цементным раствором Объем=3,35 / 100	100 м2			0,0336					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 810,10	1,3225	80,19	28,82	2 311
		2 ЭМ					17,53	1,4375	0,84		
		3 в т.ч. ОТм					2,42	1,4375	0,12	28,82	3
		4 М					163,20		5,47		
	04.3.02.09	Растворы на цементном вяжущем	м3	0		0					
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные крупноразмерные	м2	102		3,417					
		ЗТ	чел.-ч	204,3	1,3225	9,0512561					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,4375	0,0105944					
		Итого по расценке					1 990,83		86,50		
		ФОТ							80,31		2 314
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			80,31		2 314
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			33,45		964
		Всего по позиции							200,26		
41	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) (расход 12 кг/м2) Объем=12*3,35/1000	т			0,0402		2 919,43		117,36	
42	ФССЦ-06.2.06.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная 600х600	м2			3,417		201,90		689,89	
43	ФЕР15-02-036-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит Объем=16,75 / 100	100 м2			0,1675					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					250,78	1,3225	55,55	28,82	1 601
		2 ЭМ					6,88	1,4375	1,66		
		3 в т.ч. ОТм					2,97	1,4375	0,72	28,82	21
		4 М					254,42		42,62		
		ЗТ	чел.-ч	29,4	1,3225	6,5126513					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,4375	0,0529719					
		Итого по расценке					512,08		99,83		
		ФОТ							56,27		1 622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			56,27		1 622
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			23,44		676
	Всего по позиции								179,64		
44	ФЕР16-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=16,75 / 100	100 м2			0,1676					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						33,87	1,3225	7,50	28,82	216
	2 ЭМ						22,14	1,4375	5,33		
	3 в т.ч. ОТм						0,58	1,4375	0,14	28,82	4
	4 М						1,84		0,31		
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,3115					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,3225	0,8174042					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0120391					
	Итого по расценке								57,85	13,14	
	ФОТ								7,64		220
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			7,64		220
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,18		92
	Всего по позиции								23,96		
45	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,15л/м2) Объем=16,75*0,15	л			2,5125		9,14		22,96	
46	ФЕР16-02-006-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких Объем=16,75 / 100	100 м2			0,1676					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 418,56	1,3225	314,24	28,82	9 056
	2 ЭМ						60,18	1,4375	14,49		
	3 в т.ч. ОТм						21,38	1,4375	5,15	28,82	148
	4 М						1 184,73		198,44		
	04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	0,7		0,11725					
		ЗТ	чел.-ч	143	1,3225	31,6771813					
		ЗТм	чел.-ч	2,4	1,4375	0,577875					
	Итого по расценке								2 663,47	527,17	
	ФОТ								319,39		9 204
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			319,39		9 204
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			133,03		3 833
	Всего по позиции								979,59		
47	ФССЦ-04.3.02.06-0006	Смеси штукатурные рельефные на акриловой основе с эффектом "шуба" текстуры Стандарт (расход 3,2кг/м2) Объем=3,2*16,75	кг			63,6		22,10		1 184,56	
48	ФЕР16-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=16,75 / 100	100 м2			0,1676					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						120,21	1,3225	26,63	28,82	767
	2 ЭМ						4,06	1,4375	0,98		
	3 в т.ч. ОТм						0,70	1,4375	0,17	28,82	5
	4 М						0,02		0,00		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038		0,006365					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		0,0021775					
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	2,8664526					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0144469					
	Итого по расценке								124,29	27,61	
	ФОТ								26,80		772
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			26,80		772
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,16		322
	Всего по позиции								65,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,64кг/м2) Объем=0,54*16,75/1000	т			0,009046	41 699,81		377,17		
50	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,15л/м2) Объем=16,75*0,2	л			3,36	9,14		30,62		
Цоколь конструкции тамбура											
51	ФЕР16-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=13,69 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,1369					
		1 ОТ					33,87	1,3225	6,13	28,82	177
		2 ЭМ					22,14	1,4375	4,36		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	0,11	28,82	3
		4 М					1,84		0,25		
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		1,88922					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,3225	0,6680754					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0098397					
		Итого по расценке					57,85		10,74		
		ФОТ							6,24		180
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			6,24		180
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,60		75
		Всего по позиции							19,68		
52	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,2л/м2) Объем=13,69*0,2	л			2,738	9,14		26,03		
53	ФЕР16-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: стен Объем=13,69 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,1369					
		1 ОТ					1 055,70	1,3225	191,13	28,82	5 508
		2 ЭМ					53,24	1,4375	10,48		
		3 в т.ч. ОТм					18,96	1,4375	3,73	28,82	107
		4 М					4 768,29		652,78		
		ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	20,8207788					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	0,283383					
		Итого по расценке					5 877,23		854,39		
		ФОТ							194,86		5 616
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			194,86		5 616
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			81,16		2 339
		Всего по позиции							1 130,41		
54	ФЕР16-01-026-01	Облицовка наружных стен крупноформатными многоцветными керамогранитными плитками на цементном растворе с затиркой швов: цементным раствором Объем=7,95 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,0796					
		1 ОТ					1 810,10	1,3225	190,31	28,82	5 485
		2 ЭМ					17,53	1,4375	2,00		
		3 в т.ч. ОТм					2,42	1,4375	0,28	28,82	8
		4 М					163,20		12,97		
	04.3.02.09	Растворы на цементном вяжущем	м3	0		0					
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные крупноформатные	м2	102		8,109					
		ЗТ	чел.-ч	204,3	1,3225	21,4798466					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,4375	0,0251419					
		Итого по расценке					1 990,83		205,28		
		ФОТ							190,59		5 493
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			190,59		5 493
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			79,38		2 288
		Всего по позиции							476,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) (расход 12 кг/м ²) Объем=12*7,95/1000	т			0,0954	2 919,43		278,51		
66	ФССЦ-06.2.06.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная 600x600	м2			8,109	201,90		1 637,21		
67	ФЕР16-02-006-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких Объем=5,74 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,0674					
		1 ОТ					1 418,56	1,3225	107,69	28,82	3 104
		2 ЭМ					60,18	1,4375	4,97		
		3 в т.ч. ОТм					21,38	1,4375	1,76	28,82	51
		4 М					1 184,73		68,00		
	04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	0,7		0,04018					
		ЗТ	чел.-ч	143	1,3225	10,8553445					
		ЗТм	чел.-ч	2,4	1,4375	0,19803					
		Итого по расценке					2 663,47		180,66		
		ФОТ							109,45		3 155
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			109,45		3 155
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			45,59		1 314
		Всего по позиции							336,70		
68	ФССЦ-04.3.02.06-0006	Смеси штукатурные рельефные на акриловой основе с эффектом "шуба" текстуры Стандарт (расход 3,2кг/м ²) Объем=3,2*5,74	кг			18,368	22,10		405,93		
69	ФЕР16-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=5,74 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,0674					
		1 ОТ					120,21	1,3225	9,13	28,82	263
		2 ЭМ					4,06	1,4375	0,34		
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375	0,06	28,82	2
		4 М					0,02		0,00		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038		0,0021812					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		0,0007462					
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	0,9822948					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0049508					
		Итого по расценке					124,29		9,47		
		ФОТ							9,19		265
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			9,19		265
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,83		110
		Всего по позиции							22,49		
60	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,54кг/м ²) Объем=0,54*5,74/1000	т			0,0031	41 699,81		129,27		
61	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м ²) Объем=5,74*0,15	л			0,861	9,14		7,87		
62	ФЕР12-01-010-01	Устройство молких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(11,9*0,2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,0238					
		1 ОТ					829,12	1,3225	26,10	28,82	752
		2 ЭМ					21,88	1,4375	0,75		
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,4375	0,12	28,82	3
		4 М					6 516,18		3,15		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	3,0594186					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0092374					
		Итого по расценке					983,18		30,00		
		ФОТ							26,22		755
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			28,58		823
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			12,70		366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										71,28	
63	ФССЦ-08.1.02.03-0071	Карниз стальной оцинкованный с полимерным покрытием 200 мм	м			11,9	64,47		767,19		
Цоколь корпуса											
64	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностью: стен кирпичных Объем=7,7 / 100	100 м2			0,077					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						178,00	1,15	15,76	28,82
	1 ОТ										454
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		0,3542					
		ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	2,020711					
		Итого по расценке					178,00		15,76		
		ФОТ							15,76		454
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			16,23		468
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			9,30		268
Всего по позиции										41,29	
65	ФЕР16-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=7,7 / 100	100 м2			0,077					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						33,87	1,3225	3,45	28,82
	1 ОТ										99
	2 ЭМ							22,14	1,4375	2,45	
	3 в т.ч. ОТм							0,58	1,4375	0,06	28,82
	4 М							1,84		0,14	2
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		1,0626					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,3225	0,3757619					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0055344					
		Итого по расценке					57,85		6,04		
		ФОТ							3,51		101
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			3,51		101
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,46		42
Всего по позиции										11,01	
66	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2л/м2) Объем=7,7*0,2	л			1,64	9,14		14,08		
67	ФЕРр63-7-4	Разборка облицовки стен: из бетонных плит Объем=2,2 / 100	100 м2			0,022					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						3 551,73	1,15	89,86	28,82
	1 ОТ										2 590
	2 ЭМ							357,05	1,15	9,03	
	3 в т.ч. ОТм							17,55	1,15	0,44	28,82
	999-9900	Строительный мусор	т	16,4		0,3608					
		ЗТ	чел.-ч	451,3	1,15	11,41789					
		ЗТм	чел.-ч	1,3	1,15	0,03289					
		Итого по расценке					3 908,78		98,89		
		ФОТ							90,30		2 603
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			81,27		2 343
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			40,64		1 171
Всего по позиции										220,80	
68	ФЕР16-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: стен Объем=7,7 / 100	100 м2			0,077					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						1 055,70	1,3225	107,50	28,82
	1 ОТ										3 098
	2 ЭМ							53,24	1,4375	5,89	
	3 в т.ч. ОТм							18,96	1,4375	2,10	28,82
	4 М							4 768,29		367,16	
		ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	11,7107375					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	0,15939					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ					5 877,23		480,55		3 159
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы:	%	100		100			109,60		3 159
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			45,65		1 316
		Всего по позиции							636,80		
69	ФЕР16-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лагов вручную по подготовленной поверхности Объем=7,7 / 100	т	100 м2		0,077					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					120,21	1,3225	12,24	28,82	353
		2 ЭМ					4,06	1,4375	0,45		
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375	0,08	28,82	2
		4 М					0,02		0,00		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038		0,002926					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		0,001001					
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	1,3177126					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0066413					
		Итого по расценке ФОТ					124,29		12,69		355
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			12,32		355
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,13		148
		Всего по позиции							30,14		
70	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,64кг/м2) Объем=0,54*7,7/1000	т			0,004168	41 699,81		173,39		
71	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,16л/м2) Объем=7,7*0,15	л			1,166	9,14		10,66		
Покрытие											
72	ФЕР27-07-003-01	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: бетонным раствором Объем=21,1 / 100	т	100 м2		0,211					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					374,19	1,3225	104,42	28,82	3 009
		2 ЭМ					414,56	1,4375	125,74		
		3 в т.ч. ОТм					11,05	1,4375	3,35	28,82	97
		4 М					24,30		5,17		
	05.2.04.04	Плиты бетонные тротуарные гладкие	м2	100		21,1					
		ЗТ	чел.-ч	45,8	1,3225	12,7803755					
		ЗТм	чел.-ч	0,89	1,4375	0,2699481					
		Итого по расценке ФОТ					813,25		235,33		3 106
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			121,78		3 510
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			70,54		2 033
		Всего по позиции							427,66		
73	ФССЦ-06.2.02.21-0062	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 40 мм (400x400)	м2			21,1	93,73		1 977,70		
74	ФЕР27-07-006-06	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой (общая толщина 40 мм) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	м роза			8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					5,68	1,3225	60,09	28,82	1 732
		4 М					10,32		82,56		
		ЗТ	чел.-ч	0,59	1,3225	6,2422					
		Итого по расценке ФОТ					16,00		142,65		1 732
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			67,90		1 957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			39,33		1 134	
Всего по позиции									249,88			
76	ФЕР27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м реза			-8						
	1 ОТ						0,38	3,9675	-12,06	28,82	-348	
	4 М						1,47	3	-35,28			
	ЗТ		чел.-ч	0,04	3,9675	-1,2696						
Итого по расценке									1,85	-47,34	-348	
ФОТ									-12,06	-13,63	-393	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113						
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			-7,89		-228	
Всего по позиции									-68,86			
76	ФЕР06-01-004-06	Устройство: железобетонных крылец Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	мЗ			0,56						
	1 ОТ						41,37	1,3225	30,64	28,82	883	
	2 ЭМ						8,75	1,4375	7,04			
	3 в т.ч. ОТм						1,42	1,4375	1,14	28,82	33	
	4 М						179,20		100,35			
	01.7.16.04 Опалубка щитовая		компл	0		0						
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		мЗ	1,015		0,5684						
	08.4.03.03 Арматура		т	0,03		0,0168						
	ЗТ		чел.-ч	4,85	1,3225	3,59191						
	ЗТм		чел.-ч	0,12	1,4375	0,0966						
Итого по расценке									229,32	138,03	916	
ФОТ									31,78	32,42	934	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102						
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			15,67		452	
Всего по позиции									186,12			
77	ФССЦ-11.1.03.06-0068	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт Объем=1,5*2,5*0,15	мЗ			0,5625	1 002,86		564,10			
78	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	мЗ			0,5684	565,00		377,99			
79	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, размер ячейки 100x100 мм	м2			3,76	23,76		89,10			
80	ФЕР06-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной (Бортик) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	мЗ			1,28						
	1 ОТ						31,54	1,3225	53,39	28,82	1 539	
	2 ЭМ						11,56	1,4375	21,27			
	3 в т.ч. ОТм						1,67	1,4375	3,07	28,82	88	
	4 М						7,46		9,55			
	05.2.02.09 Блоки из ячеистых бетонов стеновые		мЗ	1,01		1,2928						
	14.1.06.02 Состав клеящий		кг	20,5		26,24						
	ЗТ		чел.-ч	3,65	1,3225	6,17872						
	ЗТм		чел.-ч	0,13	1,4375	0,2392						
Итого по расценке									50,56	84,21	1 627	
ФОТ									56,46	62,11	1 790	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110						
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			33,11		954	
Всего по позиции									179,43			
81	ФССЦ-05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона (Сибит)	мЗ			1,2928	765,00		988,99			
82	ФССЦ-14.1.06.02-0020	Клей монтажный для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг			26,24	2,46		64,29			
83	ФЕР15-01-046-01	Облицовка подступенков тротуарной плиткой Объем=0,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,004						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 471,60	1,3225	18,36	28,82	529
		2 ЭМ					72,85	1,4375	0,42		
		3 в т.ч. ОТм					24,86	1,4375	0,14	28,82	4
		4 М					137,87		0,55		
	06.2.05.03	Плитки керамогранитные	м2	102		0,408					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00004					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,0048					
		ЗТ	чел.-ч	378,17	1,3225	2,0005193					
		ЗТм	чел.-ч	2,29	1,4375	0,0131675					
		Итого по расценке					3 682,32		19,33		
		ФОТ							18,50		533
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			18,50		533
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,71		222
		Всего по позиции							45,64		
84	ФССЦ-06.2.02.21-0062	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 40 мм (400х400)	м2			0,408	93,73		38,24		
86	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) (расход 12 кг/м2) Объем=12*0,4/1000	т			0,0048	2 919,43		14,01		
86	ФЕР16-02-034-01	Штукатурка поверхности бортика крыльца Объем=1,4 / 100	100 м2			0,014					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					770,80	1,3225	14,27	28,82	411
		2 ЭМ					104,95	1,4375	2,11		
		3 в т.ч. ОТм					59,97	1,4375	1,21	28,82	35
		4 М					1 790,16		25,06		
		ЗТ	чел.-ч	82	1,3225	1,51823					
		ЗТм	чел.-ч	6,22	1,4375	0,1251775					
		Итого по расценке					2 665,91		41,44		
		ФОТ							15,48		446
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			15,48		446
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,45		186
		Всего по позиции							63,37		
87	ФЕР16-01-046-01	Облицовка бортика керамогранитными плитками толщиной до 15 мм Объем=1,4 / 100	100 м2			0,014					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 471,60	1,3225	64,28	28,82	1 853
		2 ЭМ					72,85	1,4375	1,47		
		3 в т.ч. ОТм					24,86	1,4375	0,50	28,82	14
		4 М					137,87		1,93		
	06.2.05.03	Плитки керамогранитные	м2	102		1,428					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00014					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,0168					
		ЗТ	чел.-ч	378,17	1,3225	7,0018176					
		ЗТм	чел.-ч	2,29	1,4375	0,0460863					
		Итого по расценке					3 682,32		67,68		
		ФОТ							64,78		1 867
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			64,78		1 867
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			26,98		778
		Всего по позиции							169,44		
88	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) (расход 12 кг/м2) Объем=12*1,4/1000	т			0,0168	2 919,43		49,06		
89	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная 600х600	м2			1,428	201,90		288,31		
Дверь											
90	ФЕРр66-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=1 / 100	100 шт			0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 437,99	1,15	16,54	28,82	477
	2 ЭМ						205,91	1,15	2,37		
	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105					
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	2,06195					
		Итого по расценке					1 643,90		18,91		
		ФОТ							16,54		477
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14,89		429
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			7,77		224
		Всего по позиции							41,67		
91	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=3,08 / 100	100 м2			0,0308					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						288,06	1,15	10,20	28,82	294
	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,036344					
		ЗТ	чел.-ч	36,28	1,15	1,2850376					
		Итого по расценке					288,06		10,20		294
		ФОТ							10,20		265
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9,18		265
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,79		138
		Всего по позиции							24,17		
92	ФЕР09-04-009-04	Монтаж дверных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами Объем=2,86 / 100	100 м2			0,0286					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						4 344,17	1,3225	164,31	28,82	4 735
	2 ЭМ						1 956,38	1,4375	80,43		
	3 в т.ч. ОТм						275,28	1,4375	11,32	28,82	326
	4 М						63,28		1,81		
	01.7.15.08	Элементы крепления нащельников и деталей обрешетки (самонарезающиеся винты, заклепки и т.д.)	т	0		0					
	01.8.02.08	Стеклопакеты	м2	94		2,6884					
	09.4.03.05	Блоки оконные из алюминиевых сплавов	т	0		0					
	09.4.03.11	Нащельники и детали обрешетки из алюминиевых сплавов	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	437,92	1,3225	16,5636671					
		ЗТм	чел.-ч	19,31	1,4375	0,7938824					
		Итого по расценке					6 363,83		246,55		
		ФОТ							175,63		5 061
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			163,34		4 707
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	62,7			92,56		2 667
		Всего по позиции							502,46		
93	ФССЦ-09.1.01.01-0022	Входная дверь из алюминиевого профиля 2200х1300, двупольная, со стеклом, низ конструкции - сэндвич из металлических листов с двух сторон полимерноокрашенный)	м2			2,86	2 468,29		7 069,31		
94	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						11,01	1,3225	14,56	28,82	420
	2 ЭМ						2,11	1,4375	3,03		
	4 М						2,32		2,32		
	01.7.04.01	Доводчики дверные	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,11	1,3225	1,467975					
		Итого по расценке					15,44		19,91		
		ФОТ							14,56		420
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			13,54		391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			7,67		221
	Всего по позиции								41,12		
96	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт			1	428,27		428,27		
	Итого по разделу 1 Наружные работы								167 802,62		
Раздел 2. Внутренняя отделка											
Полы											
96	ФЕРр69-19-6	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	м3				0,26				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					438,95	1,15	126,20	28,82	3 637
		2 ЭМ					866,95	1,15	249,25		
		ЗТ	чел.-ч	51,46	1,15	14,79475					
		Итого по расценке					1 305,90		375,45		
		ФОТ							126,20		3 637
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			116,10		3 346
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			55,53		1 600
	Всего по позиции								647,08		
97	ФЕРр67-2-8	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит Объем=3,1 / 100	100 м2				0,031				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					659,84	1,15	23,52	28,82	678
		2 ЭМ					24,70	1,15	0,88		
		3 в т.ч. ОТм					10,67	1,15	0,38	28,82	11
	999-9900	Строительный мусор	т	4,3		0,1333					
		ЗТ	чел.-ч	78,74	1,15	2,807081					
		ЗТм	чел.-ч	0,79	1,15	0,0281635					
		Итого по расценке					684,54		24,40		
		ФОТ							23,90		689
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			21,27		613
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			11,71		338
	Всего по позиции								67,38		
98	ФЕРр67-2-4	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 80 мм Объем=3,1 / 100 ПЗ=0,53 (ОЗП=0,53; ЭМ=0,53 к расх.; ЗПМ=0,53; МАТ=0,53 к расх.; ТЗ=0,53; ТЗМ=0,53)	100 м2				0,031				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					948,54	0,6095	17,92	28,82	516
		2 ЭМ					1 052,17	0,6095	19,88		
		3 в т.ч. ОТм					24,30	0,6095	0,46	28,82	13
	999-9900	Строительный мусор	т	33	0,53	0,54219					
		ЗТ	чел.-ч	111,2	0,6095	2,1010684					
		ЗТм	чел.-ч	1,8	0,6095	0,0340101					
		Итого по расценке					2 000,71		37,80		
		ФОТ							18,38		529
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			16,36		471
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			9,01		259
	Всего по позиции								63,17		
99	ФЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов Объем=0,15*4,1	м3				0,616				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					120,81	1,15	85,44	28,82	2 462
		2 ЭМ					294,96	1,15	208,61		
		4 М					22,45		13,81		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,5		1,5375					
		ЗТ	чел.-ч	13,32	1,15	9,42057					
		Итого по расценке					438,22		307,86		
		ФОТ							85,44		2 462
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			77,75		2 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	С/П Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			44,43		1 280
Всего по позиции									430,04		
100	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных Объем=4,25*0,05	м3			0,2125					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						28,71	1,5525	9,47	28,82	273
	2 ЭМ						50,01	1,6875	17,93		
	3 в т.ч. ОТм						5,54	1,6875	1,99	28,82	57
	4 М						0,37		0,08		
	02.2.02.02	Каменная мелочь марки 300	м3	0,11		0,023375					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09		0,019125					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1		0,2125					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,1		0,02125					
	ЗТ		чел.-ч	3,24	1,5525	1,0688963					
	ЗТм		чел.-ч	0,55	1,6875	0,1972266					
	Итого по расценке						79,09		27,48		
	ФОТ								11,46		330
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			12,84		370
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			6,33		182
Всего по позиции									46,66		
101	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			0,27625	114,13		31,53		
Объем=0,023375+0,019125+0,2125+0,02125											
102	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 100 мм) Объем=4,25 / 100	100 м2			0,0425					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						285,48	1,5525	18,84	28,82	543
	2 ЭМ						41,73	1,6875	2,99		
	3 в т.ч. ОТм						17,15	1,6875	1,23	28,82	35
	4 М						8,54		0,36		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	2,04		0,0867					
	ЗТ		чел.-ч	36,6	1,5525	2,4149138					
	ЗТм		чел.-ч	1,27	1,6875	0,0910828					
	Итого по расценке						335,75		22,19		
	ФОТ								20,07		578
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			22,48		647
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			11,09		319
Всего по позиции									66,76		
103	ФЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 6 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 Объем=4,25 / 100 ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)	100 м2			0,0425					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						3,43	24,84	3,62	28,82	104
	2 ЭМ						7,56	27	8,68		
	3 в т.ч. ОТм						2,84	27	3,26	28,82	94
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,51	16	0,3468					
	ЗТ		чел.-ч	0,44	24,84	0,464508					
	ЗТм		чел.-ч	0,21	27	0,240975					
	Итого по расценке						10,99		12,30		
	ФОТ								6,88		198
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			7,71		222
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			3,80		109
Всего по позиции									23,81		
104	ФССЦ-04.1.02.05-0907	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М260) Объем=0,0867+0,3468	м3			0,4336	665,00		288,28		
106	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем=2,75*4,25/1000	т			0,011688					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					102,78	1,5525		1,87	28,82
		2 ЭМ					30,45	1,6875		0,60	
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,6875		0,09	28,82
		4 М					285,60			3,34	
	08.4.03.03	Арматура	<i>m</i>	<i>1</i>		<i>0,011688</i>					
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,5525	0,2104892					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	0,0069032					
		Итого по расценке					418,83			5,81	
		ФОТ								1,96	57
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102			102			2,00	58
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85		49,3			0,97	28
		Всего по позиции								8,78	
106	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, размер ячейки 100х100 мм	м2				4,26		23,76	100,98	
107	ФЕР27-07-003-01	Устройство бетонной тротуарной плитки с заполнением швов: бетонным раствором Объем=4,25 / 100	100 м2				0,0425				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					374,19	1,5525		24,69	28,82
		2 ЭМ					414,56	1,6875		29,73	
		3 в т.ч. ОТм					11,05	1,6875		0,79	28,82
		4 М					24,30			1,04	
	05.2.04.04	Плиты бетонные тротуарные гладкие	м2	100		4,25					
		ЗТ	чел.-ч	45,8	1,5525	3,0219413					
		ЗТм	чел.-ч	0,89	1,6875	0,0638297					
		Итого по расценке							813,25	55,46	
		ФОТ								25,48	735
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113			113			28,79	831
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85		65,45			16,68	481
		Всего по позиции								100,93	
108	ФССЦ-06.2.02.21-0062	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 40 мм (400х400)	м2				4,26		93,73	398,36	
109	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных (высота 200 мм) Объем=7 / 100	100 м				0,07				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					276,45	1,5525		30,04	28,82
		2 ЭМ					20,02	1,6875		2,36	
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,6875		0,43	28,82
		4 М					0,06			0,00	
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	<i>m</i>	<i>0,01</i>		<i>0,0007</i>					
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные	<i>m2</i>	<i>10,2</i>		<i>0,714</i>					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	<i>m</i>	<i>0,04</i>		<i>0,0028</i>					
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,5525	3,1961318					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,6875	0,0366188					
		Итого по расценке							296,53	32,40	
		ФОТ								30,47	878
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112			112			34,13	983
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85		55,25			16,83	485
		Всего по позиции								83,36	
110	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная 600х600 Объем=0,714*2	м2				1,428		201,90	288,31	
111	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы Объем=0,0007*2	т				0,0014		2 600,00	3,60	
112	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11) Объем=0,0028*2	т				0,0056		2 919,43	16,36	
Потолок											
113	ФЕР46-04-007-02	Разборка фанеры с деревянным каркасом Объем=0,8 / 100	100 м2				0,008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					806,23	1,15	7,42	28,82	214	
		2 ЭМ					300,14	1,15	2,76			
		3 в т.ч. ОТм					128,66	1,15	1,18	28,82	34	
		ЗТ	чел.-ч	101,54	1,15	0,934168						
		ЗТм	чел.-ч	9,53	1,15	0,087676						
		Итого по расценке					1 106,37		10,18			
		ФОТ							8,60		248	
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			7,83		226	
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			4,47		129	
		Всего по позиции							22,48			
114	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей потолка шпателем, щетками от старых покрасок	м2			4,25						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						4,38	1,15	21,41	28,82	617
		ЗТ	чел.-ч	0,58	1,15	2,83475						
		Итого по расценке						4,38		21,41		
		ФОТ								21,41	617	
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			19,27		555	
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			9,85		284	
		Всего по позиции									60,63	
115	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей: уайт-спиритом Объем=0,57 / 100	100 м2			0,0067						
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						79,36	1,70775	0,77	28,82	22
		2 ЭМ						2,23	1,6875	0,02		
		3 в т.ч. ОТм						0,33	1,6875	0,00	28,82	
		4 М						222,54		1,27		
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,70775	0,0883863						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0002886						
		Итого по расценке						304,13		2,06		
		ФОТ								0,77	22	
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,72		21	
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,33		10	
		Всего по позиции									3,11	
116	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=0,57 / 100	100 м2			0,0067						
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						56,55	1,70775	0,55	28,82	16
		2 ЭМ						9,22	1,6875	0,09		
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,6875	0,00	28,82	
		4 М						152,04		0,87		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,70775	0,0516885						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0001924						
		Итого по расценке						217,81		1,51		
		ФОТ								0,55	16	
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,52		15	
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,24		7	
		Всего по позиции									2,27	
117	ФЕР10-05-011-02	Облицовка потолка ГКЛ по металлическому каркасу Объем=0,77 / 100	100 м2			0,0077						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					879,79	1,5525	10,52	28,82	303
		2 ЭМ					45,16	1,6875	0,59		
		3 в т.ч. ОТм					4,77	1,6875	0,06	28,82	2
		4 М					3 372,27		25,97		
	01.6.01.02 Листы гипсокартонные		м2	111		0,8547					
	07.2.06.04 Тяга подвесов		шт	81		0,6237					
		ЗТ	чел.-ч	97	1,5525	1,1595623					
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,6875	0,0049376					
		Итого по расценке							4 297,22	37,08	
		ФОТ							10,58		305
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			11,43		329
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4,95		143
		Всего по позиции							53,46		
118	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,6 мм	м2			0,8547	20,47		17,60		
119	ФЕР16-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок Объем=4,25 / 100	100 м2			0,0426					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					321,92	1,5525	21,24	28,82	612
		2 ЭМ					17,97	1,6875	1,29		
		3 в т.ч. ОТм					10,72	1,6875	0,77	28,82	22
		4 М					1,32		0,06		
	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0,901		0,0382925					
	14.4.01.21 Грунтовка		т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,5525	2,4901324					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,6875	0,0710016					
		Итого по расценке							341,21	22,59	
		ФОТ							22,01		634
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			22,01		634
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,17		264
		Всего по позиции							63,77		
120	ФССЦ-04.3.02.06-0004	Смеси штукатурные на основе гипса ГЕРКУЛЕС GR-71 Ротгер (расход 0,95кг/мм/м2)	т			0,040376	2 362,61		96,39		
		Объем=0,95*10*4,25/1000									
121	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*4,25	л			0,6376	9,14		6,83		
122	ФЕР16-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=4,25 / 100	100 м2			0,0426					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					550,62	1,5525	36,33	28,82	1 047
		2 ЭМ					11,06	1,6875	0,79		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,6875	0,15	28,82	4
		4 М					688,15		29,25		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,033		0,0014025					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,022		0,000935					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,5525	4,1568188					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,0129094					
		Итого по расценке							1 249,83	66,37	
		ФОТ							36,48		1 051
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			36,48		1 051
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,19		438
		Всего по позиции							118,04		
123	ФССЦ-14.3.02.01-0106	Краска акриловая водно-дисперсионная, цвет белый (расход 0,3кг/м2) Объем=0,3*4,25/1000	т			0,001276	30 888,76		39,38		
Стены											
124	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки стен из металлических панелей Объем=12 / 100	100 м2			0,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					63,16	1,15	8,72	28,82	251
		2 ЭМ					6,25	1,15	0,86		
		3 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	0,37	28,82	11
		ЗТ	чел.-ч	7,31	1,15	1,00878					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,15	0,0276					
		Итого по расценке					69,41		9,58		
		ФОТ							9,09		262
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			8,18		236
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			4,09		118
		Всего по позиции							21,85		
125	ФЕР16-02-041-03 Применительно	Разборка каркаса под облицовку металлических панелей Объем=12 / 100	100 м2			0,12					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					393,32	0,945	44,60	28,82	1 285
		2 ЭМ					1,51	0,945	0,17		
		3 в т.ч. ОТм					0,59	0,945	0,07	28,82	2
		4 М					3 289,46	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	46,11	0,945	5,228874					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	0,945	0,004536					
		Итого по расценке					3 684,29		44,77		
		ФОТ							44,67		1 287
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			44,67		1 287
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,61		536
		Всего по позиции							108,05		
126	ФЕР10-06-008-03	Облицовка стен по единичному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом Объем=15 / 100	100 м2			0,15					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					734,67	1,525	171,09	28,82	4 931
		2 ЭМ					57,15	1,6875	14,47		
		3 в т.ч. ОТм					5,31	1,6875	1,34	28,82	39
		4 М					2 744,67		411,70		
		01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2	112		16,8					
		ЗТ	чел.-ч	81	1,525	18,862875					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	1,6875	0,1037813					
		Итого по расценке					3 536,49		597,26		
		ФОТ							172,43		4 970
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			186,22		5 368
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			80,61		2 323
		Всего по позиции							864,09		
127	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			16,8	20,47		343,90		
128	ФЕР16-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 2 мм) Объем=15 / 100	100 м2			0,15					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					277,14	1,525	64,54	28,82	1 860
		2 ЭМ					17,03	1,6875	4,31		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,6875	2,55	28,82	73
		4 М					1,24		0,19		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,85		0,1275					
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,525	7,5661088					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	0,2354063					
		Итого по расценке					295,41		69,04		
		ФОТ							67,09		1 933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			67,09		1 933	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			27,94		805	
	Всего по позиции								164,07			
129	ФЕР16-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 16-02-019-03 Объем=-15 / 100 Поправка на толщину 2 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)		100 м2		-0,16						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						26,44	12,42	-49,26	28,82	-1 420
		2 ЭМ						1,68	13,5		-3,40	
		3 в т.ч. ОТм						0,99	13,5	-2,00	28,82	-58
		4 М						0,12	8		-0,14	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,085	8	-0,102						
		ЗТ	чел.-ч	3,1	12,42	-5,7753						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	13,5	-0,18225						
		Итого по расценке						28,24		-52,80		
		ФОТ								-51,26		-1 478
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-51,26		-1 478	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-21,35		-618	
	Всего по позиции								-126,41			
130	ФССЦ-14.6.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*2*15/1000	т			0,024	7 180,00			172,32		
131	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*15	л			2,25	9,14			20,67		
132	ФЕР16-04-048-07	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) Объем=15 / 100		100 м2		0,16						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						616,56	1,5525	143,58	28,82	4 138
		2 ЭМ						26,85	1,6875	6,80		
		3 в т.ч. ОТм						5,22	1,6875	1,32	28,82	38
		4 М						640,98		96,15		
	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	0,36		0,054						
		ЗТ	чел.-ч	58,72	1,5525	13,67442						
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,6875	0,111375						
		Итого по расценке						1 284,39		246,53		
		ФОТ								144,90		4 176
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			144,90		4 176	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			60,35		1 739	
	Всего по позиции								461,78			
133	ФССЦ-04.3.02.09-1613	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35 "короед", зерно 2,6 мм (расход 3,2 кг/м2) Объем=3,2*15	кг			48	6,68			272,64		
134	ФЕР16-06-004-01	Окраска стен, отделанных декоративной штукатуркой Объем=15 / 100 На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)		100 м2		0,16						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						50,40	3,105	23,47	28,82	676
	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0,015	2	0,0045						
		ЗТ	чел.-ч	5,49	3,105	2,5569675						
		Итого по расценке						50,40		23,47		
		ФОТ								23,47		676
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			23,47		676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,78		282
Всего по позиции									66,72		
135	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,3кг/м2) Объем=0,3*15/1000	т			0,0045	41 699,81		187,65		
Итого по разделу 2 Внутренняя отделка									5 644,25		
Раздел 3. Мусор											
136	ФЕРр89-16-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			2,839					
		1 ОТ					7,41		21,04	28,82	606
		4 М					16,40		46,56		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		2,92417					
Итого по расценке									23,81	67,60	
		ФОТ							21,04		606
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			19,36		558
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			9,26		267
Всего по позиции									96,22		
137	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			6,084	42,98		218,51		
Итого по разделу 3 Мусор									314,73		
Раздел 4. Разное											
138	ФСЭМ-91.21.16-021	Пушки тепловые, мощность 26-44 кВт·ч	маш.-ч			360	0,14		50,40		
139	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=39 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,39					
		1 ОТ					375,84	1,3225	193,85	28,82	5 587
		2 ЭМ					4,60	1,4375	2,58		
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,45	28,82	13
		4 М					343,22		133,86		
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,3225	22,4362125					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0392438					
Итого по расценке									723,66	330,29	
		ФОТ							194,30		5 600
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			213,73		6 160
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			113,96		3 284
Всего по позиции									657,98		
Итого по разделу 4 Разное									708,38		
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									154 427,35		1 148 078
Строительные работы									164 369,98		1 434 621
Итого ФОТ (справочно)									6 713,85		193 490
Итого накладные расходы (справочно)									6 598,04		190 154
Итого сметная прибыль (справочно)									3 344,59		96 389
Производство работ в зимнее время (п.14 приложение №1 Методики №325/пр) 4,5%									7 396,65		64 558
Итого									171 766,63		1 499 179
НДС 20%									34 353,33		299 835,80
ВСЕГО по смете									206 119,96		1 799 014,80

Составил: _____ (Сухарева А.С.)

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}

Проверил: _____

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}