

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"

О.К. Пчелинцева

" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 60/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗик"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт полов в корпусе №10 на 1-ом этаже
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	4410,27	(343,58)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	3675,22	(286,32)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	821,35	(28,5)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3265,98		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	166,69		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	м3			6,32					
		1 ОТ					120,81		763,52	28,82	22 005
		2 ЭМ					294,96		1 864,15		
		4 М					22,45		141,88		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,5		15,8					
		ЗТ	чел.-ч	13,32		84,1824					
		Итого по расценке ФОТ					438,22		2 769,55		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			763,52		22 005
									694,80		20 025
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			397,03		11 443
		Всего по позиции							3 861,38		
2	ФЕРр61-3-1	Разборка засыпки из песка по периметру существующих фундаментов вручную	100 м3			0,0496					
		Объем=4,95 / 100									
		1 ОТ					3 697,20		183,01	28,82	5 274
		2 ЭМ					1,31		0,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,01	28,82	
		4 М					294,43		14,57		
		ЗТ	чел.-ч	474		23,463					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00099					
		Итого по расценке ФОТ					3 992,94		197,64		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			183,02		5 274
									159,23		4 588
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			73,21		2 110
		Всего по позиции							430,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕР31-01-065-02	Резка затвердвшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм; бетонного на глубину 60 мм	100 м			1,1334					
		Объем=113,34 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					130,74	1,5525	230,05	28,82	6 630
		2 ЭМ					827,50	1,6875	1 582,69		
		4 М					538,01		609,78		
		ЗТ	чел.-ч	13,59	1,5525	23,9130116					
		Итого по расценке							1 496,25	2 422,52	
		ФОТ								230,05	6 630
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.25	НР Аэродромы	%	107		107				246,15	7 094
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.25	СП Аэродромы	%	69	0,85	58,65				134,92	3 888
		Всего по позиции								2 803,59	
4	ФЕР46-04-011-12	Разборка покрытий полов: бетонных толщиной 25 мм (общая толщина 60 мм) Объем=410 / 100	100 м2			4,1					
		1 ОТ					212,54		871,41	28,82	25 114
		2 ЭМ					289,43		1 186,66		
	999-9900	Строительный мусор	т	5,5		22,55					
		ЗТ	чел.-ч	24,6		100,86					
		Итого по расценке							501,97	2 058,07	
		ФОТ								871,41	25 114
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				792,98	22 854
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				453,13	13 059
		Всего по позиции								3 304,18	
6	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04- 011-12 Объем=410 / 100 Поправка 25 мм на толщину 50 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	100 м2			4,1					
		1 ОТ					26,09	5	534,85	28,82	15 414
		2 ЭМ					57,06	5	1 169,73		
	999-9900	Строительный мусор	т	1,1	5	22,55					
		ЗТ	чел.-ч	3,02	5	61,91					
		Итого по расценке							83,15	1 704,58	
		ФОТ								534,85	15 414
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				486,71	14 027
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				278,12	8 015
		Всего по позиции								2 469,41	
6	ФЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных оснований пола	м3			61,5					
		Объем=0,15*410									
		1 ОТ					120,81		7 429,82	28,82	214 127
		2 ЭМ					294,96		18 140,04		
		4 М					22,45		1 380,68		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,5		153,75					
		ЗТ	чел.-ч	13,32		819,18					
		Итого по расценке							438,22	26 950,54	
		ФОТ								7 429,82	214 127
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				6 761,14	194 856
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				3 863,51	111 346
		Всего по позиции								37 676,19	
7	ФЕРрб1-1-2	Разработка и частичная обратная засыпкой ПГС вручную внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	100 м3			0,206					
		Объем=20,5 / 100									
		1 ОТ					3 901,48		799,80	28,82	23 050
		2 ЭМ					3,29		0,67		
		3 в т.ч. ОТм					0,58		0,12	28,82	3
		4 М					1 202,81		246,58		
		ЗТ	чел.-ч	500,19		102,53895					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,01025					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					5 107,58		1 047,05		
		ФОТ							799,92		23 053
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			695,93		20 056
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			319,97		9 221
		Всего по позиции							2 062,96		
8	ФССЦ-02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35%	м3				11,27	69,66			783,83
		(Материалы для строительных работ)									
9	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза				233,62	3,28			766,27
10	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				26,9	42,98			1 113,18
11	ФССЦлг-03-21-01-016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза				269,62	13,38			3 472,38
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы									68 642,44
Раздел 2. Ремонтные работы											
12	ФЕР01-02-007-01	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов Объем=440,3 / 100	100 м2				4,403				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	2 ЭМ							160,84	1,6875	1 195,05	
	3 в т.ч. ОТм							8,24	1,6875	61,22	28,82
	ЗТм		чел.-ч	0,71	1,6875	5,2753444					1 764
		Итого по расценке						160,84		1 195,05	
		ФОТ								61,22	1 764
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				56,32	1 623
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				23,94	690
		Всего по позиции									1 276,31
13	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных Объем=440,3*0,15	м3				66,046				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ							28,71	1,5525	2 943,78	28,82
	2 ЭМ							50,01	1,6875	5 573,66	
	3 в т.ч. ОТм							5,54	1,6875	617,44	28,82
	4 М							0,37		24,44	17 795
	02.2.02.02	Каменная мелочь марки 300	м3	0,11		7,26495					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09		5,94405					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1		66,045					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,1		6,6045					
	ЗТ		чел.-ч	3,24	1,5525	332,212954					
	ЗТм		чел.-ч	0,55	1,6875	61,2980156					
		Итого по расценке						79,09		8 541,88	
		ФОТ								3 561,22	102 635
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112				3 988,57	114 951
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25				1 967,57	56 706
		Всего по позиции									14 498,02
14	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3				86,8686	114,13			9 799,03
		(Материалы для строительных работ) Объем=7,26495+5,94405+66,045+6,6045									
15	ФЕР16-07-001-01 Прим.	Монтаж демпферной ленты по периметру помещения Объем=61 / 100	100 м				0,61				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ							21,77	0,77625	10,31	28,82
	4 М							1 018,22		621,11	297
	ЗТ		чел.-ч	2,4	0,77625	1,13643					
		Итого по расценке						1 039,99		631,42	
		ФОТ								10,31	297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			10,31		297
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,29		124
Всего по позиции									646,02		
16	ФЕР11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из полистиляновой пленки в один слой насухо	100 м2			4,681					
	Объем=458,1 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						29,43	1,5525	209,31	28,82	6 032
	2 ЭМ						1,31	1,6875	10,13		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,6875	1,78	28,82	51
	4 М						1 492,06		6 835,13		
	ЗТ	чел.-ч		3,45	1,5525	24,5364086					
	ЗТм	чел.-ч		0,02	1,6875	0,1546088					
Итого по расценке									1 522,80	7 054,57	6 083
	ФОТ								211,09		6 813
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			236,42		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			116,63		3 361
Всего по позиции									7 407,62		
17	ФЕР11-01-016-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 180 мм)	100 м2			4,403					
	Объем=440,3 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						317,60	1,5525	2 171,00	28,82	62 568
	2 ЭМ						128,95	1,6875	958,11		
	3 в т.ч. ОТм						22,28	1,6875	165,54	28,82	4 771
	4 М						8,54		37,60		
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		3,06		13,47318					
	ЗТ	чел.-ч		40	1,5525	273,4263					
	ЗТм	чел.-ч		1,93	1,6875	14,3400206					
Итого по расценке									455,09	3 166,71	67 339
	ФОТ								2 336,54		75 420
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			2 616,92		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 290,94		37 205
Всего по позиции									7 074,67		
18	ФЕР11-01-016-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-016-01	100 м2			4,403					
	Объем=440,3 / 100										
	поправка 150 на толщ.180мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						8,26	46,575	1 693,88	28,82	48 818
	2 ЭМ						6,29	50,625	1 402,05		
	3 в т.ч. ОТм						2,57	50,625	572,86	28,82	16 510
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		0,51	30	67,3659					
	ЗТ	чел.-ч		1,04	46,575	213,272514					
	ЗТм	чел.-ч		0,19	50,625	42,3513563					
Итого по расценке									14,55	3 095,93	65 328
	ФОТ								2 266,74		73 167
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			2 538,75		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 252,37		36 094
Всего по позиции									6 887,05		
19	ФССЦ-04.1.02.06-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,6 (М300) (Материалы для строительных работ) Объем=13,47318+67,3659	м3			80,83908	700,00		66 687,36		
20	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонки Объем=4,8697+0,2523+0,00303	т			6,12603					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						102,78	1,5525	817,78	28,82	23 568
	2 ЭМ						30,45	1,6875	263,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ 4 М					4,35 285,60	1,6875	37,62 1 463,71	28,82	1 084
	08.4.03.03	Арматура ЗТ	т чел.-ч	1 11,6	1,5525	5,12503 92,2966653					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	3,0269708					
		Итого по расценке ФОТ					418,83		2 544,84 855,40		24 652 25 145
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			872,51		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			421,71		12 153
		Всего по позиции							3 839,06		
21	ФССЦ-08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия (Материалы для строительных работ)	т			6,126	8 817,17		46 188,00		
22	ФССЦ-11.3.03.16-1042	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 40 мм (Материалы для строительных работ) Объем=2642 / 100	100 шт			26,42	24,81		656,48		
23	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т			0,3172					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						1 795,86	1,5525	884,38	28,82	25 488
	2 ЭМ						28,64	1,6875	15,33		
	3 в т.ч. ОТМ						4,09	1,6875	2,19	28,82	63
	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т чел.-ч	1 198	1,5525	0,3172 97,505694					
		ЗТ	чел.-ч	0,33	1,6875	0,1766408					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке ФОТ					1 824,50		899,71 886,57		25 551 26 062
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			904,30		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			437,08		12 597
		Всего по позиции							2 241,09		
24	ФССЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг ("лягушки" из арматуры Ø8) (Материалы для строительных работ)	т			0,3172	11 684,00		3 706,16		
25	ФЕР06-03-004-10	Установка отсечек металлом	т			0,267					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						526,06	1,5525	218,06	28,82	6 284
	2 ЭМ						28,64	1,6875	12,90		
	3 в т.ч. ОТМ						4,09	1,6875	1,84	28,82	53
	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т чел.-ч	1 58	1,5525	0,267 24,042015					
		ЗТ	чел.-ч	0,33	1,6875	0,1486856					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке ФОТ					554,70		230,96 219,90		6 337 6 464
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			224,30		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			108,41		3 124
		Всего по позиции							663,67		
26	ФССЦ-08.3.11.01-0047	Швеллеры № 10П (Материалы для строительных работ)	т			0,217	6 863,89		1 272,46		
27	ФССЦ-08.3.08.02-0003	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 60, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: СтЗпс (Материалы для строительных работ)	т			0,06	6 124,32		266,22		
28	ФЕР11-01-016-08	Железнение цементных покрытий Объем=440,3 / 100	100 м2			4,403					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						102,71	1,5525	702,09	28,82	20 234
	2 ЭМ						6,65	1,6875	49,41		
	3 в т.ч. ОТМ						1,14	1,6875	8,47	28,82	244
	4 М						25,21		2,16		
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,5525	73,825101					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,6875	0,7430063					
		Итого по расценке ФОТ					109,85		753,66 710,56		20 478 22 935
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			795,83		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			392,58		11 314
		Всего по позиции							1 942,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	ФССЦ-01.7.17.08-0032	Упрочнитель бетона Топпинг Кема Тал М Коруид 3 (Кема Таl М Kогунd 3) (расход 4 кг/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=4*440,3	кг			1761,2	14,74		26 960,09			
30	ФЕР11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий Объем=440,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			4,403						
		1 ОТ						625,83	1,5525	4 277,96	28,82	123 291
		2 ЭМ						47,31	1,6875	351,52		
		4 М						16,30		71,77		
		ЗТ	чел.-ч	69	1,5525	471,660367						
		Итого по расценке						689,44		4 701,25		
		ФОТ								4 277,96		123 291
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112				4 791,32		138 086
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25				2 363,57		68 118
		Всего по позиции								11 856,14		
31	ФЕР11-01-044-02	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком Объем=264 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			2,64						
		1 ОТ						80,69	1,5525	330,72	28,82	9 531
		2 ЭМ						688,48	1,6875	3 067,18		
		3 в т.ч. ОТм						37,92	1,6875	168,93	28,82	4 869
		4 М						109,78		289,82		
		ЗТ	чел.-ч	9,71	1,5525	39,797406						
		ЗТм	чел.-ч	2,81	1,6875	12,51855						
		Итого по расценке						878,95		3 687,72		
		ФОТ								499,65		14 400
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112				559,61		16 128
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25				276,06		7 956
		Всего по позиции								4 523,39		
32	ФЕР13-03-003-18	Огрунтовка бетонных поверхностей: эпоксидной грунтовкой за 2 раза Объем=440,3 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			4,403						
		1 ОТ						67,57	3,4155	1 016,15	28,82	29 285
		2 ЭМ						10,53	3,375	156,48		
		3 в т.ч. ОТм						0,45	3,375	6,69	28,82	193
		4 М						2 564,39	2	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	7,45	3,4155	112,036426						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	3,375	0,594405						
		Итого по расценке						78,10		1 172,63		
		ФОТ								1 022,84		29 478
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				961,47		27 709
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				443,40		12 779
		Всего по позиции								2 677,60		
33	ФССЦ-14.4.01.09-0314	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, содержащая растворитель, с низкой вязкостью (расход 0,26 кг/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=0,25*440,3/1000	т			0,110076	44 408,00		4 888,21			
Временная перегородка												
34	ФЕР10-01-014-01	Устройство чистых перегородок: из бруска, обшитых пленкой ПВХ Объем=223 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			2,23						
		1 ОТ						553,92	1,5525	1 917,71	28,82	55 268
		2 ЭМ						245,73	1,6875	924,71		
		3 в т.ч. ОТм						35,48	1,6875	133,52	28,82	3 848
		4 М						1 491,32		3 325,64		
	11.2.13.04	Щиты перегородок	м2	96,4		214,972						
		ЗТ	чел.-ч	66,1	1,5525	228,843157						
		ЗТм	чел.-ч	2,87	1,6875	10,8001688						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ					2 290,97		6 168,06		59 116
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			2 051,23		63 845
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2 215,33		27 637
		Всего по позиции							9 342,34		
35	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,6 мм				223	12,19		2 718,37		
		<i>(Материалы для строительных работ)</i>									
36	ФЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых		100 м2		2,23					
		Объем=223 / 100									
		1 ОТ					221,51		493,97	28,82	14 236
		2 ЭМ					213,82		476,82		
		3 в т.ч. ОТм					92,34		205,92	28,82	5 935
	999-9900	Строительный мусор		<i>m</i>	3,58	7,9834					
		ЗТ		чел.-ч	29,3	65,339					
		ЗТм		чел.-ч	6,84	15,2532					
		Итого по расценке ФОТ					435,33		970,79		20 171
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			699,89		18 356
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			636,90		10 489
		Всего по позиции							1 971,63		
		Итого по разделу 2 Ремонтные работы							227 676,86		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							239 132,17		2 315 293
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							28 499,56		821 354
		Эксплуатация машин							43 752,53		420 900
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 984,15		57 183
		Материалы							166 880,08	6,43	1 073 039
		Строительные работы							286 319,30		3 675 223
		Строительные работы							280 967,47		3 623 738
		в том числе:									
		оплата труда							28 499,56		821 354
		эксплуатация машин и механизмов							38 400,70	9,62	369 415
	3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 984,15		57 183
	3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09	материалы							166 880,08	6,43	1 073 039
		накладные расходы							31 245,80		900 501
		сметная прибыль							15 941,33		459 429
	3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09	Дополнительная перевозка							5 351,83	9,62	51 485
		Итого ФОТ (справочно)							30 483,71		878 537
		Итого накладные расходы (справочно)							31 245,80		900 501
		Итого сметная прибыль (справочно)							15 941,33		459 429
		НДС 20%							57 263,86		735 044,60
		ВСЕГО по смете							343 683,16		4 410 267,60

Составил: _____ (Сухарева А.С.)  _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

