

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"

" " 2021 года
О.К. Пчелинцева

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 874/нр, 875/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, от 01.06.2020 № 295/нр, от 30.06.2020 № 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, от 24.06.2021 № 407/нр)

Наименование программного продукта: "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗик"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02

Демонтаж и монтаж фундаментов под оборудование в корпусе №10 на 1-ом этаже
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание: Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 3 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	1456,37	(130,16)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	1213,64	(108,47)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	244,71	(6,49)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	975,46		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	29,87		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР31-01-065-02	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм (общая глубина 80 мм)	100 м			0,714					
		Объем=71,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						130,74	1,5525	144,92	28,82	4 177
	2 ЭМ						827,50	1,6875	997,03		
	4 М						538,01		384,14		
	ЗТ		чел.-ч	13,59	1,5525	15,0643112					
	Итого по расценке						1 496,25		1 526,09		
	ФОТ								144,92		4 177
	Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.25	НР Аэродромы	%	107		107			155,06		4 469
	Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.25	СП Аэродромы	%	69	0,85	58,65			85,00		2 450
	Всего по позиции								1 766,15		
2	ФЕР31-01-065-04	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02	100 м			0,714					
		Объем=71,4 / 100									
		ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						25,69	4,6575	85,43	28,82	2 462
	2 ЭМ						162,58	5,0625	587,67		
	4 М						113,50	3	243,12		
	ЗТ		чел.-ч	2,67	4,6575	8,8789649					
	Итого по расценке						301,77		916,22		
	ФОТ								85,43		2 462
	Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.25	НР Аэродромы	%	107		107			91,41		2 634
	Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.25	СП Аэродромы	%	69	0,85	58,65			50,10		1 444
	Всего по позиции								1 057,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕР46-04-011-12	Разборка покрытий полов: бетонных толщиной 25 мм (общая толщина 50 мм) Объем=62,04 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,6204					
		1 ОТ					212,54	1,15	151,64	28,82	4 370
		2 ЭМ					289,43	1,15	206,50		
	999-9900	Строительный мусор	т	5,5		3,4122					
		ЗТ	чел.-ч	24,6	1,15	17,551116					
		Итого по расценке					501,97		358,14		
		ФОТ							151,64		4 370
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			137,99		3 977
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			78,85		2 272
		Всего по позиции							574,98		
4	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 Объем=62,04 / 100 Поправка 25 мм на толщину 50 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,6204					
		1 ОТ					26,09	5,75	93,07	28,82	2 682
		2 ЭМ					57,06	5,75	203,55		
	999-9900	Строительный мусор	т	1,1	5	3,4122					
		ЗТ	чел.-ч	3,02	5,75	10,773246					
		Итого по расценке					83,15		296,62		2 682
		ФОТ							93,07		2 441
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			84,69		2 441
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			48,40		1 395
		Всего по позиции							429,71		
5	ФЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных оснований пола Объем=62,04*0,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			9,306					
		1 ОТ					120,81	1,15	1 292,90	28,82	37 261
		2 ЭМ					294,98	1,15	3 156,63		
		4 М					22,45		208,92		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,5		23,265					
		ЗТ	чел.-ч	13,32	1,15	142,549308					
		Итого по расценке					438,22		4 658,45		37 261
		ФОТ							1 292,90		33 908
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 176,54		33 908
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			672,31		19 376
		Всего по позиции							6 507,30		
6	ФЕРр51-3-1	Выемка щебня, грунта внутри здания без крепления откосов с подсыпкой пазух песком Объем=42,81 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3			0,4281					
		1 ОТ					3 697,20	1,15	1 820,19	28,82	52 458
		2 ЭМ					1,31	1,15	0,64		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,15	0,11	28,82	3
		4 М					294,43		126,05		
		ЗТ	чел.-ч	474	1,15	233,35731					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0098463					
		Итого по расценке					3 992,94		1 946,88		52 461
		ФОТ							1 820,30		45 641
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			1 583,66		45 641
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			728,12		20 984
		Всего по позиции							4 258,66		
7	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (Материалы для строительных работ)	м3			3,63		70,60		256,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			97,09	3,28		318,46		
9	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			9,9	42,98		425,50		
10	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			90,05	13,38		1 204,87		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									16 799,64		
Раздел 2. Виброгасящее основание											
11	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных Объем=62,04*0,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	м3			12,408					
		1 ОТ					28,71	1,5525	553,05	28,82	15 939
		2 ЭМ					50,01	1,6875	1 047,13		
		3 в т.ч. ОТм					5,54	1,6875	116,00	28,82	3 343
		4 М					0,37		4,59		
		02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300	м3	0,11		1,36488					
		02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09		1,11672					
		02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1		12,408					
		02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,1		1,2408					
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,5525	62,4134808					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,6875	11,516175					
		Итого по расценке ФОТ					79,09		1 604,77		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112				669,05		19 282
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25		749,34		21 596
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25		369,65		10 653
Всего по позиции									2 723,76		
12	ФССЦ-02.2.05.04-1572	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 (Материалы для строительных работ) Объем=1,36488+1,11672+12,408+1,2408	м3			16,1304	145,80		2 351,81		
13	ФЕР11-01-004-07	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм Объем=62,04 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,6204					
		1 ОТ					170,01	1,5525	163,75	28,82	4 719
		2 ЭМ					38,60	1,6875	40,41		
		3 в т.ч. ОТм					9,29	1,6875	9,73	28,82	280
		4 М					0,91		0,56		
		01.7.13.02 Мастика холодная асфальтовая	т	0,24		0,148896					
		ЗТ	чел.-ч	15,54	1,5525	14,9676773					
		ЗТм	чел.-ч	0,75	1,6875	0,7851938					
		Итого по расценке ФОТ					209,52		204,72		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112				173,48		4 999
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25		194,30		5 599
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25		95,85		2 762
Всего по позиции									494,87		
14	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (расход 0,8л/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=0,8*62,04/1000	т			0,049632	1 923,08		95,45		
15	ФЕР26-01-041-05	Устройство виброгасящего слоя из пенополистирола Объем=62,04*0,05 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	м3			3,102					
		1 ОТ					89,02	1,5525	428,71	28,82	12 355
		2 ЭМ					23,37	1,6875	122,33		
		3 в т.ч. ОТм					3,60	1,6875	18,84	28,82	543
		12.2.05.06 Изделия теплоизоляционные из пенопласта	м3	1,02		3,16404					
		ЗТ	чел.-ч	9,47	1,5525	45,6061469					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,6875	1,6227338					
		Итого по расценке ФОТ					112,39		551,04		
		Итого по расценке ФОТ							447,55		12 898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			434,12		12 511	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			209,23		6 030	
	Всего по позиции								1 194,39			
16	ФССЦ-12.2.05.09-0044	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС	м3				3,16404	1 590,05	5 030,98			
	(Материалы для строительных работ)											
17	ФЕР11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2				1,2204					
	Объем=122,04 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							29,43	1,5525	55,76	28,82	1 607
	2 ЭМ							1,31	1,6875	2,70		
	3 в т.ч. ОТм							0,23	1,6875	0,47	28,82	14
	4 М							1 492,06		1 820,91		
	ЗТ		чел.-ч	3,45	1,5525	6,536615						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,6875	0,0411865						
	Итого по расценке							1 522,80		1 879,37		
	ФОТ								56,23		1 621	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			62,98		1 816	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			31,07		896	
	Всего по позиции								1 973,42			
18	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3				0,06204					
	Объем=(62,04*0,1) / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							1 053,00	1,5525	101,42	28,82	2 923
	2 ЭМ							1 566,06	1,6875	163,95		
	3 в т.ч. ОТм							244,39	1,6875	25,59	28,82	738
	4 М							909,27		56,41		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		6,32808						
	ЗТ		чел.-ч	135	1,5525	13,0028085						
	ЗТм		чел.-ч	18,12	1,6875	1,8970281						
	Итого по расценке							3 528,33		321,78		
	ФОТ								127,01		3 661	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			129,55		3 734	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			62,62		1 805	
	Всего по позиции								513,95			
19	ФССЦ-04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3				6,32808	490,00	3 100,76			
	(Материалы для строительных работ)											
20	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буттовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2				0,6204					
	Объем=62,04 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							201,61	1,5525	194,18	28,82	5 596
	2 ЭМ							71,64	1,6875	75,00		
	3 в т.ч. ОТм							2,32	1,6875	2,43	28,82	70
	4 М							62,75		38,93		
	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,0099264						
	01.2.03.03	Мастика	т	0,24		0,148896						
	ЗТ		чел.-ч	21,2	1,5525	20,4192252						
	ЗТм		чел.-ч	0,2	1,6875	0,209385						
	Итого по расценке							336,00		308,11		
	ФОТ								196,61		5 666	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			216,27		6 233	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			115,31		3 323	
	Всего по позиции								639,69			
21	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (расход 0,8л/м2 - за 1 раз)	т				0,099264	1 923,08	190,89			
	(Материалы для строительных работ)											
	Объем=0,8*62,04*2/1000											
22	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеенная в 2 слоя	100 м2				0,6204					
	Объем=62,04 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						171,45	1,5525	165,14	28,82	4 759	
	2 ЭМ						148,30	1,6875	155,26			
	3 в т.ч. ОТм						8,12	1,6875	8,50	28,82	245	
	4 М						62,57		38,82			
	01.2.01.02 Битум	т		0,016		0,0099264						
	01.2.03.03 Мастика	т		0,42		0,260568						
	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный	м3		2,5		1,551						
	12.1.02.15 Материалы гидроизоляционные рулонные	м2		220		136,488						
	ЗТ	чел.-ч		20,1	1,5525	19,3597371						
	ЗТм	чел.-ч		0,7	1,6875	0,7326475						
	Итого по расценке						382,32		359,22			
	ФОТ								173,64		5 004	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			191,00		5 504	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			101,84		2 935	
	Всего по позиции									652,06		
23	ФССЦ-01.2.01.02-0001	Битум горячий (Материалы для строительных работ)	т			0,009926	1 946,91		19,33			
24	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Материалы для строительных работ)	м3			1,551	519,80		806,21			
25	ФССЦ-12.1.02.06-0042	Рубероид кровельный РПП-300Б (Материалы для строительных работ)	м2			136,488	6,78		925,39			
26	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (расход 1 кг/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=1*62,04/1000	т			0,06204	16 684,54		1 035,11			
	Итого по разделу 2 Виброгасящее основание									21 748,07		
Раздел 3. Фундаменты												
27	ФЕР06-02-001-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3				0,1944					
	Объем=19,44 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						3 426,30	1,5525	1 034,08	28,82	29 802	
	2 ЭМ						2 470,51	1,6875	810,45			
	3 в т.ч. ОТм						339,05	1,6875	111,23	28,82	3 206	
	4 М						3 932,21		764,42			
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		101,5		19,7316						
	08.4.03.03 Арматура	т		1		0,1944						
	ЗТ	чел.-ч		405	1,5525	122,23143						
	ЗТм	чел.-ч		25,39	1,6875	8,3291895						
	Итого по расценке						9 829,02		2 608,95			
	ФОТ								1 145,31		33 008	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			1 168,22		33 668	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			564,64		16 273	
	Всего по позиции									4 341,81		
28	ФССЦ-04.1.02.05-0011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) (Материалы для строительных работ)	м3			19,7316	790,00		15 587,96			
29	ФССЦ-08.4.03.03-0035	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм (Материалы для строительных работ)	т			2,2179	7 917,00		17 559,11			
30	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм (Материалы для строительных работ)	т			0,1767	7 997,23		1 413,11			
31	ФССЦ-11.3.03.15-1040	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 35 мм (Материалы для строительных работ) Объем=97 / 100	100 шт			0,97	21,27		20,63			
32	ФЕР06-02-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3	100 м3				0,0826					
	Объем=8,26 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						2 584,28	1,5525	328,83	28,82	9 477	
	2 ЭМ						2 037,72	1,6875	284,03			
	3 в т.ч. ОТм						256,16	1,6875	35,71	28,82	1 029	
	4 М						2 932,28		242,21			
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		101,5		8,3839						
	08.4.03.03 Арматура	т		1,5		0,1239						
	ЗТ	чел.-ч		306	1,5525	39,240369						
	ЗТм	чел.-ч		19,19	1,6875	2,6748461						
	Итого по расценке						7 534,28		855,07			
	ФОТ								364,54		10 506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			371,83		10 716
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			179,72		5 179
	Всего по позиции								1 406,62		
33	ФССЦ-04.1.02.05-0011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) (Материалы для строительных работ)	м3			8,3839	790,00		6 623,28		
34	ФССЦ-08.4.03.03-0035	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм (Материалы для строительных работ)	т			0,9933	7 917,00		7 863,96		
35	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм (Материалы для строительных работ)	т			0,0751	7 997,23		600,59		
36	ФССЦ-11.3.03.15-1040	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 35 мм (Материалы для строительных работ) Объем=83 / 100	100 шт			0,83	21,27		17,65		
37	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т			0,172					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						1 795,86	1,5525	479,55	28,82	13 821
	2 ЭМ						28,64	1,6875	8,31		
	3 в т.ч. ОТм						4,09	1,6875	1,19	28,82	34
	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		0,172					
		ЗТ	чел.-ч	198	1,5525	52,87194					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,6875	0,0957825					
		Итого по расценке					1 824,50		487,86		
		ФОТ							480,74		13 855
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			490,35		14 132
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			237,00		6 831
	Всего по позиции								1 215,21		
38	ФССЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг ("лягушки" из арматуры Ø12 - 138 шт) (Материалы для строительных работ)	т			0,172	11 684,00		2 009,65		
39	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=44,66 / 100	100 м2			0,4466					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						201,61	1,5525	139,79	28,82	4 029
	2 ЭМ						71,64	1,6875	53,99		
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,6875	1,75	28,82	50
	4 М						62,75		28,02		
	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,0071456					
	01.2.03.03	Мастика	т	0,24		0,107184					
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,5525	14,6989458					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,6875	0,1507275					
		Итого по расценке					336,00		221,80		
		ФОТ							141,54		4 079
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			155,69		4 487
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			83,01		2 392
	Всего по позиции								460,50		
40	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЗБК-1 (расход 0,8л/м2 - за 1 раз) (Материалы для строительных работ) Объем=0,8*44,66*2/1000	т			0,071456	1 923,08		137,42		
41	ФЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя Объем=44,66 / 100	100 м2			0,4466					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр л.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						445,07	1,5525	308,59	28,82	8 894
	2 ЭМ						143,54	1,6875	108,18		
	3 в т.ч. ОТм						6,38	1,6875	4,81	28,82	139
	4 М						62,57		27,94		
	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,0071456					
	01.2.03.03	Мастика	т	0,44		0,196504					
	12.1.02.15	Материалы гидроизоляционные рулонные	м2	230		102,718					
		ЗТ	чел.-ч	46,8	1,5525	32,4488162					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭТм	чел.-ч	0,55	1,6875	0,4145006					
		Итого по расценке					651,18		444,71		
		ФОТ							313,40		9 033
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			344,74		9 936
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			163,81		5 298
		Всего по позиции							973,26		
42	ФССЦ-01.2.01.02-0001	Битум горячий (Материалы для строительных работ)	т			0,007146	1 946,91		13,91		
43	ФССЦ-12.1.02.06-0042	Рубероид кровельный РПП-3006 (Материалы для строительных работ)	м2			102,718	6,78		696,43		
44	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (расход 1 кг/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=1*44,66/1000	т			0,04466	16 684,54		745,13		
45	ФЕР26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (устройство виброгасящего вертикального слоя из вспененного пенополистирола) Объем=44,66*0,05	м3			2,233					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					89,02	1,5525	308,61	28,82	8 894
		2 ЭМ					23,37	1,6875	88,08		
		3 в т.ч. ОТм					3,60	1,6875	13,57	28,82	391
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	м3	1,02		2,27766					
		ЭТ	чел.-ч	9,47	1,5525	32,8299568					
		ЭТм	чел.-ч	0,31	1,6875	1,1681361					
		Итого по расценке					112,39		396,67		
		ФОТ							322,18		9 285
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			312,51		9 006
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			150,62		4 341
		Всего по позиции							859,80		
46	ФССЦ-12.2.05.09-0044	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС (Материалы для строительных работ)	м3			2,27766	1 590,05		3 621,59		
47	ФЕРр56-23-1	Обрамление фундаментов по периметру угловой стальной	т			0,2309					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					394,68	1,15	104,80	28,82	3 020
		2 ЭМ					21,93	1,15	5,82		
		3 в т.ч. ОТм					6,29	1,15	1,67	28,82	48
		4 М					6 310,52		1 457,10		
		ЭТ	чел.-ч	44	1,15	11,68354					
		ЭТм	чел.-ч	0,48	1,15	0,1274568					
		Итого по расценке					6 727,13		1 567,72		
		ФОТ							105,47		3 068
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			95,82		2 761
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			50,04		1 442
		Всего по позиции							1 713,58		
48	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей металлических поверхностей уайт-спиритом Объем=13,3 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1	100 м2			0,133					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					79,36	1,70775	18,03	28,82	520
		2 ЭМ					2,23	1,6875	0,50		
		3 в т.ч. ОТм					0,33	1,6875	0,07	28,82	2
		4 М					222,54		29,60		
		ЭТ	чел.-ч	9,08	1,70775	2,0623472					
		ЭТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0067331					
		Итого по расценке					304,13		48,13		
		ФОТ							18,10		522
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			17,01		491
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			7,85		226
		Всего по позиции							72,99		
49	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,133					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=13,3 / 100									
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						56,55	1,70775	12,84	28,82	370
	2 ЭМ						9,22	1,6875	2,07		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,6875	0,05	28,82	1
	4 М						152,04		20,22		
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,70775	1,2060643					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,6875	0,0044688					
	Итого по расценке						217,81		35,13		
	ФОТ								12,89		371
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			12,12		349
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			5,59		161
	Всего по позиции									52,84	
50	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза Объем=13,3 / 100	100 м2			0,133					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						19,32	3,4155	8,78	28,82	253
	2 ЭМ						6,01	3,375	2,70		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	3,375	0,10	28,82	3
	4 М						138,16	2	36,75		
	ЗТ		чел.-ч	2,13	3,4155	0,967577					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	3,375	0,0089775					
	Итого по расценке						163,49		48,23		
	ФОТ								8,88		256
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			8,35		241
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			3,85		111
	Всего по позиции									60,43	
51	ФЕР11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий Объем=46,16 / 100	100 м2			0,4616					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						625,83	1,5525	448,49	28,82	12 925
	2 ЭМ						47,31	1,6875	36,85		
	4 М						16,30		7,52		
	ЗТ		чел.-ч	69	1,5525	49,447746					
	Итого по расценке						689,44		492,86		
	ФОТ								448,49		12 925
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			502,31		14 476
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			247,79		7 141
	Всего по позиции									1 242,96	
52	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на 2 раза Объем=46,16 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,4616					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						33,87	3,105	48,54	28,82	1 399
	2 ЭМ						22,14	3,375	34,49		
	3 в т.ч. ОТм						0,58	3,375	0,90	28,82	26
	4 М						1,84	2	1,70		
	14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе		кг	13,8	2	12,74016					
	ЗТ		чел.-ч	3,69	3,105	5,2887589					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	3,375	0,077895					
	Итого по расценке						57,85		84,73		
	ФОТ								49,44		1 425
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			49,44		1 425
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			20,59		594
	Всего по позиции									154,76	
53	ФССЦ-14.2.05.01-1006	Пропитка для бетона "Монолит 20М" (расход 0,4кг/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=0,4*46,16	кг			18,464	24,72		456,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 3 Фундаменты									69 921,61		
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									95 351,16		835 579
в том числе:											
Оплата труда рабочих									8 491,09		244 712
Эксплуатация машин									10 143,08		97 577
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									352,72		10 165
Материалы									76 716,99		493 290
Строительные работы									108 469,32		1 213 644
Строительные работы									106 520,49		1 194 896
в том числе:											
оплата труда									8 491,09		244 712
эксплуатация машин и механизмов									8 194,25	9,62	78 829
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									352,72		10 165
материалы									76 716,99	6,43	493 290
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09											
накладные расходы									8 735,30		251 751
сметная прибыль									4 382,86		126 314
3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09											
Дополнительная перевозка									1 948,83	9,62	18 748
Итого ФОТ (справочно)									8 843,81		254 877
Итого накладные расходы (справочно)									8 735,30		251 751
Итого сметная прибыль (справочно)									4 382,86		126 314
НДС 20%									21 693,86		242 728,80
ВСЕГО по смете									130 163,18		1 456 372,80

Составил: _____ (Сухарева А.С.)  _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

