

СОГЛАСОВАНО/ Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗиК"

О.К. Пчелинцева

" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗиК"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Капитальный ремонт сети электроснабжения в корпусе №12
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание, проект №01-08-2020 ЭОМ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 13969,38 (1446,5) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 424,73 (16,47) тыс.руб.

монтажных работ 9699,43 (1079,89) тыс.руб.

оборудования 371,52 (69,31) тыс.руб.

прочих затрат 1145,48 (39,75) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 2010,35 (69,76) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 7001,24 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 369,35 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электрооборудование											
ШР-1.1 в составе											
1	ФЕРм08-03-571-05	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм	м	0,8							
		Объем=1*0,8									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					61,31	1,35	66,21	28,82	1 908
		2 ЭМ					185,41	1,35	200,24		
		3 в т.ч. ОТм					23,09	1,35	24,94	28,82	719
		4 М					18,14		14,51		
		ЗТ	чел.-ч	6,18	1,35	6,6744					
		ЗТм	чел.-ч	1,84	1,35	1,9872					
		Итого по расценке					264,86		280,66		
		ФОТ							91,15		2 627
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			88,42		2 548
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			46,49		1 340
		Всего по позиции							415,87		
2	Текущая стоимость	Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 У2 IP54	шт	1			26 548,90		4 128,93	6,43	26 549
		Цена=26028,33*1,02									
3	ФЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,; трехполюсный на ток до 250 А	шт	1							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					25,77	1,35	34,79	28,82	1 003
		2 ЭМ					0,36	1,35	0,49		
		4 М					13,49		13,49		
		ЗТ	чел.-ч	2,42	1,35	3,267					
		Итого по расценке					39,62		48,77		
		ФОТ							34,79		1 003
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,75		973
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,74		512
		Всего по позиции							100,26		
4	Текущая стоимость	Выключатель разъединитель ЗР ВР32-35-В31250-250А (103370)	шт	1			1 959,23		365,49	5,36	1 959
О		Цена=1936*1,012									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А Объем=2+1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			3					
		1 ОТ					19,02	1,35	77,03	28,82	2 220
		2 ЭМ					2,87	1,35	11,62		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	1,05	28,82	30
		4 М					36,31		108,93		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	8,1					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,081					
		Итого по расценке					58,20		197,58		
		ФОТ							78,08		2 250
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			75,74		2 183
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			39,82		1 148
		Всего по позиции							313,14		
6	Текущая стоимость	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-80А-800-690АС УХЛЗ (108626) Цена=3352*1,012	шт			2	3 392,22		1 265,67	5,36	6 784
7	Текущая стоимость	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690АС УХЛЗ (108566) Цена=3449*1,012	шт			1	3 490,39		651,12	5,36	3 490
8	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			1					
		1 ОТ					12,74	1,35	17,20	28,82	496
		2 ЭМ					0,87	1,35	1,17		
		4 М					20,04		20,04		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	1,809					
		Итого по расценке					33,65		38,41		
		ФОТ							17,20		496
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,68		481
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,77		253
		Всего по позиции							63,86		
9	Текущая стоимость	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-16А-160-690АС УХЛЗ (108581) Цена=3543*1,012	шт			1	3 585,52		669,03	5,36	3 586
ЩР-1.1.1, 1.2.2, 1.4.1, 2.3.1 в составе											
10	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			4					
		1 ОТ					20,44	1,35	110,38	28,82	3 181
		2 ЭМ					21,65	1,35	116,91		
		3 в т.ч. ОТм					2,26	1,35	12,20	28,82	352
		4 М					176,90		707,60		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,35	11,124					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,35	0,972					
		Итого по расценке					218,99		934,69		
		ФОТ							122,58		3 533
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			118,90		3 427
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			62,52		1 802
		Всего по позиции							1 116,31		
11	Текущая стоимость	Корпус металлический распределительный ЩРН-12-6 У2 (МКМ11-Н-12-54-З) Цена=2676,67*1,02	шт			4	2 730,20		1 698,44	6,43	10 921
12	ФЕРм08-01-058-01	Выключатель нагрузки с приводом: ручным Объем=1*4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			4					
		1 ОТ					59,55	1,35	321,57	28,82	9 286
		2 ЭМ					28,13	1,35	151,90		
		3 в т.ч. ОТм					3,30	1,35	17,62	28,82	514
		4 М					34,58		138,32		
		ЗТ	чел.-ч	6,19	1,35	33,426					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,35	1,458					
		Итого по расценке					122,26		611,79		
		ФОТ							339,39		9 782
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			329,21		9 489
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			173,09		4 989
		Всего по позиции							1 114,09		
13	Текущая стоимость	Выключатель нагрузки модульный ЗР 63А ВН-32-363 УХЛЗ 141640 Объем=1*4	шт			4	449,33		335,26	5,36	1 797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=444*1,012									
14	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=1*4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			4					
		1 ОТ					12,74	1,35	68,80	28,82	1 983
		2 ЭМ					0,87	1,35	4,70		
		4 М					20,04		80,16		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	7,236					
		Итого по расценке					33,65		153,66		
		ФОТ							68,80		1 983
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			66,74		1 924
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			35,09		1 011
		Всего по позиции							255,49		
15	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 10А ВА47-29-3С10УХЛЗ (1416100)	шт			4	350,15		261,38	5,36	1 401
		Объем=1*4 Цена=346*1,012									
16	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=(1*4) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,04					
		1 ОТ					435,79	1,35	23,53	28,82	678
		2 ЭМ					126,62	1,35	6,84		
		3 в т.ч. ОТм					54,31	1,35	2,93	28,82	84
		4 М					99,38		3,97		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	2,4462					
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,2662					
		Итого по расценке					661,77		34,34		
		ФОТ							26,46		762
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			25,67		739
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,49		389
		Всего по позиции							73,50		
17	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PINz (штырь) ЗР 63А Объем=4 / 100	100 шт			0,04	6 087,92		243,52		
18	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха Объем=8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт			0,08					
		1 ОТ					396,34	1,35	42,80	28,82	1 233
		2 ЭМ					19,41	1,35	2,10		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	0,27	28,82	8
		4 М					402,81		2,46		
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	4,4496					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0216					
		Итого по расценке					446,56		47,36		
		ФОТ							43,07		1 241
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			41,78		1 204
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			21,97		633
		Всего по позиции							111,11		
19	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С	шт			4	71,38		44,48	6,43	286
		Объем=1*4 Цена=69,98*1,02									
20	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-Ж	шт			4	71,38		44,48	6,43	286
		Объем=1*4 Цена=69,98*1,02									
ШР-1.2											
21	ФЕРм08-03-571-05	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм Объем=1*0,8 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	м			0,8					
		1 ОТ					61,31	1,35	66,21	28,82	1 908
		2 ЭМ					185,41	1,35	200,24		
		3 в т.ч. ОТм					23,09	1,35	24,94	28,82	719
		4 М					18,14		14,51		
		ЗТ	чел.-ч	6,18	1,35	6,6744					
		ЗТм	чел.-ч	1,84	1,35	1,9872					
		Итого по расценке					264,86		260,96		
		ФОТ							91,15		2 627
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			88,42		2 548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51		46,49		1 340
	Всего по позиции								415,87		
22	Текущая стоимость	Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 У2 IP54	шт			1	26 548,90		4 128,93	6,43	26 549
	Цена=26028,33*1,02										
23	ФЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой ручкой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						25,77	1,35	34,79	28,82	1 003
	2 ЭМ						0,36	1,35	0,49		
	4 М						13,49		13,49		
	ЗТ		чел.-ч	2,42	1,35	3,267					
	Итого по расценке						39,62		48,77		
	ФОТ								34,79		1 003
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,75		973
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,74		512
	Всего по позиции								100,26		
24	Текущая стоимость	Выключатель разъединитель ЗР ВР32-35-В31250-250А (103370)	шт			1	1 959,23		365,49	5,36	1 959
	Цена=1936*1,012										
25	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А Объем=3*1	шт			4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						19,02	1,35	102,71	28,82	2 960
	2 ЭМ						2,87	1,35	15,50		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,35	1,40	28,82	40
	4 М						36,31		145,24		
	ЗТ		чел.-ч	2	1,35	10,8					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,35	0,108					
	Итого по расценке						58,20		263,45		
	ФОТ								104,11		3 000
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			100,99		2 910
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			53,10		1 530
	Всего по позиции								417,54		
26	Текущая стоимость	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-80А-800-690АС 108626	шт			3	3 392,22		1 898,69	5,36	10 177
	Цена=3352*1,012										
27	Текущая стоимость	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690АС 108566	шт			1	3 490,39		651,12	5,36	3 490
	Цена=3449*1,012										
28	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=3*13	шт			16					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						12,74	1,35	275,18	28,82	7 931
	2 ЭМ						0,87	1,35	18,79		
	4 М						20,04		320,64		
	ЗТ		чел.-ч	1,34	1,35	28,944					
	Итого по расценке						33,65		614,61		
	ФОТ								275,18		7 931
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			268,92		7 693
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			140,34		4 045
	Всего по позиции								1 021,87		
29	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 16А ВА47-29-3D16-УХЛЗ 253128	шт			3	432,12		241,79	5,36	1 296
	Цена=427*1,012										
30	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 10А ВА47-29-3D10-УХЛЗ 141610	шт			13	438,20		1 062,87	5,36	5 697
	Цена=433*1,012										
31	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Объем=1 / 100	100 м			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						80,46	1,35	1,09	28,82	31
	2 ЭМ						95,01	1,35	1,28		
	3 в т.ч. ОТм						23,33	1,35	0,31	28,82	9
	4 М						407,53		4,08		
	ЗТ		чел.-ч	8,56	1,35	0,11556					
	ЗТм		чел.-ч	2,27	1,35	0,030645					
	Итого по расценке						583,00		6,45		
	ФОТ								1,40		40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,36		39
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,71		20
		Всего по позиции							8,52		
32	ФССЦ-20.2.08.01-0004	DIN-рейка оцинкованная 600 мм Объем=2 / 100		100 шт			0,02	325,00		6,50	
33	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=1 / 100		100 м			0,01				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ						435,79	1,35	5,88	28,82
		2 ЭМ						126,62	1,35	1,71	
		3 в т.ч. ОТм						54,31	1,35	0,73	28,82
		4 М						99,36		0,99	
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155					169
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155					21
		Итого по расценке						661,77		8,58	
		ФОТ								6,61	190
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				6,41	184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				3,37	97
		Всего по позиции								18,36	
34	ФССЦ-20.5.03.03-0005	Шины соединительные типа PINz (штырь) ЗР 63А Объем=1 / 100		100 шт			0,01	6 087,92		60,88	
35	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха Объем=2 / 100		100 шт			0,02				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ						396,34	1,35	10,70	28,82
		2 ЭМ						19,41	1,35	0,52	
		3 в т.ч. ОТм						2,51	1,35	0,07	28,82
		4 М						402,81		0,62	
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	1,1124					308
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0054					2
		Итого по расценке						446,56		11,84	
		ФОТ								10,77	310
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				10,45	301
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				5,49	158
		Всего по позиции								27,78	
36	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изоляторы ШНИ-6х9-8-Д-С		шт			1	71,38		11,04	6,43
		Цена=69,98*1,02									71
37	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изоляторы ШНИ-6х9-8-Д-Ж		шт			1	71,38		11,04	6,43
		Цена=69,98*1,02									71
ШР-1.2.1											
38	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм		шт			1				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ						20,44	1,35	27,59	28,82
		2 ЭМ						21,65	1,35	29,23	
		3 в т.ч. ОТм						2,26	1,35	3,05	28,82
		4 М						176,90		176,90	
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,35	2,781					88
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,35	0,243					
		Итого по расценке						218,99		233,72	
		ФОТ								30,64	883
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				29,72	857
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				15,63	450
		Всего по позиции								279,07	
39	Текущая стоимость	Корпус металлический распределительный ШРН-36-0 У2 (МКМ16-N-36-54-У)		шт			1	4 850,95		754,43	6,43
		Цена=4755,83*1,02									4 851
40	ФЕРм08-01-058-01	Выключатель нагрузки с приводом: ручным		шт			1				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ						59,55	1,35	80,39	28,82
		2 ЭМ						28,13	1,35	37,98	
		3 в т.ч. ОТм						3,30	1,35	4,46	28,82
		4 М						34,58		34,58	
		ЗТ	чел.-ч	6,19	1,35	8,3565					2 317
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,35	0,3645					129
		Итого по расценке						122,26		152,95	
		ФОТ								84,85	2 446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			82,30		2 373
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,27		1 247
	Всего по позиции									278,52	
41	Текущая стоимость	Выключатель нагрузки модульный ЗР 100А ВН-32-3100 УХЛЗ (141641) Цена=444*1,012	шт			1	449,33		83,77	5,36	449
42	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=1+4	шт			5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						12,74	1,35	86,00	28,82	2 479
	2 ЭМ						0,87	1,35	5,87		
	4 М						20,04		100,20		
	ЗТ		чел.-ч	1,34	1,35	9,045					
	Итого по расценке						33,65		192,07		
	ФОТ								86,00		2 479
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			83,42		2 405
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,86		1 264
	Всего по позиции									319,35	
43	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 16А ВА47-29-3Д16-УХЛЗ (253128) Цена=427*1,012	шт			1	432,12		80,60	5,36	432
44	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 40А ВА47-29-3Д40-УХЛЗ (253132) Цена=433*1,012	шт			4	438,20		327,05	5,36	1 753
45	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт			4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						19,02	1,35	102,71	28,82	2 980
	2 ЭМ						2,87	1,35	15,50		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,35	1,40	28,82	40
	4 М						36,31		145,24		
	ЗТ		чел.-ч	2	1,35	10,8					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,35	0,108					
	Итого по расценке						58,20		263,45		
	ФОТ								104,11		3 000
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			100,99		2 910
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			53,10		1 530
	Всего по позиции									417,54	
46	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 16А ВА47-29-3Д16-УХЛЗ (253128) Цена=427*1,012	шт			4	432,12		322,39	5,36	1 728
47	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=1 / 100	100 м			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						435,79	1,35	5,88	28,82	169
	2 ЭМ						126,62	1,35	1,71		
	3 в т.ч. ОТм						54,31	1,35	0,73	28,82	21
	4 М						99,36		0,99		
	ЗТ		чел.-ч	45,3	1,35	0,61155					
	ЗТм		чел.-ч	5,3	1,35	0,07155					
	Итого по расценке						661,77		8,58		
	ФОТ								8,61		190
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		184
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		97
	Всего по позиции									18,36	
48	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PIN (штырь) ЗР 63А Объем=1 / 100	100 шт			0,01	6 087,92		60,88		
49	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха Объем=(3+3) / 100	100 шт			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						396,34	1,35	32,10	28,82	925
	2 ЭМ						19,41	1,35	1,57		
	3 в т.ч. ОТм						2,51	1,35	0,20	28,82	6
	4 М						402,81		1,85		
	ЗТ		чел.-ч	41,2	1,35	3,3372					
	ЗТм		чел.-ч	0,2	1,35	0,0162					
	Итого по расценке						446,56		35,52		
	ФОТ								32,30		931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			31,33		903
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,47		475
	Всего по позиции								83,32		
50	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С	шт			3	71,36		33,28	6,43	214
	Цена=69,98*1,02										
51	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-Ж:	шт			3	71,36		33,28	6,43	214
	Цена=69,98*1,02										
ШР -1.3											
52	ФЕРм08-03-571-05	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм	м			0,8					
	Объем=1*0,8										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ					61,31	1,35	66,21	28,82	1 908
	2	ЭМ					185,41	1,35	200,24		
	3	в т.ч. ОТм					23,09	1,35	24,94	28,82	719
	4	М					18,14		14,51		
		ЗТ	чел.-ч	6,18	1,35	6,6744					
		ЗТм	чел.-ч	1,84	1,35	1,9872					
	Итого по расценке						264,86		280,96		
	ФОТ								91,15		2 627
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			88,42		2 548
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			46,49		1 340
	Всего по позиции								415,87		
53	Текущая стоимость	Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 У2 IP54	шт			1	26 548,90		4 128,93	6,43	26 549
	Цена=26028,33*1,02										
54	ФЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,; трехполюсный на ток до 250 А	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ					25,77	1,35	34,79	28,82	1 003
	2	ЭМ					0,36	1,35	0,49		
	4	М					13,49		13,49		
		ЗТ	чел.-ч	2,42	1,35	3,267					
	Итого по расценке						39,62		48,77		
	ФОТ								34,79		1 003
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,75		973
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,74		512
	Всего по позиции								100,26		
55	Текущая стоимость	Выключатель разъединитель ЗР ВР32-35-В31250-250А (103370)	шт			1	1 959,23		365,49	5,36	1 959
	Цена=1936*1,012										
56	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонно, на ток до 100 А	шт			7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ					19,02	1,35	179,74	28,82	5 180
	2	ЭМ					2,87	1,35	27,12		
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,35	2,46	28,82	71
	4	М					36,31		254,17		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	16,9					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,189					
	Итого по расценке						58,20		461,03		
	ФОТ								182,20		5 251
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			176,73		5 093
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			92,92		2 678
	Всего по позиции								730,68		
57	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 80А ВА47-100-3D80-УХЛЗ 141629	шт			2	1 556,46		580,78	5,36	3 113
	Цена=1538*1,012										
58	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 40А ВА47-29-3040-УХЛЗ D	шт			5	438,20		408,77	5,36	2 191
	Цена=433*1,012										
59	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонно, на ток до 25 А	шт			7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ					12,74	1,35	120,39	28,82	3 470
	2	ЭМ					0,87	1,35	8,22		
	4	М					20,04		140,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	*12
		ЭТ	чел.-ч	1,34	1,35	12,663					
		Итого по расценке					33,65		268,89		
		ФОТ							120,39		3 470
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			116,78		3 366
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			61,40		1 770
		Всего по позиции							447,07		
60	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный 3P 16A ВА47-29-3D16-УХЛ3 253128	шт			7	432,12		564,37	5,36	3 025
		Цена=427*1,012									
61	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Объем=1 / 100	100 м			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					80,46	1,35	1,09	28,82	31
		2 ЭМ					95,01	1,35	1,28		
		3 в т.ч. ОТм					23,33	1,35	0,31	28,82	9
		4 М					407,53		4,08		
		ЭТ	чел.-ч	8,56	1,35	0,11556					
		ЭТм	чел.-ч	2,27	1,35	0,030645					
		Итого по расценке					583,00		6,45		
		ФОТ							1,40		40
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,36		39
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,71		20
		Всего по позиции							8,52		
62	ФССЦ-20.2.08.01-0004	DIN-рейка оцинкованная 600 мм Объем=2 / 100	100 шт			0,02	325,00		6,50		
63	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=1 / 100	100 м			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					435,79	1,35	5,88	28,82	169
		2 ЭМ					126,62	1,35	1,71		
		3 в т.ч. ОТм					54,31	1,35	0,73	28,82	21
		4 М					99,36		0,99		
		ЭТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155					
		ЭТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155					
		Итого по расценке					661,77		8,58		
		ФОТ							6,61		190
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		97
		Всего по позиции							18,36		
64	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PIN# (штырь) 3P 63A Объем=1 / 100	100 шт			0,01	6 087,92		60,88		
65	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха Объем=(3+3) / 100	100 шт			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					396,34	1,35	32,10	28,82	925
		2 ЭМ					19,41	1,35	1,57		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	0,20	28,82	6
		4 М					402,81		1,85		
		ЭТ	чел.-ч	41,2	1,35	3,3372					
		ЭТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0162					
		Итого по расценке					446,56		35,52		
		ФОТ							32,30		931
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			31,33		903
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,47		475
		Всего по позиции							83,32		
66	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С	шт			3	71,38		33,28	6,43	214
		Цена=69,98*1,02									
67	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-Ж	шт			3	71,38		33,28	6,43	214
		Цена=69,98*1,02									
ШР-1.3.1											
68	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					20,44	1,35	27,59	28,82	795
		2 ЭМ					21,65	1,35	29,23		
		3 в т.ч. ОТм					2,26	1,35	3,05	28,82	88
		4 М					176,90		176,90		
		ЭТ	чел.-ч	2,06	1,35	2,781					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,35	0,243					
		Итого по расценке					218,99		233,72		
		ФОТ							30,64		883
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,72		857
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,63		450
		Всего по позиции							279,07		
69	Текущая стоимость	Корпус металлический распределительный ЦРН-24-0 У2 Цена=3123,33*1,02	шт			1	3 185,80		495,49	6,43	3 186
70	ФЕРм08-01-058-01	Выключатель нагрузки с приводом: ручным	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					59,55	1,35	80,39	28,82	2 317
		2 ЭМ					28,13	1,35	37,98		
		3 в т.ч. ОТМ					3,30	1,35	4,46	28,82	129
		4 М					34,58		34,58		
		ЗТ	чел.-ч	6,19	1,35	8,3585					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,35	0,3645					
		Итого по расценке					122,26		152,95		
		ФОТ							84,85		2 446
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			82,30		2 373
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,27		1 247
		Всего по позиции							278,52		
71	Текущая стоимость	Выключатель нагрузки модульный ЗР 100А ВН-32-3100 УХЛЗ (141641) Цена=444*1,012	шт			1	449,33		83,77	5,36	449
72	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=1+2	шт			3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					12,74	1,35	51,60	28,82	1 487
		2 ЭМ					0,87	1,35	3,52		
		4 М					20,04		60,12		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	5,427					
		Итого по расценке					33,65		115,24		
		ФОТ							51,60		1 487
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			50,05		1 442
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			26,32		758
		Всего по позиции							191,61		
73	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 16А ВА47-29-3D16-УХЛЗ (253128) Цена=427*1,012	шт			1	432,12		80,60	5,36	432
74	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 20А ВА47-29-3D20-УХЛЗ (253129) Цена=446*1,012	шт			2	451,35		168,47	5,36	903
75	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					19,02	1,35	25,68	28,82	740
		2 ЭМ					2,87	1,35	3,87		
		3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,35	0,35	28,82	10
		4 М					36,31		36,31		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	2,7					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,027					
		Итого по расценке					58,20		65,86		
		ФОТ							26,03		750
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			25,25		728
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,28		383
		Всего по позиции							104,39		
76	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 40А ВА47-29-3D40-УХЛЗ (253132) Цена=433*1,012	шт			1	438,20		81,72	5,36	438
77	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=1 / 100	100 м			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					435,79	1,35	5,88	28,82	169
		2 ЭМ					126,62	1,35	1,71		
		3 в т.ч. ОТМ					54,31	1,35	0,73	28,82	21
		4 М					99,36		0,99		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155					
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					681,77		8,58			
		ФОТ							6,61		190	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		184	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		97	
		Всего по позиции							18,36			
78	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PIN# (штырь) ЗР 100А	шт	100			0,01	6 087,92	60,88			
		Объем=1 / 100										
79	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха	шт	100			0,02					
		Объем=(1+1) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						396,34	1,35	10,70	28,82	308
		2 ЭМ						19,41	1,35	0,52		
		3 в т.ч. ОТм						2,51	1,35	0,07	28,82	2
		4 М						402,81		0,62		
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	1,1124						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0054						
		Итого по расценке						446,56		11,84		
		ФОТ							10,77		310	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,45		301	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,49		158	
		Всего по позиции							27,78			
80	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С	шт				1	71,38	11,04	6,43	71	
		Цена=69,98*1,02										
81	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-Ж:	шт				1	71,38	11,04	6,43	71	
		Цена=69,98*1,02										
ШР-1.4												
82	ФЕРм08-03-571-05	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм	м				0,8					
		Объем=1*0,8										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						61,31	1,35	66,21	28,82	1 908
		2 ЭМ						185,41	1,35	200,24		
		3 в т.ч. ОТм						23,09	1,35	24,94	28,82	719
		4 М						18,14		14,51		
		ЗТ	чел.-ч	6,18	1,35	6,6744						
		ЗТм	чел.-ч	1,84	1,35	1,9872						
		Итого по расценке						264,86		280,96		
		ФОТ							91,15		2 627	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			88,42		2 546	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			46,49		1 340	
		Всего по позиции							415,87			
83	Текущая стоимость	Корпус металлический ЦМП-16.8.4-0 У2 IP54	шт				1	26 548,90	4 128,93	6,43	26 549	
		Цена=26028,33*1,02										
84	ФЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	шт				1					
		Объем=1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						25,77	1,35	34,79	28,82	1 003
		2 ЭМ						0,36	1,35	0,49		
		4 М						13,49		13,49		
		ЗТ	чел.-ч	2,42	1,35	3,267						
		Итого по расценке						39,62		48,77		
		ФОТ							34,79		1 003	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,75		973	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,74		512	
		Всего по позиции							100,26			
85	Текущая стоимость	Выключатель разъединитель ЗР ВР32-35-В31250-250А (103370)	шт				1	1 959,23	365,49	5,36	1 959	
		Цена=1936*1,012										
86	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт				10					
		Объем=7+1+2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						19,02	1,35	256,77	28,82	7 400
		2 ЭМ						2,87	1,35	38,75		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,35	3,51	28,82	101
		4 М						36,31		363,10		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	27						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭТМ	чел.-ч	0,02	1,35	0,27					
		Итого по расценке					58,20		658,62		
		ФОТ							260,28		7 501
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			252,47		7 276
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			132,74		3 826
		Всего по позиции							1 043,83		
87	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 40А ВА47-29-3040-УХЛЗ 141618	шт			7	438,20		572,20	5,36	3 067
		Цена=433*1,012									
88	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 80А ВА47-100-3080-УХЛЗ 141629	шт			1	1 556,46		290,30	5,36	1 556
		Цена=1538*1,012									
89	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 20А ВА47-29-3020-УХЛЗ (253129)	шт			2	451,35		168,47	5,36	903
		Цена=446*1,012									
90	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт			10					
	Приказ от 04.05.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						12,74	1,35	171,99	28,82	4 957
	2 ЭМ						0,87	1,35	11,75		
	4 М						20,04		200,40		
	ЭТ	чел.-ч		1,34	1,35	18,09					
	Итого по расценке						33,65		384,14		
	ФОТ								171,99		4 957
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			166,83		4 808
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			87,71		2 528
		Всего по позиции							638,68		
91	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 16А ВА47-29-3016-УХЛЗ 253128	шт			10	432,12		808,16	5,36	4 321
		Цена=427*1,012									
92	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Объем=1 / 100	100 м				0,01				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						80,46	1,35	1,09	28,82	31
	2 ЭМ						95,01	1,35	1,28		
	3 в т.ч. ОТм						23,33	1,35	0,31	28,82	9
	4 М						407,53		4,08		
	ЭТ	чел.-ч		8,56	1,35	0,11556					
	ЭТм	чел.-ч		2,27	1,35	0,030645					
	Итого по расценке						583,00		6,45		
	ФОТ								1,40		40
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,36		39
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,71		20
		Всего по позиции							8,52		
93	ФССЦ-20.2.08.01-0004	DIN-рейка оцинкованная 600 мм Объем=2 / 100	100 шт				0,02	325,00		6,50	
94	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=1 / 100	100 м				0,01				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						435,79	1,35	5,88	28,82	169
	2 ЭМ						126,62	1,35	1,71		
	3 в т.ч. ОТм						54,31	1,35	0,73	28,82	21
	4 М						99,36		0,99		
	ЭТ	чел.-ч		45,3	1,35	0,61155					
	ЭТм	чел.-ч		5,3	1,35	0,07155					
	Итого по расценке						661,77		8,58		
	ФОТ								6,61		190
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		97
		Всего по позиции							18,36		
95	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PIN(штырь) ЗР 100А Объем=1 / 100	100 шт				0,01	6 087,92		60,88	
96	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха Объем=(4+4) / 100	100 шт				0,08				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						396,34	1,35	42,80	28,82	1 233
	2 ЭМ						19,41	1,35	2,10		
	3 в т.ч. ОТм						2,51	1,35	0,27	28,82	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					402,81		2,46		
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	4,4496					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0216					
		Итого по расценке					446,56		47,36		
		ФОТ							43,07		1 241
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			41,78		1 204
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			21,97		633
		Всего по позиции							111,11		
97	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-В-Д-С	шт			4	71,38		44,48	6,43	286
		Цена=69,98*1,02									
98	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-Ж	шт			4	71,38		44,48	6,43	286
		Цена=69,98*1,02									
ЩР-1.5											
99	ФЕРм08-03-571-05	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафового исполнения, глубина до 800 мм	м			0,8					
		Объем=1*0,8									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ					61,31	1,35	66,21	28,82	1 908
		2 ЭМ					185,41	1,35	200,24		
		3 в т.ч. ОТм					23,09	1,35	24,94	28,82	719
		4 М					18,14		14,51		
		ЗТ	чел.-ч	6,18	1,35	6,6744					
		ЗТм	чел.-ч	1,84	1,35	1,9872					
		Итого по расценке					264,86		280,96		
		ФОТ							91,15		2 627
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			88,42		2 548
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			46,49		1 340
		Всего по позиции							415,87		
100	Текущая стоимость	Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 У2 IP54	шт			1	26 548,90		4 128,93	6,43	26 549
		Цена=26028,33*1,02									
101	ФЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании.: трехполюсный на ток до 250 А	шт			1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ					25,77	1,35	34,79	28,82	1 003
		2 ЭМ					0,36	1,35	0,49		
		4 М					13,49		13,49		
		ЗТ	чел.-ч	2,42	1,35	3,267					
		Итого по расценке					39,62		48,77		
		ФОТ							34,79		1 003
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			33,75		973
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			17,74		512
		Всего по позиции							100,26		
102	О Текущая стоимость	Выключатель разьединитель ЗР ВР32-35-В31250-250А (103370)	шт			1	1 959,23		365,49	5,36	1 959
		Цена=1936*1,012									
103	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт			11					
		Объем=4+1+1+5									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ					19,02	1,35	282,45	28,82	8 140
		2 ЭМ					2,87	1,35	42,62		
		3 в т.ч. ОТм					0,28	1,35	3,86	28,82	111
		4 М					36,31		399,41		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	29,7					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,297					
		Итого по расценке					58,20		724,48		
		ФОТ							286,31		8 251
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			277,72		8 003
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			146,02		4 208
		Всего по позиции							1 148,22		
104	О Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 40А ВА47-29-3D40-УХЛЗ (253132)	шт			4	438,20		327,05	5,36	1 753
		Цена=433*1,012									
105	О Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 80А ВА47-100-3D80-УХЛЗ 141629	шт			1	1 556,46		290,30	5,36	1 556
		Цена=1538*1,012									
106	О Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 63А ВА47-100-3D63-УХЛЗ 233034	шт			1	3 746,93		699,07	5,36	3 747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=4443/1,2*1,012									
107	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 20А ВА47-29-3020-УХЛЗ (253129)	шт			5	451,35		421,08	5,36	2 257
		Цена=446*1,012									
108	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			8					
		1 ОТ					12,74	1,35	137,59	28,82	3 965
		2 ЭМ					0,87	1,35	9,40		
		4 М					20,04		160,32		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	14,472					
		Итого по расценке					33,65		307,31		
		ФОТ							137,59		3 965
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			133,46		3 846
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			70,17		2 022
		Всего по позиции							510,94		
109	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 16А ВА47-29-3D16-УХЛЗ 253128	шт			8	432,12		644,96	5,36	3 457
		Цена=427*1,012									
110	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,01					
		1 ОТ					80,46	1,35	1,09	28,82	31
		2 ЭМ					95,01	1,35	1,28		
		3 в т.ч. ОТм					23,33	1,35	0,31	28,82	9
		4 М					407,53		4,08		
		ЗТ	чел.-ч	8,56	1,35	0,11556					
		ЗТм	чел.-ч	2,27	1,35	0,030645					
		Итого по расценке					583,00		6,45		
		ФОТ							1,40		40
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,35		39
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,71		20
		Всего по позиции							8,52		
111	ФСЦЦ-20.2.08.01-0004	DIN-рейка оцинкованная 600 мм Объем=2 / 100	100 шт			0,02	325,00		6,50		
112	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,01					
		1 ОТ					435,79	1,35	5,88	28,82	169
		2 ЭМ					126,62	1,35	1,71		
		3 в т.ч. ОТм					54,31	1,35	0,73	28,82	21
		4 М					99,36		0,99		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155					
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155					
		Итого по расценке					661,77		8,58		
		ФОТ							6,61		190
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		97
		Всего по позиции							18,36		
113	ФСЦЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа РИМ (штырь) ЗР 100А Объем=1 / 100	100 шт			0,01	6 087,92		60,88		
114	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха Объем=(4+4) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт			0,08					
		1 ОТ					396,34	1,35	42,80	28,82	1 233
		2 ЭМ					19,41	1,35	2,10		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	0,27	28,82	8
		4 М					402,81		2,46		
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	4,4496					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0216					
		Итого по расценке					446,56		47,36		
		ФОТ							43,07		1 241
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			41,78		1 204
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			21,97		633
		Всего по позиции							111,11		
115	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изоляторы ШНИ-6х9-8-Д-С	шт			4	71,38		44,48	6,43	286
		Цена=69,98*1,02									
116	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изоляторы ШНИ-6х9-8-Д-Ж	шт			4	71,38		44,48	6,43	286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=69,98*1,02									
ШР-2.1											
117	ФЕРм08-03-571-05	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм	м			0,8					
		Объем=1*0,8									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	1 ОТ						61,31	1,35	66,21	28,82	1 908
	2 ЭМ						185,41	1,35	200,24		
	3 в т.ч. ОТм						23,09	1,35	24,64	28,82	719
	4 М						18,14		14,51		
	ЗТ		чел.-ч	6,18	1,35	6,6744					
	ЗТм		чел.-ч	1,84	1,35	1,9872					
		Итого по расценке					264,86		280,66		
		ФОТ							91,15		2 627
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			88,42		2 548
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			46,49		1 340
		Всего по позиции									
118	Текущая стоимость	Корпус металлический ЦМП-16.8.4-0 У2 IP54	шт			1	26 548,90		4 128,93	6,43	26 549
		Цена=26028,33*1,02									
119	ФЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании.; трехполюсный на ток до 250 А	шт			1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	1 ОТ						25,77	1,35	34,79	28,82	1 003
	2 ЭМ						0,36	1,35	0,49		
	4 М						13,49		13,49		
	ЗТ		чел.-ч	2,42	1,35	3,267					
		Итого по расценке					39,62		48,77		
		ФОТ							34,79		1 003
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,75		973
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,74		512
		Всего по позиции									
120	Текущая стоимость	Выключатель разъединитель ЗР ВР32-35-В31250-250А (103370)	шт			1	1 959,23		365,49	5,36	1 959
		Цена=1936*1,012									
121	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт			16					
		Объем=11+5									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	1 ОТ						12,74	1,35	275,18	28,82	7 931
	2 ЭМ						0,87	1,35	18,79		
	4 М						20,04		320,64		
	ЗТ		чел.-ч	1,34	1,35	28,944					
		Итого по расценке					33,65		614,6		
		ФОТ							275,18		7 931
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			266,92		7 693
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			140,34		4 045
		Всего по позиции									
122	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 2р 10А АВДТ32 С10	шт			11	845,02		1 734,14	5,36	9 295
		Цена=835*1,012									
123	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 4р 10А АВДТ34 С10	шт			5	1 762,57		1 644,22	5,36	8 813
		Цена=1741,67*1,012									
124	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт			11					
		Объем=4*1+1+5									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	1 ОТ						19,02	1,35	282,45	28,82	8 140
	2 ЭМ						2,87	1,35	42,62		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,35	3,88	28,82	111
	4 М						36,31		399,41		
	ЗТ		чел.-ч	2	1,35	29,7					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,35	0,297					
		Итого по расценке					58,20		724,48		
		ФОТ							286,31		8 251
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			277,72		8 003
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			146,02		4 208
		Всего по позиции									
									1 148,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Текущая стоимость О	Выключатель автоматический модульный ЗР 40А ВА47-29-3Д40-УХЛ3 (253132) Цена=433*1,012	шт			1	438,20		81,72	5,36	438
126	Текущая стоимость О	Выключатель автоматический модульный ЗР 80А ВА47-100-3Д80-УХЛ3 141629 Цена=1538*1,012	шт			1	1 556,46		290,30	5,36	1 556
127	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,01					
		1 ОТ					80,46	1,35	1,09	28,82	31
		2 ЭМ					95,01	1,35	1,28		
		3 в т.ч. ОТм					23,33	1,35	0,31	28,82	9
		4 М					407,53		4,08		
		ЗТ	чел.-ч	8,56	1,35	0,11556					
		ЗТм	чел.-ч	2,27	1,35	0,030645					
		Итого по расценке					583,00		6,45		
		ФОТ							1,40		40
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,36		39
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,71		20
		Всего по позиции							8,52		
128	ФССЦ-20.2.08.01-0004	DIN-рейка оцинкованная 600 мм Объем=2 / 100	100 шт			0,02	325,00		6,50		
129	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,01					
		1 ОТ					435,79	1,35	5,88	28,82	169
		2 ЭМ					126,62	1,35	1,71		
		3 в т.ч. ОТм					54,31	1,35	0,73	28,82	21
		4 М					99,36		0,99		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155					
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155					
		Итого по расценке					661,77		8,58		
		ФОТ							6,61		190
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		97
		Всего по позиции							18,36		
130	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PINe (штырь) ЗР 100А Объем=1 / 100	100 шт			0,01	6 087,92		60,88		
131	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха Объем=(4*4) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт			0,08					
		1 ОТ					396,34	1,35	42,80	28,82	1 233
		2 ЭМ					19,41	1,35	2,10		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	0,27	28,82	8
		4 М					402,81		2,46		
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	4,4498					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0216					
		Итого по расценке					446,56		47,36		
		ФОТ							43,07		1 241
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			41,78		1 204
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			21,97		633
		Всего по позиции							111,11		
132	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С Цена=69,98*1,02	шт			4	71,38		44,48	6,43	286
133	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-Ж Цена=69,98*1,02	шт			4	71,38		44,48	6,43	286
ШР-2.1.1											
134	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стену, высота и ширина до 600х600 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			1					
		1 ОТ					20,44	1,35	27,59	28,82	795
		2 ЭМ					21,65	1,35	29,23		
		3 в т.ч. ОТм					2,26	1,35	3,05	28,82	88
		4 М					176,90		176,90		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,35	2,781					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,35	0,243					
		Итого по расценке					218,99		233,72		
		ФОТ							30,64		883
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,72		857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,63		450	
		Всего по позиции							279,07			
135	Текущая стоимость	Корпус металлический распределительный ЩРН-363-0 У2 Цена=4963,33*1,02	шт			1	5 062,60		787,40	6,43	5 063	
136	ФЕРм08-01-058-01	Выключатель нагрузки с приводом: ручным	шт			1						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						59,55	1,35	80,39	28,82	2 317
		2 ЭМ						28,13	1,35	37,98		
		3 в т.ч. ОТм						3,30	1,35	4,46	28,82	129
		4 М						34,58		34,58		
		ЗТ	чел.-ч	6,19	1,35	8,3565						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,35	0,3645						
		Итого по расценке						122,26		152,95		
		ФОТ								84,85		2 446
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			82,30		2 373	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,27		1 247	
		Всего по позиции							278,52			
137	О Текущая стоимость	Выключатель нагрузки модульный ЗР 100А ВН-32-3100 УХЛЗ (141641) Цена=444*1,012	шт			1	449,33		83,77	5,36	449	
138	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=2+4	шт			6						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						12,74	1,35	103,19	28,82	2 974
		2 ЭМ						0,87	1,35	7,05		
		4 М						20,04		120,24		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	10,854						
		Итого по расценке						33,65		230,48		
		ФОТ								103,19		2 974
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			100,09		2 885	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			52,63		1 517	
		Всего по позиции							383,20			
139	О Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 2р 16А АВДТ32 С16 Цена=735*1,012	шт			2	743,82		277,61	5,36	1 488	
140	О Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 2р 10А АВДТ32 С10 Цена=835*1,012	шт			4	845,02		630,60	5,36	3 380	
141	О Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 4р 16А АВДТ34 С16 Цена=1527,5*1,012	шт			3	1 545,83		865,11	5,36	4 637	
142	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт			1						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						19,02	1,35	25,68	28,82	740
		2 ЭМ						2,87	1,35	3,87		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,35	0,35	28,82	10
		4 М						36,31		36,31		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	2,7						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,027						
		Итого по расценке						58,20		65,86		
		ФОТ								26,03		750
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			25,25		728	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,28		383	
		Всего по позиции							104,39			
143	О Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 50А ВА47-29-3050-УХЛЗ 253133 Цена=538/1,2*1,012	шт			1	453,71		84,70	5,36	454	
144	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=1 / 100	100 м			0,01						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						435,79	1,35	5,88	28,82	169
		2 ЭМ						126,62	1,35	1,71		
		3 в т.ч. ОТм						54,31	1,35	0,73	28,82	21
		4 М						99,36		0,99		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155						
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155						
		Итого по расценке						661,77		8,58		
		ФОТ								6,61		190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97		6,41		184	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51		3,37		97	
		Всего по позиции							18,36			
145	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PIN (штырь) ЗР 100А Объем=1 / 100		100 шт			0,01		6 087,92		60,88	
146	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный баз кожуха Объем=(3+3) / 100		100 шт			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ							396,34	1,35	32,10 28,82	925
		2 ЭМ							19,41	1,35	1,57	
		3 в т.ч. ОТМ							2,51	1,35	0,20 28,82	6
		4 М							402,81		1,85	
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	3,3372						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0162						
		Итого по расценке							446,56		35,52	
		ФОТ									32,30	931
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97		31,33		903	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51		16,47		475	
		Всего по позиции							83,32			
147	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С		шт			3		71,38		33,28 6,43	214
		Цена=69,98*1,02										
148	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-Ж; Цена=69,98*1,02		шт			3		71,38		33,28 6,43	214
ШР-2.2												
149	ФЕРм08-03-571-05	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный; шкафного исполнения, глубина до 800 мм Объем=1*0,8		м			0,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ							61,31	1,35	66,21 28,82	1 908
		2 ЭМ							185,41	1,35	200,24	
		3 в т.ч. ОТМ							23,09	1,35	24,94 28,82	719
		4 М							18,14		14,51	
		ЗТ	чел.-ч	6,18	1,35	6,6744						
		ЗТм	чел.-ч	1,84	1,35	1,9872						
		Итого по расценке							264,86		280,96	
		ФОТ									91,15	2 627
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97		88,42		2 548	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51		46,49		1 340	
		Всего по позиции							415,87			
150	Текущая стоимость	Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 У2 IP54		шт			1		26 548,90		4 128,93 6,43	26 549
		Цена=26028,33*1,02										
151	ФЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании; трехполюсный на ток до 250 А		шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ							25,77	1,35	34,79 28,82	1 003
		2 ЭМ							0,36	1,35	0,49	
		4 М							13,49		13,49	
		ЗТ	чел.-ч	2,42	1,35	3,267						
		Итого по расценке							39,62		48,77	
		ФОТ									34,79	1 003
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97		33,75		973	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51		17,74		512	
		Всего по позиции							100,26			
152	Текущая стоимость	Выключатель разъединитель ЗР ВР32-35-В31250-250А (103370) Цена=1936*1,012		шт			1		1 959,23		365,49 5,36	1 959
153	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А		шт			4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ							19,02	1,35	102,71 28,82	2 980
		2 ЭМ							2,87	1,35	15,50	
		3 в т.ч. ОТМ							0,26	1,35	1,40 28,82	40
		4 М							36,31		145,24	
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	10,8						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,108						
		Итого по расценке							58,20		263,45	
		ФОТ									104,11	3 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			100,99		2 910
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			53,10		1 530
	Всего по позиции									417,54	
154	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 40А ВА47-29-3Д40-УХЛ3 (253132)	шт			4	438,20		327,05	5,36	1 753
	Цена=433*1,012										
155	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=3*1	шт			4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						12,74	1,35	68,80	28,82	1 983
	2 ЭМ						0,87	1,35	4,70		
	4 М						20,04		80,16		
	ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	7,236						
	Итого по расценке										
	ФОТ						33,65		153,66		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			68,80		1 983
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			66,74		1 924
	Всего по позиции									255,49	
156	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 2р 10А АВДТ32 С10	шт			3	845,02		472,95	5,36	2 535
	Цена=835*1,012										
157	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 4р 16А АВДТ34 С16	шт			1	1 545,83		288,43	5,36	1 546
	Цена=1527,5*1,012										
158	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 4р 25А АВДТ34 С25	шт			1	1 520,53		283,77	5,36	1 521
	Цена=1502,5*1,012										
159	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Объем=1 / 100	100 м			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						80,46	1,35	1,09	28,82	31
	2 ЭМ						95,01	1,35	1,28		
	3 в т.ч. ОТм						23,33	1,35	0,31	28,82	9
	4 М						407,53		4,08		
	ЗТ	чел.-ч	8,56	1,35	0,11556						
	ЗТм	чел.-ч	2,27	1,35	0,030645						
	Итого по расценке										
	ФОТ						583,00		6,45		40
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,36		39
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,71		20
	Всего по позиции									8,52	
160	ФССЦ-20.2.08.01-0004	DIN-рейка оцинкованная 600 мм Объем=2 / 100	100 шт			0,02	325,00		6,50		
161	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=1 / 100	100 м			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						435,79	1,35	5,88	28,82	169
	2 ЭМ						126,62	1,35	1,71		
	3 в т.ч. ОТм						54,31	1,35	0,73	28,82	21
	4 М						99,36		0,99		
	ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155						
	ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155						
	Итого по расценке										
	ФОТ						661,77		8,58		190
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		97
	Всего по позиции									18,36	
162	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа ПИ№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А Объем=1 / 100	100 шт			0,01	6 087,92		60,88		
163	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожука Объем=(3*3) / 100	100 шт			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						396,34	1,35	32,10	28,82	925
	2 ЭМ						19,41	1,35	1,57		
	3 в т.ч. ОТм						2,51	1,35	0,20	28,82	6
	4 М						402,81		1,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	3,3372						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0162						
		Итого по расценке					446,56		35,52			
		ФОТ							32,30		931	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			31,33		903	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,47		475	
		Всего по позиции							83,32			
164	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С	шт				3	71,38	33,28	6,43	214	
		Цена=69,98*1,02										
165	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-Ж	шт				3	71,38	33,28	6,43	214	
		Цена=69,98*1,02										
ШР-2.3												
166	ФЕРм08-03-571-05	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм	м					0,6				
		Объем=1*0,8										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						61,31	1,35	66,21	28,82	1 908
		2 ЭМ						185,41	1,35	200,24		
		3 в т.ч. ОТм						23,09	1,35	24,94	28,82	719
		4 М						18,14		14,51		
		ЗТ	чел.-ч	6,18	1,35	6,6744						
		ЗТм	чел.-ч	1,84	1,35	1,9872						
		Итого по расценке						264,86		280,96		
		ФОТ								91,15	2 627	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			88,42		2 548	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			46,49		1 340	
		Всего по позиции								415,67		
167	Текущая стоимость	Корпус металлический ЦМГ-16.8.4-0 У2 IP54	шт				1	26 548,90		4 128,93	6,43	26 549
		Цена=26028,33*1,02										
168	ФЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	шт					1				
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						25,77	1,35	34,79	28,82	1 003
		2 ЭМ						0,36	1,35	0,49		
		4 М						13,49		13,49		
		ЗТ	чел.-ч	2,42	1,35	3,267						
		Итого по расценке						39,62		48,77		
		ФОТ								34,79	1 003	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,75		973	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,74		512	
		Всего по позиции								100,26		
169	Текущая стоимость	Выключатель разьединитель ЗР ВР32-35-В31250-250А (103370)	шт				1	1 959,23		365,49	5,36	1 959
		Цена=1936*1,012										
170	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт					4				
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						12,74	1,35	68,80	28,82	1 983
		2 ЭМ						0,87	1,35	4,70		
		4 М						20,04		80,16		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	7,236						
		Итого по расценке						33,65		153,66		
		ФОТ								68,80	1 983	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			66,74		1 924	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			35,09		1 011	
		Всего по позиции								255,49		
171	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 4р 16А АВДТ34 С16	шт				1	1 545,83		288,43	5,36	1 546
		Цена=1527,5*1,012										
172	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 2р 10А АВДТ32 С10	шт				1	845,02		157,65	5,36	845
		Цена=835*1,012										
173	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 4р 10А АВДТ34 С10	шт				1	1 762,57		328,92	5,36	1 763
		Цена=1741,67*1,012										
174	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт					5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=4*1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					19,02	1,35	128,39	28,82	3 700
		2 ЭМ					2,87	1,35	19,37		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	1,76	28,82	51
		4 М					36,31		181,55		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	13,5					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,135					
		Итого по расценке					58,20		329,31		
		ФОТ							130,15		3 751
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			126,25		3 638
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			66,38		1 913
		Всего по позиции							521,94		
175	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 63А ВА47-100-3Д63-УХЛ3	шт			1	3 746,93		699,07	5,36	3 747
		Цена=4443/1,2*1,012									
176	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 40А ВА47-29-3Д40-УХЛ3 (253132)	шт			4	438,20		327,05	5,36	1 753
		Цена=433*1,012									
177	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					12,74	1,35	17,20	28,82	496
		2 ЭМ					0,87	1,35	1,17		
		4 М					20,04		20,04		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	1,809					
		Итого по расценке					33,65		38,41		
		ФОТ							17,20		496
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,68		481
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,77		253
		Всего по позиции							63,86		
178	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 25А ВА47-29-3025-УХЛ3 253130	шт			1	425,04		79,29	5,36	425
		Цена=420*1,012									
179	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					80,46	1,35	1,09	28,82	31
		2 ЭМ					95,01	1,35	1,28		
		3 в т.ч. ОТм					23,33	1,35	0,31	28,82	9
		4 М					407,53		4,08		
		ЗТ	чел.-ч	8,56	1,35	0,11556					
		ЗТм	чел.-ч	2,27	1,35	0,030645					
		Итого по расценке					583,00		6,45		
		ФОТ							1,40		40
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,36		39
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,71		20
		Всего по позиции							8,52		
180	ФССЦ-20.2.08.01-0004	DIN-рейка оцинкованная 600 мм	100 шт			0,02	325,00		6,50		
		Объем=2 / 100									
181	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					435,79	1,35	5,88	28,82	169
		2 ЭМ					126,62	1,35	1,71		
		3 в т.ч. ОТм					54,31	1,35	0,73	28,82	21
		4 М					99,36		0,99		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155					
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155					
		Итого по расценке					661,77		8,58		
		ФОТ							6,61		190
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		97
		Всего по позиции							18,36		
182	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PINa (штырь) ЗР 100А	100 шт			0,01	6 087,92		60,88		
		Объем=1 / 100									
183	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуа	100 шт			0,06					
		Объем=(3+3) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					396,34	1,35	32,10	28,82	925
		2 ЭМ					19,41	1,35	1,57		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	0,20	28,82	6
		4 М					402,81		1,85		
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	3,3372					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0162					
		Итого по расценке					446,56		35,52		
		ФОТ							32,30		931
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			31,33		903
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,47		475
		Всего по позиции							83,32		
184	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-С Цена=69,98*1,02	шт			3	71,38		33,28	6,43	214
185	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-Ж Цена=69,98*1,02	шт			3	71,38		33,28	6,43	214
ШР-2.4											
186	ФЕРм08-03-571-05	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм Объем=1*0,8	м				0,8				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					61,31	1,35	66,21	28,82	1 908
		2 ЭМ					185,41	1,35	200,24		
		3 в т.ч. ОТм					23,09	1,35	24,94	28,82	719
		4 М					18,14		14,51		
		ЗТ	чел.-ч	6,18	1,35	6,6744					
		ЗТм	чел.-ч	1,84	1,35	1,9872					
		Итого по расценке					264,86		280,96		
		ФОТ							91,15		2 627
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			88,42		2 548
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			46,49		1 340
		Всего по позиции							415,87		
187	Текущая стоимость	Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 У2 IP54 Цена=26028,33*1,02	шт			1	26 548,90		4 128,93	6,43	26 549
188	ФЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании; трехполюсный на ток до 250 А	шт				1				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					25,77	1,35	34,79	28,82	1 003
		2 ЭМ					0,36	1,35	0,49		
		4 М					13,49		13,49		
		ЗТ	чел.-ч	2,42	1,35	3,267					
		Итого по расценке					39,62		48,77		
		ФОТ							34,79		1 003
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,75		973
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,74		512
		Всего по позиции							100,26		
189	Текущая стоимость	Выключатель разъединитель ЗР ВР32-35-ВЗ1250-250А (103370) Цена=1936*1,012	шт			1	1 959,23		365,49	5,36	1 959
190	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=6+6+8+2	шт				22				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					12,74	1,35	378,38	28,82	10 905
		2 ЭМ					0,87	1,35	25,84		
		4 М					20,04		440,88		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	39,798					
		Итого по расценке					33,65		845,10		
		ФОТ							378,38		10 905
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			367,03		10 578
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			192,97		5 662
		Всего по позиции							1 405,10		
191	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 4р 10А АДТ34 С10 Цена=1741,67*1,012	шт			6	1 762,57		1 972,95	5,36	10 575
192	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 2р 10А АДТ32 С10	шт			6	845,02		945,90	5,36	5 070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Цена=835*1,012												
193	Текущая стоимость О	Автоматический выключатель дифференциального тока 2р 16А АВДТ32 С16	шт				8	743,82		1 110,26	5,36	5 951
Цена=735*1,012												
194	Текущая стоимость О	Выключатель автоматический модульный ЗР 25А ВА47-29-3025-УХЛ3 D 253130	шт				2	425,04		158,58	5,36	850
Цена=420*1,012												
195	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт				1					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
		1 ОТ						19,02	1,35	25,68	28,82	740
		2 ЭМ						2,87	1,35	3,87		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,35	0,35	28,82	10
		4 М						36,31		36,31		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	2,7						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,027						
		Итого по расценке						58,20		65,86		750
		ФОТ								26,03		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				25,25		728
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				13,28		383
Всего по позиции										104,39		
196	Текущая стоимость О	Выключатель автоматический модульный ЗР 80А ВА47-29-3D080-УХЛ3 141629	шт				1	1 556,46		290,30	5,36	1 556
Цена=1538*1,012												
197	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Объем=1 / 100	100 м				0,01					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
		1 ОТ						80,46	1,35	1,09	28,82	31
		2 ЭМ						95,01	1,35	1,28		
		3 в т.ч. ОТм						23,33	1,35	0,31	28,82	9
		4 М						407,53		4,08		
		ЗТ	чел.-ч	8,56	1,35	0,11556						
		ЗТм	чел.-ч	2,27	1,35	0,030645						
		Итого по расценке						583,00		6,45		40
		ФОТ								1,40		39
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				1,36		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнических установок на других объектах	%	51	51				0,71		20
Всего по позиции										8,52		
198	ФССЦ-20.2.08.01-0004	DIN-рейка оцинкованная 600 мм Объем=2 / 100	100 шт				0,02	325,00		6,50		
199	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=1 / 100	100 м				0,01					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
		1 ОТ						435,79	1,35	5,88	28,82	169
		2 ЭМ						126,62	1,35	1,71		
		3 в т.ч. ОТм						54,31	1,35	0,73	28,82	21
		4 М						99,36		0,99		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155						
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155						
		Итого по расценке						661,77		8,58		190
		ФОТ								6,61		184
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				6,41		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				3,37		97
Всего по позиции										18,36		
200	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PINe (штырь) ЗР 100А Объем=1 / 100	100 шт				0,01	6 087,92		60,88		
201	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха Объем=(3+3) / 100	100 шт				0,06					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
		1 ОТ						396,34	1,35	32,10	28,82	925
		2 ЭМ						19,41	1,35	1,57		
		3 в т.ч. ОТм						2,51	1,35	0,20	28,82	6
		4 М						402,81		1,85		
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	3,3372						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0162						
		Итого по расценке						446,56		35,52		931
		ФОТ								32,30		903
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				31,33		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				16,47		475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							83,32		
202	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-С Цена=69,98*1,02	шт			3	71,38		33,28	6,43	214
203	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-Ж Цена=69,98*1,02	шт			3	71,38		33,28	6,43	214
ШР-2.4.1											
204	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			1					
		1 ОТ					20,44	1,35	27,59	28,82	795
		2 ЭМ					21,65	1,35	29,23		
		3 в т.ч. ОТМ					2,26	1,35	3,05	28,82	88
		4 М					176,90		176,90		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,35	2,781					
		ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,35	0,243					
		Итого по расценке					218,99		233,72		
		ФОТ							30,64		883
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,72		857
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,63		450
		Всего по позиции							279,07		
205	Текущая стоимость	Корпус металлический распределительный ШРН-2х36-1 У2 Цена=7801,67*1,02	шт			1	7 957,70		1 237,64	6,43	7 958
206	ФЕРм08-01-058-01	Выключатель нагрузки с приводом: ручным Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			1					
		1 ОТ					59,55	1,35	80,39	28,82	2 317
		2 ЭМ					28,13	1,35	37,98		
		3 в т.ч. ОТМ					3,30	1,35	4,46	28,82	129
		4 М					34,58		34,58		
		ЗТ	чел.-ч	6,19	1,35	8,3565					
		ЗТМ	чел.-ч	0,27	1,35	0,3645					
		Итого по расценке					122,26		152,95		
		ФОТ							84,85		2 446
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			82,30		2 373
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,27		1 247
		Всего по позиции							278,52		
207	Текущая стоимость	Выключатель нагрузки модульный ЗР 100А ВН-32-3100 УХЛЗ (141641) Цена=444*1,012	шт			1	449,33		83,77	5,36	449
208	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=14*4*2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			20					
		1 ОТ					12,74	1,35	343,98	28,82	9 914
		2 ЭМ					0,87	1,35	23,49		
		4 М					20,04		400,80		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	36,18					
		Итого по расценке					33,65		768,27		
		ФОТ							343,98		9 914
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			333,66		9 617
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			175,43		5 056
		Всего по позиции							1 277,36		
209	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 2р 10А АВДТ32 С10 Цена=835*1,012	шт			14	845,02		2 207,09	5,36	11 830
210	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 4р 10А АВДТ34 С10 Цена=1741,67*1,012	шт			4	1 762,57		1 315,30	5,36	7 050
211	Текущая стоимость	Автоматический выключатель дифференциального тока 4р 16А АВДТ34 С16 Цена=1527,5*1,012	шт			2	1 545,83		576,87	5,36	3 092
212	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна попола в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,02					
		1 ОТ					435,79	1,35	11,77	28,82	339
		2 ЭМ					126,62	1,35	3,42		
		3 в т.ч. ОТМ					54,31	1,35	1,47	28,82	42
		4 М					99,36		1,99		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	1,2231					
		ЗТМ	чел.-ч	5,3	1,35	0,1431					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					661,77		17,18			
		ФОТ							13,24		381	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,84		370	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,75		194	
		Всего по позиции							36,77			
213	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа РИ№ (штырь) ЗР 100А Объем=2 / 100	шт				0,02	6 087,92	121,76			
214	ФЕРм08-01-092-01	Зажим наборный без кожуха Объем=(6+6) / 100	шт				0,12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ						396,34	1,35	64,21	28,82	1 851
	2	ЭМ						19,41	1,35	3,14		
	3	в т.ч. ОТм						2,51	1,35	0,41	28,82	12
	4	М						402,81		3,70		
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	6,6744						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0324						
		Итого по расценке						446,56		71,05		
		ФОТ							64,62		1 863	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			62,68		1 807	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			32,96		950	
		Всего по позиции							166,69			
215	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-С Цена=69,98*1,02	шт				6	71,38	66,56	6,43	428	
216	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-Ж: Цена=69,98*1,02	шт				6	71,38	66,56	6,43	428	
ЩВ-1												
217	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт								1	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ						20,44	1,35	27,59	28,82	795
	2	ЭМ						21,65	1,35	29,23		
	3	в т.ч. ОТм						2,26	1,35	3,05	28,82	88
	4	М						176,90		176,90		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,35	2,781						
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,35	0,243						
		Итого по расценке						218,99		233,72		
		ФОТ							30,64		883	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,72		857	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,63		450	
		Всего по позиции							279,07			
218	Текущая стоимость	Корпус металлический распределительный ЩРН-24-0 У2 Цена=3123,33*1,02	шт				1	3 185,80	495,49	6,43	3 186	
219	ФЕРм08-01-058-01	Выключатель нагрузки с приводом: ручным	шт								1	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ						59,55	1,35	80,39	28,82	2 317
	2	ЭМ						28,13	1,35	37,98		
	3	в т.ч. ОТм						3,30	1,35	4,46	28,82	129
	4	М						34,58		34,58		
		ЗТ	чел.-ч	6,19	1,35	8,3565						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,35	0,3645						
		Итого по расценке						122,26		152,95		
		ФОТ							84,85		2 446	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			82,30		2 373	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,27		1 247	
		Всего по позиции							278,52			
220	О Текущая стоимость	Выключатель нагрузки модульный ЗР 100А ВН-32-3100 УХЛЗ (141641) Цена=444*1,012	шт				1	449,33	83,77	5,36	449	
221	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=7+2	шт								9	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ						12,74	1,35	154,79	28,82	4 461
	2	ЭМ						0,87	1,35	10,57		
	4	М						20,04		180,36		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	16,281						
		Итого по расценке						33,65		345,72		
		ФОТ							154,79		4 461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			150,15		4 327
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			78,94		2 275
	Всего по позиции								574,81		
222	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 10А ВА47-29-3010-УХЛ3 Цена=433*1,012	шт			7	438,20		572,20	5,36	3 067
223	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 20А ВА47-29-3020-УХЛ3 (253129) Цена=446*1,012	шт			2	451,35		168,47	5,36	903
224	ФЕРм08-01-058-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,01					
	1 ОТ						435,79	1,35	5,88	28,82	169
	2 ЭМ						126,62	1,35	1,71		
	3 в т.ч. ОТм						54,31	1,35	0,73	28,82	21
	4 М						99,36		0,99		
	ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155						
	ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155						
	Итого по расценке						681,77		8,58		
	ФОТ								6,61		190
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		97
	Всего по позиции								18,36		
225	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PINs (штырь) ЗР 100А Объем=1 / 100	100 шт			0,01	6 087,92		60,88		
226	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха Объем=(2+2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт			0,04					
	1 ОТ						396,34	1,35	21,40	28,82	617
	2 ЭМ						19,41	1,35	1,05		
	3 в т.ч. ОТм						2,51	1,35	0,14	28,82	4
	4 М						402,81		1,23		
	ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	2,2248						
	ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0108						
	Итого по расценке						446,56		23,68		
	ФОТ								21,54		621
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,89		602
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,99		317
	Всего по позиции								55,56		
227	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-С Цена=69,98*1,02	шт			2	71,38		22,24	6,43	143
228	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-Ж: Цена=69,98*1,02	шт			2	71,38		22,24	6,43	143
ЩВ-2											
229	ФЕРм08-03-573-01	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			1					
	1 ОТ						20,44	1,35	27,59	28,82	795
	2 ЭМ						73,26	1,35	98,90		
	3 в т.ч. ОТм						8,54	1,35	11,53	28,82	332
	4 М						5,83		5,83		
	ЗТ	чел.-ч	2,06	1,35	2,781						
	ЗТм	чел.-ч	0,74	1,35	0,999						
	Итого по расценке						99,53		132,32		
	ФОТ								39,12		1 127
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			37,95		1 093
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			19,95		575
	Всего по позиции								190,22		
230	Текущая стоимость	Корпус металлический распределительный ЩРН-483-0 У2 Цена=5514,17*1,02	шт			1	5 624,45		874,65	6,43	5 624
231	ФЕРм08-01-058-01	Выключатель нагрузки с приводом: ручным Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			1					
	1 ОТ						59,55	1,35	80,39	28,82	2 317
	2 ЭМ						28,13	1,35	37,98		
	3 в т.ч. ОТм						3,30	1,35	4,46	28,82	129
	4 М						34,58		34,58		
	ЗТ	чел.-ч	6,19	1,35	8,3565						
	ЗТм	чел.-ч	0,27	1,35	0,3645						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					122,26		152,95		
		ФОТ							84,85		2 446
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			82,30		2 373
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,27		1 247
		Всего по позиции							278,52		
232	Текущая стоимость	Выключатель нагрузки модульный ЗР 100А ВН-32-3100 УХЛЗ (141641)	шт			1	449,33		83,77	5,36	449
		Цена=444*1,012									
233	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=7*2	шт			9					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					12,74	1,35	154,79	28,82	4 461
		2 ЭМ					0,87	1,35	10,57		
		4 М					20,04		180,36		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	16,281					
		Итого по расценке					33,65		345,72		
		ФОТ							154,79		4 461
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			150,15		4 327
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			78,94		2 275
		Всего по позиции							574,81		
234	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 10А ВА47-29-3D10-УХЛЗ 141610	шт			11	438,20		899,25	5,36	4 820
		Цена=433*1,012									
235	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 16А ВА47-29-3D16-УХЛЗ 253128	шт			3	432,12		241,79	5,36	1 296
		Цена=427*1,012									
236	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					435,79	1,35	5,88	28,82	169
		2 ЭМ					126,62	1,35	1,71		
		3 в т.ч. ОТм					54,31	1,35	0,73	28,82	21
		4 М					99,36		0,99		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155					
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155					
		Итого по расценке					651,77		8,58		
		ФОТ							6,61		190
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		97
		Всего по позиции							18,36		
237	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа РИ№ (штырь) ЗР 100А	100 шт			0,01	6 087,92		60,88		
		Объем=1 / 100									
238	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха	100 шт			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					396,34	1,35	32,10	28,82	925
		2 ЭМ					19,41	1,35	1,57		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	0,20	28,82	6
		4 М					402,81		1,85		
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	3,3372					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0162					
		Итого по расценке					446,56		35,52		
		ФОТ							32,30		931
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			31,33		903
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,47		475
		Всего по позиции							83,32		
239	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-С	шт			3	71,38		33,28	6,43	214
		Цена=69,98*1,02									
240	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-Ж:	шт			3	71,38		33,28	6,43	214
		Цена=69,98*1,02									
ЩО-1,1											
241	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					20,44	1,35	27,59	28,82	795
		2 ЭМ					21,65	1,35	29,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					2,26	1,35	3,05	28,82	88
		4 М					176,90		176,90		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,35	2,761					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,35	0,243					
		Итого по расценке					218,99		233,72		
		ФОТ							30,64		883
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,72		857
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,63		450
		Всего по позиции							279,07		
242	Текущая стоимость	Корпус металлический распределительный ЩРН-183-0 У2 IP54 PRO (МКМ16-N-18-54-ZU)	шт			1	2 562,75		398,60	6,43	2 563
		Цена=2512,5*1,02									
243	ФЕРм08-01-058-01	Выключатель нагрузки с приводом: ручным	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					59,55	1,35	80,39	28,82	2 317
		2 ЭМ					28,13	1,35	37,98		
		3 в т.ч. ОТМ					3,30	1,35	4,46	28,82	129
		4 М					34,58		34,58		
		ЗТ	чел.-ч	6,19	1,35	8,3565					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,35	0,3645					
		Итого по расценке					122,26		152,95		
		ФОТ							84,85		2 446
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			62,30		2 373
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,27		1 247
		Всего по позиции							278,52		
244	Текущая стоимость	Выключатель нагрузки модульный ЗР 63А ВН-32-363 УХЛЗ 141640	шт			1	449,33		83,77	5,36	449
		Цена=444*1,012									
245	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=7+1	шт			8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					12,74	1,35	137,59	28,82	3 965
		2 ЭМ					0,87	1,35	9,40		
		4 М					20,04		160,32		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	14,472					
		Итого по расценке					33,65		307,31		
		ФОТ							137,59		3 965
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			133,46		3 846
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			70,17		2 022
		Всего по позиции							510,94		
246	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный 1Р 10А ВА47-29-1С10-УХЛЗ 141467	шт			7	106,26		138,81	5,36	744
		Цена=105*1,012									
247	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный ЗР 16А ВА47-29-3С16-УХЛЗ 141613	шт			1	432,12		80,60	5,36	432
		Цена=427*1,012									
248	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=1 / 100	100 м			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					435,79	1,35	5,88	28,82	169
		2 ЭМ					126,62	1,35	1,71		
		3 в т.ч. ОТМ					54,31	1,35	0,73	28,82	21
		4 М					99,36		0,99		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155					
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155					
		Итого по расценке					661,77		8,58		
		ФОТ							6,61		190
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		97
		Всего по позиции							18,36		
249	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа РИ№ (штырь) ЗР 100 А Объем=1 / 100	100 шт			0,01	6 087,92		60,88		
250	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха Объем=(2+2) / 100	100 шт			0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					396,34	1,35	21,40	28,82	617
		2 ЭМ					19,41	1,35	1,05		
		3 в т.ч. ОТМ					2,51	1,35	0,14	28,82	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4 М					402,81		1,23			
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	2,2248						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0108						
		Итого по расценке					446,56		23,68			
		ФОТ							21,54		621	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,89		602	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,99		317	
		Всего по позиции							55,56			
251	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С	шт				2	71,38	22,24	6,43	143	
		Цена=69,98*1,02										
252	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-Ж;	шт				2	71,38	22,24	6,43	143	
		Цена=69,98*1,02										
ЩО-2.1												
253	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт				1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						20,44	1,35	27,59	28,82	795
		2 ЭМ						21,65	1,35	29,23		
		3 в т.ч. ОТм						2,26	1,35	3,05	28,82	88
		4 М						176,90		176,90		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,35	2,781						
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,35	0,243						
		Итого по расценке						218,99		233,72		
		ФОТ							30,64		883	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,72		857	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,63		450	
		Всего по позиции							279,07			
254	Текущая стоимость	Корпус металлический распределительный ЩРН-18з-0 У2 IP54 PRO (МКМ16-N-18-54-ZU)	шт				1	2 562,75	398,60	6,43	2 563	
		Цена=2512,5*1,02										
255	ФЕРм08-01-058-01	Выключатель нагрузки с приводом: ручным	шт				1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						59,55	1,35	80,39	28,82	2 317
		2 ЭМ						28,13	1,35	37,98		
		3 в т.ч. ОТм						3,30	1,35	4,46	28,82	129
		4 М						34,58		34,58		
		ЗТ	чел.-ч	6,19	1,35	8,3565						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,35	0,3645						
		Итого по расценке						122,26		152,95		
		ФОТ							84,85		2 446	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			82,30		2 373	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,27		1 247	
		Всего по позиции							278,52			
256	Текущая стоимость	Выключатель нагрузки модульный ЗР 63А ВН-32-363 УХЛЗ 141640	шт				1	449,33	83,77	5,36	449	
		Цена=444*1,012										
257	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт				10					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						12,74	1,35	171,99	28,82	4 957
		2 ЭМ						0,87	1,35	11,75		
		4 М						20,04		200,40		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	18,09						
		Итого по расценке						33,65		384,14		
		ФОТ							171,99		4 957	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			166,83		4 808	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			87,71		2 528	
		Всего по позиции							638,68			
258	Текущая стоимость	Выключатель автоматический модульный 1Р 10А ВА47-29-1С10-УХЛЗ 141487	шт				10	106,26	198,32	5,36	1 063	
		Цена=105*1,012										
259	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м				0,01					
		Объем=1 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						435,79	1,35	5,88	28,82	169
		2 ЭМ						126,62	1,35	1,71		
		3 в т.ч. ОТм						54,31	1,35	0,73	28,82	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					99,36		0,99		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,61155					
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,07155					
		Итого по расценке					661,77		8,58		
		ФОТ							6,61		190
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		97
		Всего по позиции							18,36		
260	ФССЦ-20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа РИ№ (штырь) ЗР 100А Объем=1 / 100	шт	100		0,01	6 087,92		60,88		
261	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха Объем=(2+2) / 100	шт	100		0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					396,34	1,35	21,40	28,82	617
		2 ЭМ					19,41	1,35	1,05		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	0,14	28,82	4
		4 М					402,81		1,23		
		ЗТ	чел.-ч	41,2	1,35	2,2248					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0108					
		Итого по расценке					446,56		23,68		
		ФОТ							21,54		621
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,89		602
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,99		317
		Всего по позиции							55,66		
262	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С	шт			2	71,38		22,24	6,43	143
		Цена=69,98*1,02									
263	Текущая стоимость	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-Ж: Цена=69,98*1,02	шт			2	71,38		22,24	6,43	143
		Итого по разделу 1 Электрооборудование							114 332,79		
Раздел 2. Светильники											
264	ФЕРм08-03-594-07	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 Объем=(251+20) / 100	шт	100			2,71				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 174,53	1,35	4 297,02	28,82	123 840
		2 ЭМ					54,33	1,35	198,77		
		3 в т.ч. ОТм					7,53	1,35	27,55	28,82	794
		4 М					136,10		368,83		
		ЗТ	чел.-ч	118,4	1,35	433,1664					
		ЗТм	чел.-ч	0,6	1,35	2,1951					
		Итого по расценке					1 364,96		4 864,62		
		ФОТ							4 324,57		124 634
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4 194,83		120 695
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 205,63		63 563
		Всего по позиции							11 264,98		
265	ФЕРм08-03-594-06	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 Объем=63 / 100	шт	100			0,63				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					880,90	1,35	749,21	28,82	21 592
		2 ЭМ					36,22	1,35	30,81		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,35	4,27	28,82	123
		4 М					130,23		82,04		
		ЗТ	чел.-ч	88,8	1,35	75,5244					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,35	0,3402					
		Итого по расценке					1 047,35		862,06		
		ФОТ							753,48		21 715
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			730,88		21 064
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			384,27		11 075
		Всего по позиции							1 977,21		
266	Текущая стоимость	Светильник светодиодный 220 В, 50 Вт, IP65, СС.600.Solo-M-22Вт-IP65 Цена=3000*1,02	шт			63	3 060,00		29 981,34	6,43	192 780
267	Текущая стоимость	Светильник светодиодный 220 В, 50 Вт, IP65, СС.600.ЛСП236-AM-50Вт-IP65 Цена=5100*1,02	шт			251	5 202,00		203 064,07	6,43	1 305 702
268	Текущая стоимость	Светильник светодиодный СС.600.У418-40Вт-МП-IP40 Цена=3700*1,02	шт			20	3 774,00		11 738,72	6,43	75 480
269	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели Объем=5 / 100	шт	100			0,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						779,32	1,35	52,60	28,82	1 516
	2 ЭМ						36,22	1,35	2,44		
	3 в т.ч. ОТм						5,02	1,35	0,34	28,82	10
	4 М						520,40		26,02		
	ЗТ		чел.-ч	78,56	1,35	5,3028					
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,35	0,027					
	Итого по расценке						1 335,94		81,06		
	ФОТ								52,94		1 526
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			51,35		1 480
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			27,00		778
	Всего по позиции								159,41		
270	ФССЦ-20.3.03.04-0011	Светильник аварийный светодиодный ДПА-5042 1 постоянный/непостоянный IP65	шт			5	205,38		1 026,90		
271	ФССЦ-20.3.01.02-0003	Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеящейся пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) (Самоклеющаяся этикетка.Выход-EXIT ДПА IP20/54 IEK (LPC10-1-24-09-VVHD) Объем=5 / 100	100 шт			0,05	1 350,39		67,52		
272	ФЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2	шт			5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						9,91	1,35	66,89	28,82	1 928
	2 ЭМ						5,43	1,35	36,65		
	3 в т.ч. ОТм						0,76	1,35	5,13	28,82	148
	4 М						0,56		2,80		
	ЗТ		чел.-ч	1,03	1,35	6,9525					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,35	0,405					
	Итого по расценке						15,90		106,34		
	ФОТ								72,02		2 076
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			69,86		2 014
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			36,73		1 059
	Всего по позиции								212,93		
273	ФССЦ-62.4.02.04-0002	Блок аварийного питания универсальный для LED IP65 Для ламп до 200Вт БАП200-1,0 (LLVP00-EPK-200-1H-U)	шт			5	6 279,87		31 399,35		
Установочные приборы											
274	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт			0,16					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						313,47	1,35	67,71	28,82	1 951
	2 ЭМ						4,77	1,35	1,03		
	3 в т.ч. ОТм						0,64	1,35	0,14	28,82	4
	4 М						105,83		16,93		
	ЗТ		чел.-ч	31,6	1,35	6,8256					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,35	0,0108					
	Итого по расценке						424,07		85,67		
	ФОТ								67,85		1 955
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			65,81		1 896
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			34,60		997
	Всего по позиции								186,08		
275	ФССЦ-20.4.01.01-0032	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	10 шт			1,6	93,10		148,96		
276	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт			0,13					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						348,49	1,35	61,16	28,82	1 763
	2 ЭМ						4,77	1,35	0,84		
	3 в т.ч. ОТм						0,64	1,35	0,11	28,82	3
	4 М						103,19		13,41		
	ЗТ		чел.-ч	35,13	1,35	6,165315					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,35	0,008775					
	Итого по расценке						458,45		75,41		
	ФОТ								61,27		1 766
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			59,43		1 713
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,25		901
	Всего по позиции								166,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	ФССЦ-20.4.01.01-0014	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый Объем=13 / 10	10 шт			1,3	50,80		66,04		
278	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт			0,04					
		1 ОТ					348,49	1,35	18,82	28,82	542
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,26		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,03	28,82	1
		4 М					103,19		4,13		
		ЗТ	чел.-ч	35,13	1,35	1,89702					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,0027					
		Итого по расценке					456,45		23,21		
		ФОТ							18,85		543
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,28		527
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,61		277
		Всего по позиции							51,10		
279	ФССЦ-20.4.01.01-0012	Выключатель: 3-клавишный открытой установки Объем=4 / 10	10 шт			0,4	99,50		39,80		
280	ФЕРм08-03-591-07	Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке Объем=4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт			0,04					
		1 ОТ					261,19	1,35	14,10	28,82	406
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,26		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,03	28,82	1
		4 М					35,06		1,40		
		ЗТ	чел.-ч	26,33	1,35	1,42182					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,0027					
		Итого по расценке					301,02		15,76		
		ФОТ							14,13		407
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,71		395
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,21		208
		Всего по позиции							36,68		
281	ФССЦ-62.3.02.03-0049	Переключатель пакетный ПП2-16/Н2 М2 пластиковый корпус IP56	шт			4	86,46		345,84		
282	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке Объем=10 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт			0,1					
		1 ОТ					342,84	1,35	46,28	28,82	1 334
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,64		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,09	28,82	3
		4 М					106,42		10,64		
		ЗТ	чел.-ч	34,56	1,35	4,6656					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,00675					
		Итого по расценке					454,03		57,56		
		ФОТ							46,37		1 337
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			44,98		1 297
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			23,65		682
		Всего по позиции							126,19		
283	ФССЦ-20.4.03.05-0001	Розетка открытой проводки Объем=10 / 100	100 шт			0,1	577,00		57,70		
284	ФССЦ-20.4.03.05-0002	Розетка открытой проводки двухжестная Объем=10 / 100	100 шт			0,1	702,00		70,20		
		Итого по разделу 2 Светильники							292 187,11		
Раздел 3. Прокладка кабельных линий											
285	ФЕРм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м Объем=(80+40+35) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			1,55					
		1 ОТ					221,09	1,35	462,63	28,82	13 333
		2 ЭМ					32,12	1,35	67,21		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	5,25	28,82	151
		4 М					111,92		173,48		
		ЗТ	чел.-ч	23,52	1,35	49,2156					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,4185					
		Итого по расценке					385,13		703,32		
		ФОТ							467,88		13 484
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			453,84		13 079
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			238,62		6 877
		Всего по позиции							1 395,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
286	ФССЦ-20.2.07.02-0005	Лоток неперфорированный 400x50x3000 (CLPK10-050-400-3)	м			80	31,28		2 502,40			
287	ФССЦ-20.2.03.06-0019	Крышка лотка 400 замковая Объем=80/3	шт			26,7	66,57		1 777,42			
288	ФССЦ-20.2.07.02-0008	Лоток перфорированный 200x50x3000 (CLN10-050-200-3)	м			40	19,97		798,80			
289	ФССЦ-20.2.03.06-0015	Крышка лотка 200 замковая Объем=40/3	шт			13,3	37,44		497,95			
290	ФССЦ-20.2.07.02-0007	Лоток перфорированный 100x50x3000 (CLN10-050-100-3)	м			35	11,82		413,70			
291	ФССЦ-20.2.03.06-0013	Крышка лотка 100 замковая Объем=35/3	шт			11,7	18,72		219,02			
292	ФЕРм08-02-152-04	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг Объем=(160+150) / 100	100 шт				3,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							213,57	1,35	893,79	28,82	25 759
	2 ЭМ							144,37	1,35	604,19		
	3 в т.ч. ОТМ							0,26	1,35	1,09	28,82	31
	4 М							47,87		148,40		
	ЗТ		чел.-ч	22,72	1,35	95,0832						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,35	0,0837						
	Итого по расценке							405,81		1 646,38		
	ФОТ									894,88		25 790
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				868,03		25 016
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				456,39		13 153
	Всего по позиции									2 970,80		
293	ФССЦ-20.2.06.05-0013	Кронштейн 600 мм. (CLP1CZ-600-1)	шт			160	80,88		12 940,80			
294	ФССЦ-20.2.06.05-0012	Кронштейн настенный основание 400мм (CLP1CW-400-1)	шт			150	67,64		10 146,00			
295	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Объем=(160+150) / 100	100 м				3,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							80,46	1,35	336,73	28,82	9 705
	2 ЭМ							95,01	1,35	397,62		
	3 в т.ч. ОТМ							23,33	1,35	97,84	28,82	2 814
	4 М							407,53		1 263,34		
	ЗТ		чел.-ч	8,56	1,35	35,8236						
	ЗТм		чел.-ч	2,27	1,35	9,49395						
	Итого по расценке							583,00		1 997,69		
	ФОТ									434,37		12 519
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				421,34		12 143
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				221,53		6 385
	Всего по позиции									2 640,56		
296	ФССЦ-20.2.08.05-0021	Профиль монтажный перфорированный, 2 м	шт			155	76,84		11 910,20			
	Объем=80+75											
297	ФЕРм08-02-396-10	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м Объем=1379 / 100	100 м				13,79					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							371,49	1,35	6 915,84	28,82	199 315
	2 ЭМ							360,14	1,35	6 704,55		
	3 в т.ч. ОТМ							111,76	1,35	2 080,58	28,82	59 962
	4 М							83,35		1 149,40		
	ЗТ		чел.-ч	39,52	1,35	735,72408						
	ЗТм		чел.-ч	11,06	1,35	205,89849						
	Итого по расценке							814,98		14 769,79		
	ФОТ									8 996,42		259 277
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				8 726,53		251 499
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				4 588,17		132 231
	Всего по позиции									28 084,49		
298	ФССЦ-20.2.07.05-0011	Лоток металлический перфорированный размером 50x50 мм	м			1379	26,11		36 005,69			
299	ФССЦ-20.2.03.06-0011	Крышка лотка 50 Объем=1379/3	шт			459,7	12,07		5 548,58			
300	ФССЦ-01.7.15.12-0013	Шпильки резьбовые М8-2000	шт			1060	11,48		12 168,80			
301	ФЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм Объем=583 / 100	100 м				5,83					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							260,94	1,35	2 053,73	28,82	59 188
	2 ЭМ							148,59	1,35	1 169,48		
	3 в т.ч. ОТМ							4,52	1,35	35,57	28,82	1 025
	4 М							600,62		3 501,61		
	ЗТ		чел.-ч	27,76	1,35	218,48508						
	ЗТм		чел.-ч	0,36	1,35	2,83338						
	Итого по расценке							1 010,15		6 724,82		
	ФОТ									2 089,30		60 213


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2 026,62		58 407		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1 065,54		30 709		
	Всего по позиции									9 816,98			
302	ФССЦ-08.1.02.13-0005	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, условный диаметр 15 мм	м			583	8,28		4 827,24				
303	ФССЦ-08.1.02.25-0121	Соединитель "металлорукав-труба" СМТ 15х20 Объем=308 / 100	100 шт			3,08	351,00		1 081,08				
304	ФССЦ-01.7.15.10-0016	Скобы металлические двухлапковые д19-20 СМАТ11-19-010 Объем=1166 / 100	100 шт			11,66	55,00		641,30				
305	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Объем=583 / 100	100 м			5,83							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1 ОТ							42,21	1,35	332,21	28,82	9 574	
	2 ЭМ							1,81	1,35	14,25			
	3 в т.ч. ОТм							0,26	1,35	2,05	28,82	59	
	4 М							11,27		65,70			
	ЗТ		чел.-ч	4,49	1,35	35,338545							
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,35	0,15741							
	Итого по расценке									55,29	412,16		
	ФОТ									334,26		9 633	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			324,23		9 344		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			170,47		4 913		
	Всего по позиции									906,86			
306	ФЕРм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=(2678-583+50+136+105+46+98+1749+155+38+254) / 100	100 м			47,28							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1 ОТ							87,23	1,35	5 567,72	28,82	160 462	
	2 ЭМ							45,42	1,35	2 899,07			
	3 в т.ч. ОТм							5,02	1,35	320,42	28,82	9 235	
	4 М							28,13		1 329,99			
	ЗТ		чел.-ч	9,28	1,35	592,32384							
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,35	25,5312							
	Итого по расценке									160,78	9 796,78		
	ФОТ									5 888,14		169 697	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5 711,50		164 606		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3 002,95		86 545		
	Всего по позиции									18 511,23			
307	ФЕРм08-02-147-02	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг Объем=(149+24) / 100	100 м			1,73							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1 ОТ							115,81	1,35	270,47	28,82	7 795	
	2 ЭМ							48,26	1,35	112,71			
	3 в т.ч. ОТм							5,02	1,35	11,72	28,82	338	
	4 М							28,03		48,49			
	ЗТ		чел.-ч	12,32	1,35	28,77336							
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,35	0,9342							
	Итого по расценке									192,10	431,67		
	ФОТ									282,19		8 133	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			273,72		7 889		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			143,92		4 148		
	Всего по позиции									849,31			
308	ФЕРм08-02-147-03	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг Объем=19 / 100	100 м			0,19							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1 ОТ							140,62	1,35	36,07	28,82	1 040	
	2 ЭМ							50,85	1,35	13,04			
	3 в т.ч. ОТм							5,02	1,35	1,29	28,82	37	
	4 М							28,52		5,42			
	ЗТ		чел.-ч	14,96	1,35	3,83724							
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,35	0,1026							
	Итого по расценке									219,99	54,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							37,36		1 077	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			36,24		1 045	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			19,05		549	
		Всего по позиции							109,82			
309	ФЕРм08-02-147-04	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=(155+279+71) / 100		100 м		5,05						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						190,26	1,35	1 297,10	28,82	37 382
		2 ЭМ						72,64	1,35	495,22		
		3 в т.ч. ОТм						5,02	1,35	34,22	28,82	986
		4 М						29,52		149,08		
		ЗТ	чел.-ч	20,24	1,35	137,9862						
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,35	2,727						
		Итого по расценке						292,42		1 941,40		
		ФОТ							1 331,32		38 368	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 291,38		37 217	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			678,97		19 568	
		Всего по позиции							3 911,75			
310	ФССЦ-21.1.06.10-0430	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х35-1000 Объем=(19*1,02) / 1000		1000 м		0,01938	282 421,40			5 473,33		
311	ФССЦ-21.1.06.10-0204	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25-000 Объем=(149*1,02) / 1000		1000 м		0,15198	206 980,20			31 456,85		
312	ФССЦ-21.1.06.10-0203	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16-1000 Объем=(24*1,02) / 1000		1000 м		0,02448	138 894,95			3 400,15		
313	ФССЦ-21.1.06.10-0202	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10-1000 Объем=(254*1,02) / 1000		1000 м		0,25908	94 514,88			24 486,92		
314	ФССЦ-21.1.06.10-0201	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6-1000 Объем=(38*1,02) / 1000		1000 м		0,03876	68 512,31			2 655,54		
315	ФССЦ-21.1.06.10-0200	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-1000 Объем=(155*1,02) / 1000		1000 м		0,1581	51 712,23			8 175,70		
316	ФССЦ-21.1.06.10-0407	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000 Объем=(1749*1,02) / 1000		1000 м		1,78398	21 256,79			37 921,69		
317	ФССЦ-21.1.06.10-0131	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LSF 4х120-1000 Объем=(71*1,02) / 1000		1000 м		0,07242	861 305,45			62 375,74		
318	ФССЦ-21.1.06.10-0130	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х95-1000 Объем=(279*1,02) / 1000		1000 м		0,28458	735 216,97			209 228,05		
319	ФССЦ-21.1.06.10-0329	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х70-1000 Объем=(155*1,02) / 1000		1000 м		0,1581	352 531,42			55 735,22		
320	ФССЦ-21.1.06.10-0325	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х16-1000 Объем=(98*1,02) / 1000		1000 м		0,09996	115 349,97			11 530,38		
321	ФССЦ-21.1.06.10-0188	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х10-1000 Объем=(48*1,02) / 1000		1000 м		0,04896	77 639,52			3 801,23		
322	ФССЦ-21.1.06.10-0172	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х10-1000 Объем=(105*1,02) / 1000		1000 м		0,1071	61 165,55			6 550,83		
323	ФССЦ-21.1.06.10-0171	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-1000 Объем=(136*1,02) / 1000		1000 м		0,13872	44 793,88			6 213,81		
324	ФССЦ-21.1.06.10-0378	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-1000 Объем=(50*1,02) / 1000		1000 м		0,051	20 634,54			1 052,36		
325	ФССЦ-21.1.06.10-0377	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 Объем=(2678*1,02) / 1000		1000 м		2,73156	14 498,24			39 602,81		
326	ФЕРм08-02-165-01	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2		шт		18						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						37,98	1,35	922,91	28,82	26 598
		2 ЭМ						423,82	1,35	10 298,83		
		3 в т.ч. ОТм						40,10	1,35	974,43	28,82	28 083
		4 М						2,81		50,58		
		ЗТ	чел.-ч	4,04	1,35	98,172						
		ЗТм	чел.-ч	2,97	1,35	72,171						
		Итого по расценке						464,61		11 272,32		
		ФОТ							1 897,34		54 681	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 840,42		53 041	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			967,64		27 887	
		Всего по позиции							14 080,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	ФССЦ-20.2.09.08-0010	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КВТп-1 (70-120)	компл			18	281,38		5 064,84		
328	ФЕРм08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 Объем=100*5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			500					
		1 ОТ					8,65	1,35	5 838,75	28,82	168 273
		2 ЭМ					1,81	1,35	1 221,75		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	175,50	28,82	5 058
		4 М					4,92		2 460,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,92	1,35	621					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	13,5					
		Итого по расценке						15,38	9 520,50		
		ФОТ							6 014,25		173 331
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5 833,82		168 131
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3 067,27		88 399
		Всего по позиции							18 421,59		
329	ФССЦ-20.2.10.04-0006	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 Объем=100 / 100	100 шт			1	572,00		572,00		
330	ФССЦ-20.2.10.04-0005	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-В-М УХЛЗ Объем=100 / 100	100 шт			1	368,00		368,00		
331	ФССЦ-20.2.10.04-0004	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛЗ Объем=100 / 100	100 шт			1	276,00		276,00		
332	ФССЦ-20.2.10.04-0003	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 Объем=100 / 100	100 шт			1	231,00		231,00		
333	ФССЦ-20.2.10.04-0002	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 Объем=100 / 100	100 шт			1	118,00		118,00		
334	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 Объем=617 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт			6,17					
		1 ОТ					153,26	1,35	1 276,58	28,82	36 791
		2 ЭМ					1,81	1,35	15,08		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	2,17	28,82	63
		4 М					98,83		609,78		
		ЗТ	чел.-ч	15,45	1,35	128,690775					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,18659					
		Итого по расценке						263,90	1 901,44		
		ФОТ							1 278,75		36 854
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 240,39		35 748
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			652,16		18 796
		Всего по позиции							3 793,99		
335	ФЕРм08-03-574-04	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 Объем=1131 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт			11,31					
		1 ОТ					398,49	1,35	6 084,34	28,82	175 351
		2 ЭМ					23,80	1,35	363,39		
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,35	11,60	28,82	334
		4 М					197,76		2 236,67		
		ЗТ	чел.-ч	40,17	1,35	613,335645					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,35	0,91611					
		Итого по расценке						620,05	8 684,40		
		ФОТ							6 095,94		175 685
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5 913,06		170 414
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3 108,93		89 599
		Всего по позиции							17 706,39		
336	ФЕРм08-03-574-06	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2 Объем=72 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт			0,72					
		1 ОТ					623,27	1,35	605,82	28,82	17 460
		2 ЭМ					27,95	1,35	27,17		
		3 в т.ч. ОТм					1,00	1,35	0,97	28,82	28
		4 М					251,58		181,14		
		ЗТ	чел.-ч	62,83	1,35	61,07076					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,35	0,07776					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					902,80		814,13		
		ФОТ							606,79		17 488
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			588,59		16 963
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			309,46		8 919
		Всего по позиции							1 712,18		
337	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м		100 м2		5,61					
		Объем=561 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					606,53	1,5525	5 282,59	28,82	152 244
		2 ЭМ					11,83	1,6875	111,99		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,6875	19,79	28,82	570
		4 М					379,47		2 128,83		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,5525	611,408655					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	1,7040375					
		Итого по расценке							997,83		
		ФОТ							7 523,41		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			5 302,38		152 814
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5 832,62		168 095
		Всего по позиции							16 465,88		
		Итого по разделу 3 Прокладка кабельных линий							759 147,42		
Раздел 4. Пусконаладочные работы											
338	ФЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А		шт		215					
		Объем=20+50+110+35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					16,91	1,2	4 362,78	28,82	125 735
		ЗТ	чел.-ч	1,8	1,2	464,4					
		Итого по расценке							16,91		
		ФОТ							4 362,78		125 735
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			3 228,46		93 044
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1 570,60		45 265
		Всего по позиции							9 161,84		
339	ФЕРп01-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А		шт		15					
		Объем=15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					25,37	1,2	456,66	28,82	13 161
		ЗТ	чел.-ч	2,7	1,2	48,6					
		Итого по расценке							25,37		
		ФОТ							456,66		13 161
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			337,93		9 739
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			164,40		4 738
		Всего по позиции							956,99		
340	ФЕРп01-03-002-06	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А		шт		20					
		Объем=20									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					33,83	1,2	811,92	28,82	23 400
		ЗТ	чел.-ч	3,6	1,2	86,4					
		Итого по расценке							33,83		
		ФОТ							811,92		23 400
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			600,82		17 316
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			292,29		8 424
		Всего по позиции							1 705,03		
341	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"		шт		250					
		Объем=250									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					12,81	1,2	3 843,00	28,82	110 755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТ	чел.-ч	1	1,2	300						
		Итого по расценке					12,81		3 843,00			
		ФОТ							3 843,00		110 755	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			2 843,82		81 959	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1 383,48		39 872	
		Всего по позиции							8 070,30			
342	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами		100			2,5					
		Объем=250 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	12,96	1,2	38,88		165,95	1,2	497,85	28,82	14 348
		Итого по расценке						165,95		497,85		
		ФОТ								497,85		14 348
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			368,41		10 618	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			179,23		5 165	
		Всего по позиции							1 045,49			
343	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	шт			1820						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	0,32	1,2	698,88		4,10	1,2	8 954,40	28,82	258 066
		Итого по расценке						4,10		8 954,40		258 066
		ФОТ								8 954,40		190 969
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			6 626,26		190 969	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			3 223,58		92 904	
		Всего по позиции							18 804,24			
		Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы							39 745,89			
		Итого по смете:										
		Итого прямые затраты (справочно)							1 032 774,51		8 291 802	
		Строительные работы							16 465,88		424 729	
		Монтажные работы							1 079 887,71		9 699 426	
		Оборудование							69 313,73		371 521	
		Прочие затраты							39 745,89		1 145 478	
		Итого							1 205 413,21		11 641 154	
		Итого ФОТ (справочно)							73 933,89		2 130 772	
		Итого накладные расходы (справочно)							68 052,09		1 961 262	
		Итого сметная прибыль (справочно)							35 272,88		1 016 569	
		НДС 20%							241 082,64		2 328 230,80	
		ВСЕГО по смете							1 446 495,85		13 969 384,80	

Составил: _____ (Сухарева А.С.)  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

