

СОГЛАСОВАНО Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗИК"

О.К. Пчелинцева

2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗИК"

(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт помещений в корпусе №12 на 1 этаже в сях 1-9/А-Г

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 6937,21 (541,26) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 5781,01 (451,05) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 1441,30 (50,01) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 5513,28 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 176,90 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. 1-ый этаж, производственная часть. Стены</b>											
<b>Ремонт</b>											
1	ФЕР16-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=664,51 / 100	100 м2			6,6451					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромазжающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					44,73	1,5525	461,46	28,82	13 299
		2 ЭМ					0,97	1,6875	10,88		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	2,92	28,82	84
		4 М					0,18		1,20		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0684445					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	47,9718075					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,2242721					
		Итого по расценке ФОТ					45,88		473,54		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			464,38		13 383
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			193,41		5 574
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 131,33</b>		
2	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,26л/м2) Объем=0,25*664,51	л			166,1276	9,14				1 618,41
3	ФЕР16-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен  Объем=(664,51-127) / 100	100 м2			5,3761					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромазжающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					589,55	1,5525	4 919,70	28,82	141 786
		2 ЭМ					85,89	1,6875	779,06		
		3 в т.ч. ОТм					50,25	1,6875	455,79	28,82	13 136
		4 М					865,26		4 650,86		
		ЗТ	чел.-ч	65	1,5525	542,414778					
		ЗТм	чел.-ч	5,32	1,6875	48,2549603					
		Итого по расценке ФОТ					1 540,70		10 349,62		154 922
									5 375,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			5 375,49		154 922	
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 238,89		64 525	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>17 964,00</b>			
4	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен толщиной до 40 мм	100 м2			1,27						
	Объем=127 / 100 Толщиной до 40 мм ОЗП=3,33; ЭМ=3,33 к расх.; ЗПМ=3,33; МАТ=3,33 к расх.; ТЗ=3,33; ТЗМ=3,33											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1 ОТ							589,55	5,169825	3 870,80	28,82	111 556
	2 ЭМ							85,89	5,619375	612,96		
	3 в т.ч. ОТм							50,25	5,619375	358,61	28,82	10 335
	4 М							865,26	3,33	3 659,27		
	ЗТ	чел.-ч	65	5,169825	426,769053	8						
	ЗТм	чел.-ч	5,32	5,619375	37,9667453							
	Итого по расценке							1 540,70		8 143,03		
	ФОТ									4 229,41		121 891
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			4 229,41		121 891	
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 761,55		50 768	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>14 133,99</b>			
6	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 4 мм)	100 м2			6,3966						
	Объем=639,55 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1 ОТ							277,14	1,5525	2 751,73	28,82	79 305
	2 ЭМ							17,03	1,6875	183,79		
	3 в т.ч. ОТм							10,08	1,6875	108,79	28,82	3 135
	4 М							1,24		7,93		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,85		5,436175						
	14.4.01.21	Грунтовека	т	0		0						
	ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	322,593656	7						
	ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	10,0369378							
	Итого по расценке							295,41		2 943,45		
	ФОТ									2 860,52		82 440
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			2 860,52		82 440	
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 191,41		34 336	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>6 995,38</b>			
6	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03	100 м2			-6,3966						
	Объем=-639,55 / 100											
	Поправка на толщину ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1 ОТ							26,44	9,315	-1 575,14	28,82	-45 396
	2 ЭМ							1,68	10,125	-108,79		
	3 в т.ч. ОТм							0,99	10,125	-64,11	28,82	-1 848
	4 М							0,12	6	-4,60		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,085	6	-3,261705						
	ЗТ	чел.-ч	3,1	9,315		184,679655						
	ЗТм	чел.-ч	0,09	10,125	-5,8278994							
	Итого по расценке							28,24		-1 688,53		
	ФОТ									-1 639,25		-47 244
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-1 639,25		-47 244	
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-682,75		-19 677	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>-4 010,53</b>			
7	ФССЦ-14.6.11.03-0101	Штатловка «Фугагилс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2)	т			2,04656		7 180,00		14 694,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,8*4*639,55/1000									
8	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,16л/м2) Объем=0,15*639,55	л			95,9326	9,14		876,82		
9	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=639,55 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			6,3956					
		1 ОТ					44,73	1,5525	444,12	28,82	12 800
		2 ЭМ					0,97	1,6875	10,47		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	2,81	28,82	81
		4 М					0,18		1,15		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0658737					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	46,1699139					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,2158481					
		Итого по расценке					45,88		455,74		
		ФОТ							446,93		12 881
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			446,93		12 881
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			186,15		5 365
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 088,82</b>		
10	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,16л/м2) Объем=0,15*639,55	л			95,9326	9,14		876,82		
11	ФЕР15-04-006-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=639,55 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			6,3956					
		1 ОТ					123,79	1,5525	1 229,11	28,82	35 423
		2 ЭМ					5,57	1,6875	60,11		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,6875	11,55	28,82	333
		4 М					43,35		277,24		
	14.3.02.01	Краска водоземлюльсионная	т	0,052		0,332566					
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,5525	137,020389					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,9713166					
		Итого по расценке					172,71		1 566,46		
		ФОТ							1 240,66		35 756
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 240,66		35 756
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			516,73		14 892
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 323,86</b>		
12	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная Объем=0,3*639,55/1000	т			0,191866	41 699,81		8 000,73		
<b>Колонны</b>											
13	ФЕР10-01-008-08	Облицовка колонн рифленым алюминиевым листом Объем=24,96 / 100 МАТ=0 к расх. Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,2496					
		1 ОТ					275,22	1,5525	106,65	28,82	3 074
		2 ЭМ					13,80	1,6875	5,81		
		3 в т.ч. ОТм					2,44	1,6875	1,03	28,82	30
		4 М					6 695,08	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	33,4	1,5525	12,9426336					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,6875	0,088452					
		Итого по расценке					6 984,10		112,46		
		ФОТ							107,68		3 104
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			116,29		3 352
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			50,34		1 451
		<b>Всего по позиции</b>							<b>279,09</b>		
14	ФССЦ-09.2.01.03-0001	Панели декоративные алюминиевые рифленые "Квинтот"	м2			24,96	278,63		6 962,11		
15	ФЕР10-01-036-01	Монтаж угловых накладок Объем=38,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,384					
		1 ОТ					57,15	1,5525	34,07	28,82	982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						36,00		13,82		
	11.3.03.13	Узелок ПВХ	л.м	100		38,4					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	3,994272					
		Итого по расценке					93,15		47,89		
		ФОТ							34,07		982
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			36,80		1 061
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			15,93		459
		<b>Всего по позиции</b>							<b>100,62</b>		
16	ФССЦ-12.1.01.03-0061	Демфер угловой резиновый 100х100х8	м			38,4	167,36		6 042,62		
<b>Радиаторы</b>											
17	ФЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг Объем=21 / 100		100 шт		0,21					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 243,46	1,15	300,30	28,82	8 655
		2 ЭМ					119,41	1,15	28,84		
		3 в т.ч. ОТм					51,57	1,15	12,45	28,82	359
		ЗТ	чел.-ч	158	1,15	38,157					
		ЗТм	чел.-ч	3,82	1,15	0,92253					
		Итого по расценке					1 362,87		329,14		
		ФОТ							312,75		9 014
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			272,09		7 842
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			137,61		3 966
		<b>Всего по позиции</b>							<b>738,84</b>		
18	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных, ранее демонтированных Объем=(0,16*14*21) / 100		100 кВт		0,4704					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.566	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					611,75	1,5525	446,76	28,82	12 876
		2 ЭМ					316,28	1,6875	251,06		
		3 в т.ч. ОТм					75,46	1,6875	59,90	28,82	1 726
		4 М					1 116,68		525,29		
	18.5.10.07	Радиаторы чугунные	кВт	100		47,04					
		ЗТ	чел.-ч	68,2	1,5525	49,8061872					
		ЗТм	чел.-ч	6,06	1,6875	4,810428					
		Итого по расценке					2 044,71		1 223,11		
		ФОТ							506,66		14 602
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			613,06		17 668
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			310,08		8 936
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 146,26</b>		
19	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Объем=(0,25*14*21) / 100		100 м2		0,736					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					554,12	1,15	468,37	28,82	13 498
		2 ЭМ					0,66	1,15	0,56		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,10	28,82	3
		4 М					145,95		107,27		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0118335					
		ЗТ	чел.-ч	63,4	1,15	53,58885					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0084525					
		Итого по расценке					700,73		576,20		
		ФОТ							468,47		13 501
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			421,62		12 151
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			215,50		6 210
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 213,32</b>		
20	ФССЦ-14.4.04.03-1004	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб Объем=0,2*73,5	л			14,7	210,47		3 093,91		
		<b>Итого по разделу 1 1-ый этаж, производственная часть.Стены</b>							<b>87 160,68</b>		
<b>Раздел 2. Дверные проемы</b>											
<b>Демонтаж</b>											
21	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=3 / 100		100 шт		0,03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 437,99	1,15	49,61	28,82	1 430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						205,91	1,15	7,10		
	999-9900 Строительный мусор		т	10,5		0,315					
	ЗТ		чел.-ч	179,3	1,15	6,18585					
	Итого по расценке						1 643,90		56,71		
	ФОТ								49,61		1 430
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			44,65		1 287
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			23,32		672
	<b>Всего по позиции</b>								<b>124,68</b>		
22	ФЕРр66-11-1	Снятие наличников Объем=31,2 / 100	100 м			0,312					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						33,43	1,15	11,99	28,82	346
	999-9900 Строительный мусор		т	0,4		0,1248					
	ЗТ		чел.-ч	4,21	1,15	1,510548					
	Итого по расценке						33,43		11,99		
	ФОТ								11,99		346
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			10,79		311
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			5,64		163
	<b>Всего по позиции</b>								<b>28,42</b>		
23	ФЕРр66-10-1	Снятие дверных полотен Объем=5,53 / 100	100 м2			0,0553					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						288,06	1,15	18,32	28,82	528
	999-9900 Строительный мусор		т	1,18		0,065254					
	ЗТ		чел.-ч	36,28	1,15	2,3072266					
	Итого по расценке						288,06		18,32		
	ФОТ								18,32		528
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			16,49		475
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			8,61		248
	<b>Всего по позиции</b>								<b>43,42</b>		
24	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,606064		42,98		21,71	
		Объем=0,315+0,1248+0,065254									
<b>Установка</b>											
26	ФЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2			0,1219					
		Объем=12,19 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						1 376,70	1,5525	260,54	28,82	7 509
	2 ЭМ						248,35	1,6875	51,09		
	3 в т.ч. ОТм						52,23	1,6875	10,74	28,82	310
	4 М						3 133,95		382,03		
	11.3.01.02 Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей		м2	100		12,19					
	ЗТ		чел.-ч	159,34	1,5525	30,1550552					
	ЗТм		чел.-ч	4,33	1,6875	0,8907081					
	Итого по расценке						4 759,00		693,66		
	ФОТ								271,28		7 819
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			292,98		8 445
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			126,82		3 655
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 113,46</b>		
26	ФССЦ-11.3.02.01-0004	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич (860x2060)	м2			12,19		2 193,46		26 738,28	
27	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=0,9*2,07*2	м2			3,726					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						23,81	1,5525	137,73	28,82	3 969
	2 ЭМ						14,41	1,6875	90,60		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,6875	12,39	28,82	357
	4 М						25,72		95,83		
	01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		3,726					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,5525	13,883076					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,6875	1,0688963					
		Итого по расценке					63,94		324,16		
		ФОТ							150,12		4 326
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			139,61		4 023
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			79,11		2 280
		<b>Всего по позиции</b>							<b>642,88</b>		
28	ФССЦ-07.1.01.01-0028	Дверь стальная утепленная, левого открывания. Ручка скоба-Алекс-НС-0901-26/200-нержавейка.1 замок "Гардиан" цилиндрический с цилинром: ключ-ключ. Место под доводчик обязательно и пластина усиливающая в полотне	шт			2	3 766,00		7 612,00		
29	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					11,01	1,5525	34,19	28,82	985
		2 ЭМ					2,11	1,6875	7,12		
		4 М					2,32		4,64		
	01.7.04.01	Доводчики дверные	шт	1		2					
		ЗТ	чел.-ч	1,11	1,5525	3,44655					
		Итого по расценке					15,44		45,95		
		ФОТ							34,19		985
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			31,80		916
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			18,02		519
		<b>Всего по позиции</b>							<b>96,77</b>		
30	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт			2	428,27		866,54		
		<b>Итого по разделу 2 Дверные проемы</b>							<b>37 077,16</b>		
<b>Раздел 3. Оконные проемы</b>											
31	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3			0,334263					
		Объем=0,125*0,065*1,87*22									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					283,83	1,15	109,10	28,82	3 144
		2 ЭМ					30,27	1,15	11,64		
		3 в т.ч. ОТм					5,81	1,15	2,23	28,82	64
		4 М					131,62		44,00		
	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	0,402		0,1343737					
	999-9900	Строительный мусор	т	0,23		0,0768805					
		ЗТ	чел.-ч	35,39	1,15	13,6040027					
		ЗТм	чел.-ч	0,43	1,15	0,1652931					
		Итого по расценке					445,72		164,74		
		ФОТ							111,33		3 208
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			102,42		2 951
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			57,89		1 668
		<b>Всего по позиции</b>							<b>326,05</b>		
32	ФССЦ-06.1.01.06-0036	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 260x120x65 мм	1000 шт			0,134374	1 762,60		236,60		
		Объем=(0,134374*1000) / 1000									
33	ФЕР10-01-036-01	Демонтаж пластиковых уголков	100 м			6,192					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					57,15	1,08	320,46	28,82	9 236
		4 М					36,00	0	0,00		
	11.3.03.13	Узелок ПВХ	п.м	100	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,08	37,569312					
		Итого по расценке					93,15		320,46		
		ФОТ							320,46		9 236
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			346,10		9 975
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			149,82		4 318
		<b>Всего по позиции</b>							<b>816,38</b>		
34	ФЕР16-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2			0,6048					
		Объем=60,48 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 662,91	1,5525	1 561,39	28,82	44 999
		2 ЭМ					64,40	1,6875	65,73		
		3 в т.ч. ОТм					27,81	1,6875	28,38	28,82	818
		4 М					2 246,51		1 358,69		
		ЗТ	чел.-ч	179	1,5525	168,072408					
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,6875	2,102436					
		Итого по расценке					3 973,82		2 985,81		
		ФОТ							1 589,77		45 817
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 589,77		45 817
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			662,14		19 083
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 237,72</b>		
36	ФЕР16-01-060-04	<b>Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею</b> Объем=(2,8*22) / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,616</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 520,86	1,5525	1 454,46	28,82	41 918
		2 ЭМ					6,28	1,6875	6,53		
		3 в т.ч. ОТм					1,78	1,6875	1,85	28,82	53
		4 М					593,77		365,76		
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		64,68					
		ЗТ	чел.-ч	167,68	1,5525	160,359091					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,6875	0,14553					
		Итого по расценке					2 120,91		1 826,75		
		ФОТ							1 456,31		41 971
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 456,31		41 971
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			608,55		17 481
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 889,61</b>		
36	ФССЦ-11.3.03.06-0011	<b>Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм</b>	<b>м2</b>			<b>64,68</b>	<b>59,16</b>		<b>3 826,47</b>		
37	ФЕР10-01-035-01	<b>Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,61 м</b> Объем=(2*22) / 100	<b>100 м</b>			<b>0,44</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					165,82	1,5525	113,27	28,82	3 264
		2 ЭМ					10,45	1,6875	7,76		
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,6875	1,60	28,82	46
		4 М					2 189,21		963,25		
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0					
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,5525	13,279464					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,13365					
		Итого по расценке					2 365,48		1 084,28		
		ФОТ							114,87		3 310
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			124,06		3 575
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			53,70		1 547
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 262,04</b>		
38	ФССЦ-11.3.03.14-1000	<b>Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый</b> Объем=22 / 10	<b>10 шт</b>			<b>2,2</b>	<b>3,15</b>		<b>6,93</b>		
39	ФССЦ-11.3.03.01-0006	<b>Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм</b>	<b>м</b>			<b>44</b>	<b>36,37</b>		<b>1 600,28</b>		
40	ФЕР10-01-036-01	<b>Установка F-образного и стартового профилей</b> Объем=(16,61+17,71+17,6) / 100	<b>100 м</b>			<b>0,6192</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					57,15	1,5525	46,07	28,82	1 328
		4 М					36,00		18,69		
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	л.м	100		51,92					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	5,4005886					
		Итого по расценке					93,15		64,76		
		ФОТ							46,07		1 328
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			49,76		1 434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			21,54		621	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>136,06</b>			
41	ФССЦ-11.3.03.13-0051	F-образный профиль Объем=(7,55*22) / 10	10 м			16,61	83,50		1 386,94			
42	ФССЦ-11.3.03.13-0053	Стартовый уголок Объем=(8,05*22) / 10	10 м			17,71	110,70		1 960,50			
43	ФССЦ-11.3.03.13-0052	Уголок из ПВХ, размер 90х90 мм Объем=(8*22) / 10	10 м			17,6	98,80		1 738,88			
		<b>Итого по разделу 3 Оконные проемы</b>							<b>22 422,36</b>			
<b>Раздел 4. Ремонт с/узлов</b>												
<b>Демонтаж</b>												
44	ФЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров Объем=2 / 100	100 шт				0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						544,56	1,15	12,52	28,82	361
		1 ОТ						9,07	1,15	0,21		
		2 ЭМ						3,92	1,15	0,09	28,82	3
		3 в т.ч. ОТМ										
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,65		0,053						
		ЗТ	чел.-ч	63,84	1,15	1,46832						
		ЗТМ	чел.-ч	0,29	1,15	0,00667						
		<b>Итого по расценке</b>						553,63		12,73		
		ФОТ								12,61		364
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87				10,97		317
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44				5,55		160
		<b>Всего по позиции</b>								<b>29,26</b>		
45	ФЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин Объем=2 / 100	100 шт				0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						437,59	1,15	10,06	28,82	290
		1 ОТ						8,13	1,15	0,19		
		2 ЭМ						3,51	1,15	0,08	28,82	2
		3 в т.ч. ОТМ										
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,66		0,0332						
		ЗТ	чел.-ч	51,3	1,15	1,1799						
		ЗТМ	чел.-ч	0,26	1,15	0,00598						
		<b>Итого по расценке</b>						445,72		10,25		
		ФОТ								10,14		292
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87				8,82		254
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44				4,46		128
		<b>Всего по позиции</b>								<b>23,63</b>		
46	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен/постамента под унитаз	м3				11,38					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						62,91	1,15	823,30	28,82	23 728
		1 ОТ						59,65	1,15	780,64		
		2 ЭМ										
		ЗТ	чел.-ч	7,1	1,15	92,9177						
		<b>Итого по расценке</b>						122,56		1 603,94		
		ФОТ								823,30		23 728
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				749,20		21 592
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				428,12		12 339
		<b>Всего по позиции</b>								<b>2 781,26</b>		
47	ФЕРр62-41-1	Расчетка поверхности потолка от известкового набела Объем=50,8 / 100	100 м2				0,508					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						138,84	1,15	80,79	28,82	2 328
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	17,8	1,15	10,35782						
		<b>Итого по расценке</b>						138,84		80,79		2 328
		ФОТ								80,79		2 328
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				72,71		2 095
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				37,16		1 071
		<b>Всего по позиции</b>								<b>190,66</b>		
48	ФЕР11-01-017-01	Демонтаж покрытый мозаичных: из боя мраморных плит (типа "Брекчия") Объем=38,6 / 100	100 м2				0,386					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 294,37	1,08	539,60	28,82	15 551
		2 ЭМ					352,02	1,08	146,75		
		3 в т.ч. ОТм					63,44	1,08	28,45	28,82	762
		4 М					1 354,97	0	0,00		
	04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	0,77	0	0					
	13.1.01.01	Куски мраморных плит	м2	80	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	144,3	1,08	60,155784					
		ЗТм	чел.-ч	5,48	1,08	2,2845024					
		Итого по расценке					3 001,36		686,35		
		ФОТ							566,05		16 313
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			633,98		18 271
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			312,74		9 013
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 633,07</b>		
49	ФЕРр67-2-4	Разборка цементной стяжки 100 мм	100 м2			0,386					
		Объем=38,6 / 100									
		Поправка на толщину ПЗ=0,76 (ОЗП=0,76; ЭМ=0,76 к расх.; ЗПМ=0,76; МАТ=0,76 к расх.; ТЗ=0,76; ТЗМ=0,76)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					948,54	0,874	320,00	28,82	9 222
		2 ЭМ					1 052,17	0,874	354,96		
		3 в т.ч. ОТм					24,30	0,874	8,20	28,82	236
	999-9900	Строительный мусор	т	33	0,76	9,68088					
		ЗТ	чел.-ч	111,2	0,874	37,5148768					
		ЗТм	чел.-ч	1,8	0,874	0,6072552					
		Итого по расценке					2 000,71		674,96		
		ФОТ							328,20		9 458
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			292,10		8 418
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			160,82		4 634
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 127,88</b>		
50	ФЕРр63-7-6	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2			0,943					
		Объем=94,3 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					584,74	1,15	634,12	28,82	18 275
		2 ЭМ					96,01	1,15	104,12		
		3 в т.ч. ОТм					4,73	1,15	5,13	28,82	148
	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		4,15863					
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,15	80,574635					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,15	0,3795575					
		Итого по расценке					680,75		738,24		
		ФОТ							639,25		18 423
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			575,33		16 581
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			287,66		8 290
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 601,23</b>		
51	ФЕР46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов кирпичных	100 м2			0,0674					
		Объем=6,74 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					262,39	1,15	20,34	28,82	586
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		0,31004					
		ЗТ	чел.-ч	33,64	1,15	2,6074364					
		Итого по расценке					262,39		20,34		
		ФОТ							20,34		586
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			20,95		604
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			12,00		346
		<b>Всего по позиции</b>							<b>53,29</b>		
52	ФЕРр69-16-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			36,63					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					7,41	1,15	312,14	28,82	8 996
		4 М					16,40		600,73		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	43,388235					
		Итого по расценке					23,81		912,87		
		ФОТ							312,14		8 996
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			287,17		8 276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			137,34		3 958
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 337,38</b>		
63	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			36,7162	42,98		1 578,06		
64	ФССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 16 км	1 т груза			36,7162	13,38		491,26		
<b>Полы</b>											
65	ФЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3				3,86				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						26,26	1,5525	157,37	28,82	4 535
	2 ЭМ						50,01	1,6875	325,75		
	3 в т.ч. ОТм						5,54	1,6875	36,09	28,82	1 040
	4 М						0,37		1,43		
	02.2.01.02	Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм	м3	1,28		4,9408					
		ЗТ	чел.-ч	3,16	1,5525	18,936774					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,6875	3,5825625					
		Итого по расценке					76,64		484,55		
		ФОТ							193,46		5 575
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			216,68		6 244
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			106,89		3 080
		<b>Всего по позиции</b>							<b>808,12</b>		
66	ФССЦ-02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-36%	м3			4,9408	69,66		343,63		
67	ФЕР15-07-001-01 Прим.	Монтаж демпферной ленты по периметру помещения Объем=38,2 / 100 Поправка на состав работ ОЗП=0,5; ТЗ=0,5	100 м						0,382		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						21,77	0,77625	6,46	28,82	186
	4 М						1 018,22		388,96		
	ЗТ		чел.-ч	2,4	0,77625	0,711666					
		Итого по расценке					1 039,99		395,42		
		ФОТ							6,46		186
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			6,46		186
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,69		77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>404,67</b>		
68	ФЕР11-01-050-01	Устройство гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем=(38,9*1,1) / 100	100 м2						0,4279		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						29,43	1,5525	19,55	28,82	563
	2 ЭМ						1,31	1,6875	0,95		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,6875	0,17	28,82	5
	4 М						1 492,06		638,45		
	ЗТ		чел.-ч	3,45	1,5525	2,2918859					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,6875	0,0144416					
		Итого по расценке					1 522,80		658,95		
		ФОТ							19,72		568
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			22,09		636
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			10,90		314
		<b>Всего по позиции</b>							<b>691,94</b>		
69	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем=3,472*38,9*1,15/1000	т						0,16632		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						102,78	1,5525	24,78	28,82	714
	2 ЭМ						30,45	1,6875	7,98		
	3 в т.ч. ОТм						4,35	1,6875	1,14	28,82	33
	4 М						285,60		44,36		
	08.4.03.03	Арматура	т	1		0,15532					
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,5525	2,7971579					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	0,0917359					
		Итого по расценке					418,83		77,12		
		ФОТ							25,92		747
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			26,44		762
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			12,78		368
		<b>Всего по позиции</b>							<b>116,34</b>		
60	ФССЦ-06.4.02.06-0003	Сетка сварная из ВР-1 Обмм	т			0,16532	8 780,09		1 363,72		
61	ФЕР11-01-016-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 80 мм) Объем=38,9 / 100	100 м2			0,389					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					317,60	1,5525	191,81	28,82	5 528
		2 ЭМ					128,95	1,6875	84,65		
		3 в т.ч. ОТм					22,28	1,6875	14,63	28,82	422
		4 М					8,54		3,32		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	3,06		1,19034					
		ЗТ	чел.-ч	40	1,5525	24,1569					
		ЗТм	чел.-ч	1,93	1,6875	1,2669244					
		Итого по расценке					455,09		279,78		
		ФОТ							206,44		5 950
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			231,21		6 664
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			114,06		3 287
		<b>Всего по позиции</b>							<b>625,06</b>		
62	ФЕР11-01-016-02	Устройство покрытий: на каждые 6 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-016-01  Объем=38,9 / 100 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	100 м2			0,389					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					8,26	15,525	49,88	28,82	1 438
		2 ЭМ					6,29	16,875	41,29		
		3 в т.ч. ОТм					2,57	16,875	16,87	28,82	486
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,51	10	1,9839					
		ЗТ	чел.-ч	1,04	15,525	6,280794					
		ЗТм	чел.-ч	0,19	16,875	1,2472313					
		Итого по расценке					14,55		91,17		
		ФОТ							66,75		1 924
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			74,76		2 155
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			36,88		1 063
		<b>Всего по позиции</b>							<b>202,81</b>		
63	ФССЦ-04.1.02.06-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,6 (М300) Объем=1,19034+1,9839	м3			3,17424	700,00		2 221,97		
64	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см Объем=38,9 / 100	100 м2			0,389					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					2 713,07	1,5525	1 638,48	28,82	47 221
		2 ЭМ					24,42	1,6875	16,03		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	11,51	28,82	332
		4 М					85,74		33,35		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400х400 мм	м2	102		39,678					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00389					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,4668					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	187,469622			5		
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,6875	1,1356369					
		Итого по расценке					2 823,23		1 687,86		
		ФОТ							1 649,99		47 553
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			1 847,99		53 259
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			911,62		26 273
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 447,47</b>		
65	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм	м2			39,678	122,04		4 842,30		
66	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 л/м2) Объем=0,2*19,3/1000	т			0,00386	18 390,16		70,99		
67	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь)	т			0,4668	2 919,43		1 362,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Потолок</b>											
68	ФЕР16-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков и потолочных балок Объем=38,9 / 100	100 м2			0,389					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					321,92	1,5525	194,41	28,82	5 603
		2 ЭМ					17,97	1,6875	11,80		
		3 в т.ч. ОТм					10,72	1,6875	7,04	28,82	203
		4 М					1,32		0,51		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,901		0,350489					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,5525	22,7920352					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,6875	0,6498731					
		Итого по расценке					341,21		206,72		
		ФОТ							201,45		5 806
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			201,45		5 806
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			83,90		2 418
		<b>Всего по позиции</b>							<b>492,07</b>		
69	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*10*38,9/1000	т			0,3112	7 180,00		2 234,42		
70	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25 л/м2) Объем=0,25*38,9/1000	т			0,009726	18 390,16		178,84		
71	ФЕР16-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=38,9 / 100	100 м2			0,389					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					54,64	1,5525	33,00	28,82	951
		2 ЭМ					0,97	1,6875	0,64		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,17	28,82	5
		4 М					0,18		0,07		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0040067					
		ЗТ	чел.-ч	5,68	1,5525	3,4302798					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0131288					
		Итого по расценке					55,79		33,71		
		ФОТ							33,17		956
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			33,17		956
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,82		398
		<b>Всего по позиции</b>							<b>80,70</b>		
72	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*38,9	л			5,836	9,14		53,33		
73	ФЕР16-04-006-02	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков и потолочных балок, подготовленным под окраску Объем=38,9 / 100	100 м2			0,389					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					138,14	1,5525	83,43	28,82	2 404
		2 ЭМ					6,22	1,6875	4,08		
		3 в т.ч. ОТм					1,18	1,6875	0,77	28,82	22
		4 М					47,69		18,55		
	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,052		0,020228					
		ЗТ	чел.-ч	15,4	1,5525	9,3004065					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,6875	0,0656438					
		Итого по расценке					192,05		105,06		
		ФОТ							84,20		2 426
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			84,20		2 426
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			35,07		1 010
		<b>Всего по позиции</b>							<b>226,33</b>		
74	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная Объем=0,3*38,9/1000	т			0,01167	41 699,81		486,64		
<b>Стены, перегородки</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
76	ФЕР10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих  Объем=16,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,161						
		1 ОТ					888,86	1,5525	222,17	28,82	6 403	
		2 ЭМ					92,62	1,6875	25,16			
		3 в т.ч. ОТм					9,46	1,6875	2,57	28,82	74	
		4 М					3 365,69		541,88			
		01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2	210		33,81						
		12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		16,583						
		ЗТ	чел.-ч	98	1,5525	24,495345						
		ЗТм	чел.-ч	0,73	1,6875	0,1983319						
		Итого по расценке					4 347,17		789,21			
		ФОТ							224,74		6 477	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	108			242,72		6 995	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		105,07		3 028	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 137,00</b>			
76	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,6 мм	м2			33,81	16,00		607,16			
77	ФССЦ-12.2.05.10-0009	Плиты минераловатные "Тех Баттс 100" ROCKWOOL Объем=16,583*0,1	м3			1,6583	748,62		1 241,44			
78	ФЕР10-05-001-03	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами  Объем=9,92 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,0992						
		1 ОТ					943,28	1,5525	145,27	28,82	4 187	
		2 ЭМ					111,40	1,6875	18,65			
		3 в т.ч. ОТм					10,75	1,6875	1,80	28,82	52	
		4 М					4 147,73		411,45			
		01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2	235		23,312						
		12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		10,2176						
		ЗТ	чел.-ч	104	1,5525	16,016832						
		ЗТм	чел.-ч	0,83	1,6875	0,138942						
		Итого по расценке					5 202,41		575,37			
		ФОТ							147,07		4 239	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	108			158,84		4 578	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		68,76		1 982	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>802,97</b>			
79	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,6 мм	м2			23,312	15,00		349,68			
80	ФССЦ-12.2.05.10-0009	Плиты минераловатные "Тех Баттс 100" ROCKWOOL Объем=10,2176*0,1	м3			1,02176	748,62		764,91			
81	ФЕР10-05-008-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом  Объем=40,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,408						
		1 ОТ					752,81	1,5525	476,84	28,82	13 743	
		2 ЭМ					53,46	1,6875	36,81			
		3 в т.ч. ОТм					5,20	1,6875	3,58	28,82	103	
		4 М					2 705,74		1 103,94			
		01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2	107		43,656						
		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл	шт	7		2,856						
		ЗТ	чел.-ч	83	1,5525	52,57386						
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,6875	0,2754						
		Итого по расценке					3 512,01		1 617,59			
		ФОТ							480,42		13 846	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	108			518,85		14 954	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		224,60		6 473	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 361,04</b>			
82	ФССЦ-14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	шт			2,856	14,14		40,38			
83	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,6 мм	м2			43,666	16,00		654,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	ФЕР15-01-019-06	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону  Объем=(21,06*2+4,96*2+45,8+17,9) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			1,1674					
		1 ОТ					1 058,09	1,5525	1 901,24	28,82	54 794
		2 ЭМ					31,75	1,6875	62,01		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	34,24	28,82	987
		4 М					1,12		1,30		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,05787					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		115,74					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,434025					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,5525	207,106487					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,6875	3,2226356					
		Итого по расценке					1 090,96		1 964,55		55 781
		ФОТ							1 935,48		55 781
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100					
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			806,13		23 233
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 706,16</b>		
85	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,06787	2 600,00		144,68		
86	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь)	т			0,434025	2 919,43		1 267,11		
87	ФССЦ-06.2.01.02-0016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (расход на подрезку 10%) Объем=115,74*1,1	м2			127,314	136,62		17 393,64		
88	ФЕР10-01-016-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах Объем=(14,4*2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,288					
		1 ОТ					776,99	1,5525	347,41	28,82	10 012
		2 ЭМ					229,99	1,6875	111,78		
		3 в т.ч. ОТм					40,60	1,6875	19,73	28,82	569
		4 М					1 280,97		368,92		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		11.2.13.04 Щиты перегородок	м2	100		28,8					
		ЗТ	чел.-ч	88,9	1,5525	39,748968					
		ЗТм	чел.-ч	3,5	1,6875	1,701					
		Итого по расценке					2 287,95		828,11		10 581
		ФОТ							367,14		11 427
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			396,51		11 427
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			171,64		4 947
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 396,26</b>		
89	ФССЦ-09.1.01.01-0011	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные с заполнением ДСП, с дверными блоками - 2шт	м2				28,8	710,96	20 476,36		
90	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 4 мм) Объем=11 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,11					
		1 ОТ					277,14	1,5525	47,33	28,82	1 364
		2 ЭМ					17,03	1,6875	3,16		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,6875	1,87	28,82	54
		4 М					1,24		0,14		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,85		0,0935					
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	5,5484798					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	0,1726313					
		Итого по расценке					295,41		50,63		1 418
		ФОТ							49,20		1 418
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			49,20		1 418
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			20,49		591
		<b>Всего по позиции</b>							<b>120,32</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	ФЕР16-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 16-02-019-03 Объем=11 / 100 Поправка на толщину ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			-0,11					
		1 ОТ					26,44	9,315	-27,09	28,82	-781
		2 ЭМ					1,68	10,125	-1,87		
		3 в т.ч. ОТМ					0,99	10,125	-1,10	28,82	-32
		4 М					0,12	6	-0,08		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,085	6	-0,0561					
		ЗТ	чел.-ч	3,1	9,315	-3,176415					
		ЗТМ	чел.-ч	0,09	10,125	-0,1002375					
		Итого по расценке							28,24	-29,04	
		ФОТ								-28,19	-813
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				-28,19	-813
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				-11,74	-339
		<b>Всего по позиции</b>									-68,97
92	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*4*11/1000	т			0,0352	7 180,00			262,74	
93	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,16л/м2) Объем=0,15*11	л			1,65	9,14			16,08	
94	ФЕР16-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=11 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,11					
		1 ОТ					44,73	1,5525	7,64	28,82	220
		2 ЭМ					0,97	1,6875	0,18		
		3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,6875	0,05	28,82	1
		4 М					0,18		0,02		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103	0,001133						
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	0,7941038					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0037125					
		Итого по расценке					45,88		7,84		
		ФОТ							7,69		221
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			7,69		221
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,20		92
		<b>Всего по позиции</b>									18,73
95	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,16л/м2) Объем=0,15*11	л			1,65	9,14			16,08	
96	ФЕР16-04-006-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=11 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,11					
		1 ОТ					123,79	1,5525	21,14	28,82	609
		2 ЭМ					5,57	1,6875	1,03		
		3 в т.ч. ОТМ					1,07	1,6875	0,20	28,82	6
		4 М					43,35		4,77		
	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0,052	0,00572						
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,5525	2,356695					
		ЗТМ	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0167063					
		Итого по расценке					172,71		26,94		
		ФОТ							21,34		615
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			21,34		615
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,89		256
		<b>Всего по позиции</b>									57,17
97	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная Объем=0,3*11/1000	т			0,0033	41 699,81			137,61	
<b>Стены, перегородки</b>											
<b>Итого по разделу 4 Ремонт с/узлов</b>										85 890,28	
<b>Раздел 5. Общестроительные работы на отм. +4,000 в осях А-Г/1-2</b>											
<b>Демонтаж</b>											
98	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			16,63					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						62,91	1,15	1 203,12	28,82	34 674
	2 ЭМ						59,65	1,15	1 140,78		
	ЗТ		чел.-ч	7,1	1,15	135,78395					
	Итого по расценке						122,56		2 343,90		
	ФОТ								1 203,12		34 674
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 094,84		31 553
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			625,62		18 030
	<b>Всего по позиции</b>									<b>4 064,36</b>	
99	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		100 шт			0,05				
		Объем=5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 437,99	1,15	82,68	28,82	2 383
	2 ЭМ						205,91	1,15	11,84		
	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,525					
	ЗТ		чел.-ч	179,3	1,15	10,30975					
	Итого по расценке						1 643,90		94,52		
	ФОТ								82,68		2 383
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			74,41		2 145
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			38,86		1 120
	<b>Всего по позиции</b>									<b>207,79</b>	
100	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен		100 м2			0,0946				
		Объем=(0,9*2,1*5) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						288,06	1,15	31,30	28,82	902
	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,11151					
	ЗТ		чел.-ч	36,28	1,15	3,942729					
	Итого по расценке						288,06		31,30		
	ФОТ								31,30		902
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			28,17		812
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			14,71		424
	<b>Всего по позиции</b>									<b>74,18</b>	
101	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников		100 м			0,62				
		Объем=52 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						33,43	1,15	19,99	28,82	576
	999-9900	Строительный мусор	т	0,4		0,208					
	ЗТ		чел.-ч	4,21	1,15	2,51758					
	Итого по расценке						33,43		19,99		
	ФОТ								19,99		576
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			17,99		518
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			9,40		271
	<b>Всего по позиции</b>									<b>47,38</b>	
102	ФЕРр62-41-1	Расшивка поверхности потолка/балок от известкового набела		100 м2			1,321				
		Объем=132,1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						138,84	1,15	210,92	28,82	6 079
	ЗТ		чел.-ч	17,8	1,15	27,04087					
	Итого по расценке						138,84		210,92		
	ФОТ								210,92		6 079
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			189,83		5 471
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			97,02		2 796
	<b>Всего по позиции</b>									<b>497,77</b>	
103	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных		100 м2			1,242				
		Объем=124,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						178,00	1,15	254,24	28,82	7 327
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		5,7132					
	ЗТ		чел.-ч	22,82	1,15	32,593806					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					178,00		254,24		7 327	
		ФОТ							254,24		7 547	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			261,87		7 547	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			150,00		4 323	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>666,11</b>			
<b>104</b>	<b>ФЕР46-02-009-04</b>	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов кирпичных</b>		<b>100 м2</b>			<b>0,0676</b>					
		Объем=6,75 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						262,39	1,15	20,37	28,82	587
	999-9900	Строительный мусор		т	4,6		0,3105					
		ЗТ		чел.-ч	33,64	1,15	2,611305					
		Итого по расценке						262,39		20,37	587	
		ФОТ							20,37		587	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			20,98		605	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			12,02		346	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>63,37</b>			
<b>105</b>	<b>ФЕР11-01-017-01</b>	<b>Демонтаж покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа "Брекчия")</b>		<b>100 м2</b>			<b>0,832</b>					
		Объем=83,2 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						1 294,37	1,08	1 163,07	28,82	33 520
		2 ЭМ						352,02	1,08	316,31		
		3 в т.ч. ОТМ						63,44	1,08	57,00	28,82	1 643
		4 М						1 354,97	0	0,00		
	04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой)		м3	0,77	0	0					
	13.1.01.01	Куски мраморных плит		м2	80	0	0					
		ЗТ		чел.-ч	144,3	1,08	129,662208					
		ЗТм		чел.-ч	5,48	1,08	4,9241088					
		Итого по расценке						3 001,36		1 479,38	35 163	
		ФОТ							1 220,07		39 383	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			1 366,48		39 383	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			674,09		19 428	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 619,96</b>			
<b>106</b>	<b>ФЕРр66-19-2</b>	<b>Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг</b>		<b>100 шт</b>			<b>0,06</b>					
		Объем=5 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 243,46	1,15	71,50	28,82	2 061
		2 ЭМ						119,41	1,15	6,87		
		3 в т.ч. ОТМ						51,57	1,15	2,97	28,82	86
		ЗТ		чел.-ч	158	1,15	9,085					
		ЗТм		чел.-ч	3,82	1,15	0,21965					
		Итого по расценке						1 362,87		78,37	2 147	
		ФОТ							74,47		1 868	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			64,79		1 868	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			32,77		945	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>176,93</b>			
<b>107</b>	<b>ФЕРр66-4-1</b>	<b>Демонтаж: умывальников и раковин</b>		<b>100 шт</b>			<b>0,04</b>					
		Объем=4 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						437,59	1,15	20,13	28,82	580
		2 ЭМ						8,13	1,15	0,37		
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,15	0,16	28,82	5
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	1,66		0,0664					
		ЗТ		чел.-ч	51,3	1,15	2,3598					
		ЗТм		чел.-ч	0,26	1,15	0,01196					
		Итого по расценке						445,72		20,50	585	
		ФОТ							20,29		509	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			17,65		509	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			8,93		257	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>47,98</b>			
<b>108</b>	<b>ФЕРр66-4-2</b>	<b>Демонтаж: унитазов и писсуаров</b>		<b>100 шт</b>			<b>0,01</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						544,56	1,15	6,26	28,82	180
	2 ЭМ						9,07	1,15	0,10		
	3 в т.ч. ОТм						3,92	1,15	0,05	28,82	1
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,65		0,0265					
		ЗТ	чел.-ч	63,84	1,15	0,73416					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,15	0,003335					
		Итого по расценке					553,63		6,36		
		ФОТ							6,31		181
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			5,49		157
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			2,78		80
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14,63</b>		
109	ФЕРр66-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм Объем=36 / 100	100 м			0,36					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						230,97	1,15	95,62	28,82	2 756
	2 ЭМ						4,56	1,15	1,89		
	3 в т.ч. ОТм						0,68	1,15	0,28	28,82	8
	4 М						28,10		10,12		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,19		0,0684					
		ЗТ	чел.-ч	28,03	1,15	11,60442					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,15	0,0207					
		Итого по расценке					263,63		107,63		
		ФОТ							95,90		2 764
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			83,43		2 405
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			42,20		1 216
		<b>Всего по позиции</b>							<b>233,26</b>		
110	ФЕРр66-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 26 до 32 мм Объем=24 / 100	100 м			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						288,02	1,15	79,49	28,82	2 291
	2 ЭМ						7,09	1,15	1,96		
	3 в т.ч. ОТм						1,35	1,15	0,37	28,82	11
	4 М						33,60		8,06		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22		0,0528					
		ЗТ	чел.-ч	34,66	1,15	9,56616					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,0276					
		Итого по расценке					328,71		89,51		
		ФОТ							79,86		2 302
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			69,48		2 003
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			35,14		1 013
		<b>Всего по позиции</b>							<b>194,13</b>		
111	ФЕРр66-1-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм Объем=24 / 100	100 м			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						385,47	1,15	106,39	28,82	3 066
	2 ЭМ						8,53	1,15	2,35		
	3 в т.ч. ОТм						1,35	1,15	0,37	28,82	11
	4 М						39,86		9,57		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25		0,06					
		ЗТ	чел.-ч	46,78	1,15	12,91128					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,0276					
		Итого по расценке					433,86		118,31		
		ФОТ							106,76		3 077
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			92,88		2 677
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			46,97		1 354
		<b>Всего по позиции</b>							<b>258,16</b>		
112	ФЕРр66-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм Объем=11,3 / 100	100 м2			0,113					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					247,37	1,15	32,15	28,82	927
		2 ЭМ					23,45	1,15	3,05		
		3 в т.ч. ОТм					10,13	1,15	1,32	28,82	38
		ЗТ	чел.-ч	29	1,15	3,76855					
		ЗТм	чел.-ч	0,75	1,15	0,0974625					
		Итого по расценке					270,82		35,20		
		ФОТ							33,47		965
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			29,12		840
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			14,73		425
		<b>Всего по позиции</b>							<b>79,06</b>		
113	ФЕРр69-16-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т				39,32				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					7,41	1,15	335,07	28,82	9 657
		4 М					16,40		644,85		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	46,57454					
		Итого по расценке					23,81		979,92		
		ФОТ							335,07		9 657
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			308,26		8 884
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			147,43		4 249
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 436,61</b>		
114	ФССЦлр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				41,2412	42,98		1 772,66	
		Объем=41,06+0,0684+0,0528+0,06									
116	ФССЦлр-03-21-01-016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км	1 т груза				41,06	13,38		649,38	
<b>Полы</b>											
116	ФЕР16-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=83,2 / 100	100 м2				0,832				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					33,87	1,5525	43,75	28,82	1 261
		2 ЭМ					22,14	1,6875	31,08		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,6875	0,81	28,82	23
		4 М					1,84		1,53		
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		11,4816					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,5525	4,7662992					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,0702					
		Итого по расценке					57,85		76,36		
		ФОТ							44,56		1 284
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			44,56		1 284
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,56		535
		<b>Всего по позиции</b>							<b>139,48</b>		
117	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,26л/м2)	т				0,0208	18 390,16		382,62	
		Объем=0,25*83,2/1000									
118	ФЕР11-01-060-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2				0,76				
		Объем=75 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					29,43	1,5525	34,27	28,82	988
		2 ЭМ					1,31	1,6875	1,66		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,6875	0,29	28,82	8
		4 М					1 492,06		1 119,05		
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,5525	4,0170938					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0253125					
		Итого по расценке					1 522,80		1 154,98		
		ФОТ							34,56		996
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			38,71		1 116
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			19,09		550
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 212,78</b>		
119	ФЕР11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	100 м2				0,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=27 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					297,78	1,5525	124,82	28,82	3 597
		2 ЭМ					47,77	1,6875	21,77		
		3 в т.ч. ОТм					6,94	1,6875	3,16	28,82	91
		4 М					1 007,75		272,09		
	12.1.02.15	Материал рулонный	м2	112		30,24					
		ЗТ	чел.-ч	29,6	1,5525	12,40758					
		ЗТм	чел.-ч	0,56	1,6875	0,25515					
		Итого по расценке					1 353,30		418,68		
		ФОТ							127,98		3 688
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			143,34		4 131
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			70,71		2 038
		<b>Всего по позиции</b>							<b>632,73</b>		
120	ФССЦ-12.1.02.04-0152	Рулонная гидроизоляция фундамента	м2			30,24	49,68		1 499,30		
		Техниколь Master									
121	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (общая толщина 40 мм) Объем=83,2 / 100	100 м2			0,832					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					282,66	1,5525	365,11	28,82	10 522
		2 ЭМ					43,61	1,6875	61,23		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,6875	24,08	28,82	694
		4 М					8,54		7,11		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		1,69728					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,5525	45,983808					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,6875	1,78308					
		Итого по расценке					334,81		433,45		
		ФОТ							389,19		11 216
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			435,89		12 562
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			215,03		6 197
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 084,37</b>		
122	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 6 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Объем=83,2 / 100 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2			0,832					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					3,49	6,21	18,03	28,82	520
		2 ЭМ					7,56	6,75	42,46		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	6,75	15,95	28,82	460
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	4	1,69728					
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6,21	2,2733568					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	6,75	1,17936					
		Итого по расценке					11,05		60,49		
		ФОТ							33,98		980
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			38,06		1 098
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			18,77		541
		<b>Всего по позиции</b>							<b>117,32</b>		
123	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый Объем=1,69728+1,69728	м3			3,39456	424,88		1 442,28		
124	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем=3,472*83,2*1,15/1000	т			0,332201					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					102,78	1,5525	53,01	28,82	1 528
		2 ЭМ					30,45	1,6875	17,07		
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,6875	2,44	28,82	70
		4 М					285,60		94,88		
	08.4.03.03	Арматура	т	1		0,332201					
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,5525	5,9826078					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	0,1962062					
		Итого по расценке					418,83		164,96		
		ФОТ							55,45		1 598
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			56,56		1 630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			27,34		788
	<b>Всего по позиции</b>										<b>248,86</b>
125	ФССЦ-08.4.02.06-0003	Сетка сварная из ВР-1 Ø6мм	т			0,332201	8 780,09				2 916,76
126	ФЕР11-01-011-09	Устройство пола: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (общая толщина 5 мм)	100 м2			0,832					
	Объем=83,2 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ					222,97	1,5525	288,01	28,82	8 300
	2	ЭМ					12,46	1,6875	17,49		
	3	в т.ч. ОТм					1,04	1,6875	1,46	28,82	42
	4	М					19,79		16,47		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,3744					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		16,64					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,5525	33,7645152					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,12636					
	Итого по расценке										255,22
	ФОТ										321,97
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										289,47
	НР Полы	%	112			112			324,21		8 342
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										159,93
	СП Полы	%	65	0,85		55,25					4 609
	<b>Всего по позиции</b>										<b>806,11</b>
127	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2			0,832					
	Объем=83,2 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ					19,87	3,105	51,33	28,82	1 479
	2	ЭМ					0,92	3,375	2,58		
	3	в т.ч. ОТм					0,29	3,375	0,81	28,82	23
	4	М					0,10	2	0,17		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	3,105	6,0192288					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	3,375	0,08424					
	Итого по расценке										20,89
	ФОТ										54,08
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										52,14
	НР Полы	%	112			112			58,40		1 502
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										28,81
	СП Полы	%	65	0,85		55,25					830
	<b>Всего по позиции</b>										<b>141,29</b>
128	ФССЦ-04.3.02.01-0202	Смеси сухие цементные наливные для базового слоя полов, стяжек, толщина слоя 5-100 мм, класс В15-В20 (М200-М260), быстротвердеющие (1,6 кг/мм/м2)	кг			666,6	8,69				5 717,60
	Объем=1,6*5*83,2										
129	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2			0,234					
	Объем=23,4 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ					2 713,07	1,5525	985,62	28,82	28 406
	2	ЭМ					24,42	1,6875	9,64		
	3	в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	6,92	28,82	199
	4	М					85,74		20,06		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400х400 мм	м2	102		23,868					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00234					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,2808					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	112,770929					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,6875	0,6831338					
	Итого по расценке										2 823,23
	ФОТ										1 015,32
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										992,54
	НР Полы	%	112			112			1 111,64		28 605
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										548,38
	СП Полы	%	65	0,85		55,25					15 804
	<b>Всего по позиции</b>										<b>2 676,34</b>
130	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм	м2			23,868	122,04				2 912,86
131	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 л/м2)	т			0,00324	18 390,16				69,58
	Объем=0,2*16,2/1000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
132	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь)	т			0,2808	2 919,43				819,78	
133	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках Объем=59,8 / 100	100 м2			0,698						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						386,07	1,5525	358,43	28,82	10 330
		2 ЭМ						6,35	1,6875	6,41		
		3 в т.ч. ОТМ						0,66	1,6875	0,67	28,82	19
		4 М						757,71		453,11		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		60,996						
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,5525	42,0191577						
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,0504563						
		Итого по расценке						1 150,13		817,95		
		ФОТ								359,10		10 349
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112				402,19		11 591
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25				198,40		5 718
		<b>Всего по позиции</b>								<b>1 418,64</b>		
134	ФССЦ-01.6.03.04-0126	Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			60,996	113,91			6 948,06		
<b>Стены</b>												
136	ФЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3			0,62						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						119,53	1,15	71,48	28,82	2 060
		2 ЭМ						2,13	1,15	1,27		
		4 М						124,75		64,87		
	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,208						
		ЗТ	чел.-ч	14,63	1,15	8,74674						
		Итого по расценке						246,41		137,62		
		ФОТ								71,48		2 060
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				73,62		2 122
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				42,17		1 215
		<b>Всего по позиции</b>								<b>263,41</b>		
136	ФССЦ-06.2.03.01-0012	Камни Бетонные стеновые из легкого бетона, марка 36 (Сибит)	м3			0,62	766,00			397,80		
137	ФЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=24 / 100	100 м			0,24						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						128,52	1,15	35,47	28,82	1 022
		2 ЭМ						210,59	1,15	58,12		
		ЗТ	чел.-ч	14	1,15	3,864						
		Итого по расценке						339,11		93,59		
		ФОТ								35,47		1 022
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				36,53		1 053
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				20,93		603
		<b>Всего по позиции</b>								<b>161,06</b>		
138	ФЕР07-06-039-14	Устройство чеканки и расшивки штробы с 2-ух сторон Объем=24 / 100	100 м			0,24						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						69,28	1,5525	25,81	28,82	744
		4 М						103,96		31,29		
		ЗТ	чел.-ч	7,37	1,5525	2,746062						
		Итого по расценке						199,64		57,10		
		ФОТ								25,81		744
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116				29,94		863
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68				17,55		506
		<b>Всего по позиции</b>								<b>104,69</b>		
139	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			1,242						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=124,2 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						44,73	1,5525	86,25	28,82	2 486
	2 ЭМ						0,97	1,6875	2,03		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,54	28,82	16
	4 М						0,18		0,22		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0127926					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	8,9661533					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0419175					
		Итого по расценке					45,88		88,50		
		ФОТ							86,79		2 502
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			86,79		2 502
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			36,15		1 042
		<b>Всего по позиции</b>							<b>211,44</b>		
140	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2л/м2) Объем=0,2*124,2	л			24,84	9,14			227,04	
141	ФЕР10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом  Объем=(8,1+32,4) / 100	100 м2			0,405					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						934,21	1,5525	587,40	28,82	16 929
	2 ЭМ						85,52	1,6875	58,45		
	3 в т.ч. ОТм						7,68	1,6875	5,25	28,82	151
	4 М						4 019,08		1 627,73		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	226		91,53					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		41,715					
		ЗТ	чел.-ч	103	1,5525	64,7625375					
		ЗТм	чел.-ч	0,6	1,6875	0,4100625					
		Итого по расценке					5 038,81		2 273,58		
		ФОТ							592,65		17 080
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			640,06		18 446
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			277,06		7 985
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 190,70</b>		
142	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			91,63	20,47			1 873,62	
143	ФССЦ-12.2.06.10-0009	Плиты минераловатные "Тех Баттс 100" ROCKWOOL Объем=41,715*0,1	м3			4,1716	748,62			3 122,87	
144	ФЕР10-05-001-04	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с тремя дверными проемами и деформационным швом  Объем=24,4 / 100	100 м2			0,244					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						943,28	1,5525	357,32	28,82	10 298
	2 ЭМ						114,62	1,6875	47,19		
	3 в т.ч. ОТм						10,50	1,6875	4,32	28,82	125
	4 М						3 967,21		968,00		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	230		56,12					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		25,132					
		ЗТ	чел.-ч	104	1,5525	39,39624					
		ЗТм	чел.-ч	0,81	1,6875	0,3335175					
		Итого по расценке					5 025,11		1 372,51		
		ФОТ							361,64		10 423
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			390,57		11 257
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			169,07		4 873
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 932,16</b>		
146	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			66,12	20,47			1 148,78	
146	ФССЦ-12.2.06.10-0009	Плиты минераловатные "Тех Баттс 100" ROCKWOOL Объем=25,132*0,1	м3			2,6132	748,62			1 881,43	
147	ФЕР10-05-008-04	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с дверным проемом	100 м2			1,3664					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(124,2+11,34) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					897,93	1,5525	1 889,48	28,82	54 455
		2 ЭМ					74,24	1,6875	169,80		
		3 в т.ч. ОТм					8,80	1,6875	20,13	28,82	580
		4 М					2 646,49		3 587,05		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	225		304,965					
		ЗТ	чел.-ч	99	1,5525	208,3215915					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,6875	1,5553215					
		Итого по расценке					3 618,66		5 646,33		
		ФОТ							1 909,61		55 035
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			2 062,38		59 438
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			892,74		25 729
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 601,46</b>		
148	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			304,965	20,47		6 242,63		
149	ФЕР16-06-001-04	Оклейка малярной сетки стен Объем=(124,2+64,9+11,34) / 100	100 м2			2,0044					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					220,61	1,5525	686,50	28,82	19 785
		2 ЭМ					0,97	1,6875	3,28		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,88	28,82	25
		4 М					43,86		87,91		
	01.6.02.01	Обои	100 м2	1,13		2,264972					
		ЗТ	чел.-ч	24,9	1,5525	77,4845919					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0676485					
		Итого по расценке					265,44		777,69		
		ФОТ							687,38		19 810
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			687,38		19 810
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			286,29		8 251
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 761,36</b>		
160	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 6х6 мм, плотность 76 г/м2	10 м2			22,64972	23,60		634,63		
		Объем=(2,264972*100) / 10									
161	ФЕР16-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 4 мм) Объем=(64,9+11,34) / 100	100 м2			0,7624					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					277,14	1,5525	328,03	28,82	9 454
		2 ЭМ					17,03	1,6875	21,91		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,6875	12,97	28,82	374
		4 М					1,24		0,95		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,85		0,64804					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	38,4560087					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	1,1964915					
		Итого по расценке					295,41		350,89		
		ФОТ							341,00		9 828
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			341,00		9 828
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			142,03		4 093
		<b>Всего по позиции</b>							<b>833,92</b>		
162	ФЕР16-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 16-02-019-03 Объем=(64,9-11,34) / 100 Поправка на толщину 4 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2			-0,7624					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					26,44	9,315	-187,77	28,82	-5 412
		2 ЭМ					1,68	10,125	-12,97		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	10,125	-7,64	28,82	-220
		4 М					0,12	6	-0,55		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,085	6	-0,388824					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	3,1	9,315	-					
						22,0154436					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	10,125	-0,694737					
		Итого по расценке					28,24		-201,29		
		ФОТ							-195,41		-5 632
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-195,41		-5 632
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-81,39		-2 346
		<b>Всего по позиции</b>									<b>-478,09</b>
163	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*4*76,24/1000	т			0,243968	7 180,00			1 761,69	
164	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*76,24	л			11,436	9,14			104,63	
165	ФЕР16-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стөн Объем=11,34 / 100	100 м2			0,1134					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					44,73	1,5525	7,87	28,82	227
		2 ЭМ					0,97	1,6875	0,19		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,05	28,82	1
		4 М					0,18		0,02		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,001168					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	0,8186488					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0038273					
		Итого по расценке					45,88		8,08		
		ФОТ							7,92		228
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			7,92		228
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,30		95
		<b>Всего по позиции</b>									<b>19,30</b>
166	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*11,34	л			1,701	9,14			16,56	
167	ФЕР16-04-006-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стөн, подготовленным под окраску	100 м2			0,1134					
		Объем=11,34 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					123,79	1,5525	21,79	28,82	628
		2 ЭМ					5,57	1,6875	1,07		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,6875	0,20	28,82	6
		4 М					43,35		4,92		
	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0,052		0,0058968					
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,5525	2,4295383					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0172226					
		Итого по расценке					172,71		27,78		
		ФОТ							21,99		634
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			21,99		634
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,16		264
		<b>Всего по позиции</b>									<b>68,93</b>
168	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,32 л/м2 - за 1 раз)	т			0,003629	41 699,81			161,33	
		Объем=0,32*11,34/1000									
169	ФЕР16-06-007-02	Оклейка стөн стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2			1,891					
		Объем=(124,2+64,9) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					794,78	1,5525	2 333,30	28,82	67 246
		2 ЭМ					5,57	1,6875	17,77		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,6875	3,41	28,82	98
		4 М					12,87		24,34		
	01.6.02.02	Стеклообои	м2	105		198,555					
	14.1.03.02	Клей для стеклообоев	кг	27,5		52,0025					
	14.3.02.03	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	0,0187		0,0353617					
		ЗТ	чел.-ч	76,79	1,5525	225,438354					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,2871956					
		Итого по расценке					813,22		2 375,41		
		ФОТ							2 336,71		67 344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			2 336,71		67 344
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			973,24		28 049
	<b>Всего по позиции</b>								<b>6 686,36</b>		
160	ФССЦ-01.6.02.02-0006	Стеклообои: VERTEX, рогожка Объем=(198,555) / 10	м2	10		19,8555	49,80		988,80		
161	ФССЦ-14.1.03.02-0012	Клей для обоев: KLEO SPECIAL	кг			52,0026	86,20		4 482,62		
162	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,16л/м2 - за 1 раз)  Объем=0,16*189,1/1000	т			0,030266	41 699,81		1 261,67		
163	ФЕР16-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеиваемых стеклообоями, красками Объем=(124,2+64,9) / 100  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			1,891					
	1 ОТ						50,40	1,5525	147,96	28,82	4 264
	14.3.02.01	Краска вододисперсионная ЗТ	т чел.-ч	0,015 5,49		0,028365 16,1174185					
	<b>Итого по расценке ФОТ</b>						50,40		147,96		4 264
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			147,96		4 264
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			61,63		1 776
	<b>Всего по позиции</b>								<b>367,66</b>		
164	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,16л/м2 - за 1 раз)  Объем=0,16*189,1/1000	т			0,030266	41 699,81		1 261,67		
165	ФЕР16-01-019-06	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону  Объем=56,7 / 100  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,667					
	1 ОТ						1 058,09	1,5525	931,40	28,82	26 843
	2 ЭМ						31,75	1,6875	30,38		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,6875	16,77	28,82	483
	4 М						1,12		0,64		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,02835					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		56,7					
	14.1.05.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,212625					
	ЗТ		чел.-ч	115,26	1,5525	101,459632					
	ЗТм		чел.-ч	1,65	1,6875	1,5787406					
	<b>Итого по расценке ФОТ</b>						1 090,96		962,42		27 326
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			948,17		27 326
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			394,91		11 381
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 305,60</b>		
166	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,02836	2 600,00		70,88		
167	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь)	т			0,212626	2 919,43		620,74		
168	ФССЦ-06.2.01.02-0016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (на подрезку 6%)  Объем=56,7*1,05	м2			59,535	136,62		8 133,67		
169	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих  Объем=62 / 100  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,62					
	1 ОТ						61,32	1,5525	59,02	28,82	1 701
	2 ЭМ						2,13	1,6875	2,23		
	3 в т.ч. ОТм						0,42	1,6875	0,44	28,82	13
	4 М						152,84		94,76		
	11.3.03.06	Плитуса для пола пластиковые	м	101		62,62					
	ЗТ		чел.-ч	6,68	1,5525	6,429834					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,6875	0,04185					
	<b>Итого по расценке ФОТ</b>						216,29		156,01		1 714
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			66,60		1 920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Поли	%	65	0,85	55,25			32,85		947	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>265,46</b>		
170	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			62,62	12,30		770,23			
171	ФЕР10-01-016-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах Объем=(1*2,1*6) / 100	100 м2			0,126						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							776,99	1,5525	151,99	28,82	4 380
	2 ЭМ							229,99	1,6875	48,90		
	3 в т.ч. ОТм							40,60	1,6875	8,63	28,82	249
	4 М							1 280,97		161,40		
	01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0							
	11.2.13.04 Щиты перегородок	м2	100		12,6							
	ЗТ	чел.-ч	88,9	1,5525	17,3901735							
	ЗТм	чел.-ч	3,5	1,6875	0,7441875							
	Итого по расценке							2 287,95		352,29		
	ФОТ									160,62		4 629
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			173,47			4 999
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			75,09			2 184
	<b>Всего по позиции</b>									<b>610,85</b>		
172	ФССЦ-09.1.01.01-0002	Перегородки на алюминиевом каркасе с заполнением сэндвич-панелями	м2			12,6	896,19		11 279,39			
173	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание металлических поверхностей	м2			22,46						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							0,60	1,5525	20,92	28,82	603
	2 ЭМ							0,33	1,6875	12,51		
	ЗТ	чел.-ч	0,07	1,5525	2,4408405							
	Итого по расценке							0,93		33,43		
	ФОТ									20,92		603
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			19,66			567
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			9,07			261
	<b>Всего по позиции</b>									<b>62,16</b>		
174	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей: уайт-спиритом Объем=22,46 / 100	100 м2			0,2246						
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							79,36	1,70775	30,44	28,82	877
	2 ЭМ							2,23	1,6875	0,85		
	3 в т.ч. ОТм							0,33	1,6875	0,13	28,82	4
	4 М							222,54		49,98		
	ЗТ	чел.-ч	9,08	1,70775	3,4827307							
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0113704							
	Итого по расценке							304,13		81,27		
	ФОТ									30,57		881
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			28,74			828
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			13,25			382
	<b>Всего по позиции</b>									<b>123,26</b>		
175	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=5,66 / 100	100 м2			0,0666						
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ							56,55	1,70775	5,47	28,82	158
	2 ЭМ							9,22	1,6875	0,88		
	3 в т.ч. ОТм							0,22	1,6875	0,02	28,82	1
	4 М							152,04		8,61		
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,70775	0,5132574							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0019103							
	Итого по расценке							217,81		14,96		
	ФОТ									5,49		159
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			5,16			149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,38		69	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>22,60</b>		
176	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-116 за 2 раза Объем=5,66 / 100	100 м2			0,0566						
	ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ						19,32	3,4155	3,73	28,82	107
	2	ЭМ						6,01	3,375	1,15		
	3	в т.ч. ОТм						0,22	3,375	0,04	28,82	1
	4	М						138,16	2	15,64		
	ЗТ	чел.-ч	2,13	3,4155	0,4117658							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	3,375	0,0038205							
	Итого по расценке									163,49	20,52	
	ФОТ										3,77	108
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3,54		102	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,63		47	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>26,69</b>		
177	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Объем=16,8 / 100	100 м2			0,168						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ						554,12	1,15	107,06	28,82	3 085
	2	ЭМ						0,66	1,15	0,13		
	3	в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,02	28,82	1
	4	М						145,95		24,52		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0027048						
	ЗТ	чел.-ч	63,4	1,15	12,24888							
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,001932							
	Итого по расценке									700,73	131,71	
	ФОТ										107,08	3 086
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			96,37		2 777	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			49,26		1 420	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>277,34</b>		
178	ФССЦ-14.4.04.03-1004	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб Объем=0,2*16,8	л			3,36		210,47		707,18		
<b>Потолок</b>												
179	ФЕР10-05-012-01	Устройство балки из ГКЛ в один слой по металлическому каркасу Объем=30,1 / 100	100 м2			0,301						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ						724,51	1,5525	338,57	28,82	9 758
	2	ЭМ						3,41	1,6875	1,73		
	3	в т.ч. ОТм						1,41	1,6875	0,72	28,82	21
	4	М						1 797,53		541,06		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		31,605						
	ЗТ	чел.-ч	80,77	1,5525	37,7440229							
	ЗТм	чел.-ч	0,14	1,6875	0,0711113							
	Итого по расценке									2 525,45	881,36	
	ФОТ										339,29	9 779
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			366,43		10 551	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			158,62		4 572	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>1 406,41</b>		
180	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2			31,605		16,00		474,08		
181	ФЕР15-06-001-07	Оклейка стеклохолстом балок Объем=30,1 / 100	100 м2			0,301						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1	ОТ						141,41	1,5525	66,08	28,82	1 904
	2	ЭМ						0,97	1,6875	0,49		
	3	в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,13	28,82	4
	4	М						36,43		10,97		
	01.6.02.01	Обои	100 м2	1,13		0,34013						
	ЗТ	чел.-ч	14,7	1,5525	6,8693468							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0101588							
	Итого по расценке									178,81	77,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							66,21		1 908	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			66,21		1 908	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			27,58		795	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>171,33</b>			
182	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 6х6 мм, плотность 75 г/м2 Объем=(0,34013*100) / 10		10 м2		3,4013	23,60		80,27			
183	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков от красок Объем=66,56 / 100		100 м2		0,6656						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						138,84	1,15	106,27	28,82	3 063
		ЗТ		чел.-ч	17,8	1,15	13,624832					
		Итого по расценке						138,84		106,27		
		ФОТ								106,27		3 063
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			95,64		2 757	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			48,88		1 409	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>260,79</b>			
184	ФЕРр61-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=16,64 / 100		100 м2		0,1664						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 755,88	1,15	336,01	28,82	9 684
		2 ЭМ						22,51	1,15	4,31		
		3 в т.ч. ОТм						9,72	1,15	1,86	28,82	54
		4 М						1 179,87		196,33		
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,562432						
		ЗТ	чел.-ч	195,75	1,15	37,45872						
		ЗТм	чел.-ч	0,72	1,15	0,1377792						
		Итого по расценке						2 958,26		536,65		
		ФОТ								337,87		9 738
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			300,70		8 667	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			148,66		4 285	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>986,01</b>			
186	ФЕР16-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков и балок (общая толщина 4 мм) Объем=(30,1+83,2) / 100		100 м2		1,133						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						321,92	1,5525	566,25	28,82	16 319
		2 ЭМ						17,97	1,6875	34,36		
		3 в т.ч. ОТм						10,72	1,6875	20,50	28,82	591
		4 М						1,32		1,50		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,901		1,020833						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0						
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,5525	66,3839996						
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,6875	1,8928181						
		Итого по расценке						341,21		602,11		
		ФОТ								586,75		16 910
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			586,75		16 910	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			244,38		7 043	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 433,24</b>			
186	ФЕР16-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 16-02-019-04 Объем=(-(30,1+83,2)) / 100 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)		100 м2		-1,133						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						30,62	9,315	-323,16	28,82	-9 313
		2 ЭМ						1,80	10,125	-20,65		
		3 в т.ч. ОТм						1,09	10,125	-12,50	28,82	-360
		4 М						0,13	6	-0,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,0901	6	-0,6124998					
		ЗТ	чел.-ч	3,59	9,315	-					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	10,125	-1,1471625					
		Итого по расценке					32,55		-344,69		
		ФОТ							-335,66		-9 673
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-335,66		-9 673
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-139,80		-4 029
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-820,16</b>		
187	ФССЦ-14.6.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*4*133,3/1000	т			0,42666	7 180,00			3 062,70	
188	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*133,3	л			19,996	9,14			182,76	
189	ФЕР16-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=83,2 / 100	100 м2			0,832					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					550,62	1,5525	711,22	28,82	20 497
		2 ЭМ					11,06	1,6875	15,53		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,6875	2,93	28,82	84
		4 М					688,15		572,54		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,027456					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,018304					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,5525	81,37584					
		ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,6875	0,25272					
		Итого по расценке					1 249,83		1 299,29		
		ФОТ							714,15		20 581
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			714,15		20 581
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			297,44		8 572
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 310,88</b>		
190	ФССЦ-14.3.02.01-0106	Краска акриловая водно-дисперсионная, цвет белый Объем=0,3*83,2/1000	т			0,02496	30 888,76			770,98	
191	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,018304*1000	л			18,304	9,14			167,30	
192	ФЕР16-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям балок, подготовленным под окраску Объем=30,1 / 100	100 м2			0,301					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					354,22	1,5525	165,53	28,82	4 771
		2 ЭМ					6,85	1,6875	3,48		
		3 в т.ч. ОТм					1,28	1,6875	0,65	28,82	19
		4 М					123,99		37,32		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,009933					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,006622					
		ЗТ	чел.-ч	39,98	1,5525	18,682754					
		ЗТМ	чел.-ч	0,11	1,6875	0,0558731					
		Итого по расценке					485,06		206,33		
		ФОТ							166,18		4 790
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			166,18		4 790
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			69,21		1 995
		<b>Всего по позиции</b>							<b>441,72</b>		
193	ФССЦ-14.3.02.01-0106	Краска акриловая водно-дисперсионная, цвет белый Объем=0,3*30,1/1000	т			0,00903	30 888,76			278,93	
194	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,006622*1000	л			6,622	9,14			60,63	
<b>Лестница</b>											
196	ФЕР09-03-029-01	Демонтаж металлической лестницы Объем=0,45*2	т			0,9					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					271,66	0,945	231,05	28,82	6 659
		2 ЭМ					671,33	0,945	570,97		
		3 в т.ч. ОТм					78,48	0,945	66,75	28,82	1 924
		4 М					88,49	0	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0	0	0					
	07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм	т	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	28,9	0,945	24,57945					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	0,945	4,958415					
		Итого по расценке					1 031,48		802,02		8 583
		ФОТ							297,80		7 982
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			276,95		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			156,94		4 523
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 235,91</b>		
196	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т			0,4392					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					271,66	1,5525	185,23	28,82	5 338
		2 ЭМ					671,33	1,6875	497,56		
		3 в т.ч. ОТм					78,48	1,6875	58,17	28,82	1 676
		4 М					88,49		38,86		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
	07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм	т	1		0,4392					
		ЗТ	чел.-ч	28,9	1,5525	19,7056962					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	1,6875	4,3209045					
		Итого по расценке					1 031,48		721,65		
		ФОТ							243,40		7 014
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			226,36		6 523
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			128,27		3 696
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 076,28</b>		
197	ФССЦ-07.2.07.13-0061	Конструкции сварные металлической лестницы индивидуального изготовления	т			0,4392	19 574,91				8 697,30
198	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом Объем=27,96 / 100	100 м2			0,2796					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					79,36	1,70775	37,89	28,82	1 092
		2 ЭМ					2,23	1,6875	1,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,33	1,6875	0,16	28,82	5
		4 М					222,54		62,22		
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,70775	4,3355811					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0141548					
		Итого по расценке					304,13		101,16		
		ФОТ							38,05		1 097
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			35,77		1 031
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			16,49		476
		<b>Всего по позиции</b>							<b>153,42</b>		
199	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=27,96 / 100	100 м2			0,2796					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					56,55	1,70775	27,00	28,82	778
		2 ЭМ					9,22	1,6875	4,35		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,6875	0,10	28,82	3
		4 М					152,04		42,51		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,70775	2,5354554					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0094365					
		Итого по расценке					217,81		73,86		
		ФОТ							27,10		781
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			25,47		734
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			11,75		339
		<b>Всего по позиции</b>							<b>111,08</b>		
200	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; эмалью ПФ-116 на 2 раза Объем=27,96 / 100	100 м2			0,2796					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						19,32	3,4155	18,45	28,82	532
	2 ЭМ						6,01	3,375	5,67		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	3,375	0,21	28,82	6
	4 М						138,16	2	77,26		
	ЗТ		чел.-ч	2,13	3,4155	2,0340942					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	3,375	0,018873					
	Итого по расценке						163,49		101,38		
	ФОТ								18,66		538
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			17,54		506
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			8,09		233
	<b>Всего по позиции</b>								<b>127,01</b>		
	<b>Итого по разделу 6 Общестроительные работы на отм. +4,000 в осях А-Г/1-2</b>								<b>141 009,42</b>		
<b>Раздел 6. Венткамера в осях В-Г/10-11</b>											
201	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=(19,6+81) / 100	100 м2			1,006					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						178,00	1,15	205,93	28,82	5 935
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		4,6276					
	ЗТ		чел.-ч	22,82	1,15	26,400458					
	Итого по расценке						178,00		205,93		
	ФОТ								205,93		5 935
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			212,11		6 113
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			121,50		3 502
	<b>Всего по позиции</b>								<b>539,64</b>		
202	ФЕР46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных Объем=18,52 / 100	100 м2			0,1852					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						230,26	1,15	49,04	28,82	1 413
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		0,85192					
	ЗТ		чел.-ч	29,52	1,15	6,2871696					
	Итого по расценке						230,26		49,04		
	ФОТ								49,04		1 413
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			50,51		1 455
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			28,93		834
	<b>Всего по позиции</b>								<b>128,48</b>		
203	ФЕР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных Объем=9,26 / 100	100 м2			0,0926					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						324,02	1,15	34,50	28,82	994
	2 ЭМ						231,64	1,15	24,67		
	3 в т.ч. ОТм						100,04	1,15	10,65	28,82	307
	999-9900	Строительный мусор	т	15,04		1,392704					
	ЗТ		чел.-ч	42,86	1,15	4,5641614					
	ЗТм		чел.-ч	7,41	1,15	0,7890909					
	Итого по расценке						555,66		59,17		
	ФОТ								45,15		1 301
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			41,09		1 184
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			23,48		677
	<b>Всего по позиции</b>								<b>123,74</b>		
204	ФЕРр69-16-1	Затаривание строительного мусора в мешки Объем=4,6276+0,85192	т			6,47962					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						7,41	1,15	46,69	28,82	1 346
	4 М						16,40		89,86		
	ЗТ		чел.-ч	1,03	1,15	6,4904914					
	Итого по расценке						23,81		136,55		
	ФОТ								46,69		1 346



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			42,95		1 238
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			20,54		592
		<b>Всего по позиции</b>							<b>200,04</b>		
206	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			6,872224	42,98		296,37		
		Объем=4,6276+0,85192+1,392704									
206	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			6,872224	13,38		91,96		
		Объем=4,6276*0,85192+1,392704									
207	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонта льной провкции				0,14				
		Объем=14 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						606,53	1,5525	131,83	28,82	3 799
	2 ЭМ						11,83	1,6875	2,79		
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,6875	0,49	28,82	14
	4 М						379,47		53,13		
	ЗТ	чел.-ч	70,2	1,5525	15,25797						
	ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,042525						
	Итого по расценке						997,83		187,75		
	ФОТ								132,32		3 813
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			145,55		4 194
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			77,61		2 236
		<b>Всего по позиции</b>							<b>410,91</b>		
208	ФЕР08-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на клею	м3				9,26				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						31,54	1,5525	453,42	28,82	13 068
	2 ЭМ						11,56	1,6875	180,64		
	3 в т.ч. ОТм						1,67	1,6875	26,10	28,82	752
	4 М						7,46		69,08		
	05.2.02.09	Блоки из ячеистых бетонов стеновые	м3	1,01		9,3526					
	14.1.06.02	Состав клеящий	кг	20,5		189,83					
		ЗТ	чел.-ч	3,65	1,5825	52,4729475					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,6875	2,0314125					
	Итого по расценке								50,56		
	ФОТ								479,52		13 820
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			527,47		15 202
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			281,24		8 105
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 611,86</b>		
209	ФССЦ-06.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 (Сибит)	м3			9,3626	766,00		7 154,74		
210	ФССЦ-14.1.06.02-0020	Клей монтажный для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг			189,83	2,46		466,08		
211	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т				0,08				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						447,82	1,5525	55,62	28,82	1 603
	2 ЭМ						38,27	1,6875	5,17		
	3 в т.ч. ОТм						6,36	1,6875	0,86	28,82	25
	08.4.03.02	Горячекатаная арматурная сталь	т	1		0,08					
		ЗТ	чел.-ч	56,4	1,5525	7,00488					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,6875	0,06885					
	Итого по расценке						486,09		60,79		
	ФОТ								56,48		1 628
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			62,13		1 791
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			33,13		955
		<b>Всего по позиции</b>							<b>166,06</b>		
212	ФССЦ-10.2.02.01-0080	Латунная высечка	т			0,08	60 110,36		4 808,83		
213	ФЕР26-01-041-06	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3				0,1676				
		Объем=3,15*0,05									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					89,02	1,5525	21,77	28,82	627
		2 ЭМ					23,37	1,6875	6,21		
		3 в т.ч. ОТм					3,60	1,6875	0,96	28,82	28
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	м3	1,02		0,16065					
		ЗТ	чел.-ч	9,47	1,5525	2,3155926					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,6875	0,0823922					
		Итого по расценке					112,39		27,98		
		ФОТ							22,73		655
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			22,05		635
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			10,63		306
		<b>Всего по позиции</b>							<b>60,66</b>		
214	ФССЦ-12.2.06.09-0044	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС	м3			0,16066	1 690,06		266,44		
216	ФЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных Объем=26,4*0,05	м3			1,32					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					177,34	1,5525	363,42	28,82	10 474
		2 ЭМ					37,50	1,6875	83,53		
		3 в т.ч. ОТм					3,94	1,6875	8,78	28,82	253
		4 М					245,86		324,54		
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	м3	0,98		1,2936					
		ЗТ	чел.-ч	18,17	1,5525	37,235781					
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,6875	0,75735					
		Итого по расценке					460,70		771,49		
		ФОТ							372,20		10 727
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			361,03		10 405
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			174,00		5 015
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 306,62</b>		
216	ФССЦ-12.2.06.09-0044	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС	м3			1,2936	1 690,06		2 066,89		
217	ФЕР07-06-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков теплоизоляции монтажной пеной Объем=35 / 100	100 м			0,36					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					146,93	1,5525	79,84	28,82	2 301
		2 ЭМ					791,95	1,6875	467,75		
		3 в т.ч. ОТм					37,96	1,6875	22,42	28,82	646
		4 М					1 558,72		0,00		
		Итого по расценке					938,88		547,59		
		ФОТ							102,26		2 947
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			118,62		3 419
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			69,54		2 004
		<b>Всего по позиции</b>							<b>736,76</b>		
218	ФССЦ-14.5.01.10-0024	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт			6	69,19		296,96		
219	ФЕРр63-26-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий Объем=10,4*1,2/1000	т			0,01248					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 433,20	1,15	20,57	28,82	593
		2 ЭМ					63,11	1,15	0,91		
		3 в т.ч. ОТм					7,05	1,15	0,10	28,82	3
		4 М					1 364,49		17,03		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1,04		0,0129792					
		ЗТ	чел.-ч	165,86	1,15	2,3807098					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,0096158					
		Итого по расценке					2 860,80		38,51		
		ФОТ							20,67		596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			19,02		548
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			10,75		310
		<b>Всего по позиции</b>							<b>68,28</b>		
220	ФССЦ-07.2.07.13-0042	Конструкции металлические перемычек индивидуального изготовления, огрунтованные грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	т			0,012979	16 167,18		196,86		
221	ФЕР16-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен Объем=99,52 / 100	100 м2			0,9962					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					44,73	1,5525	69,11	28,82	1 992
		2 ЭМ					0,97	1,6875		1,63	
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,44	28,82	13
		4 М					0,18		0,18		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0102506					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	7,1844732					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,033588					
		Итого по расценке ФОТ					45,88		70,92		
									69,55		2 005
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			69,55		2 005
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28,97		835
		<b>Всего по позиции</b>							<b>169,44</b>		
222	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2л/м2) Объем=0,2*99,52	л			19,904	9,14		181,92		
223	ФЕР16-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен Объем=99,52 / 100	100 м2			0,9962					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					589,55	1,5525	910,88	28,82	26 252
		2 ЭМ					85,89	1,6875	144,24		
		3 в т.ч. ОТм					50,25	1,6875	84,39	28,82	2 432
		4 М					865,26		861,11		
		ЗТ	чел.-ч	65	1,5525	100,42812					
		ЗТм	чел.-ч	5,32	1,6875	8,934408					
		Итого по расценке ФОТ					1 540,70		1 916,23		
									995,27		28 684
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			995,27		28 684
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			414,53		11 947
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 326,03</b>		
224	ФЕР16-06-001-01	Оклейка малярной сеткой стен по "Сибиту" Объем=18,52 / 100	100 м2			0,1862					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					268,46	1,5525	77,19	28,82	2 225
		2 ЭМ					0,97	1,6875	0,30		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,08	28,82	2
		4 М					120,94		22,40		
	01.6.02.01	Обои	100 м2	1,13		0,209276					
		ЗТ	чел.-ч	30,3	1,5525	8,7119469					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0062505					
		Итого по расценке ФОТ					390,37		99,89		
									77,27		2 227
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			77,27		2 227
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			32,18		928
		<b>Всего по позиции</b>							<b>209,34</b>		
226	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 6х6 мм, плотность 76 г/м2 Объем=(0,209276*100) / 10	10 м2			2,09276	23,60		49,39		
226	ФЕР16-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 4 мм) Объем=99,52 / 100	100 м2			0,9962					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					277,14	1,5525	428,19	28,82	12 340
		2 ЭМ					17,03	1,6875	28,60		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,6875	16,93	28,82	488
		4 М					1,24		1,23		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,85		0,84592					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	50,1986095					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	1,561842					
		Итого по расценке					295,41		458,02		
		ФОТ							445,12		12 828
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			445,12		12 828
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			185,39		5 343
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 088,63</b>		
227	ФЕР16-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 16-02-019-03 Объем=99,52 / 100 Поправка на толщину ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2				-0,9952				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					26,44	9,315	-245,11	28,82	-7 064
		2 ЭМ					1,68	10,125	-16,93		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	10,125	-9,98	28,82	-288
		4 М					0,12	6	-0,72		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,085	6	-0,507552					
		ЗТ	чел.-ч	3,1	9,315	-					28,7378928
		ЗТм	чел.-ч	0,09	10,125	-0,906876					
		Итого по расценке					28,24		-282,76		
		ФОТ							-255,09		-7 352
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-255,09		-7 352
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-106,24		-3 062
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-624,09</b>		
228	ФССЦ-14.6.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*4*99,52/1000	т				0,318464	7 180,00			2 286,57
229	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*99,52	л				14,928	9,14			136,44
230	ФЕР16-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=99,52 / 100	100 м2				0,9952				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					44,73	1,5525	69,11	28,82	1 992
		2 ЭМ					0,97	1,6875	1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,44	28,82	13
		4 М					0,18		0,18		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0102506					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	7,1844732					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,033588					
		Итого по расценке					45,88		70,92		
		ФОТ							69,55		2 005
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			69,55		2 005
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28,97		835
		<b>Всего по позиции</b>							<b>169,44</b>		
231	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*99,52	л				14,928	9,14			136,44
232	ФЕР16-04-006-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=99,52 / 100	100 м2				0,9952				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					123,79	1,5525	191,26	28,82	5 512
		2 ЭМ					5,57	1,6875	9,35		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,6875	1,80	28,82	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						43,35		43,14		
	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,052		0,0517504					
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,5525	21,3216624					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,151146					
		Итого по расценке					172,71		243,75		
		ФОТ							193,06		5 564
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			193,06		5 564
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			80,41		2 317
		<b>Всего по позиции</b>							<b>617,22</b>		
233	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная	т			0,029856	41 699,81		1 244,99		
		Объем=0,3*99,52/1000									
234	ФЕР20-02-017-06	Установка дверей герметических: утепленных размером 1260x600 мм	шт				1				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					20,42	1,5525	31,70	28,82	914
		2 ЭМ					9,77	1,6875	16,49		
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,6875	1,18	28,82	34
		4 М					373,20		373,20		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,5525	3,105					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,6875	0,10125					
		Итого по расценке					403,39		421,39		
		ФОТ							32,88		948
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			39,78		1 147
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			20,12		580
		<b>Всего по позиции</b>							<b>481,29</b>		
236	ФЕР16-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков и потолочных балок (общая толщина 4 мм)	100 м2				0,196				
		Объем=19,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					321,92	1,5525	97,96	28,82	2 623
		2 ЭМ					17,97	1,6875	5,94		
		3 в т.ч. ОТм					10,72	1,6875	3,55	28,82	102
		4 М					1,32		0,26		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,901		0,176596					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,5525	11,4839046					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,6875	0,3274425					
		Итого по расценке					341,21		104,16		
		ФОТ							101,51		2 925
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			101,51		2 925
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			42,28		1 218
		<b>Всего по позиции</b>							<b>247,96</b>		
236	ФЕР16-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке; 16-02-019-04	100 м2				-0,196				
		Объем=-19,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					30,62	9,315	-55,90	28,82	-1 611
		2 ЭМ					1,80	10,125	-3,57		
		3 в т.ч. ОТм					1,09	10,125	-2,16	28,82	-62
		4 М					0,13	6	-0,15		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,0901	6	-0,1059576					
		ЗТ	чел.-ч	3,59	9,315	-6,5544066					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	10,125	-0,19845					
		Итого по расценке					32,55		-59,62		
		ФОТ							-58,06		-1 673
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-58,06		-1 673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-24,18		-697
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-141,86</b>		
237	ФССЦ-14.6.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*4*19,6/1000	т			0,06272	7 180,00		450,33		
238	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*19,6	л			2,94	9,14		26,87		
239	ФЕР16-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков  Объем=19,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,196					
		1 ОТ					54,64	1,5525	16,63	28,82	479
		2 ЭМ					0,97	1,6875	0,32		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,09	28,82	3
		4 М					0,18		0,04		
	14.3.01.03	Грунтовока	т	0,0103		0,0020188					
		ЗТ	чел.-ч	5,68	1,5525	1,7283672					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,006615					
		Итого по расценке					55,79		16,99		
		ФОТ							16,72		482
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			16,72		482
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,96		201
		<b>Всего по позиции</b>							<b>40,67</b>		
240	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*19,6	л			2,94	9,14		26,87		
241	ФЕР16-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков и потолочных балок, подготовленным под окраску Объем=19,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,196					
		1 ОТ					138,14	1,5525	42,03	28,82	1 211
		2 ЭМ					6,22	1,6875	2,06		
		3 в т.ч. ОТм					1,18	1,6875	0,39	28,82	11
		4 М					47,69		9,35		
	14.3.02.01	Краска водоземлюльсионная	т	0,052		0,010192					
		ЗТ	чел.-ч	15,4	1,5525	4,686066					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,6875	0,033075					
		Итого по расценке					192,05		53,44		
		ФОТ							42,42		1 222
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			42,42		1 222
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,67		509
		<b>Всего по позиции</b>							<b>113,63</b>		
242	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная Объем=0,3*19,6/1000	т			0,00588	41 699,81		246,19		
243	ФЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз Объем=4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,04					
		1 ОТ					420,39	1,15	19,34	28,82	557
		2 ЭМ					0,66	1,15	0,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,01	28,82	
		4 М					61,20		2,45		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155		0,00062					
		ЗТ	чел.-ч	48,1	1,15	2,2126					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,00046					
		Итого по расценке					482,25		21,82		557
		ФОТ							19,35		501
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			17,42		501
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8,90		256
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48,14</b>		
244	ФССЦ-14.4.04.03-1004	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб Объем=0,00062*1000	л			0,62	210,47		130,49		
246	ФЕРр66-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Объем=2 / 100	100 шт			0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					865,70	1,15	19,91	28,82	574
		2 ЭМ					70,02	1,15	1,61		
		3 в т.ч. ОТм					30,24	1,15	0,70	28,82	20
		ЗТ	чел.-ч	110	1,15	2,53					
		ЗТм	чел.-ч	2,24	1,15	0,05152					
		Итого по расценке ФОТ					935,72		21,52		594
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			17,93		517
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,07		261
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48,62</b>		
246	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных, ранее демонтированных Объем=(0,16*16) / 100		100 кВт			0,0266				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					611,75	1,5525	24,31	28,82	701
		2 ЭМ					316,28	1,6875	13,66		
		3 в т.ч. ОТм					75,46	1,6875	3,26	28,82	94
		4 М					1 116,68		28,59		
	18.5.10.07	Радиаторы чугунные		кВт	100	2,56					
		ЗТ	чел.-ч	68,2	1,5525	2,7105408					
		ЗТм	чел.-ч	6,06	1,6875	0,261792					
		Итого по расценке ФОТ					2 044,71		66,56		795
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			33,36		962
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			16,87		487
		<b>Всего по позиции</b>							<b>116,79</b>		
247	ФЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз Объем=1,511 / 100		100 м2			0,01511				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					478,93	1,15	8,32	28,82	240
		2 ЭМ					0,66	1,15	0,01		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,00	28,82	
		4 М					66,29		1,00		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0155	0,0002342					
		ЗТ	чел.-ч	59,2	1,15	1,0266888					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0001738					
		Итого по расценке ФОТ					545,88		9,33		240
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,49		216
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3,83		110
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20,66</b>		
248	ФССЦ-14.4.04.03-1004	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб Объем=0,000234*1000		л			0,2342	210,47	49,29		
249	ФЕРр66-23-1	Обрамление проемов Объем=10,4*(3,5+8,7)/1000+4,81*(15,8+8)/1000+39,25*(0,37*6+0,64*6)/1000		т			0,479213				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					394,68	1,15	217,51	28,82	6 269
		2 ЭМ					21,93	1,15	12,09		
		3 в т.ч. ОТм					6,29	1,15	3,47	28,82	100
		4 М					6 310,52		158,41		
		ЗТ	чел.-ч	44	1,15	24,2461776					
		ЗТм	чел.-ч	0,48	1,15	0,2645256					
		Итого по расценке ФОТ					747,17		388,01		6 369
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			198,88		5 732
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			103,86		2 993
		<b>Всего по позиции</b>							<b>690,76</b>		
250	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т		т			0,479213	10 608,00	6 035,67		
261	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (под воздуховоды) Объем=1*0,8*0,37+1,2*1,2*0,64 Прил.46.1 п.3.1 При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2		м3			1,2176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					110,33	1,38	185,39	28,82	5 343
		2 ЭМ					131,75	1,38	221,38		
		3Т	чел.-ч	12,3	1,38	20,6675424					
		Итого по расценке ФОТ					242,08		406,77		5 343
	Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			185,39		5 503
	Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			109,38		3 152
		<b>Всего по позиции</b>							<b>707,10</b>		
262	ФЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в перекрытии Объем=1,1*0,9*0,22	м3			0,2178					
	Прил.46.1 п.3.1	При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					213,49	1,518	70,58	28,82	2 034
		2 ЭМ					421,17	1,518	139,25		
		3Т	чел.-ч	23,8	1,518	7,8687655					
		Итого по расценке ФОТ					634,66		209,83		2 034
	Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			70,58		2 095
	Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			41,64		1 200
		<b>Всего по позиции</b>							<b>324,17</b>		
263	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом Объем=(9,9+2) / 100	100 м2			0,119					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					79,36	1,70775	16,13	28,82	465
		2 ЭМ					2,23	1,6875	0,45		
		3 в т.ч. ОТм					0,33	1,6875	0,07	28,82	2
		4 М					222,54		26,48		
		3Т	чел.-ч	9,08	1,70775	1,845258					
		3Тм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0060244					
		Итого по расценке ФОТ					304,13		43,06		467
	Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			15,23		439
	Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			7,02		202
		<b>Всего по позиции</b>							<b>66,31</b>		
264	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=(9,9+2) / 100	100 м2			0,119					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					56,55	1,70775	11,49	28,82	331
		2 ЭМ					9,22	1,6875	1,85		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,6875	0,04	28,82	1
		4 М					152,04		18,09		
		3Т	чел.-ч	5,31	1,70775	1,0791101					
		3Тм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0040163					
		Итого по расценке ФОТ					217,81		31,43		332
	Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			10,84		312
	Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			5,00		144
		<b>Всего по позиции</b>							<b>47,27</b>		
265	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=(9,9+2) / 100	100 м2			0,119					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					19,32	1,70775	3,93	28,82	113
		2 ЭМ					6,01	1,6875	1,21		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,6875	0,04	28,82	1
		4 М					138,16		16,44		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,70775	0,4328634					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0040163					
		Итого по расценке					163,49		21,58		
		ФОТ							3,97		114
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3,73		107
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,72		49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>27,03</b>		
		<b>Итого по разделу 6 Венткамера в осях В-Г/10-11</b>							<b>38 556,50</b>		
<b>Раздел 7. Помещение в осях В-Г/2-3</b>											
<b>Полы</b>											
266	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных полов Объем=0,15*11,7	м3			1,766					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					69,84	1,15	140,95	28,82	4 062
		2 ЭМ					117,23	1,15	236,60		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,38		4,1769					
		ЗТ	чел.-ч	7,7	1,15	15,540525					
		Итого по расценке					187,07		377,55		
		ФОТ							140,95		4 062
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			128,26		3 696
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			73,29		2 112
		<b>Всего по позиции</b>							<b>579,10</b>		
267	ФЕРр51-3-2	Разработка грунта внутри здания Объем=(1,17*1,8) / 100	100 м3			0,0297					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					4 828,20	1,15	164,91	28,82	4 753
		2 ЭМ					1,31	1,15	0,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,15	0,01	28,82	
		4 М					138,48		4,11		
		ЗТ	чел.-ч	619	1,15	21,141945					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0006831					
		Итого по расценке					4 967,99		169,06		
		ФОТ							164,92		4 753
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			143,48		4 135
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			65,97		1 901
		<b>Всего по позиции</b>							<b>378,61</b>		
268	ФЕРр59-16-1	Затаривание строительного мусора в мешки Объем=4,1769+2,97*1,6	т			8,9289					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					7,41	1,15	76,09	28,82	2 193
		4 М					16,40		146,43		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	10,5762821					
		Итого по расценке					23,81		222,52		
		ФОТ							76,09		2 193
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			70,00		2 018
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			33,48		965
		<b>Всего по позиции</b>							<b>326,00</b>		
269	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			8,9289		42,98		383,76	
		Объем=4,1769+2,97*1,6									
260	ФССЦлг-03-21-01-016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км Объем=4,1769+2,97*1,6	1 т груза			8,9289		13,38		119,47	
261	ФЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных Объем=0,1*11,7	м3			1,17					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					26,26	1,5525	47,70	28,82	1 375
		2 ЭМ					50,01	1,6875	98,74		
		3 в т.ч. ОТм					5,54	1,6875	10,94	28,82	315
		4 М					0,37		0,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02.2.01.02	Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм	м3	1,28		1,4976					
		ЗТ	чел.-ч	3,16	1,5525	5,739903					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,6875	1,0859063					
		Итого по расценке					76,64		146,87		
		ФОТ							58,64		1 690
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			65,68		1 893
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			32,40		934
		<b>Всего по позиции</b>							<b>244,96</b>		
262	ФССЦ-02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35%	м3			1,4976	69,66		104,16		
263	ФЕР11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,136					
		Объем=13,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					29,43	1,5525	6,17	28,82	178
		2 ЭМ					1,31	1,6875	0,30		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,6875	0,05	28,82	1
		4 М					1 492,06		201,43		
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,5525	0,7230769					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0045563					
		Итого по расценке					1 522,80		207,90		
		ФОТ							6,22		179
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			6,97		200
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			3,44		99
		<b>Всего по позиции</b>							<b>218,31</b>		
264	ФЕР15-07-001-01	Монтаж демпферной ленты по периметру помещения	100 м			0,193					
		Объем=19,3 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					21,77	1,5525	6,52	28,82	188
		4 М					1 018,22		196,52		
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,5525	0,719118					
		Итого по расценке					1 039,99		203,04		
		ФОТ							6,52		188
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			6,52		188
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,72		78
		<b>Всего по позиции</b>							<b>212,28</b>		
265	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т			0,046716					
		Объем=3,472*11,7*1,15/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					102,78	1,5525	7,45	28,82	215
		2 ЭМ					30,45	1,6875	2,40		
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,6875	0,34	28,82	10
		4 М					285,60		13,34		
	08.4.03.03	Арматура	т	1		0,046716					
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,5525	0,8413084					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	0,0275916					
		Итого по расценке					418,83		23,19		
		ФОТ							7,79		225
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			7,95		230
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			3,84		111
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34,98</b>		
266	ФССЦ-08.4.02.06-0003	Сетка сварная из ВР-1 Обмм	т			0,046716	8 780,09		410,17		
267	ФЕР11-01-016-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 120 мм)	100 м2			0,117					
		Объем=11,7 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					317,60	1,5525	57,69	28,82	1 663
		2 ЭМ					128,95	1,6875	25,46		
		3 в т.ч. ОТм					22,28	1,6875	4,40	28,82	127
		4 М					8,54		1,00		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	3,06		0,35802					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					2 713,07	1,5525	492,81	28,82	14 203
		2 ЭМ					24,42	1,6875	4,82		
		3 в т.ч. ОТМ					17,53	1,6875	3,46	28,82	100
		4 М					85,74		10,03		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		11,934					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00117					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,1404					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,5525	56,3854649					
		ЗТМ	чел.-ч	1,73	1,6875	0,3415669					
		Итого по расценке					2 823,23		507,66		
		ФОТ							496,27		14 303
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			555,82		16 019
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			274,19		7 902
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 337,67</b>		
274	ФССЦ-06.2.06.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2			11,934	122,04		1 466,43		
275	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 л/м2) Объем=0,2*11,7/1000	т			0,00234	18 390,16		43,03		
276	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь)	т			0,1404	2 919,43		409,89		
<b>Потолок</b>											
277	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2				0,117				
		Объем=11,7 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					606,53	1,5525	110,17	28,82	3 175
		2 ЭМ					11,83	1,6875	2,34		
		3 в т.ч. ОТМ					2,09	1,6875	0,41	28,82	12
		4 М					379,47		44,40		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,5525	12,7513035					
		ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,6875	0,0355388					
		Итого по расценке					997,83		156,91		
		ФОТ							110,58		3 187
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			121,64		3 506
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			64,86		1 869
		<b>Всего по позиции</b>							<b>343,41</b>		
278	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2				0,117				
		Объем=11,7 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					355,40	1,15	47,82	28,82	1 378
		2 ЭМ					17,97	1,15	2,42		
		3 в т.ч. ОТМ					10,72	1,15	1,44	28,82	42
		4 М					1,32		0,15		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,106119					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01	1,15	5,6524455					
		ЗТМ	чел.-ч	0,99	1,15	0,1332045					
		Итого по расценке					374,69		50,39		
		ФОТ							49,26		1 420
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			43,84		1 264
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			21,67		625
		<b>Всего по позиции</b>							<b>116,90</b>		
279	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,16л/м2) Объем=0,15*11,7	л			1,755	9,14		16,04		
280	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса ГЕРКУЛЕС GP-71 Ротгер (расход 0,96кг/мм/м2) Объем=0,95*10*11,7/1000	т			0,11116	2 362,51		262,59		
281	ФЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2				0,117				
		Объем=11,7 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					54,64	1,5525	9,92	28,82	286
		2 ЭМ					0,97	1,6875	0,19		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,05	28,82	1
		4 М					0,18		0,02		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0012051					
		ЗТ	чел.-ч	5,68	1,5525	1,0317294					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0039488					
		Итого по расценке					55,79		10,13		
		ФОТ							9,97		287
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100			100		9,97		287
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,15		120
		<b>Всего по позиции</b>							<b>24,26</b>		
282	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*11,7	л			1,766	9,14		16,04		
283	ФЕР16-01-047-16	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля Объем=11,7 / 100	100 м2			0,117					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					963,12	1,5525	174,94	28,82	5 042
		2 ЭМ					324,71	1,6875	64,11		
		3 в т.ч. ОТм					63,39	1,6875	12,52	28,82	361
		4 М					5 335,40		879,96		
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,5525	18,6110906					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,6875	1,0543163					
		Итого по расценке					8 808,89		1 119,01		
		ФОТ							187,46		5 403
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100			100		187,46		5 403
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			78,08		2 250
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 384,66</b>		
<b>Стены</b>											
284	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=94,6 / 100	100 м2			0,946					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					178,00	1,15	193,65	28,82	5 581
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		4,3516					
		ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	24,825878					
		Итого по расценке					178,00		193,65		
		ФОТ							193,65		5 581
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103			103		199,46		5 748
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59			59		114,25		3 293
		<b>Всего по позиции</b>							<b>607,36</b>		
285	ФЕРр66-30-11	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /640 мм Объем=8,64 / 100	100 м2			0,0864					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					478,53	1,15	47,55	28,82	1 370
		2 ЭМ					23,45	1,15	2,33		
		3 в т.ч. ОТм					10,13	1,15	1,01	28,82	29
		ЗТ	чел.-ч	56,1	1,15	5,574096					
		ЗТм	чел.-ч	0,75	1,15	0,07452					
		Итого по расценке					501,98		49,88		
		ФОТ							48,56		1 399
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87			87		42,25		1 217
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44			44		21,37		616
		<b>Всего по позиции</b>							<b>113,60</b>		
286	ФЕР09-06-001-03	Демонтаж металлических конструкций Объем=474,23/1000	т			0,47423					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					810,35	0,945	363,16	28,82	10 466
		2 ЭМ					74,71	0,945	33,48		
		3 в т.ч. ОТм					4,94	0,945	2,21	28,82	64
		4 М					68,94	0	0,00		
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	95	0,945	42,5739983					
		ЗТМ	чел.-ч	0,4	0,945	0,1792589					
		Итого по расценке					954,00		396,64		
		ФОТ							365,37		10 530
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			339,79		9 793
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			192,55		5 549
		<b>Всего по позиции</b>									<b>928,88</b>
287	ФЕР16-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=94,6 / 100		100 м2		0,946					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					44,73	1,5525	65,69	28,82	1 893
		2 ЭМ					0,97	1,6875	1,55		
		3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,6875	0,42	28,82	12
		4 М					0,18		0,17		
	14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0097438					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	6,8292923					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0319275					
		Итого по расценке					45,88		67,41		
		ФОТ							66,11		1 905
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			66,11		1 905
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			27,53		793
		<b>Всего по позиции</b>									<b>161,06</b>
288	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*94,6		л		14,19		9,14			129,70
289	ФЕР16-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен Объем=49,1 / 100		100 м2		0,491					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					589,55	1,5525	449,40	28,82	12 952
		2 ЭМ					85,89	1,6875	71,17		
		3 в т.ч. ОТМ					50,25	1,6875	41,64	28,82	1 200
		4 М					865,26		424,84		
		ЗТ	чел.-ч	65	1,5525	49,5480375					
		ЗТМ	чел.-ч	5,32	1,6875	4,4079525					
		Итого по расценке					1 540,70		945,41		
		ФОТ							491,04		14 152
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			491,04		14 152
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			204,52		5 894
		<b>Всего по позиции</b>									<b>1 640,97</b>
290	ФЕРр61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу Объем=38,6 / 100		100 м2		0,386					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					222,32	1,15	98,69	28,82	2 844
		2 ЭМ					158,06	1,15	70,16		
		ЗТ	чел.-ч	28	1,15	12,4292					
		Итого по расценке					380,38		168,85		
		ФОТ							98,69		2 844
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			87,83		2 531
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			43,42		1 251
		<b>Всего по позиции</b>									<b>300,10</b>
291	ФЕР16-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен Объем=38,6 / 100		100 м2		0,386					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					695,60	1,5525	416,85	28,82	12 014
		2 ЭМ					92,77	1,6875	60,43		
		3 в т.ч. ОТМ					53,22	1,6875	34,67	28,82	999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1 130,40		436,33		
		ЗТ	чел.-ч	74	1,5525	44,34561					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,6875	3,6086175					
		Итого по расценке					1 918,77		913,61		
		ФОТ							451,52		13 013
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			451,52		13 013
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			188,06		5 420
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 653,19</b>		
292	ФЕР10-06-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами Объем=10,9 / 100	м2	100		0,109					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					724,51	1,5525	122,60	28,82	3 533
		2 ЭМ					3,41	1,6875	0,63		
		3 в т.ч. ОТм					1,41	1,6875	0,26	28,82	7
		4 М					1 797,53		195,93		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		11,445					
		ЗТ	чел.-ч	80,77	1,5525	13,6681013					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,6875	0,0257513					
		Итого по расценке					2 525,45		319,16		
		ФОТ							122,86		3 540
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			132,69		3 823
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			57,44		1 655
		<b>Всего по позиции</b>							<b>609,29</b>		
293	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			11,445	16,00		171,68		
294	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону  Объем=(30,2+8,4) / 100	м2	100		0,386					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 058,09	1,5525	634,08	28,82	18 274
		2 ЭМ					31,75	1,6875	20,68		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,6875	11,42	28,82	329
		4 М					1,12		0,43		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,0193					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		38,6					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,14475					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,5525	69,0712839					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,6875	1,0747688					
		Итого по расценке					1 090,96		655,19		
		ФОТ							645,50		18 603
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			645,50		18 603
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			268,85		7 748
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 669,64</b>		
295	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,0193	2 600,00		48,25		
296	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь)	т			0,14475	2 919,43		422,69		
297	ФССЦ-06.2.06.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2			38,6	122,04		4 710,74		
298	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 4 мм) Объем=19,3 / 100	м2	100		0,193					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					277,14	1,5525	83,04	28,82	2 393
		2 ЭМ					17,03	1,6875	5,55		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,6875	3,28	28,82	95
		4 М					1,24		0,24		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,85		0,16405					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,5525	9,7350599					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,6875	0,3028894					
		Итого по расценке					295,41		88,83		
		ФОТ							86,32		2 488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			86,32		2 488	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			35,95		1 036	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>211,10</b>			
299	ФЕР15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 Объем=19,3 / 100 Поправка на толщину ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			-0,193						
		1 ОТ						26,44	9,315	-47,53	28,82	-1 370
		2 ЭМ						1,68	10,125	-3,28		
		3 в т.ч. ОТМ						0,99	10,125	-1,93	28,82	-56
		4 М						0,12	6	-0,14		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,085	6	-0,09843						
		ЗТ	чел.-ч	3,1	9,315	-5,5731645						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	10,125	-0,1758713						
		Итого по расценке						28,24		-50,95		
		ФОТ								-49,46		-1 426
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-49,46			-1 426
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-20,60			-594
	<b>Всего по позиции</b>											<b>-121,01</b>
300	ФССЦ-14.6.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*4*19,3/1000	т			0,06176	7 180,00			443,44		
301	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*19,3	л			2,896	9,14			26,46		
302	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=19,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,193						
		1 ОТ						44,73	1,5525	13,40	28,82	386
		2 ЭМ						0,97	1,6875	0,32		
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,6875	0,08	28,82	2
		4 М						0,18		0,03		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0019879						
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	1,3932911						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0065138						
		Итого по расценке						45,88		13,75		
		ФОТ								13,48		386
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				13,48		386
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				5,61		162
	<b>Всего по позиции</b>									<b>32,84</b>		
303	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*19,3	л			2,896	9,14			26,46		
304	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=19,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,193						
		1 ОТ						123,79	1,5525	37,09	28,82	1 069
		2 ЭМ						5,57	1,6875	1,81		
		3 в т.ч. ОТМ						1,07	1,6875	0,35	28,82	10
		4 М						43,35		8,37		
	14.3.02.01	Краска водоземлюльсионная	т	0,052		0,010036						
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,5525	4,1349285						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,0293119						
		Итого по расценке						172,71		47,27		
		ФОТ								37,44		1 079
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				37,44		1 079
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				15,59		449
	<b>Всего по позиции</b>									<b>100,30</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водо-дисперсионная колерованная Объем=0,3*19,3/1000	т			0,00679	41 699,81		241,44		
306	ФЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт			0,01					
		1 ОТ					865,70	1,15	9,96	28,82	287
		2 ЭМ					70,02	1,15	0,81		
		3 в т.ч. ОТм					30,24	1,15	0,35	28,82	10
		ЗТ	чел.-ч	110	1,15	1,265					
		ЗТм	чел.-ч	2,24	1,15	0,02576					
		Итого по расценке					935,72		10,77		
		ФОТ							10,31		297
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			8,97		258
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			4,54		131
		<b>Всего по позиции</b>							<b>24,28</b>		
307	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных, ранее демонтированных Объем=(0,16*6) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 кВт			0,0086					
		1 ОТ					611,75	1,5525	9,12	28,82	263
		2 ЭМ					316,28	1,6875	5,12		
		3 в т.ч. ОТм					75,46	1,6875	1,22	28,82	35
		4 М					1 116,68		10,72		
	18.5.10.07	Радиаторы чугунные	кВт	100		0,96					
		ЗТ	чел.-ч	68,2	1,5525	1,0164528					
		ЗТм	чел.-ч	6,06	1,6875	0,098172					
		Итого по расценке					2 044,71		24,96		
		ФОТ							10,34		298
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			12,51		361
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			6,33		182
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43,80</b>		
308	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Объем=(0,25*6) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,016					
		1 ОТ					554,12	1,15	9,56	28,82	276
		2 ЭМ					0,66	1,15	0,01		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,00	28,82	
		4 М					145,95		2,19		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0002415					
		ЗТ	чел.-ч	63,4	1,15	1,09365					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0001725					
		Итого по расценке					700,73		11,76		
		ФОТ							9,56		276
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			8,60		248
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			4,40		127
		<b>Всего по позиции</b>							<b>24,76</b>		
309	ФССЦ-14.4.04.03-1004	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб Объем=0,2*1,5	л			0,3	210,47		63,14		
<b>Оконные проемы</b>											
310	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Объем=(2,68*1,14) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,030562					
		1 ОТ					1 268,96	1,5525	60,19	28,82	1 735
		2 ЭМ					236,16	1,6875	12,18		
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,6875	2,42	28,82	70
		4 М					6 229,34		190,32		
	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100		3,0552					
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,5525	6,8866492					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,6875	0,2031326					
		Итого по расценке					7 734,46		262,69		
		ФОТ							62,61		1 805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			67,62		1 949
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			29,27		844
		<b>Всего по позиции</b>							<b>359,68</b>		
311	ФССЦ-11.3.02.01-0034	Блок оконный пластиковый: двусторчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,6 м2	м2			3,0662	2 419,89		7 393,26		
312	ФЕР16-01-060-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=(0,35*2,68*2) / 100	100 м2			0,01876					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						1 520,86	1,5525	44,29	28,82	1 276
	2 ЭМ						6,28	1,6875	0,20		
	3 в т.ч. ОТм						1,78	1,6875	0,06	28,82	2
	4 М						593,77		11,14		
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		1,9698					
		ЗТ	чел.-ч	167,68	1,5525	4,8836632					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,6875	0,0044321					
		<b>Итого по расценке</b>					2 120,91		55,63		
		ФОТ							44,35		1 278
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			44,35		1 278
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,47		532
		<b>Всего по позиции</b>							<b>118,46</b>		
313	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белый, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			1,9698	69,16		116,63		
314	ФЕР10-01-036-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,61 м Объем=1,2 / 100	100 м			0,012					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						165,82	1,5525	3,09	28,82	89
	2 ЭМ						10,45	1,6875	0,21		
	3 в т.ч. ОТм						2,16	1,6875	0,04	28,82	1
	4 М						2 189,21		26,27		
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0					
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,5525	0,3621672					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,003645					
		<b>Итого по расценке</b>					2 365,48		29,57		
		ФОТ							3,13		90
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			3,38		97
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1,46		42
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34,41</b>		
315	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый Объем=1 / 10	10 шт			0,1	3,16		0,32		
316	ФССЦ-11.3.03.01-0008	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм	м			1,2	66,76		66,90		
317	ФЕР10-01-036-01	Установка F-образного и стартового профилей Объем=(6,5*3) / 100	100 м			0,195					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						57,15	1,5525	17,30	28,82	499
	4 М						36,00		7,02		
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		19,5					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	2,0283413					
		<b>Итого по расценке</b>					93,15		24,32		
		ФОТ							17,30		499
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			18,68		539
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,09		233
		<b>Всего по позиции</b>							<b>51,09</b>		
318	ФССЦ-11.3.03.13-0051	F-образный профиль Объем=6,5 / 10	10 м			0,66	83,60		54,28		
319	ФССЦ-11.3.03.13-0053	Стартовый уголок	10 м			0,66	110,70		71,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	ФССЦ-11.3.03.13-0062	Уголок из ПВХ, размер 90x90 мм Объем=6,5 / 10	10 м			0,65	98,80		64,22		
Итого по разделу 7 Помещение в осях В-Г/2-3									32 609,16		
<b>Раздел 8. Сетчатое ограждение</b>											
321	ФЕР09-03-046-03	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых Объем=(4,7*2,2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,1034					
		1 ОТ					438,80	1,5525	70,44	28,82	2 030
		2 ЭМ					48,91	1,6875	8,53		
		3 в т.ч. ОТм					6,51	1,6875	1,14	28,82	33
		4 М					287,75		29,75		
	07.2.05.06	Конструкции стальные	т	0							
		ЗТ	чел.-ч	47,8	1,5525		7,6732623				
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,6875		0,0889886				
		Итого по расценке					775,46		108,72		
		ФОТ							71,58		2 063
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93			93		66,57		1 919
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85		52,7		37,72		1 087
Всего по позиции									213,01		
322	ФССЦ-07.2.06.06-0043	Стойки перегородок каркасных	шт			5	685,02		3 425,10		
323	ФССЦ-07.2.06.06-0001	Каркас двери	шт			1	349,00		349,00		
324	ФССЦ-07.2.06.06-0062	Пятки перегородок каркасных	шт			5	47,93		239,66		
325	ФССЦ-07.2.06.06-0033	Ригели перегородок каркасных	шт			5	272,50		1 362,50		
326	ФССЦ-08.1.02.17-0038	Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 2,0 мм, размер ячейки 45x45 мм	м2			10,34	16,79		173,61		
327	ФССЦ-01.7.04.09-0012	Петля накладная	шт			4	12,00		48,00		
328	ФССЦ-01.7.04.04-0012	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл			1	92,52		92,52		
329	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом Объем=7,2 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,072					
		1 ОТ					79,36	1,70775	9,76	28,82	281
		2 ЭМ					2,23	1,6875	0,27		
		3 в т.ч. ОТм					0,33	1,6875	0,04	28,82	1
		4 М					222,54		16,02		
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,70775		1,1164586				
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875		0,003645				
		Итого по расценке					304,13		26,05		
		ФОТ							9,80		282
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94			94		9,21		265
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85		43,35		4,25		122
Всего по позиции									39,51		
330	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=7,2 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,072					
		1 ОТ					56,55	1,70775	6,95	28,82	200
		2 ЭМ					9,22	1,6875	1,12		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,6875	0,03	28,82	1
		4 М					152,04		10,95		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,70775		0,652907				
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875		0,00243				
		Итого по расценке					217,81		19,02		
		ФОТ							6,98		201
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94			94		6,56		189
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85		43,35		3,03		87
Всего по позиции									28,61		
331	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-116 Объем=7,2 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,072					
		1 ОТ					19,32	3,4155	4,75	28,82	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					6,01	3,375	1,46		
		3 в т.ч. ОТМ					0,22	3,375	0,05	28,82	1
		4 М					138,16	2	19,90		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	3,4155	0,5238011					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	3,375	0,00486					
		Итого по расценке					163,49		26,11		
		ФОТ							4,80		138
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			4,51		130
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,08		60
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32,70</b>		
332	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переллетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Объем=10,34 / 100	100 м2			0,1034					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					572,36	1,5525	91,85	28,82	2 648
		2 ЭМ					2,28	1,6875	0,40		
		3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,6875	0,09	28,82	3
		4 М					88,57		9,16		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246		0,0025436					
		ЗТ	чел.-ч	64,6	1,5525	10,3701411					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,6875	0,0069795					
		Итого по расценке					663,21		101,44		
		ФОТ							91,97		2 651
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			91,97		2 651
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			38,31		1 104
		<b>Всего по позиции</b>							<b>231,72</b>		
333	ФССЦ-14.4.04.08-0002	Эмаль ПФ-116 БИО, пентафталевая различных цветов	т			0,002644	34 376,18		87,46		
		<b>Итого по разделу 8 Сетчатое ограждение</b>							<b>6 323,38</b>		
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							374 567,00		3 576 808
		Строительные работы							451 048,94		5 781 011
		Итого ФОТ (справочно)							51 868,25		1 494 844
		Итого накладные расходы (справочно)							52 608,60		1 516 181
		Итого сметная прибыль (справочно)							23 873,34		688 022
		НДС 20%							90 209,79		1 156 202,20
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>641 258,73</b>		<b>6 937 213,20</b>

Составил:



(Сухарева А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]