

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗиК"

\_\_\_\_\_  
О.К. Пчелинцева  
" \_\_\_\_\_ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 874/нр, 875/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, от 01.06.2020 295/нр, от 30.06.2020 № 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, от 24.06.2021 № 407/нр)

Наименование программного продукта: "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗиК"  
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт помещения РУ 0,4кВ в подвале корпуса №2  
(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_ Техническое задание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_ 3 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	687,73	(47,62)	тыс.руб.								
в том числе:											
строительных работ	573,11	(39,69)	тыс.руб.								
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.								
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.								
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.								
				Средства на оплату труда рабочих				157,25	(5,46)	тыс.руб.	
				Нормативные затраты труда рабочих						630,46	чел.час.
				Нормативные затраты труда машинистов						16,66	чел.час.
				Расчетный измеритель конструктивного решения							

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Потолок</b>											
1	ФЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Объем=23,4 / 100  Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,234					
		1 ОТ					286,55	1,35	90,52	28,82	2 609
		2 ЭМ					3 275,66	1,35	1 034,78		
		3 в т.ч. ОТм					144,33	1,35	45,59	28,82	1 314
	14.5.04.07	Мастика тиоколовая	кг	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,36	1,35	9,274824					
		ЗТм	чел.-ч	11,82	1,35	3,733938					
		Итого по расценке					3 562,21		1 125,30		
		ФОТ							136,11		3 923
	Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			125,22		3 609
	Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			70,78		2 040
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 321,30</b>		
2	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утолщения, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 п) Remontix pro 65	шт			1,7	110,11		187,19		
3	ФЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей  Объем=23,4 / 100  Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,234					
		1 ОТ					158,73	1,5525	57,66	28,82	1 662
		2 ЭМ					1 109,90	1,6875	438,27		
		3 в т.ч. ОТм					69,79	1,6875	27,56	28,82	794
		4 М					1 309,34		306,39		
		ЗТ	чел.-ч	17,5	1,5525	6,3574875					
		ЗТм	чел.-ч	6,91	1,6875	2,7285863					
		Итого по расценке					2 577,97		802,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	ФОТ НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			85,22 98,86		2 456 2 849
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			57,95		1 670
		<b>Всего по позиции</b>							<b>959,13</b>		
4	ФЕР07-01-039-01	Заделка трещин и швов цементным составом	100 м			0,234					
		Объем=23,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полустажки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						604,58	1,5525	219,63	28,82	6 330
	4 М						129,29		30,25		
	ЗТ		чел.-ч	74	1,5525	26,88309					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>733,87</b>		<b>249,88</b>		
		ФОТ							219,63		6 330
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			241,59		6 963
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			136,28		3 928
		<b>Всего по позиции</b>							<b>627,75</b>		
5	ФЕР46-03-017-05	Заделка отверстий	м3			0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полустажки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						608,53	1,35	16,43	28,82	474
	2 ЭМ						26,64	1,35	0,72		
	3 в т.ч. ОТм						4,64	1,35	0,13	28,82	4
	4 М						592,22		11,84		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,04		0,0208					
		ЗТ	чел.-ч	75,22	1,35	2,03094					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,35	0,0108					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>1 227,39</b>		<b>28,99</b>		
		ФОТ							16,56		478
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			17,06		492
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			9,77		282
		<b>Всего по позиции</b>							<b>55,82</b>		
6	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) Remontix pro 65	шт			0,3	110,11		33,03		
7	ФССЦ-14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов	т			0,0022	17 183,00		37,80		
		Объем=2,2/1000									
8	ФССЦ-04.3.01.09-0023	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:4	м3			0,003	497,00		1,49		
9	ФЕРр56-23-1	Обрамление отверстия в перекрытии угловой сталью	т			0,0124					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полустажки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						394,68	1,35	6,61	28,82	191
	2 ЭМ						21,93	1,35	0,37		
	3 в т.ч. ОТм						6,29	1,35	0,11	28,82	3
	4 М						6 310,52		78,25		
		ЗТ	чел.-ч	44	1,35	0,73656					
		ЗТм	чел.-ч	0,48	1,35	0,0080352					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>6 727,13</b>		<b>85,23</b>		
		ФОТ							6,72		194
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6,05		175
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,16		91
		<b>Всего по позиции</b>							<b>94,44</b>		
10	ФЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт			0,16					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полустажки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						107,93	1,5525	26,81	28,82	773
	2 ЭМ						1,84	1,6875	0,50		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полужаки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					33,87	3,105	33,44	28,82	964
		2 ЭМ					22,14	3,375	23,76		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	3,375	0,62	28,82	18
		4 М					1,84	2	1,17		
	14.4.01.02	Грунтовка на акриловой основе	кв	13,8	2	8,7768					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	3,105	3,6434691					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	3,375	0,0536625					
		Итого по расценке					57,85		58,37		
		ФОТ							34,06		982
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			34,06		982
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			14,19		409
		Всего по позиции							106,62		
16	ФССЦ-14.2.06.01-0107	Антисептик Ceresit СТ 99 концентрат (расход 0,1 кг/м2) Объем=0,1*31,8	л			3,18	148,95		473,66		
17	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков  Объем=31,8 / 100	100 м2			0,318					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полужаки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					355,40	1,35	152,57	28,82	4 397
		2 ЭМ					17,97	1,35	7,71		
		3 в т.ч. ОТм					10,72	1,35	4,60	28,82	133
		4 М					1,32		0,42		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,288426					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01	1,35	18,034893					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,35	0,425007					
		Итого по расценке					374,69		160,70		
		ФОТ							157,17		4 530
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			139,88		4 032
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			69,15		1 993
		Всего по позиции							369,73		
18	ФССЦ-14.5.11.06-0011	Шпатлевка: Ветонит ТТ (расход 1,7кг/мм/м2)  Объем=1,7*10*31,8/1000	т			0,5406	7 003,77		3 786,24		
19	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,18л/м2) Объем=0,18*31,8	л			5,724	9,14		52,32		
20	ФЕР15-04-027-06	Шпатлевка по штукатурке потолков Объем=31,8 / 100	100 м2			0,318					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полужаки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					142,65	1,5525	70,43	28,82	2 030
		2 ЭМ					2,94	1,6875	1,58		
		3 в т.ч. ОТм					0,60	1,6875	0,32	28,82	9
		4 М					411,23		130,77		
		ЗТ	чел.-ч	15	1,5525	7,405425					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,0268313					
		Итого по расценке					558,82		202,78		
		ФОТ							70,75		2 039
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			70,75		2 039
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			29,47		849
		Всего по позиции							303,00		
21	ФЕР15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков  Объем=31,8 / 100	100 м2			0,318					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полужаки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					192,59	1,5525	95,08	28,82	2 740
		2 ЭМ					2,28	1,6875	1,22		
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,6875	0,26	28,82	7
		4 М					0,36		0,11		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,02		0,00636					
		ЗТ	чел.-ч	20,02	1,5525	9,8837739					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,6875	0,021465					
		Итого по расценке					195,23		96,41		
		ФОТ							95,34		2 747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			95,34		2 747
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			39,71		1 144
		<b>Всего по позиции</b>							<b>231,46</b>		
22	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,3л/м2) Объем=0,3*31,8	л			9,54	9,14		87,20		
23	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску  Объем=31,8 / 100	100 м2			0,318					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					138,14	1,5525	68,20	28,82	1 966
		2 ЭМ					6,22	1,6875	3,34		
		3 в т.ч. ОТм					1,18	1,6875	0,63	28,82	18
		4 М					47,69		15,17		
	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0,052		0,016536					
		ЗТ	чел.-ч	15,4	1,5525	7,602903					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,6875	0,0536625					
		Итого по расценке					192,05		86,71		
		ФОТ							68,83		1 984
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			68,83		1 984
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28,67		826
		<b>Всего по позиции</b>							<b>184,21</b>		
24	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная, цвет белый (расход 0,35 кг/м2)  Объем=0,35*31,8/1000	т			0,01113	30 888,75		343,79		
		<b>Итого по разделу 1 Потолок</b>							<b>9 344,66</b>		
<b>Раздел 2. Промемы</b>											
25	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках  Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					535,16	1,35	7,22	28,82	208
	999-9900	Строительный мусор	т	1,34		0,0134					
		ЗТ	чел.-ч	67,4	1,35	0,9069					
		Итого по расценке					535,16		7,22		
		ФОТ							7,22		208
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Промемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6,50		187
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Промемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,39		98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17,11</b>		
26	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=1,78 / 100	100 м2			0,0178					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					288,06	1,35	6,92	28,82	199
	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,021004					
		ЗТ	чел.-ч	36,28	1,35	0,8718084					
		Итого по расценке					288,06		6,92		
		ФОТ							6,92		199
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Промемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6,23		179
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Промемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,25		94
		<b>Всего по позиции</b>							<b>16,40</b>		
27	ФЕР09-04-013-05	Установка на анкера противопожарных дверей: однопольных блу Объем=1 / 10	10 шт			0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					502,10	1,5525	77,95	28,82	2 247
		2 ЭМ					47,76	1,6875	8,06		
		3 в т.ч. ОТм					10,35	1,6875	1,75	28,82	50
		4 М					1 059,66		105,97		
	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	10		1					
		ЗТ	чел.-ч	56,67	1,5525	8,7980175					
		ЗТм	чел.-ч	0,82	1,6875	0,138375					
		Итого по расценке					1 609,52		191,98		
		ФОТ							79,70		2 297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			74,12		2 136
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,65	52,7			42,00		1 211
	<b>Всего по позиции</b>								308,10		
	<b>Итого по разделу 2 Проемы</b>								341,61		
<b>Раздел 3. Стены</b>											
28	ФЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3			0,222					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						119,53	1,35	35,82	28,82	1 032
	2 ЭМ						2,13	1,35	0,64		
	4 М						124,75		27,69		
	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,0888					
		ЗТ	чел.-ч	14,63	1,35	4,384611					
	<b>Итого по расценке</b>						246,41		64,15		
	ФОТ								35,82		1 032
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			36,89		1 063
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			21,13		609
	<b>Всего по позиции</b>								122,17		
29	ФССЦ-05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона (Сибит)	м3			0,222	765,00		169,83		
30	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т			0,011					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						1 433,20	1,35	21,28	28,82	613
	2 ЭМ						63,11	1,35	0,94		
	3 в т.ч. ОТм						7,05	1,35	0,10	28,82	3
	4 М						1 364,49		15,01		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1,04		0,01144					
		ЗТ	чел.-ч	165,88	1,35	2,463318					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,35	0,0099495					
	<b>Итого по расценке</b>						2 860,80		37,23		
	ФОТ								21,38		616
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			19,67		567
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			11,12		320
	<b>Всего по позиции</b>								68,02		
31	ФССЦ-07.2.07.13-0041	Конструкции металлической перемычки	т			0,01144	14 168,56		162,09		
32	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на 2 раза Объем=47,1 / 100 на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,471					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						33,87	3,105	49,53	28,82	1 427
	2 ЭМ						22,14	3,375	35,19		
	3 в т.ч. ОТм						0,58	3,375	0,92	28,82	27
	4 М						1,84	2	1,73		
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8	2	12,9996					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	3,105	5,396459					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	3,375	0,0794813					
	<b>Итого по расценке</b>						57,85		86,45		
	ФОТ								50,45		1 454
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			50,45		1 454
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			21,01		606
	<b>Всего по позиции</b>								157,91		
33	ФССЦ-14.2.06.01-0107	Антисептик Ceresit СТ 99 концентрат (расход 0,1 кг/м2) Объем=0,1*47,1	л			4,71	148,95		701,55		
34	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=50,4 / 100	100 м2			0,504					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						44,73	1,5525	35,00	28,82	1 009
	2 ЭМ						0,97	1,6875	0,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм 4 М					0,26 0,18	1,6875	0,22 0,09	28,82	6
	14.3.01.03	Грунтовка	м	0,0103		0,0051912					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	3,638439					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,01701					
		Итого по расценке					45,88		35,91		
		ФОТ							35,22		1 015
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			35,22		1 015
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			14,67		423
		<b>Всего по позиции</b>							<b>85,80</b>		
35	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,18л/м2) Объем=0,18*50,4	л			9,072	9,14		82,92		
36	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям Объем=49,9 / 100	100 м2			0,499					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					636,48	1,35	428,76	28,82	12 357
		2 ЭМ					8,71	1,35	5,87		
		3 в т.ч. ОТм					1,51	1,35	1,02	28,82	29
		4 М					3 290,44		1 641,93		
		ЗТ	чел.-ч	81,6	1,35	54,96984					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,35	0,0875745					
		Итого по расценке					3 935,63		2 076,56		
		ФОТ							429,78		12 386
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			382,50		11 024
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			189,10		5 450
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 648,16</b>		
37	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону сухой растворной смесью, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщины слоя до 20 мм Объем=49,9 / 100	100 м2			0,499					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 263,88	1,35	851,41	28,82	24 538
		2 ЭМ					20,94	1,35	14,11		
		3 в т.ч. ОТм					9,05	1,35	6,10	28,82	176
		4 М					1 140,25		0,42		
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		1,68662					
		ЗТ	чел.-ч	142,65	1,35	96,0961725					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,35	0,4513455					
		Итого по расценке					1 285,67		865,94		
		ФОТ							857,51		24 714
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			763,18		21 995
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			377,30		10 874
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 006,42</b>		
38	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*20*49,9/1000	т			1,66666	1 571,47		2 619,11		
39	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону сухой растворной смесью: прямолинейных Объем=0,5 / 100	100 м2			0,005					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					3 436,05	1,35	23,19	28,82	668
		2 ЭМ					36,26	1,35	0,24		
		3 в т.ч. ОТм					15,66	1,35	0,11	28,82	3
		4 М					2 279,65		0,00		
	999-9900	Строительный мусор	т	8,1		0,0405					
		ЗТ	чел.-ч	383,06	1,35	2,585655					
		ЗТм	чел.-ч	1,16	1,35	0,00783					
		Итого по расценке					3 473,16		23,43		
		ФОТ							23,30		671
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			20,74		597
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			10,25		295
		<b>Всего по позиции</b>							<b>54,42</b>		
40	ФССЦ-04.3.02.09-1003	Смесь сухая штукатурная цементная "Геркулес GF-21" (расход 1,67 кг/мм/м2) Объем=1,67*20*0,5/1000	т			0,0167	1 571,47		26,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ФЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Объем=4,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,048					
		1 ОТ					286,55	1,35	18,57	28,82	535
		2 ЭМ					3 275,66	1,35	212,26		
		3 в т.ч. ОТм					144,33	1,35	9,35	28,82	269
		14.5.04.07 Мастика тиоколовая	кг	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,36	1,35	1,902528					
		ЗТм	чел.-ч	11,82	1,35	0,765936					
		Итого по расценке					3 562,21		230,83		
		ФОТ							27,92		804
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			25,69		740
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			14,52		418
		Всего по позиции							271,04		
42	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO	л			0,75		58,58		43,94	
43	ФЕР07-01-039-01	Заделка трещин и швов цементным составом Объем=4,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,048					
		1 ОТ					604,58	1,5525	45,05	28,82	1 298
		4 М					129,29		6,21		
		ЗТ	чел.-ч	74	1,5525	5,51448					
		Итого по расценке					733,87		51,26		
		ФОТ							45,05		1 298
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			49,56		1 428
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			27,95		805
		Всего по позиции							128,77		
44	ФЕР46-01-004-02	Постановка металлических скоб на трещины в кирпичной кладке Объем=0,08*11/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	т			0,00088					
		1 ОТ					1 751,72	1,35	2,08	28,82	60
		2 ЭМ					757,31	1,35	0,90		
		3 в т.ч. ОТм					84,55	1,35	0,10	28,82	3
		4 М					6 093,01		5,36		
		ЗТ	чел.-ч	179,48	1,35	0,2132222					
		ЗТм	чел.-ч	6,45	1,35	0,0076826					
		Итого по расценке					8 602,04		8,34		
		ФОТ							2,18		63
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2,25		65
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1,29		37
		Всего по позиции							11,88		
45	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку изперфррированного углового профиля ПВХ с сеткой 100x150 Объем=(5,1*0,25) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,01275					
		1 ОТ					636,48	1,35	10,96	28,82	316
		2 ЭМ					8,71	1,35	0,15		
		3 в т.ч. ОТм					1,51	1,35	0,03	28,82	1
		4 М					3 290,44		0,01		
		ЗТ	чел.-ч	81,6	1,35	1,40454					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,35	0,0022376					
		Итого по расценке					645,63		11,12		
		ФОТ							10,99		317
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			9,78		282
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			4,84		139
		Всего по позиции							25,74		
46	ФССЦ-11.3.03.10-0013	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, с сеткой 100x150 мм Объем=5,1 / 10	10 м			0,51		26,62		13,58	
47	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен и откосов Объем=50,4 / 100	100 м2			0,504					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					103,66	1,5525	81,11	28,82	2 338
		2 ЭМ					2,28	1,6875	1,94		
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,6875	0,42	28,82	12
		4 М					402,54		202,88		
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,5525	8,528814					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,6875	0,03402					
		Итого по расценке					508,48		285,93		
		ФОТ							81,53		2 350
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			81,53		2 350
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			33,96		979
		<b>Всего по позиции</b>							<b>401,42</b>		
48	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			0,504					
		Объем=50,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					167,81	1,5525	131,30	28,82	3 784
		2 ЭМ					3,60	1,6875	3,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,72	1,6875	0,61	28,82	18
		4 М					72,76		36,67		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0267		0,0134568					
	14.5.05.01	Олифы комбинированные	т	0,0103		0,0051912					
		ЗТ	чел.-ч	19,2	1,5525	15,023232					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,6875	0,05103					
		Итого по расценке					244,17		171,03		
		ФОТ							131,91		3 802
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			131,91		3 802
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			54,94		1 584
		<b>Всего по позиции</b>							<b>357,88</b>		
49	ФССЦ-14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т			0,013457	42 508,19		572,03		
50	ФССЦ-14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т			0,005191	20 775,00		107,84		
		<b>Итого по разделу 3 Стены</b>							<b>10 838,76</b>		
<b>Раздел 4. Подпольные каналы</b>											
51	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен каналов	м3			0,791					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					283,83	1,35	303,09	28,82	8 735
		2 ЭМ					30,27	1,35	32,32		
		3 в т.ч. ОТм					5,81	1,35	6,20	28,82	179
		4 М					131,62		104,11		
	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	0,402		0,317982					
	999-9900	Строительный мусор	т	0,23		0,18193					
		ЗТ	чел.-ч	35,39	1,35	37,7912115					
		ЗТм	чел.-ч	0,43	1,35	0,4591755					
		Итого по расценке					445,72		439,52		
		ФОТ							309,29		8 914
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			284,55		8 201
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			160,83		4 635
		<b>Всего по позиции</b>							<b>884,90</b>		
52	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм Объем=(0,317982*1000) / 1000	1000 шт			0,317982	1 752,60		557,30		
53	ФЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная Объем=5,3 / 100	100 м2			0,053					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					325,85	1,5525	26,81	28,82	773
		2 ЭМ					26,28	1,6875	2,35		
		3 в т.ч. ОТм					4,64	1,6875	0,41	28,82	12
		4 М					137,28		0,03		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	м3	3,1		0,1643					
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,5525	3,1431915					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,6875	0,035775					
		Итого по расценке					352,68		29,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	ФОТ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			27,22		785
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			29,94		854
		<b>Всего по позиции</b>							<b>75,09</b>		
54	ФССЦ-04.3.01.09-0022	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2	м3			0,1643	519,80		85,40		
55	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=5,3 / 100	100 м2			0,053					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					33,87	1,5525	2,79	28,82	80
		2 ЭМ					22,14	1,6875	1,98		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,6875	0,05	28,82	1
		4 М					1,84		0,10		
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		0,7314					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,5525	0,3036224					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,0044719					
		<b>Итого по расценке</b>					57,85		4,87		
		ФОТ							2,84		81
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			2,84		81
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,18		34
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8,89</b>		
56	ФССЦ-14.2.05.01-1006	Пропитка для бетона "Монолит 20М-К" (расход 0,45кг/м2) Объем=0,45*5,3	кг			2,385	24,72		58,95		
57	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов обрешетки	т			0,1667					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 799,85	1,5525	465,80	28,82	13 424
		2 ЭМ					231,77	1,6875	65,20		
		3 в т.ч. ОТм					27,58	1,6875	7,76	28,82	224
	01.7.15.03	Болты с гайками	т	0		0					
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,1667					
		ЗТ	чел.-ч	198,44	1,5525	51,3566193					
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,6875	0,5794909					
		<b>Итого по расценке</b>					2 031,62		531,00		
		ФОТ							473,56		13 648
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			440,41		12 693
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			249,57		7 192
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 220,98</b>		
58	ФССЦ-07.2.07.12-0031	Прочие конструкции, изготовленные из угловой стали 50x50x5 и арматуры Ø6	т			0,1667	12 990,48		2 165,51		
59	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом Объем=8,5 / 100	100 м2			0,085					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					79,36	1,70775	11,52	28,82	332
		2 ЭМ					2,23	1,6875	0,32		
		3 в т.ч. ОТм					0,33	1,6875	0,05	28,82	1
		4 М					222,54		18,92		
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,70775	1,3180415					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0043031					
		<b>Итого по расценке</b>					304,13		30,76		
		ФОТ							11,57		333
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			10,88		313
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			5,02		144
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46,66</b>		
60	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=8,5 / 100	100 м2			0,085					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					56,55	1,70775	8,21	28,82	237
		2 ЭМ					9,22	1,6875	1,32		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,6875	0,03	28,82	1
		4 М					152,04		12,92		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,70775	0,770793					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0028688					
		Итого по расценке					217,81		22,45		
		ФОТ							8,24		238
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			7,75		224
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			3,57		103
		<b>Всего по позиции</b>							<b>33,77</b>		
61	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=8,5 / 100	100 м2				0,085				
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					19,32	1,70775	2,80	28,82	81
		2 ЭМ					6,01	1,6875	0,86		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,6875	0,03	28,82	1
		4 М					138,16		11,74		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,70775	0,3091881					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0028688					
		Итого по расценке					163,49		15,40		
		ФОТ							2,83		82
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2,66		77
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,23		36
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,29</b>		
62	ФЕРр69-9-1	Очистка каналов от мусора Объем=0,21 / 100	100 т				0,0021				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 363,00	1,35	3,86	28,82	111
		999-9900 Строительный мусор	т	100		0,21					
		ЗТ	чел.-ч	188	1,35	0,53298					
		Итого по расценке					1 363,00		3,86		111
		ФОТ							3,55		102
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			1,70		49
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9,11</b>		
63	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=16,9 / 100	100 м2				0,169				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					33,87	1,5525	8,89	28,82	256
		2 ЭМ					22,14	1,6875	6,31		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,6875	0,17	28,82	5
		4 М					1,84		0,31		
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	ка	13,8		2,3322					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,5525	0,9681545					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,0142594					
		Итого по расценке					57,85		15,51		
		ФОТ							9,06		261
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			9,06		261
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,77		109
		<b>Всего по позиции</b>							<b>28,34</b>		
64	ФСЦЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,18 л/м2)	т				0,003042	18 390,16		55,94	
		Объем=16,9*0,18/1000									
65	ФЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=16,9 / 100	100 м2				0,169				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					2 007,68	1,35	458,05	28,82	13 201
		2 ЭМ					20,94	1,35	4,78		
		3 в т.ч. ОТм					9,05	1,35	2,06	28,82	59


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						1 140,25		192,70		
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,57122					
		ЗТ	чел.-ч	226,6	1,35	51,69879					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,35	0,1528605					
		Итого по расценке					3 168,87		655,53		
		ФОТ							460,11		13 260
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			409,50		11 801
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			202,45		5 834
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 267,48</b>		
66	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=21,1 / 100	100 м2			0,211					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					33,87	1,5525	11,10	28,82	320
		2 ЭМ					22,14	1,6875	7,88		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,6875	0,21	28,82	6
		4 М					1,84		0,39		
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,9118					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,5525	1,208761					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,0178031					
		Итого по расценке					57,85		19,37		
		ФОТ							11,31		328
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			11,31		326
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,71		136
		<b>Всего по позиции</b>							<b>35,39</b>		
67	ФССЦ-14.2.05.01-1006	Пропитка для бетона "Монолит 20М-К" (расход 0,2 кг/м2) Объем=0,2*21,1	кг			4,22	24,72		104,32		
		<b>Итого по разделу 4 Подпольные каналы</b>							<b>6 657,33</b>		
<b>Раздел 5. Полы</b>											
68	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных полов Объем=0,15*21,5	м3			3,225					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					69,84	1,35	304,07	28,82	8 763
		2 ЭМ					117,23	1,35	510,39		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,38		7,6755					
		ЗТ	чел.-ч	7,7	1,35	33,523875					
		Итого по расценке					187,07		814,46		
		ФОТ							304,07		8 763
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			276,70		7 974
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			158,12		4 557
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 249,28</b>		
69	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных Объем=0,05*21,5	м3			1,075					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					28,71	1,5525	47,92	28,82	1 381
		2 ЭМ					50,01	1,6875	90,72		
		3 в т.ч. ОТм					5,54	1,6875	10,05	28,82	290
		4 М					0,37		0,40		
	02.2.02.02	Каменная мелочь марки 300	м3	0,11		0,11825					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09		0,09675					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1		1,075					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,1		0,1075					
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,5525	5,4073575					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,6875	0,9977344					
		Итого по расценке					79,09		139,04		
		ФОТ							57,97		1 671
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			64,93		1 872
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			32,03		923
		<b>Всего по позиции</b>							<b>236,00</b>		
70	ФССЦ-02.2.05.04-1773	Щебень, фракция 20-40 мм Объем=0,11825+0,09675+1,075+0,1075	м3			1,3975	129,10		180,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных Объем=0,1*21,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутражи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	м3			2,15					
		1 ОТ					30,67	1,5525	102,37	28,82	2 950
		2 ЭМ					0,24	1,6875		0,87	
		4 М					7,53		16,19		
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,02		2,193					
		ЗТ	чел.-ч	3,66	1,5525	12,2166225					
		Итого по расценке					38,44		119,43		
		ФОТ							102,37		2 950
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			114,65		3 304
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			56,56		1 630
		Всего по позиции							290,64		
72	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3			2,193	600,00			1 315,80	
73	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (общая толщина 30 мм) Объем=21,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутражи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,215					
		1 ОТ					281,66	1,5525	94,01	28,82	2 709
		2 ЭМ					15,44	1,6875		5,60	
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,6875	0,71	28,82	20
		4 М					19,82		4,26		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0,842		0,18103					
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	20		4,3					
		ЗТ	чел.-ч	33,02	1,5525	11,0216633					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,6875	0,0616781					
		Итого по расценке					316,92		103,87		
		ФОТ							94,72		2 729
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			106,09		3 058
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			52,33		1 508
		Всего по позиции							262,29		
74	ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 Объем=21,5 / 100 Поправка на толщину ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутражи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,215					
		1 ОТ					20,64	38,8125	172,23	28,82	4 964
		2 ЭМ					1,21	42,1875		10,98	
		3 в т.ч. ОТм					0,35	42,1875	3,17	28,82	91
		4 М					0,07	25		0,38	
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0	25	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,42	38,8125	20,1941438					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	42,1875	0,2721094					
		Итого по расценке					21,92		183,59		
		ФОТ							175,40		5 055
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			196,45		5 662
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			96,91		2 793
		Всего по позиции							476,95		
75	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2кг/м2)	т			0,0043	18 390,16			79,08	
		Объем=0,2*21,5/1000									
76	ФССЦ-04.3.02.01-0606	Самовыравнивающийся пол "Геркулес GF 177" (расход 1,47 кг/мм/м2) Объем=1,47*30*21,5/1000	т			0,94815	3 233,63			3 065,97	
77	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=21,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутражи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,215					
		1 ОТ					102,71	1,5525	34,28	28,82	988
		2 ЭМ					6,65	1,6875		2,41	
		3 в т.ч. ОТм					1,14	1,6875	0,41	28,82	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					25,21		5,42		
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,5525	3,604905					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,6875	0,0362813					
		Итого по расценке					134,57		42,11		
		ФОТ							34,69		1 000
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			38,85		1 120
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			19,17		553
		<b>Всего по позиции</b>									
78	ФЕР11-01-015-07	Шлифовка бетонных покрытий Объем=21,5 / 100		100 м2		0,215				100,13	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					625,83	1,5525	208,89	28,82	6 020
		2 ЭМ					47,31	1,6875	17,16		
		4 М					16,30		3,50		
		ЗТ	чел.-ч	69	1,5525	23,0313375					
		Итого по расценке					689,44		229,55		
		ФОТ							208,89		6 020
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			233,96		6 742
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			115,41		3 326
		<b>Всего по позиции</b>									
79	ФЕР15-07-003-02	Нанесения водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=21,5 / 100		100 м2		0,215				578,92	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					33,87	1,5525	11,31	28,82	326
		2 ЭМ					22,14	1,6875	8,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,6875	0,21	28,82	6
		4 М					1,84		0,40		
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,967					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,5525	1,2316759					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,0181406					
		Итого по расценке					57,85		19,74		
		ФОТ							11,52		332
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			11,52		332
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,80		138
		<b>Всего по позиции</b>									
80	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2л/м2) Объем=0,2*21,5/1000		т		0,0043	18 390,16			36,06	
									79,08		
81	ФЕР13-03-003-21	Окраска бетонных поверхностей пола эмалью на 2 раза Объем=21,5 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)		100 м2		0,215					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					48,80	3,4155	35,84	28,82	1 033
		2 ЭМ					6,01	3,375	4,36		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	3,375	0,16	28,82	5
		4 М					235,25	2	4,60		
		ЗТ	чел.-ч	5,38	3,4155	3,9507089					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	3,375	0,0145125					
		Итого по расценке					65,51		44,80		
		ФОТ							36,00		1 038
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			33,84		976
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			15,61		450
		<b>Всего по позиции</b>									
82	ФССЦ-14.4.04.10-0002	Эмаль алкидно-уретановая для бетонных полов "Текс Профи" светло-серая (расход 0,2л/м2) Объем=0,2*21,5		кг		4,3	52,80			94,25	
									227,04		
83	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных Объем=21,6 / 100		100 м		0,216					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полужаги) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					276,45	1,5525	92,70	28,82	2 672
		2 ЭМ					20,02	1,6875	7,30		
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,6875	1,32	28,82	38
		4 М					0,06		0,01		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,01		0,00216					
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные	м2	10,2		2,2032					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,04		0,00864					
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,5525	9,8623494					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,6875	0,112995					
		Итого по расценке						296,53		100,01	
		ФОТ							94,02		2 710
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			105,30		3 035
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			51,95		1 497
		Всего по позиции								257,26	
84	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм Объем=21,6*0,15*1,02	м2			3,3048	122,04		403,32		
85	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,00216	2 500,00		5,40		
86	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,00864	2 919,43		25,22		
		Итого по разделу 5 Полю								8 963,11	
<b>Раздел 6. Мусор</b>											
87	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т				12,355				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полужаги) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					7,41	1,35	123,59	28,82	3 562
		4 М					16,40		202,62		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	17,1796275					
		Итого по расценке						23,81	326,21		
		ФОТ							123,59		3 562
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			113,70		3 277
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			54,38		1 567
		Всего по позиции								494,29	
88	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			12,355	42,98		531,02		
		Итого по разделу 6 Мусор								1 025,31	
<b>Раздел 7. Защитный короб</b>											
89	ФЕР10-01-073-01	Устройство защитного короба Объем=26 / 100 МАТ=0 к расх.	100 м2			0,26					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полужаги) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					453,36	1,5525	183,00	28,82	5 274
		2 ЭМ					756,20	1,6875	331,78		
		3 в т.ч. ОТм					88,86	1,6875	38,99	28,82	1 124
		4 М					10 272,33	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	54,1	1,5525	21,837465					
		ЗТм	чел.-ч	6,72	1,6875	2,9484					
		Итого по расценке						11 481,89	514,78		
		ФОТ							221,99		6 398
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			239,75		6 910
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			103,78		2 991
		Всего по позиции								858,31	
90	ФССЦ-11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м3			0,136	1 668,00		228,85		
91	ФССЦ-11.2.11.04-0075	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 10 мм	м3			0,268	4 178,35		1 119,80		
92	ФЕР46-04-006-03	Разборка защитного короба Объем=26 / 100	100 м2			0,26					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.6	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полужаги) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					221,51	1,35	77,75	28,82	2 241
		2 ЭМ					213,82	1,35	75,05		
		3 в т.ч. ОТм					92,34	1,35	32,41	28,82	934
	999-9900	Строительный мусор	т	3,58		0,9308					
		ЗТ	чел.-ч	29,3	1,35	10,2843					
		ЗТм	чел.-ч	6,84	1,35	2,40084					
		Итого по расценке						435,33	152,80		
		ФОТ							110,16		3 175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил.	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			100,25		2 889
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил.	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			57,28		1 651
<b>Всего по позиции</b>									<b>310,33</b>		
<b>Итого по разделу 7 Защитный короб</b>									<b>2 515,29</b>		
<b>Итого по смете:</b>											
	Итого прямые затраты (справочно)								31 443,85		335 567
	Строительные работы								39 686,07		573 111
	Итого ФОТ (справочно)								5 661,31		163 161
	Итого накладные расходы (справочно)								5 469,07		157 621
	Итого сметная прибыль (справочно)								2 773,15		79 923
	НДС 20%								7 937,21		114 622,20
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>47 623,28</b>		<b>687 733,20</b>

Составил: \_\_\_\_\_ (Сухарева А.С.)  \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]