

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"

\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 2021 года  
О.К. Пчелинцева

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗик"  
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт сети освещения на 1 этаже в корпусе №11  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021 г.

<b>Сметная стоимость</b>	1944,43	(210,74)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	292,36	(16,51)	тыс.руб.
монтажных работ	1292,76	(157,71)	тыс.руб.
оборудования	1,18	(0,21)	тыс.руб.
прочих затрат	34,06	(1,18)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	241,58	(8,38)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	897,07		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	63,19		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СМБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>											
1	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=400 / 100	100 м			4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ					75,19	1,15	345,87	28,82	9 968
	2	ЭМ					0,31	1,15	1,43		
	3	в т.ч. ОТм					0,14	1,15	0,64	28,82	18
		ЗТ	чел.-ч	9,64	1,15	44,344					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,046					
		Итого по расценке					75,50		347,30		
		ФОТ							346,51		9 986
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			315,32		9 087
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			166,32		4 793
		<b>Всего по позиции</b>							<b>828,94</b>		
2	ФЕРр67-4-6	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=140 / 100	100 шт			1,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ					143,48	1,15	231,00	28,82	6 657
	2	ЭМ					2,50	1,15	4,03		
	3	в т.ч. ОТм					1,08	1,15	1,74	28,82	50
		ЗТ	чел.-ч	17,89	1,15	28,8029					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,1288					
		Итого по расценке					145,98		235,03		
		ФОТ							232,74		6 707
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			211,79		6 103
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			111,72		3 219
		<b>Всего по позиции</b>							<b>568,54</b>		
3	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,64	42,98		23,21		
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>							<b>1 410,69</b>		
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>											
4	ФЕРм08-02-396-10	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м Объем=350 / 100	100 м			3,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					371,49	1,35	1 755,29	28,82	50 587
		2 ЭМ					360,14	1,35	1 701,66		
		3 в т.ч. ОТм					111,76	1,35	528,07	28,82	15 219
		4 М					83,35		291,73		
		ЗТ	чел.-ч	39,52	1,35	186,732					
		ЗТм	чел.-ч	11,06	1,35	52,2585					
		Итого по расценке					814,98		3 748,68		
		ФОТ							2 283,36		65 806
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2 214,86		63 832
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1 164,51		33 561
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 128,05</b>		
5	ФССЦ-20.2.07.06-0012	Лоток перфорированный ЛПМЗТ(М) 60x60x2500 Объем=350/2,5	шт			140	150,71		21 099,40		
6	ФССЦ-01.7.16.12-0013	Шпильки резьбовые М8-2000	шт			175	11,48		2 009,00		
7	ФССЦ-20.2.06.06-0011	Струбина М8 6x19x35мм	шт			175	48,24		8 442,00		
8	ФССЦ-01.7.16.03-0031	Гайки и шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм Объем=350*0,02	кг			7	28,22		197,54		
9	ФССЦ-20.2.03.26-0033	Планки соединительные для лотков СПУ-60 мм	шт			280	3,66		1 024,80		
10	ФЕРм08-02-396-02	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м Объем=24 / 100	100 м				0,24				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					238,38	1,35	77,24	28,82	2 226
		2 ЭМ					241,14	1,35	78,13		
		3 в т.ч. ОТм					71,32	1,35	23,11	28,82	666
		4 М					186,57		44,78		
		ЗТ	чел.-ч	25,36	1,35	8,21664					
		ЗТм	чел.-ч	7,04	1,35	2,28096					
		Итого по расценке					666,09		200,15		
		ФОТ							100,35		2 892
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			97,34		2 805
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			51,18		1 475
		<b>Всего по позиции</b>							<b>348,67</b>		
11	ФССЦ-20.2.07.06-0012	Лоток перфорированный ЛПМЗТ(М) 60x60x2500 Объем=24/2,5	шт			9,6	150,71		1 446,82		
12	ФССЦ-20.2.07.06-0010	Лоток перфорированный ЛПМЗТ(М) 60x100x2500	м			8	46,98		367,84		
13	ФССЦ-20.2.03.26-0033	Планки соединительные для лотков СПУ-60 мм	шт			24	3,66		87,84		
14	ФССЦ-01.7.16.03-0032	Гайки и шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм Объем=96*0,02	кг			1,92	26,94		51,72		
15	ФЕРм08-02-162-06	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг Объем=12 / 100	100 шт				0,12				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					213,57	1,35	34,60	28,82	997
		2 ЭМ					144,37	1,35	23,39		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	0,04	28,82	1
		4 М					54,13		6,50		
		ЗТ	чел.-ч	22,72	1,35	3,68064					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,00324					
		Итого по расценке					412,07		64,49		
		ФОТ							34,64		998
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,60		968
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,67		509
		<b>Всего по позиции</b>							<b>115,76</b>		
16	ФССЦ-20.2.03.23-0066	Стойка потолочная СПС(СН)-1660	шт			12	166,43		1 985,16		
17	ФЕРм08-02-162-07	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг Объем=12 / 100	100 шт				0,12				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					15,51	1,35	2,51	28,82	72
		2 ЭМ					1,81	1,35	0,29		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	0,04	28,82	1
		4 М					1,56		0,19		
		ЗТ	чел.-ч	1,65	1,35	0,2673					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,00324					
		Итого по расценке					18,88		2,99		
		ФОТ							2,55		73
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,47		71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,30		37
		<b>Всего по позиции</b>							6,76		
18	ФССЦ-20.2.03.03-0027	Консоль КРН(СН) 100	шт			12	17,91		214,92		
19	ФССЦ-20.2.03.16-0004	Распорка РКПН(СН) 100-200	шт			12	26,34		316,08		
20	ФССЦ-01.7.16.02-0091	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х46	кг			0,48	37,84		18,16		
		Объем=0,02*24									
21	ФССЦ-01.7.16.06-0022	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 8 мм Объем=0,01*24	кг			0,24	28,97		6,96		
22	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=(28+9+35+7+28+7+25+400+71) / 100	100 м			6,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					115,06	1,35	947,52	28,82	27 308
		2 ЭМ					35,61	1,35	293,25		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	20,67	28,82	596
		4 М					42,48		259,13		
		ЗТ	чел.-ч	12,24	1,35	100,7964					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	1,647					
		Итого по расценке							193,16		1 499,90
		ФОТ									968,19
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			939,14		27 067
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			493,78		14 231
		<b>Всего по позиции</b>							2 932,82		
23	ФССЦ-21.1.06.10-0687	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х1,6-1000	1000 м			0,10812	10 122,03		1 094,39		
		Объем=(106*1,02) / 1000									
24	ФССЦ-21.1.06.10-0680	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х4-1000	1000 м			0,04182	20 117,64		841,32		
		Объем=(41*1,02) / 1000									
25	ФССЦ-21.1.06.10-0374	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,6к-1000	1000 м			0,47226	10 960,87		5 176,38		
		Объем=(463*1,02) / 1000									
26	ФЕРм08-03-693-07	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, двухламповый Объем=(95+8) / 100	100 шт			1,03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					774,55	1,35	1 077,01	28,82	31 039
		2 ЭМ					195,60	1,35	271,98		
		3 в т.ч. ОТм					27,11	1,35	37,70	28,82	1 087
		4 М					515,83		531,30		
		ЗТ	чел.-ч	78,08	1,35	108,57024					
		ЗТм	чел.-ч	2,16	1,35	3,00348					
		Итого по расценке							1 485,98		1 880,29
		ФОТ									1 114,71
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 081,27		31 162
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			568,50		16 384
		<b>Всего по позиции</b>							3 630,06		
27	Текущая стоимость	Светодиодный светильник СС.600.ЛСП236-AM-50Вт-IP65 Цена=6200/1,2*1,02	шт			96	6 270,00		77 861,69	6,43	600 660
28	Текущая стоимость	Светодиодный светильник СС.600.ЛСП236-AM-50Вт-IP66 (с БАП) Цена=(6200+5300)/1,2*1,02	шт			8	9 775,00		12 161,74	6,43	78 200
29	ФССЦ-20.6.02.07-0003	Коробка распределительная 80х80х40 ДКС	шт			90	8,62		776,80		
30	ФЕРм08-03-691-01	Выключатель: одноклавишный нутопленного типа при открытой проводке Объем=5 / 100	100 шт			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					313,47	1,35	21,16	28,82	610
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,32		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,04	28,82	1
		4 М					105,83		5,29		
		ЗТ	чел.-ч	31,6	1,35	2,133					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,003375					
		Итого по расценке							424,07		26,77
		ФОТ									21,20
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,56		593
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,81		312
		<b>Всего по позиции</b>							68,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ФССЦ-20.4.01.01-0033	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ВА10-001В Этнод 10А IP20 Объем=5 / 10	10 шт			0,5	154,20		77,10		
32	ФЕРМ08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			2					
		1 ОТ					25,40	1,35	68,58	28,82	1 978
		2 ЭМ					1,63	1,35	4,40		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,35	0,59	28,82	17
		4 М					43,04		86,08		
		ЗТ	чел.-ч	2,56	1,35	6,912					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,054					
		Итого по расценке					70,07		159,06		
		ФОТ							69,17		1 993
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			67,09		1 933
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			35,28		1 016
		<b>Всего по позиции</b>							<b>261,43</b>		
33	ФССЦ-20.4.04.02-0049	Щиты распределительные наружной установки ЦРН-48з, с замком, размер 620х310х120 мм	шт			1	237,10		237,10		
34	ФССЦ-20.4.04.02-0023	Щиты распределительные ЦРН-П-4 IP54 пластиковый с клеммой РЕ-N 4 модуля	шт			1	220,92		220,92		
35	ФЕРМ08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			1					
		1 ОТ					19,02	1,35	25,68	28,82	740
		2 ЭМ					2,87	1,35	3,87		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	0,35	28,82	10
		4 М					36,31		36,31		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	2,7					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,027					
		Итого по расценке					58,20		65,86		
		ФОТ							26,03		750
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			25,25		728
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,28		383
		<b>Всего по позиции</b>							<b>104,39</b>		
36	ФССЦ-62.1.01.09-0019	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3P 40А, характеристика С	шт			1	29,62		29,62		
37	ФЕРМ08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 26 А Объем=1+5+1+1  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			8					
		1 ОТ					12,74	1,35	137,59	28,82	3 965
		2 ЭМ					0,87	1,35	9,40		
		4 М					20,04		160,32		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	14,472					
		Итого по расценке					33,65		307,31		
		ФОТ							137,59		3 965
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			133,46		3 846
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			70,17		2 022
		<b>Всего по позиции</b>							<b>510,94</b>		
38	ФССЦ-62.1.01.09-0006	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С	шт			1	9,87		9,87		
39	ФССЦ-62.1.01.09-0004	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С Объем=5+1	шт			6	13,12		78,72		
40	ФССЦ-62.1.01.02-0013	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, АДТЗ2 С16 2P	шт			1	95,16		95,16		
41	ФЕРМ08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м Объем=5 / 100  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,06					
		1 ОТ					221,09	1,35	14,92	28,82	430
		2 ЭМ					32,12	1,35	2,17		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	0,17	28,82	5
		4 М					111,92		5,60		
		ЗТ	чел.-ч	23,52	1,35	1,5876					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,0135					
		Итого по расценке					365,13		22,69		
		ФОТ							15,09		435
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,64		422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,70		222	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46,03</b>			
42	ФССЦ-20.2.07.04-0011	Лоток неперфорированный ЛНМЗТ(М)-100х50пр, длиной 3 м Объем=5/3	шт			1,67	148,32		247,69			
43	ФССЦ-20.2.03.06-0006	Крышка лотка КПЗТ-100, 3м Объем=5/3	шт			1,67	106,11		177,20			
44	ФЕРм08-03-623-01	Вставка плавкая на основание в силовой шкафу	шт			3						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35						10,90	1,35	44,15	28,82	1 272
		1 ОТ										
		2 ЭМ						0,07	1,35	0,28		
		4 М						2,54		7,62		
		ЗТ	чел.-ч	1,01	1,35	4,0905						
		Итого по расценке						13,51		52,05		
		ФОТ								44,15		1 272
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			42,83		1 234	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,52		649	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>117,40</b>			
45	ФССЦ-20.4.02.01-0014	Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2-100-60А Объем=3 / 10	10 шт			0,3	92,10		27,63			
46	ФЕРм08-02-394-04	Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4 (гофротруба по тросу) Объем=5 / 100	100 м			0,06						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35						499,33	1,35	33,70	28,82	971
		1 ОТ						92,84	1,35	6,27		
		2 ЭМ						10,54	1,35	0,71	28,82	20
		3 в т.ч. ОТм						266,07		13,30		
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	53,12	1,35	3,5856						
		ЗТм	чел.-ч	0,84	1,35	0,0567						
		Итого по расценке						858,24		53,27		
		ФОТ								34,41		991
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,38		961	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,55		505	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>104,20</b>			
47	ФССЦ-20.1.02.19-0014	Трос из оцинкованной стали, диаметр 2 мм Объем=6 / 10	10 м			0,6	99,00		69,40			
48	ФССЦ-24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 26 мм	м			6	3,43		17,16			
49	ФССЦ-20.1.02.21-0102	Талреп М6х110 крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480	шт			1	63,28		63,28			
50	ФССЦ-26.2.01.06-0004	Зажим с двумя гайками из нержавеющей стали А4 3мм DIN 741	шт			6	12,42		74,62			
51	ФССЦ-26.2.01.11-0007	Коуш оцинкованный 3мм DIN 6899 Объем=2 / 100	100 шт			0,02	102,00		2,04			
52	ФССЦ-26.2.02.09-0011	Хомут нейлоновый 2,5х100 Объем=20 / 100	100 шт			0,2	194,00		38,80			
53	ФССЦ-01.7.16.03-1004	Винт-кольцо Тесч-Крег VK 6x80 Объем=0,23*3	кг			0,69	22,29		16,38			
54	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=5 / 100	100 м			0,06						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35						59,13	1,35	3,99	28,82	115
		1 ОТ						5,43	1,35	0,37		
		2 ЭМ						0,76	1,35	0,05	28,82	1
		3 в т.ч. ОТм						22,69		1,13		
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,35	0,424575						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,35	0,00405						
		Итого по расценке						87,25		5,49		
		ФОТ								4,04		116
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,92		113	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,06		59	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11,47</b>			
55	ФССЦ-21.1.06.10-0580	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х4-1000 Объем=(5*1,02) / 1000	1000 м			0,0061	20 117,64		102,60			
56	ФЕРм08-03-694-09	Светильник на кронштейнах Объем=2 / 100	100 шт			0,02						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 404,67	1,35	37,93	28,82	1 093
		2 ЭМ					36,22	1,35	0,98		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,35	0,14	28,82	4
		4 М					140,70		2,81		
		ЗТ	чел.-ч	141,6	1,35	3,8232					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,35	0,0108					
		Итого по расценке					1 581,59		41,72		
		ФОТ							38,07		1 097
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			36,93		1 064
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			19,42		559
		<b>Всего по позиции</b>							<b>98,07</b>		
67	Текущая стоимость	Светодиодный светильник СС.600.ЛСП218-АМ-30Вт-IP66 Цена=4930/1,2*1,02	шт			2	4 190,60		1 303,42	6,43	8 381
68	ФССЦ-20.2.03.03-0017	Консоль легкая DW основание 200мм	шт			4	38,93		155,72		
69	ФССЦ-20.6.02.07-0003	Коробка распаечная НР 70	шт			1	8,62		8,62		
60	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке  Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт				0,01				
		1 ОТ					313,47	1,35	4,23	28,82	122
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,01	28,82	
		4 М					105,83		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	31,6	1,35	0,4266					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,000675					
		Итого по расценке					424,07		5,35		
		ФОТ							4,24		122
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,11		118
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,16		62
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11,62</b>		
61	ФССЦ-20.4.01.01-0033	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ВС20-1-0-0Б 10А ОКТАВА	10 шт				0,1	154,20	15,42		
		Объем=1 / 10									
62	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутюпленного типа при открытой проводке  Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт				0,01				
		1 ОТ					348,49	1,35	4,70	28,82	135
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,01	28,82	
		4 М					103,19		1,03		
		ЗТ	чел.-ч	35,13	1,35	0,474255					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,000675					
		Итого по расценке					456,45		5,79		
		ФОТ							4,71		135
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,57		131
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,40		69
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12,76</b>		
63	ФССЦ-20.4.01.01-0012	Выключатель двухклавишный для открытой проводки ВС20-2-0-0Б 10А ОКТАВА	10 шт				0,1	99,60	9,96		
		Объем=1 / 10									
64	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды Объем=4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт				0,04				
		1 ОТ					700,75	1,35	37,84	28,82	1 091
		2 ЭМ					158,72	1,35	8,57		
		3 в т.ч. ОТм					21,97	1,35	1,19	28,82	34
		4 М					514,36		20,57		
		ЗТ	чел.-ч	70,64	1,35	3,81456					
		ЗТм	чел.-ч	1,75	1,35	0,0945					
		Итого по расценке					1 373,83		66,98		
		ФОТ							39,03		1 125
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			37,86		1 091
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			19,91		574
		<b>Всего по позиции</b>							<b>124,76</b>		
65	Текущая стоимость	Светодиодный светильник СС.600.У418-40Вт-МП-IP64 Цена=5690/1,2*1,02	шт			4	4 836,60		3 008,71	6,43	19 346
66	ФССЦ-20.6.02.07-0003	Коробка распаечная НР 70	шт			2	8,62		17,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ФЕРм08-03-691-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке Объем=3 / 100	100 шт			0,03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					342,84	1,35	13,89	28,82	400
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,19		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,03	28,82	1
		4 М					106,42		3,19		
		ЗТ	чел.-ч	34,56	1,35	1,39968					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,002025					
		Итого по расценке					454,03		17,27		
		ФОТ							13,92		401
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,50		389
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,10		205
		<b>Всего по позиции</b>							<b>37,87</b>		
68	ФССЦ-20.4.03.06-0003	Розетка открытой проводки двухгнездная РА16-007В Объем=3 / 100	100 шт			0,03	2 202,00		66,06		
69	ФССЦ-20.5.02.07-0003	Коробка распаечная НР 70	шт			2	8,62		17,24		
70	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=(7+22) / 100	100 м			0,29					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					154,92	1,35	60,65	28,82	1 748
		2 ЭМ					0,31	1,35	0,12		
		3 в т.ч. ОТм					0,14	1,35	0,05	28,82	1
		4 М					51,53		14,94		
		ЗТ	чел.-ч	16,29	1,35	6,377535					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,35	0,003915					
		Итого по расценке					206,76		75,71		
		ФОТ							60,70		1 749
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			58,88		1 697
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30,96		892
		<b>Всего по позиции</b>							<b>165,56</b>		
71	ФССЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб) 26x16 мм	м			7	1,71		11,97		
72	ФССЦ-20.2.05.04-0023	Кабель-канал (короб) 16x16 мм	м			22	1,18		25,96		
73	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установочным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> Объем=(19+15+5) / 100	100 м			0,39					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					115,06	1,35	60,58	28,82	1 746
		2 ЭМ					35,61	1,35	18,75		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	1,32	28,82	38
		4 М					42,48		16,57		
		ЗТ	чел.-ч	12,24	1,35	6,44436					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,1053					
		Итого по расценке					193,15		95,90		
		ФОТ							61,90		1 784
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			60,04		1 730
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,57		910
		<b>Всего по позиции</b>							<b>187,51</b>		
74	ФССЦ-21.1.06.10-0374	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок-1000 Объем=(19*1,02) / 1000	1000 м			0,01938	10 960,87		212,42		
76	ФССЦ-21.1.06.10-0376	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок-1000 Объем=(15*1,02) / 1000	1000 м			0,0163	14 498,24		221,82		
76	ФССЦ-21.1.06.10-0362	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2x1,5ок(N)-1000 Объем=(5*1,02) / 1000	1000 м			0,0061	8 084,81		41,23		
77	ФЕРм08-03-674-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> Объем=24 / 100	100 шт			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					153,26	1,35	49,66	28,82	1 431
		2 ЭМ					1,81	1,35	0,59		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	0,08	28,82	2
		4 М					98,83		23,72		
		ЗТ	чел.-ч	15,45	1,35	5,0058					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,00648					
		Итого по расценке					253,90		73,97		
		ФОТ							49,74		1 433
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			48,25		1 390


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25,37		731	
<b>Всего по позиции</b>									<b>147,69</b>			
78	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м		100 м2				1,3				
Объем=130 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.13 табл.3 п.1.2 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производствa ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35												
	1 ОТ							606,53	1,5525	1 224,13	28,82	35 279
	2 ЭМ							11,83	1,6875	25,95		
	3 в т.ч. ОТм							2,09	1,6875	4,58	28,82	132
	4 М							379,47		493,31		
	ЗТ		чел.-ч	70,2	1,5525	141,68115						
	ЗТм		чел.-ч	0,18	1,6875	0,394875						
<b>Итого по расценке</b>									<b>997,83</b>	<b>1 743,39</b>		
<b>ФОТ</b>										<b>1 228,71</b>		<b>35 411</b>
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%		110		110				1 351,58		38 952
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%		69	0,85	58,65				720,64		20 769
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 816,61</b>			
79	ФЕРр69-6-1	Устройство и разборка неинвентарных лесов		100 м2				1,1				
Объем=110 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производствa ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ							1 190,05	1,15	1 505,41	28,82	43 386
	2 ЭМ							157,70	1,15	199,49		
	3 в т.ч. ОТм							27,84	1,15	35,22	28,82	1 015
	4 М							6 806,86		7 487,55		
	ЗТ		чел.-ч	128,1	1,15	162,0465						
	ЗТм		чел.-ч	2,4	1,15	3,036						
<b>Итого по расценке</b>									<b>8 154,61</b>	<b>9 192,45</b>		
<b>ФОТ</b>										<b>1 540,63</b>		<b>44 401</b>
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%		92		92				1 417,38		40 849
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%		44		44				677,88		19 536
<b>Всего по позиции</b>									<b>11 287,71</b>			
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>									<b>173 023,67</b>			
<b>Раздел 3. Пусконаладочные работы:</b>												
80	ФЕРп01-03-002-04	Прогрузка автоматов		шт				9				
	1 ОТ							16,91		152,19	28,82	4 386
	ЗТ		чел.-ч	1,9		16,2						
<b>Итого по расценке</b>									<b>16,91</b>	<b>152,19</b>		
<b>ФОТ</b>										<b>152,19</b>		<b>4 386</b>
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		74		74				112,62		3 246
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		36		36				54,79		1 579
<b>Всего по позиции</b>									<b>319,60</b>			
81	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"		шт				8				
	1 ОТ							12,81		102,48	28,82	2 953
	ЗТ		чел.-ч	1		8						
<b>Итого по расценке</b>									<b>12,81</b>	<b>102,48</b>		
<b>ФОТ</b>										<b>102,48</b>		<b>2 953</b>
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		74		74				75,84		2 185
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		36		36				36,89		1 063
<b>Всего по позиции</b>									<b>216,21</b>			
82	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром		шт				27				
	1 ОТ							4,10		110,70	28,82	3 190
	ЗТ		чел.-ч	0,32		8,64						
<b>Итого по расценке</b>									<b>4,10</b>	<b>110,70</b>		
<b>ФОТ</b>										<b>110,70</b>		<b>3 190</b>
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		74		74				81,92		2 361
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%		36		36				39,85		1 148
<b>Всего по позиции</b>									<b>232,47</b>			
83	ФЕРп01-11-01-1-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами		100 измерений				1,19				
Объем=119 / 100												
	1 ОТ							165,95		197,48	28,82	5 691
	ЗТ		чел.-ч	12,96		15,4224						
<b>Итого по расценке</b>									<b>165,95</b>	<b>197,48</b>		
<b>ФОТ</b>										<b>197,48</b>		<b>5 691</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			146,14		4 211
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			71,09		2 049
<b>Всего по позиции</b>									<b>414,71</b>		
<b>Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы</b>									<b>1 181,99</b>		
<b>Итого по смете:</b>											
	Итого прямые затраты (справочно)								162 221,96		1 239 316
	Строительные работы								16 514,01		292 359
	Монтажные работы								157 706,88		1 292 757
	Оборудование								213,37		1 184
	Прочие затраты								1 181,99		34 062
	Итого								175 616,25		1 620 362
	Итого ФОТ (справочно)								9 039,23		260 503
	Итого накладные расходы (справочно)								8 686,54		250 339
	Итого сметная прибыль (справочно)								4 494,38		129 523
	НДС 20%								35 123,25		324 072,40
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>210 739,60</b>		<b>1 944 434,40</b>

Составил:

(Сухарева А.С.)



{должность, подпись (инициалы, фамилия)}

Проверил:

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}

