

СОГЛАСОВАНО Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"

О.К. Пчелинцева

2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.08.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗик"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт помещения под установку пескоструйной камеры в корпусе №21
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 1828,79 (141,34) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1524,00 (117,78) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

358,64 (12,44) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

1453,60 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

52,64 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт пола в осях Ж-И/27-29											
1	ФЕР31-01-066-02	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 60 мм	100 м			0,19					
		Объем=19 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					130,74	1,5525	38,57	28,82	1 112
		2 ЭМ					827,50	1,6875	265,32		
		4 М					538,01		102,22		
		ЗТ	чел.-ч	13,59	1,5525	4,0087103					
		Итого по расценке ФОТ					1 496,25		406,11		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.25 НР Аэродромы	%	107		107			38,57		1 112
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.25 СП Аэродромы	%	69	0,85	58,65			41,27		1 190
		Всего по позиции							470,00		
2	ФЕР46-04-011-12	Разборка покрытий полов:бетонных толщиной 26 мм (толщина 60 мм)	100 м2			0,67					
		Объем=67 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					212,54	1,15	163,76	28,82	4 720
		2 ЭМ					269,43	1,15	223,01		
		999-9900 Строительный мусор	т	5,5		3,685					
		ЗТ	чел.-ч	24,6	1,15	18,9543					
		Итого по расценке ФОТ					501,97		386,77		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			163,76		4 720
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			149,02		4 295
		Всего по позиции							620,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 Объем=57 / 100 Поправка 25 мм на толщину 50 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,67						
		1 ОТ					26,09	5,75	100,51	28,82	2 897	
		2 ЭМ					57,06	5,75	219,82			
	999-9900	Строительный мусор	т	1,1	5	3,685						
		ЗТ	чел.-ч	3,02	5,75	11,63455						
		Итого по расценке					83,15		320,33			
		ФОТ							100,51		2 897	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			91,46		2 636	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			52,27		1 506	
		Всего по позиции							464,06			
4	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных полов Объем=67*0,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			13,4						
		1 ОТ					69,84	1,15	1 076,23	28,82	31 017	
		2 ЭМ					117,23	1,15	1 806,51			
	999-9900	Строительный мусор	т	2,38		31,892						
		ЗТ	чел.-ч	7,7	1,15	118,657						
		Итого по расценке					187,07		2 882,74			
		ФОТ							1 076,23		31 017	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			979,37		28 225	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			559,64		16 129	
		Всего по позиции							4 421,75			
6	ФЕРр61-1-2	Разработка грунта и обратная засыпка щебнем вручную внутри здания в: площадью более 10 м2 Объем=6,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3			0,067						
		1 ОТ					3 901,48	1,15	300,61	28,82	8 664	
		2 ЭМ					3,29	1,15	0,25			
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,15	0,04	28,82	1	
		4 М					1 202,81		80,59			
		ЗТ	чел.-ч	500,19	1,15	38,5396395						
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,15	0,0038525						
		Итого по расценке					5 107,58		381,45			
		ФОТ							300,65		8 665	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			261,57		7 539	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			120,26		3 466	
		Всего по позиции							763,28			
6	ФССЦ-02.2.05.04-1773	Щебень М 600, фракция 20-40 мм Объем=8,7*1,15	м3			7,705	129,10		994,72			
7	ФЕР11-01-060-01	Устройство гидроизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо Объем=(67*1,15) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,7706						
		1 ОТ					29,43	1,5525	35,20	28,82	1 014	
		2 ЭМ					1,31	1,6875	1,70			
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,6875	0,30	28,82	9	
		4 М					1 492,06		1 149,63			
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,5525	4,1268943						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0260044						
		Итого по расценке					1 522,80		1 186,53			
		ФОТ							35,50		1 023	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			39,76		1 146	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			19,61		565	
		Всего по позиции							1 246,90			
8	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонках Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т			0,7891						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					102,78	1,5525	125,91	28,82	3 629
		2 ЭМ					30,45	1,6875	40,55		
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,6875	5,79	28,82	167
		4 М					285,60		225,37		
	08.4.03.03	Арматура	т	1		0,7891					
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,5525	14,2109019					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	0,4660622					
		Итого по расценке ФОТ					418,83		391,83		3 796
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102					134,33		3 872
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			64,93		1 871
		Всего по позиции							591,09		
9	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная	т			0,7891	7 200,00				5 681,52
10	ФЕР15-07-001-01 Прим.	Монтаж демпферной ленты по периметру помещения Объем=38 / 100 Поправка на состав работ ОЗП=0,5; ТЗ=0,5	100 м			0,38					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					21,77	0,77625	6,42	28,82	185
		4 М					1 018,22		386,92		
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,77625	0,70794					
		Итого по расценке ФОТ					1 039,99		393,34		185
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			6,42		185
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,67		77
		Всего по позиции							402,43		
11	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 200 мм)	100 м2			0,67					
		Объем=67 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					317,60	1,5525	330,36	28,82	9 521
		2 ЭМ					128,95	1,6875	145,79		
		3 в т.ч. ОТм					22,28	1,6875	25,19	28,82	726
		4 М					8,54		5,72		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	3,06		2,0502					
		ЗТ	чел.-ч	40	1,5525	41,607					
		ЗТм	чел.-ч	1,93	1,6875	2,1821063					
		Итого по расценке ФОТ					455,09		481,87		10 247
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			398,22		11 477
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			196,44		5 661
		Всего по позиции							1 076,53		
12	ФЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2			0,67					
		Объем=67 / 100 ПЗ=34 (ОЗП=34; ЭМ=34 к расх.; ЗПМ=34; МАТ=34 к расх.; ТЗ=34; ТЗМ=34)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					8,26	52,785	292,12	28,82	8 419
		2 ЭМ					6,29	57,375	241,80		
		3 в т.ч. ОТм					2,57	57,375	98,79	28,82	2 847
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,51	34	11,6178					
		ЗТ	чел.-ч	1,04	52,785	36,780588					
		ЗТм	чел.-ч	0,19	57,375	7,3038375					
		Итого по расценке ФОТ					14,55		533,92		11 268
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			437,82		12 618
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			215,98		6 224
		Всего по позиции							1 187,72		
13	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) Объем=2,0502+11,6178	м3				13,668	725,69			9 918,73
14	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=67 / 100	100 м2			0,67					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					102,71	1,5525	106,84	28,82	3 079
		2 ЭМ					6,65	1,6875	7,52		
		3 в т.ч. ОТм					1,14	1,6875	1,29	28,82	37
		4 М					25,21		0,33		
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,5525	11,23389					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,6875	0,1130625					
		Итого по расценке					109,85		114,69		
		ФОТ							108,13		3 116
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			121,11		3 490
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			59,74		1 722
		Всего по позиции							295,64		
15	ФССЦ-01.7.17.08-0036	Упрочнитель бетона Топпинг Кема Тал М Корунд 3 (Kema Tal M Korund 3) (расход 4 кг/м2) Объем=4*67	кг			268	18,92		6 070,66		
16	ФЕР11-01-016-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий Объем=67 / 100	100 м2			0,67					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					625,83	1,5525	650,97	28,82	18 761
		2 ЭМ					47,31	1,6875	53,49		
		4 М					16,30		10,92		
		ЗТ	чел.-ч	69	1,5525	71,772075					
		Итого по расценке					689,44		715,38		
		ФОТ							650,97		18 761
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			729,09		21 012
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			359,66		10 365
		Всего по позиции							1 804,13		
17	ФЕР13-03-003-18	Огрунтовка бетонных поверхностей: эпоксидной грунтовкой за 2 раза Объем=67 / 100	100 м2			0,67					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					67,57	3,4155	154,63	28,82	4 456
		2 ЭМ					10,53	3,375	23,81		
		3 в т.ч. ОТм					0,45	3,375	1,02	28,82	29
		4 М					2 564,39	2	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	7,45	3,4155	17,0484683					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	3,375	0,09045					
		Итого по расценке					78,10		178,44		
		ФОТ							155,65		4 485
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			146,31		4 216
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			67,47		1 944
		Всего по позиции							392,22		
18	ФССЦ-14.4.01.09-0314	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, содержащая растворитель, с низкой вязкостью (расход 0,25 кг/м2) Объем=0,25*67/1000	т			0,01676	44 408,00		743,83		
19	ФЕР11-01-044-02	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком Объем=47 / 100	100 м			0,47					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					80,69	1,5525	58,88	28,82	1 697
		2 ЭМ					688,48	1,6875	546,05		
		3 в т.ч. ОТм					37,92	1,6875	30,08	28,82	867
		4 М					109,78		51,60		
		ЗТ	чел.-ч	9,71	1,5525	7,0851443					
		ЗТм	чел.-ч	2,81	1,6875	2,2286813					
		Итого по расценке					878,95		656,53		
		ФОТ							88,96		2 564
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			99,64		2 872
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			49,15		1 417
		Всего по позиции							805,32		
		Итого по разделу 1 Ремонт пола в осях Ж-И/27-29							36 950,28		
		Раздел 2. Ремонт пола под установку камеры в осях Д-Ж/27-29									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	ФЕР46-04-011-12	Разборка покрытий полов:бетонных толщиной 25 мм (толщина 50 мм) Объем=50,81 / 100	100 м2			0,5081						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					212,54	1,15	124,19	28,82	3 579	
	1 ОТ											
	2 ЭМ						289,43	1,15	169,12			
	999-9900 Строительный мусор		m	5,5		2,79455						
	ЗТ		чел.-ч	24,6	1,15	14,374149						
	Итого по расценке						501,97		283,31			
	ФОТ								124,19		3 579	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			113,01		3 257	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			64,58		1 861	
	Всего по позиции								470,90			
21	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 Объем=50,81 / 100 Поправка 25 мм на толщину 50 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	100 м2			0,5081						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					26,09	5,75	76,22	28,82	2 197	
	1 ОТ											
	2 ЭМ						57,06	5,75	166,71			
	999-9900 Строительный мусор		m	1,1	5	2,79455						
	ЗТ		чел.-ч	3,02	5,75	8,8231565						
	Итого по расценке						83,15		242,93			
	ФОТ								76,22		2 197	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			69,36		1 999	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			39,63		1 142	
	Всего по позиции								351,92			
22	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных полов Объем=50,81*0,15	м3			7,6215						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					69,84	1,15	612,13	28,82	17 642	
	1 ОТ											
	2 ЭМ						117,23	1,15	1 027,49			
	999-9900 Строительный мусор		m	2,38		18,13917						
	ЗТ		чел.-ч	7,7	1,15	67,4883825						
	Итого по расценке						187,07		1 639,62			
	ФОТ								812,13		17 642	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			557,04		16 054	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			318,31		9 174	
	Всего по позиции								2 514,97			
23	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонки Объем=3,472*50,81*1,2/1000	t			0,211695						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					102,78	1,5525	33,78	28,82	974	
	1 ОТ											
	2 ЭМ						30,45	1,6875	10,88			
	3 в т.ч. ОТм						4,35	1,6875	1,55	28,82	45	
	4 М						285,60		60,46			
	08.4.03.03 Арматура		m	1		0,211695						
	ЗТ		чел.-ч	11,6	1,5525	3,8124153						
	ЗТм		чел.-ч	0,35	1,6875	0,1250324						
	Итого по расценке						418,83		105,12			
	ФОТ								35,33		1 019	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			36,04		1 039	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			17,42		502	
	Всего по позиции								158,58			
24	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная	t			0,211695	7 200,00		1 524,20			
25	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек; бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 150 мм) Объем=50,81 / 100	100 м2			0,5081						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						285,48	1,5525	225,19	28,82	6 490
	2 ЭМ						41,73	1,6875	35,78		
	3 в т.ч. ОТм						17,15	1,6875	14,70	28,82	424
	4 М						8,54		4,34		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	2,04			1,036524				
	ЗТ		чел.-ч	36,6	1,5525		28,8710042				
	ЗТм		чел.-ч	1,27	1,6875		1,0889218				
	Итого по расценке						335,75		265,31		
	ФОТ								239,89		6 914
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112			112		268,68		7 744
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85		55,25		132,54		3 820
	Всего по позиции										666,53
26	ФЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2				0,6081				
		Объем=50,81 / 100									
		Поправка 130 мм на толщину 150 мм ПЗ=26 (ОЗП=26; ЭМ=26 к расх.; ЗПМ=26; МАТ=26 к расх.; ТЗ=26; ТЗМ=26)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						3,43	40,365	70,35	28,82	2 027
	2 ЭМ						7,56	43,875	168,53		
	3 в т.ч. ОТм						2,84	43,875	63,31	28,82	1 825
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,51	26		6,737406				
	ЗТ		чел.-ч	0,44	40,365		9,0241609				
	ЗТм		чел.-ч	0,21	43,875		4,6815064				
	Итого по расценке						10,99		238,88		
	ФОТ								133,66		3 852
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112			112		149,70		4 314
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85		55,25		73,85		2 128
	Всего по позиции										462,43
27	ФССЦ-04.1.02.06-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3				7,77393		692,76		4 608,07
		Объем=1,036524+6,737406									
	Итого по разделу 2 Ремонт пола под установку камеры в осях Д-Ж/27-29										10 767,60
Раздел 3. Устройство канала для сбора абразива											
28	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных полов	м3				0,766				
		Объем=3,83*0,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						69,84	1,15	61,52	28,82	1 773
	2 ЭМ						117,23	1,15	103,27		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,38			1,82308				
	ЗТ		чел.-ч	7,7	1,15		6,78293				
	Итого по расценке						187,07		164,79		
	ФОТ								61,52		1 773
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91		55,98		1 613
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52		31,99		922
	Всего по позиции										262,76
29	ФЕРр51-1-5	Разработка грунта и обратная засыпка щебнем вручную внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3				0,00766				
		Объем=(3,83*0,2) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						4 048,98	1,15	35,67	28,82	1 028
	2 ЭМ						6,57	1,15	0,06		
	3 в т.ч. ОТм						1,16	1,15	0,01	28,82	
	4 М						1 746,84		13,38		
	ЗТ		чел.-ч	519,1	1,15		4,5727519				
	ЗТм		чел.-ч	0,1	1,15		0,0008809				
	Итого по расценке						5 802,39		49,11		
	ФОТ								35,68		1 028
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87			87		31,04		894
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40			40		14,27		411
	Всего по позиции										94,42
30	ФССЦ-02.2.05.04-1773	Щебень М 600, фракция 20-40 мм	м3				0,44045		129,10		66,86
		Объем=3,83*0,1*1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ФЕР11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из полистиленовой пленки в один слой насухо Объем=(3,83*1,15) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,044045					
		1 ОТ					29,43	1,5525	2,01	28,82	58
		2 ЭМ					1,31	1,6875	0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,6875	0,02	28,82	1
		4 М					1 492,06		65,72		
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,5525	0,2359105					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0014865					
		Итого по расценке ФОТ					1 522,80		67,83		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			2,03		59
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,12		33
		Всего по позиции							71,22		
32	ФЕР06-10-001-07	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм Объем=0,82 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м3			0,0082					
		1 ОТ					3 292,58	1,5525	41,92	28,82	1 208
		2 ЭМ					5 984,01	1,6875	82,80		
		3 в т.ч. ОТм					770,63	1,6875	10,66	28,82	307
		4 М					2 420,48		19,85		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		0,8323					
	08.4.03.03	Арматура	т	12,7		0,10414					
		ЗТ	чел.-ч	386	1,5525	4,913973					
		ЗТм	чел.-ч	57,39	1,6875	0,7941341					
		Итого по расценке ФОТ					11 697,07		144,57		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			52,58		1 515
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			25,92		747
		Всего по позиции							224,12		
33	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,8323	592,76		493,35		
34	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,05091	10 508,00		534,96		
35	ФЕР08-02-007-03	Установка металлического листа на дно канала Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	т			0,112505					
		1 ОТ					374,78	1,5525	65,46	28,82	1 887
		2 ЭМ					168,04	1,6875	31,90		
		3 в т.ч. ОТм					28,46	1,6875	5,40	28,82	156
		4 М					771,22		86,77		
	07.2.07.13	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)	т	1		0,112505					
		ЗТ	чел.-ч	42,3	1,5525	7,3882877					
		ЗТм	чел.-ч	2,34	1,6875	0,4442541					
		Итого по расценке ФОТ					1 314,04		184,13		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			70,86		2 043
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			41,56		1 198
		Всего по позиции							303,64		
36	ФССЦ-07.2.07.04-0001	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса 0,1-0,5 т	т			0,112505	10 046,00		1 130,23		
		Итого по разделу 3 Устройство канала для сбора абразива							3 161,56		
Раздел 4. Устройство прямка для элеватора											
37	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных полов Объем=0,99*0,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			0,198					
		1 ОТ					69,84	1,15	15,90	28,82	458
		2 ЭМ					117,23	1,15	26,69		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,38		0,47124					
		ЗТ	чел.-ч	7,7	1,15	1,75329					
		Итого по расценке ФОТ					187,07		42,59		
									15,90		458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			14,47		417
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			8,27		238
Всего по позиции									66,33		
38	ФЕРрб1-1-6	Разработка грунта и обратная засыпка щебнем вручную внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,6 м	100 м3			0,0064					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						4 048,98	1,15	25,14	28,82	725
	2 ЭМ						6,57	1,15	0,04		
	3 в т.ч. ОТм						1,16	1,15	0,01	28,82	
	4 М						1 746,84		9,43		
	ЗТ	чел.-ч	519,1	1,15	3,223611						
	ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,000621						
	Итого по расценке						5 802,39		34,61		725
	ФОТ								25,15		631
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			21,88		290
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			10,06		
Всего по позиции									66,66		
39	ФССЦ-02.2.06.04-1773	Щебень М 600, фракция 20-40 мм	м3			0,11386	129,10		14,70		
	Объем=0,99*0,1*1,15										
40	ФЕР11-01-060-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,011386					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						29,43	1,5525	0,52	28,82	15
	2 ЭМ						1,31	1,6875	0,03		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,6875	0,00	28,82	
	4 М						1 492,06		16,99		
	ЗТ	чел.-ч	3,45	1,5525	0,0609795						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0003842						
	Итого по расценке						1 522,80		17,54		15
	ФОТ								0,52		17
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			0,58		8
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,29		
Всего по позиции									18,41		
41	ФЕР06-10-001-07	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм	100 м3			0,22					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						3 292,58	1,5525	1 124,58	28,82	32 410
	2 ЭМ						5 984,01	1,6875	2 221,56		
	3 в т.ч. ОТм						770,63	1,6875	286,10	28,82	8 245
	4 М						2 420,48		532,51		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		22,33					
	08.4.03.03	Арматура	т	12,7		2,794					
	ЗТ	чел.-ч	386	1,5525	131,8383						
	ЗТм	чел.-ч	57,39	1,6875	21,3060375						
	Итого по расценке						11 697,07		3 878,65		40 655
	ФОТ								1 410,68		41 468
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			1 438,89		20 043
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	56	0,85	49,3			695,47		
Всего по позиции									6 013,01		
42	ФССЦ-04.1.02.06-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В16 (М200)	м3			22,33	592,76		13 236,33		
43	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,016984	10 608,00		167,96		
44	ФЕР08-02-007-03	Установка металлического листа на дно канала	т			0,020803					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						374,78	1,5525	12,10	28,82	349


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						56,55	3,4155	102,62	28,82	2 958
	2 ЭМ						9,22	3,375	16,53		
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	3,375	0,39	28,82	11
	4 М						152,04	2	161,56		
	ЗТ	чел.-ч	5,31	3,4155	9,6358188						
	ЗТМ	чел.-ч	0,02	3,375	0,0358628						
	Итого по расценке						217,81		280,71		
	ФОТ								103,01		2 969
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			96,83		2 791
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			44,65		1 287
	Всего по позиции								422,19		
	Итого по разделу 6 Устройство металлического настила под установку камеры										10 918,69
Раздел 6. Отделочные работы											
61	ФЕР10-01-012-05	Демонтаж резинового покрытия со стен	100 м2				0,6377				
		Объем=63,77 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						72,37	1,08	49,84	28,82	1 436
	2 ЭМ						2,63	1,08	1,81		
	3 в т.ч. ОТМ						0,46	1,08	0,32	28,82	9
	4 М						359,90	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	8,28	1,08	5,7025685						
	ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,08	0,0275486						
	Итого по расценке						93,65		51,65		1 445
	ФОТ								50,16		1 445
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			54,17		1 561
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			23,45		676
	Всего по позиции								129,27		
62	ФЕР11-01-036-03	Демонтаж обшивки пола технической резиной	100 м2				0,365				
		Объем=35,5 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						142,93	1,08	54,80	28,82	1 579
	2 ЭМ						42,17	1,08	16,17		
	3 в т.ч. ОТМ						10,16	1,08	3,90	28,82	112
	01.6.03.04 Линолеум	м2	102	0	0						
	ЗТ	чел.-ч	17,2	1,08	6,59448						
	ЗТМ	чел.-ч	0,82	1,08	0,314388						
	Итого по расценке						185,10		70,97		1 691
	ФОТ								59,70		1 691
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			65,74		1 894
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			32,43		934
	Всего по позиции								169,14		
63	ФЕР10-01-010-01	Демонтаж деревянного каркаса камеры	м3				8,7				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						188,55	1,08	1 771,62	28,82	51 058
	2 ЭМ						23,66	1,08	222,31		
	3 в т.ч. ОТМ						4,18	1,08	39,28	28,82	1 132
	4 М						2 191,54	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	22,5	1,08	211,41						
	ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,08	3,38256						
	Итого по расценке						2 403,75		1 993,93		52 190
	ФОТ								1 810,90		52 190
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 955,77		56 365
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			846,60		24 399
	Всего по позиции								4 796,30		
64	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2				0,986				
		Объем=98,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						303,12	1,15	343,36	28,82	9 896
	2 ЭМ						17,16	1,15	19,44		
	3 в т.ч. ОТМ						10,18	1,15	11,53	28,82	332
	4 М						1,25		1,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						0,18		0,18		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0101455					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	7,1108381					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0332438					
		Итого по расценке					45,88		70,19		1 983
		ФОТ							68,83		1 983
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			68,83		1 983
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28,67		826
		Всего по позиции							167,69		
62	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*98,5	л			14,776	9,14		135,04		
63	ФЕР16-04-006-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2			0,986					
		Объем=98,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					123,79	1,5525	189,30	28,82	5 456
		2 ЭМ					5,57	1,6875	9,26		
		3 в т.ч. ОТМ					1,07	1,6875	1,78	28,82	51
		4 М					43,35		42,70		
	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,052		0,05122					
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,5525	21,1031325					
		ЗТМ	чел.-ч	0,09	1,6875	0,1495969					
		Итого по расценке					172,71		241,26		
		ФОТ							191,08		5 507
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			191,08		5 507
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			79,58		2 294
		Всего по позиции							511,92		
64	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная Объем=0,3*98,5/1000	т			0,02966	41 699,81		1 232,23		
65	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков	100 м2			0,7621					
		Объем=76,21 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					355,40	1,15	311,48	28,82	8 977
		2 ЭМ					17,97	1,15	15,75		
		3 в т.ч. ОТМ					10,72	1,15	9,40	28,82	271
		4 М					1,32		1,01		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,6912247					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01	1,15	36,8181942					
		ЗТМ	чел.-ч	0,99	1,15	0,8676509					
		Итого по расценке					374,69		328,24		
		ФОТ							320,88		9 248
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			285,58		8 231
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			141,19		4 069
		Всего по позиции							766,01		
66	ФССЦ-04.3.02.06-0004	Смеси штукатурные на основе гипса ГЕРКУЛЕС GP-71 Ротгер (расход 0,96кг/мм/м2)	т			0,361998	2 362,61		866,22		
		Объем=0,96*5*76,21/1000									
67	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,26 кг/м2)	т			0,019063	18 390,16		360,39		
		Объем=0,26*76,21/1000									
68	ФЕР16-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (толщиной 3 мм)	100 м2			0,7621					
		Объем=76,21 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					321,92	1,5525	380,88	28,82	10 977
		2 ЭМ					17,97	1,6875	23,11		
		3 в т.ч. ОТМ					10,72	1,6875	13,79	28,82	397
		4 М					1,32		1,01		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,901		0,6866521					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,5525	44,6524678					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,6875	1,2731833						
		Итого по расценке						341,21	405,00			
		ФОТ							394,67		11 374	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			394,67		11 374	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			164,38		4 737	
		Всего по позиции							964,06			
69	ФЕР15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04 Объем=76,21 / 100	100 м2			-0,7621						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						30,62	1,5525	-36,23	28,82	-1 044
		2 ЭМ						1,80	1,6875	-2,31		
		3 в т.ч. ОТм						1,09	1,6875	-1,40	28,82	-40
		4 М						0,13		-0,10		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,0901		-0,0686652						
		ЗТ	чел.-ч	3,59	1,5525	-4,2475453						
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,6875	-0,1286044						
		Итого по расценке						32,55		-38,64		
		ФОТ								-37,63		-1 084
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				-37,63		-1 084
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				-15,67		-451
		Всего по позиции								-91,94		
70	ФССЦ-14.5.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм/м2) Объем=0,8*3*76,21/1000	т			0,182904	7 180,00			1 313,26		
71	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*76,21	л			11,4316	9,14			104,48		
72	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок Объем=76,11 / 100	100 м2			0,7611						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						54,64	1,5525	64,56	28,82	1 861
		2 ЭМ						0,97	1,6875	1,25		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,6875	0,33	28,82	10
		4 М						0,18		0,14		
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0078393						
		ЗТ	чел.-ч	5,68	1,5525	6,711532						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0256871						
		Итого по расценке						55,79		65,95		
		ФОТ								64,89		1 871
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				64,89		1 871
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				27,03		779
		Всего по позиции								167,87		
73	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15л/м2) Объем=0,15*76,11	л			11,4166	9,14			104,35		
74	ФЕР15-04-006-02	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску Объем=76,21 / 100	100 м2			0,7621						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						138,14	1,5525	163,44	28,82	4 710
		2 ЭМ						6,22	1,6875	8,00		
		3 в т.ч. ОТм						1,18	1,6875	1,52	28,82	44
		4 М						47,69		36,34		
	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,052		0,0396292						
		ЗТ	чел.-ч	15,4	1,5525	18,2206679						
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,6875	0,1286044						
		Итого по расценке						192,05		207,78		
		ФОТ								164,96		4 754
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				164,96		4 754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			68,71		1 980
		Всего по позиции							441,46		
76	ФССЦ-14.3.02.01-0106	Краска акриловая водно-дисперсионная, цвет Белый Объем=0,3*76,21/1000	т			0,022863	30 888,75		706,21		
76	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных 300x300 Объем=25,6 / 100	100 м2			0,266					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						2 713,07	1,5525	1 078,28	28,82	31 076
	2 ЭМ						24,42	1,6875	10,55		
	3 в т.ч. ОТМ						17,53	1,6875	7,57	28,82	218
	4 М						85,74		21,95		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		26,112					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00256					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,3072					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	310,42	1,5525	123,373324					
	ЗТм		чел.-ч	1,73	1,6875	0,74736					
	Итого по расценке						2 823,23		1 110,78		
	ФОТ								1 085,85		31 294
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			1 216,15		35 049
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			599,93		17 290
		Всего по позиции							2 926,86		
77	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,3072	2 919,43		896,86		
78	ФССЦ-06.2.06.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2			26,112	122,04		3 186,71		
79	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,26 кг/м2) Объем=0,25*25,6/1000	т			0,0064	18 390,16		117,70		
80	ФЕР11-01-039-06	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных Объем=16,9 / 100	100 м			0,169					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						276,45	1,5525	72,53	28,82	2 090
	2 ЭМ						20,02	1,6875	5,71		
	3 в т.ч. ОТМ						3,62	1,6875	1,03	28,82	30
	4 М						0,06		0,01		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,01		0,00169					
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные	м2	10,2		1,7238					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,04		0,00676					
	ЗТ		чел.-ч	29,41	1,5525	7,7163752					
	ЗТм		чел.-ч	0,31	1,6875	0,0884081					
	Итого по расценке						296,53		78,25		
	ФОТ								73,56		2 120
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			82,39		2 374
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			40,64		1 171
		Всего по позиции							201,28		
81	ФССЦ-06.2.06.03-0001	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм Объем=16,9*0,15*1,02	м2			2,5867	122,04		316,66		
82	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т			0,00169	2 500,00		4,23		
83	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (CERESIT CM11)	т			0,00676	2 919,43		19,74		
84	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Объем=76,21 / 100	100 м2 горизонтальной проекции			0,7621					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						606,53	1,5525	717,62	28,82	20 682
	2 ЭМ						11,83	1,6875	15,21		
	3 в т.ч. ОТМ						2,09	1,6875	2,69	28,82	78
	4 М						379,47		289,19		
	ЗТ		чел.-ч	70,2	1,5525	83,0578496					
	ЗТм		чел.-ч	0,18	1,6875	0,2314879					
	Итого по расценке						997,83		1 022,02		
	ФОТ								720,31		20 760
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			792,34		22 836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			422,46		12 176
Всего по позиции									2 236,82		
Итого по разделу 6 Отделочные работы									28 396,43		
Раздел 7. Мусор											
86	ФЕРр69-16-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			82,98					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						7,41	1,15	707,11	28,82	20 379
	4 М						16,40		1 360,87		
	ЗТ		чел.-ч	1,03	1,15	98,28981					
Итого по расценке									23,81		2 067,98
	ФОТ								707,11		20 379
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			650,54		18 749
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			311,13		8 967
Всего по позиции									3 029,66		
86	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			82,98	42,98		3 666,48		
87	ФССЦпг-03-21-01-016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км	1 т груза			82,98	13,38		1 110,27		
Итого по разделу 7 Мусор									7 706,40		
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									97 858,75		949 753
Строительные работы									117 783,87		1 523 995
Итого ФОТ (справочно)									13 126,78		378 316
Итого накладные расходы (справочно)									13 359,57		385 025
Итого сметная прибыль (справочно)									6 565,55		189 217
НДС 20%									23 556,77		304 799,00
ВСЕГО по смете									141 340,64		1 828 794,00

Составил: _____ (Сухарева А.С.)  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

