

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗИК"

УТВЕРЖДАЮ:

О.К. Пчелинцева

2021 года

2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 874/нр, 875/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, от 01.06.2020 № 295/нр, от 30.06.2020 № 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, от 24.06.2021 № 407/нр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗИК"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Замена окон на территории Общества
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	769,70	(83,47)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	641,42	(69,56)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	98,40	(3,41)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	396,00		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	5,77		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Площадка №1, Корпус №2, 2-ой этаж											
Демонтаж											
1	ФЕРрб6-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2			0,111					
		Объем=11,1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					369,80	1,15	47,20	28,82	1 360
		2 ЭМ					29,07	1,15	3,71		
		3 в т.ч. ОТм					12,56	1,15	1,60	28,82	46
	999-9900	Строительный мусор	т	3,42		0,37962					
		ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	5,8859415					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,15	0,1187145					
		Итого по расценке					398,87		50,91		
		ФОТ							48,80		1 406
	Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			43,92		1 265
	Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			22,94		661
		Всего по позиции							117,77		
2	ФЕРрб6-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,03					
		Объем=3 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 051,72	1,15	36,28	28,82	1 046
		2 ЭМ					97,07	1,15	3,35		
		3 в т.ч. ОТм					9,45	1,15	0,33	28,82	10
	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		0,3198					
		ЗТ	чел.-ч	128,73	1,15	4,441185					
		ЗТм	чел.-ч	0,7	1,15	0,02415					
		Итого по расценке					1 148,79		39,63		
		ФОТ							36,61		1 056
	Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			32,95		950
	Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			17,21		496
		Всего по позиции							89,79		
3	ФЕРрб6-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м2			0,0225					
		Объем=(0,5*4,5) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 116,61	1,15	54,77	28,82	1 578
	2 ЭМ						81,95	1,15	2,12		
	999-9900	Строительный мусор	m	13,4		0,3015					
		ЗТ	чел.-ч	275,6	1,15	7,13115					
		Итого по расценке					2 198,56		56,89		
		ФОТ							54,77		1 578
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			49,29		1 420
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			25,74		742
		Всего по позиции							131,92		
4	ФССЦпр-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			1,00092	42,98		43,02		
		Объем=0,37962+0,3198+0,3015									
Монтаж											
5	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Объем=(1,36*2,72*3) / 100	100 м2			0,110976					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						1 268,96	1,5525	218,63	28,82	6 301
	2 ЭМ						236,16	1,6875	44,23		
	3 в т.ч. ОТм						46,96	1,6875	8,79	28,82	253
	4 М						6 100,36		676,99		
	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	m2	100		11,0976					
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,5525	25,0148199					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,6875	0,7378517					
		Итого по расценке					7 605,48		939,85		
		ФОТ							227,42		6 554
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			245,61		7 078
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			106,32		3 064
		Всего по позиции							1 291,78		
6	ФССЦ-11.3.02.03-0006	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70 мм типа КВЕ/Exprof: 1 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), площадь более 2м2 (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла)	m2			11,0976	934,48		10 370,49		
7	ФЕР10-01-036-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,61 м Объем=4,5 / 100	100 м			0,046					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						167,27	1,5525	11,69	28,82	337
	2 ЭМ						20,59	1,6875	1,56		
	3 в т.ч. ОТм						4,20	1,6875	0,32	28,82	9
	4 М						3 387,89		152,46		
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	m	0		0					
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	19,61	1,5525	1,3700036					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	0,0265781					
		Итого по расценке					3 575,75		165,71		
		ФОТ							12,01		346
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			12,97		374
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			5,61		162
		Всего по позиции							184,29		
8	ФССЦ-11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	m			4,6	64,36		289,68		
9	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый Объем=3 / 10	10 шт			0,3	3,16		0,96		
10	ФЕР16-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=10,65 / 100	100 м2			0,1066					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 520,86	1,5525	251,46	28,82	7 247
		2 ЭМ					6,28	1,6875	1,13		
		3 в т.ч. ОТм					1,78	1,6875	0,32	28,82	9
		4 М					593,77		63,24		
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		11,1825					
		ЗТ	чел.-ч	167,68	1,5525	27,7244208					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,6875	0,0251606					
		Итого по расценке					2 120,91		315,83		
		ФОТ							251,78		7 256
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			251,78		7 256
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			104,87		3 022
		Всего по позиции							672,48		
11	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,6 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			11,1825	69,16		661,66		
12	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=1,22 / 100	100 м2			0,0122					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					829,12	1,5525	15,70	28,82	452
		2 ЭМ					21,88	1,6875	0,45		
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,6875	0,07	28,82	2
		4 М					6 516,18		79,50		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,5525	1,8410166					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,6875	0,0055586					
		Итого по расценке					7 367,18		95,65		
		ФОТ							15,77		454
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			17,19		495
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			7,64		220
		Всего по позиции							120,48		
13	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею Объем=21 / 100	100 м			0,21					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					57,15	1,5525	18,63	28,82	537
		4 М					36,00		7,56		
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		21					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	2,1843675					
		Итого по расценке					93,15		26,19		
		ФОТ							18,63		537
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			20,12		580
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,71		251
		Всего по позиции							56,02		
14	ФССЦ-11.3.03.13-0048	Уголок из ПВХ, размер 90x26 мм Объем=(21) / 10	10 м			2,1	64,60		114,46		
15	ФЕР10-01-036-01	Установка F-образного и стартового профилей Объем=(21,3+21,3) / 100	100 м			0,426					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					57,15	1,5525	37,80	28,82	1 089
		4 М					36,00		15,34		
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		42,6					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	4,4311455					
		Итого по расценке					93,15		53,14		
		ФОТ							37,80		1 089
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			40,82		1 176
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			17,67		509
		Всего по позиции							111,63		
16	ФССЦ-11.3.03.13-0060	Стартовый профиль Объем=21,3 / 10	10 м			2,13	81,00		172,63		
17	ФССЦ-11.3.03.13-0061	F-образный профиль Объем=21,3 / 10	10 м			2,13	83,60		177,86		
18	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Объем=4,8 / 100	100 м2 горизонтальная проекция			0,048					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						606,53	1,5525	45,20	28,82	1 303
	2 ЭМ						11,83	1,6875	0,96		
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,6875	0,17	28,82	5
	4 М						379,47		18,21		
	ЗТ	чел.-ч	70,2	1,5525	5,231304						
	ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,01458						
	Итого по расценке						997,83		64,37		
	ФОТ								45,37		1 308
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			49,91		1 439
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			26,61		767
	Всего по позиции								140,89		
	Итого по разделу 1 Площадка №1, Корпус №2, 2-ой этаж									14 746,49	
Раздел 2. Площадка №1 Корпус №68											
Демонтаж											
19	ФЕРр66-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2								0,3297
		Объем=32,97 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						369,80	1,15	140,21	28,82	4 041
	2 ЭМ						29,07	1,15	11,02		
	3 в т.ч. ОТм						12,56	1,15	4,76	28,82	137
	999-9900	Строительный мусор	т	3,42		1,127574					
		ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	17,4828371					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,15	0,3526142					
	Итого по расценке						398,87		151,23		
	ФОТ								144,97		4 178
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			130,47		3 760
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			68,14		1 954
	Всего по позиции								349,84		
20	ФЕРр66-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт								0,16
		Объем=15 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 051,72	1,15	181,42	28,82	5 229
	2 ЭМ						97,07	1,15	16,74		
	3 в т.ч. ОТм						9,45	1,15	1,63	28,82	47
	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		1,599					
		ЗТ	чел.-ч	128,73	1,15	22,205925					
		ЗТм	чел.-ч	0,7	1,15	0,12075					
	Итого по расценке						1 148,79		198,16		
	ФОТ								183,05		5 276
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			164,75		4 748
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			86,03		2 480
	Всего по позиции								448,94		
21	ФЕРр66-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м2								0,12
		Объем=(0,5*24) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 116,61	1,15	292,09	28,82	8 418
	2 ЭМ						81,95	1,15	11,31		
	999-9900	Строительный мусор	т	13,4		1,608					
		ЗТ	чел.-ч	275,6	1,15	38,0328					
	Итого по расценке						2 198,56		303,40		
	ФОТ								292,09		8 418
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			262,88		7 576
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			137,28		3 956
	Всего по позиции								703,66		
22	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				4,334674		42,98		186,30
		Объем=1,127574+1,599+1,608									
Монтаж											
23	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2								0,3297
		Объем=(1,45*1,4*12+2,05*1,4*3) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 268,96	1,5525	649,53	28,82	18 719
		2 ЭМ					236,16	1,6875	131,39		
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,6875	26,13	28,82	753
		4 М					6 100,36		2 011,29		
	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100		32,97					
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,5525	74,3168445					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,6875	2,1920929					
		Итого по расценке					7 605,48		2 792,21		
		ФОТ							675,66		19 472
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			729,71		21 030
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			315,87		9 103
		Всего по позиции							3 837,79		
24	ФССЦ-11.3.02.03-0006	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70 мм типа КВЕ/Exprof: 1 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), площадь более 2м2 (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла)	м2			32,97	934,48		30 809,81		
26	ФЕР10-01-036-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,61 м	100 м			0,24					
		Объем=24 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					167,27	1,5525	62,32	28,82	1 796
		2 ЭМ					20,59	1,6875	8,34		
		3 в т.ч. ОТм					4,20	1,6875	1,70	28,82	49
		4 М					3 387,89		813,09		
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0					
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	19,61	1,5525	7,306686					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	0,14175					
		Итого по расценке					3 575,75		883,75		
		ФОТ							64,02		1 845
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			69,14		1 993
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			29,93		863
		Всего по позиции							982,82		
26	ФССЦ-11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м			24	64,36		1 644,40		
27	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый	10 шт			1,5	3,16		4,73		
		Объем=15 / 10									
28	ФЕР16-01-060-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2			0,3646					
		Объем=36,45 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 520,86	1,5525	860,63	28,82	24 803
		2 ЭМ					6,28	1,6875	3,86		
		3 в т.ч. ОТм					1,78	1,6875	1,09	28,82	31
		4 М					593,77		216,43		
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		38,2725					
		ЗТ	чел.-ч	167,68	1,5525	94,8878064					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,6875	0,0861131					
		Итого по расценке					2 120,91		1 080,92		
		ФОТ							861,72		24 834
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			861,72		24 834
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			358,91		10 343
		Всего по позиции							2 301,66		
29	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белый, ширина 1,6 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			38,2726	69,16		2 264,20		
30	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,06076					
		Объем=6,075 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						829,12	1,5525	78,20	28,82	2 254
	2 ЭМ						21,88	1,6875	2,24		
	3 в т.ч. ОТм						3,51	1,6875	0,36	28,82	10
	4 М						6 516,18		395,86		
	ЗТ		чел.-ч	97,2	1,5525	9,1673573					
	ЗТм		чел.-ч	0,27	1,6875	0,0276792					
	Итого по расценке						7 367,18		476,30		
	ФОТ								78,56		2 264
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			85,63		2 468
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			38,06		1 097
	Всего по позиции										699,99
31	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею Объем=71,1 / 100		100 м		0,711					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						57,15	1,5525	63,08	28,82	1 818
	4 М						36,00		25,60		
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		71,1					
	ЗТ		чел.-ч	6,7	1,5525	7,3956443					
	Итого по расценке						93,15		88,68		
	ФОТ								63,08		1 818
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			68,13		1 963
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			29,49		850
	Всего по позиции										186,30
32	ФССЦ-11.3.03.13-0048	Уголок из ПВХ, размер 90x26 мм Объем=(71,1) / 10		10 м		7,11	54,50		387,50		
33	ФЕР10-01-036-01	Установка F-образного и стартового профилей Объем=(72,9+72,9) / 100		100 м		1,458					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						57,15	1,5525	129,36	28,82	3 728
	4 М						36,00		52,49		
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		145,8					
	ЗТ		чел.-ч	6,7	1,5525	15,1657515					
	Итого по расценке						93,15		181,85		
	ФОТ								129,36		3 728
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			139,71		4 026
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			60,48		1 743
	Всего по позиции										382,04
34	ФССЦ-11.3.03.13-0060	Стартовый профиль Объем=72,9 / 10		10 м		7,29	81,00		690,49		
36	ФССЦ-11.3.03.13-0061	F-образный профиль Объем=72,9 / 10		10 м		7,29	83,50		608,72		
	Итого по разделу 2 Площадка №1 Корпус №68										46 188,98
Раздел 3. Площадка №1, корпус №13, 2-ой этаж											
Демонтаж											
36	ФЕРр66-2-2	Снятие оконных остекленной ПВХ створки Объем=(1,573*2) / 100		100 м2		0,03146					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						369,80	1,15	13,38	28,82	386
	2 ЭМ						29,07	1,15	1,05		
	3 в т.ч. ОТм						12,56	1,15	0,45	28,82	13
	999-9900	Строительный мусор	т	3,42		0,1075932					
	ЗТ		чел.-ч	46,11	1,15	1,6682137					
	ЗТм		чел.-ч	0,93	1,15	0,0336465					
	Итого по расценке						398,87		14,43		
	ФОТ								13,83		399
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,45		359
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,50		188
	Всего по позиции										33,38
37	ФЕР10-01-029-02	Демонтаж фурнитуры Объем=2 / 100		100 компл		0,02					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						388,93	1,08	8,40	28,82	242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						8,54	1,08	0,18		
	3 в т.ч. ОТм						1,51	1,08	0,03	28,82	1
	01.7.04.08 Скобяные изделия	компл	100	0	0						
	ЗТ	чел.-ч	44,5	1,08	0,9612						
	ЗТм	чел.-ч	0,13	1,08	0,002808						
	Итого по расценке						397,47		8,58		
	ФОТ								8,43		243
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108			108			9,10		262
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				3,94		114
	Всего по позиции									21,62	
38	ФЕР09-04-009-01	Демонтаж металлического imposta	т				0,01013				
	Объем=10,13/1000										
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						942,89	0,945	9,03	28,82	260
	2 ЭМ						1 036,99	0,945	9,93		
	3 в т.ч. ОТм						85,27	0,945	0,82	28,82	24
	4 М						1 080,74	0	0,00		
01.7.15.08	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки и т.д.)	т	0	0	0						
07.1.03.05	Конструкции стальные оконных блоков	т	1	0	0						
07.2.07.13	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т	0	0	0						
	ЗТ	чел.-ч	92,35	0,945	0,8840527						
	ЗТм	чел.-ч	5,97	0,945	0,0571499						
	Итого по расценке						3 060,62		18,96		
	ФОТ								9,85		284
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93			93			9,16		264
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				5,19		150
	Всего по позиции									33,31	
39	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				0,117723	42,98		5,06	
	Объем=0,107593+0,01013										
Монтаж											
40	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях клапанной конструкции с Z-образным прилеганием площадью проема до 2 м2	100 м2				0,0314				
	Объем=3,14 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						1 871,15	1,5525	91,22	28,82	2 629
	2 ЭМ						270,55	1,6875	14,34		
	3 в т.ч. ОТм						61,81	1,6875	3,28	28,82	95
	4 М						9 915,25		311,34		
11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100		3,14						
	ЗТ	чел.-ч	214,09	1,5525	10,4365664						
	ЗТм	чел.-ч	5,04	1,6875	0,267057						
	Итого по расценке						12 056,95		416,90		
	ФОТ								94,50		2 724
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108			108			102,06		2 942
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				44,18		1 273
	Всего по позиции									563,14	
41	ФЕР20-02-002-01	Установка клапанов в конструкцию	шт				2				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						9,60	1,5525	29,81	28,82	859
	2 ЭМ						1,47	1,6875	4,96		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,6875	0,41	28,82	12
	4 М						4,10		8,20		
19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт	1		2						
	ЗТ	чел.-ч	1,07	1,5525	3,32235						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,03375						
	Итого по расценке						15,17		42,97		
	ФОТ								30,22		871
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121			121			36,57		1 054
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				18,49		533
	Всего по позиции									98,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ФССЦ-11.3.02.04-0009	Клапанная конструкция с Z-образным прилеганием (Блок оконный пластиковый из 3-х камерного профиля с Z-образной створкой 68 мм типа KBE/Exprof: глухая, с заполнением сэндвич-панели)	м2			3,14	2 286,41		7 179,33		
43	ФЕРр63-21-8	Герметизация стыков крепления клапана	100 м			0,1					
		Объем=10 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						270,74	1,15	31,14	28,82	897
	2 ЭМ						3 663,50	1,15	421,30		
	3 в т.ч. ОТм						159,04	1,15	18,29	28,82	527
	14.5.04.07	Мастика тиоколовая	кг	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	27,74	1,15	3,1901					
		ЗТм	чел.-ч	13,01	1,15	1,49615					
		Итого по расценке					3 934,24		452,44		
		ФОТ							49,43		1 424
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			45,48		1 310
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			25,70		740
		Всего по позиции							623,62		
44	ФССЦ-14.6.01.01-0002	Герметик акрилатный однокомпонентный паропроницаемый, марка "СТИЗ А" для монтажа оконных блоков	кг			0,43	16,37		6,61		
		Объем=0,043*10									
45	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м			0,08					
		Объем=8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						57,15	1,5525	7,10	28,82	205
	4 М						36,00		2,88		
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		8					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,5525	0,83214					
		Итого по расценке					93,15		9,98		
		ФОТ							7,10		205
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			7,67		221
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3,32		96
		Всего по позиции							20,97		
46	ФССЦ-11.3.03.13-0048	Уголок из ПВХ, размер 60x18 мм	10 м			0,8	64,60		43,60		
		Объем=8 / 10									
47	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2			0,032					
		Объем=3,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						606,53	1,5525	30,13	28,82	868
	2 ЭМ						11,83	1,6875	0,64		
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,6875	0,11	28,82	3
	4 М						379,47		12,14		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,5525	3,487536					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,00972					
		Итого по расценке					997,83		42,91		871
		ФОТ							30,24		958
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			33,26		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			17,74		511
		Всего по позиции							93,91		
		Итого по разделу 3 Площадка №1, корпус №13, 2-ой этаж							8 622,58		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							64 433,03		493 716
		Строительные работы							69 558,05		641 415
		Итого ФОТ (справочно)							3 485,07		100 438
		Итого накладные расходы (справочно)							3 532,45		101 801
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 592,57		45 898
		НДС 20%							13 911,61		128 283,00
		ВСЕГО по смете							83 469,66		769 698,00

Составил: _____ (Сухарева А.С.) _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]