


СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗиК"

 О.К. Пчелинцева
" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименования программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗиК"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02

Ремонт сети электроснабжения помещений в осях 11-15/В-Г в корпусе №6, 3 этажа
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание, проект №6-1224-2021
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 494,75 (44,42) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 71,09 (2,7) тыс.руб.
монтажных работ 308,93 (32,79) тыс.руб.
оборудования 2,78 (0,5) тыс.руб.
прочих затрат 29,49 (1,02) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 88,76 (3,08) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 328,23 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов 9,54 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ФЕРм08-03-599-09	Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене; распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1							
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					25,40	0,405	10,29	26,62	297
		2 ЭМ					1,63	0,405	0,66		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	0,405	0,09	28,82	3
		4 М					43,04	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,56	0,405	1,0368					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,405	0,0081					
		Итого по расценке					70,07		10,95		
		ФОТ							10,38	300	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,07	291	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,29	153	
		Всего по позиции							26,31		
2	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=100 / 100	100 м	1							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					75,19	1,15	86,47	28,82	2 492
		2 ЭМ					0,31	1,15	0,36		
		3 в т.ч. ОТм					0,14	1,15	0,16	28,82	5
		ЗТ	чел.-ч	9,64	1,15	11,086					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0115					
		Итого по расценке					75,50		86,83		
		ФОТ							86,63	2 497	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			78,83	2 272	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			41,58	1 199	
		Всего по позиции							207,24		
3	ФЕРм08-03-572-07	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	3							
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						40,87	0,675	82,76	28,82	2 385
	2 ЭМ						74,30	0,675	150,48		
	3 в т.ч. ОТм						9,29	0,675	18,81	28,82	542
	4 М						350,96	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	4,12	0,675	8,343					
	ЗТм		чел.-ч	0,74	0,675	1,4985					
	Итого по расценке						466,13		233,22		2 927
	ФОТ								101,57		2 839
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			98,52		2 839
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			51,80		1 493
	Всего по позиции									383,54	
4	ФЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм Объем=25 / 100	100 м труб				0,25				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						240,12	1,15	69,03	28,82	1 989
	2 ЭМ						5,84	1,15	1,68		
	3 в т.ч. ОТм						1,76	1,15	0,51	28,82	15
	4 М						3,34		0,84		
	999-9900 Строительный мусор	м	0,492			0,123					
	ЗТ	чел.-ч	29,39	1,15	8,449625						
	ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	0,037375						
	Итого по расценке						249,30		71,55		2 004
	ФОТ								69,54		1 824
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			63,28		1 824
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			33,38		962
	Всего по позиции									168,21	
5	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток Объем=3 / 100	100 шт				0,03				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						45,55	1,15	1,57	28,82	45
	ЗТ	чел.-ч	5,84	1,15	0,20148						
	Итого по расценке						45,55		1,57		45
	ФОТ								1,57		45
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,43		41
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,75		22
	Всего по позиции									3,75	
6	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=35 / 100	100 шт				0,35				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						143,48	1,15	57,75	28,82	1 664
	2 ЭМ						2,50	1,15	1,01		
	3 в т.ч. ОТм						1,08	1,15	0,43	28,82	12
	ЗТ	чел.-ч	17,89	1,15	7,200725						
	ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,0322						
	Итого по расценке						145,98		58,76		1 676
	ФОТ								58,18		1 525
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			52,94		1 525
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			27,93		804
	Всего по позиции									139,63	
7	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				0,178	42,98	7,65		
	Итого по разделу 1 Демонтаж									936,33	
Раздел 2. Монтажные работы											
8	ФЕРм08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	шт				1				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						25,40	1,35	34,29	28,82	988
	2 ЭМ						1,63	1,35	2,20		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,35	0,30	28,82	9
	4 М						43,04		43,04		
	ЗТ	чел.-ч	2,56	1,35	3,456						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,027						
	Итого по расценке						70,07		79,53		997
	ФОТ								34,59		967
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,55		967
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,64		508
	Всего по позиции									130,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ФССЦ-20.4.04.02-0045	Щиты распределительные наружной установки ЦРН-24з, с замком, размер 395x310x120 мм	шт			1	109,23		109,23		
10	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=(0,05+0,05) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,001					
		1 ОТ					435,79	1,35	0,59	28,82	17
		2 ЭМ					126,62	1,35	0,17		
		3 в т.ч. ОТм					54,31	1,35	0,07	28,82	2
		4 М					99,36		0,10		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,35	0,061155					
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,35	0,007155					
		Итого по расценке					661,77		0,86		
		ФОТ							0,66		19
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,64		18
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,34		10
		Всего по позиции							1,84		
11	ФССЦ-20.5.03.03-0002	Шины и ленты из цветных металлов Объем=(0,034+0,035)/1000	т			0,000069	124 900,00		8,62		
12	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			1					
		1 ОТ					19,02	1,35	25,68	28,82	740
		2 ЭМ					2,87	1,35	3,87		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	0,35	28,82	10
		4 М					36,31		36,31		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	2,7					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,027					
		Итого по расценке					58,20		65,86		
		ФОТ							26,03		750
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			25,25		728
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,26		383
		Всего по позиции							104,39		
13	ФССЦ-62.1.01.09-0019	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3P 40A, характеристика С	шт			1	29,62		29,62		
14	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=10+3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			13					
		1 ОТ					12,74	1,35	223,59	28,82	6 444
		2 ЭМ					0,87	1,35	15,27		
		4 М					20,04		260,52		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,35	23,517					
		Итого по расценке					33,65		499,38		
		ФОТ							223,59		6 444
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			216,88		6 251
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			114,03		3 286
		Всего по позиции							830,29		
15	ФССЦ-62.1.01.09-0006	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 20A, характеристика С	шт			10	9,87		98,70		
16	ФССЦ-62.1.01.02-0014	Выключатели автоматические дифференциального тока АВДТ32 С16 2P	шт			3	124,33		372,99		
17	ФЕРм08-02-396-10	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м Объем=45 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			0,45					
		1 ОТ					371,49	1,35	225,68	28,82	6 504
		2 ЭМ					360,14	1,35	218,79		
		3 в т.ч. ОТм					111,76	1,35	67,89	28,82	1 957
		4 М					83,35		35,88		
		ЗТ	чел.-ч	39,62	1,35	24,0084					
		ЗТм	чел.-ч	11,06	1,35	6,71895					
		Итого по расценке					811,36		480,35		
		ФОТ							293,57		8 461
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			284,76		8 207
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			149,72		4 315
		Всего по позиции							914,83		
18	ФССЦ-20.2.07.05-0012	Лоток перфорированный ЛПМЗТ(М)-100x50, длиной 3000 мм Объем=45/3	шт			15	150,71		2 260,65		
19	ФССЦ-20.2.03.08-0004	Отвод Т-образный для лотка 100x50	шт			7	61,57		430,99		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ФССЦ-20.2.08.02-0001	Планка соединительная универсальная СПУ-50 мм	шт			23	6,00		138,00		
21	ФССЦ-20.2.08.03-0011	Комплект крепежный № 1 для соединения элементов лотка (винт М6х20, гайка М6)	100 компл			1	270,74		270,74		
		Объем=100 / 100									
22	ФССЦ-01.7.15.12-0013	Шпильки резьбовые М8-2000	шт			35	11,48		401,80		
23	ФЕРм08-02-152-07	Пола кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг	100 шт			0,35					
		Объем=35 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					15,51	1,35	7,33	28,82	211
		2 ЭМ					1,81	1,35	0,86		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	0,12	28,82	3
		4 М					1,56		0,55		
		ЗТ	чел.-ч	1,65	1,35	0,779625					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,00945					
		Итого по расценке					18,88		8,74		
		ФОТ							7,45		214
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,23		208
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,80		109
		Всего по позиции							19,77		
24	ФССЦ-20.2.06.02-0013	Кронштейн потолочный С-образный КППЛС	шт			35	39,77		1 391,95		
25	ФССЦ-20.2.08.03-0012	Комплект крепежный № 2 для соединения элементов лотка (гайка со столпорным буртиком М8, шайба М8)	100 компл			1,4	293,15		410,41		
		Объем=140 / 100									
26	ФССЦ-01.7.15.01-0036	Анкер забивной М8	шт			35	0,63		22,05		
27	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м			1,11					
		Объем=(60+51) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					115,06	1,35	172,42	28,82	4 969
		2 ЭМ					35,61	1,35	53,36		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,35	3,76	28,82	108
		4 М					42,48		47,15		
		ЗТ	чел.-ч	12,24	1,35	18,34164					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,35	0,2997					
		Итого по расценке					193,15		272,93		
		ФОТ							176,18		5 077
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			170,89		4 925
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			69,85		2 589
		Всего по позиции							533,67		
28	ФССЦ-21.1.06.10-0377	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5жк(N, PE)-1000	1000 м			0,05202	14 498,24		754,20		
		Объем=(51*1,02) / 1000									
29	ФССЦ-21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5жк(N, PE)-1000	1000 м			0,0612	10 960,87		670,81		
		Объем=(60*1,02) / 1000									
30	ФЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт			0,04					
		Объем=4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					920,58	1,35	49,71	28,82	1 433
		2 ЭМ					36,22	1,35	1,96		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,35	0,27	28,82	8
		4 М					120,67		4,83		
		ЗТ	чел.-ч	92,8	1,35	5,0112					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,35	0,0216					
		Итого по расценке					1 077,47		56,50		
		ФОТ							49,98		1 441
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			48,48		1 398
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25,49		735
		Всего по позиции							130,47		
31	Текущая стоимость	Светодиодный светильник СС.600.ЛСП236-АМ-50Вт-IP65	шт			4	5 270,00		3 278,38	6,43	21 080
		Цена=6200/1,2*1,02									
32	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт			0,18					
		Объем=18 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 301,50	1,35	316,26	28,82	9 115
		2 ЭМ					179,30	1,35	43,57		
		3 в т.ч. ОТм					24,85	1,35	6,04	28,82	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					45,70		8,23		
		ЗТ	чел.-ч	131,2	1,35	31,8816					
		ЗТм	чел.-ч	1,98	1,35	0,48114					
		Итого по расценке					1 526,50		368,06		
		ФОТ							322,30		9 289
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			312,63		9 010
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			164,37		4 737
		Всего по позиции							845,06		
33	Текущая стоимость	Светодиодный светильник СС.600.У418-40Вт-МП-IP54 Цена=5690/1,2*1,02	шт			18	4 836,50		13 539,19	6,43	87 057
34	ФССЦ-20.5.02.08-0016	Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80	шт			20	19,27		385,40		
35	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт				0,02				
		Объем=2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					313,47	1,35	8,46	28,82	244
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,13		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,02	28,82	1
		4 М					105,83		2,12		
		ЗТ	чел.-ч	31,6	1,35	0,8532					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,00135					
		Итого по расценке					424,07		10,71		
		ФОТ							8,48		245
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,23		238
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,32		125
		Всего по позиции							23,26		
36	ФССЦ-20.4.01.01-0033	Выключатель одноклавишный для открытой проводки Объем=2 / 10	10 шт				0,2	154,20	30,84		
37	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт				0,05				
		Объем=5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					255,54	1,35	17,25	28,82	497
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,32		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,04	28,82	1
		4 М					34,95		1,75		
		ЗТ	чел.-ч	25,76	1,35	1,7388					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,003375					
		Итого по расценке					295,26		19,32		
		ФОТ							17,29		498
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,77		483
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,82		254
		Всего по позиции							44,91		
38	ФССЦ-20.4.01.02-0031	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки Объем=5 / 10	10 шт				0,5	83,20	41,60		
39	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Объем=(12+2) / 100	100 шт				0,14				
		Объем=(12+2) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					302,36	1,35	57,15	28,82	1 647
		2 ЭМ					4,77	1,35	0,90		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,12	28,82	3
		4 М					62,22		8,71		
		ЗТ	чел.-ч	30,48	1,35	5,76072					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,00945					
		Итого по расценке					369,35		66,76		
		ФОТ							57,27		1 650
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			55,55		1 601
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			29,21		842
		Всего по позиции							151,52		
40	ФССЦ-20.4.03.07-0016	Розетка двойная скрытая с заземлением без шторок белая РС16-007В Этюд Объем=12 / 100	100 шт				0,12	3 217,41	386,09		
41	ФССЦ-20.4.03.07-0021	Розетка скрытая с заземлением без шторок белая РС16-003В Этюд Объем=2 / 100	100 шт				0,02	1 983,00	39,66		
42	ФССЦ-20.5.02.08-0016	Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80	шт			10	19,27		192,70		
43	ФССЦ-20.5.02.11-0041	Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041	шт			12	8,31		99,72		
44	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м				1,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=153 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						139,54	1,35	288,22	28,82	8 307
	4 М						16,79		25,69		
	ЗТ		чел.-ч	15,2	1,35	31,3956					
	Итого по расценке						156,33		313,91		
	ФОТ								288,22		8 307
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			279,57		8 058
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			146,99		4 237
	Всего по позиции								740,47		
45	ФССЦ-24.3.01.02-0041	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м			153		3,38		517,14	
46	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м			0,58					
		Объем=(57+1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						50,67	1,35	39,67	28,82	1 143
	2 ЭМ						3,62	1,35	2,83		
	3 в т.ч. ОТм						0,50	1,35	0,39	28,82	11
	4 М						14,48		8,40		
	ЗТ		чел.-ч	5,39	1,35	4,22037					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,35	0,03132					
	Итого по расценке						68,77		50,90		
	ФОТ								40,06		1 154
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			38,86		1 119
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,43		589
	Всего по позиции								110,19		
47	ФССЦ-21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-1000	1000 м			0,05916		10 960,87		648,45	
		Объем=(58*1,02) / 1000									
48	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м			0,95					
		Объем=(94+1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						59,13	1,35	75,83	28,82	2 185
	2 ЭМ						5,43	1,35	6,96		
	3 в т.ч. ОТм						0,76	1,35	0,97	28,82	28
	4 М						22,69		21,56		
	ЗТ		чел.-ч	6,29	1,35	8,086925					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,35	0,07695					
	Итого по расценке						87,25		104,35		
	ФОТ								76,80		2 213
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			74,50		2 147
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			39,17		1 129
	Всего по позиции								218,02		
49	ФССЦ-21.1.06.10-0377	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-1000	1000 м			0,0969		14 498,24		1 404,88	
		Объем=(95*1,02) / 1000									
50	ФЕРм08-02-407-11	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза)	100 м			0,01					
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						248,91	1,35	3,36	28,82	97
	2 ЭМ						112,97	1,35	1,53		
	3 в т.ч. ОТм						9,54	1,35	0,13	28,82	4
	4 М						383,23		3,83		
	ЗТ		чел.-ч	26,48	1,35	0,35748					
	ЗТм		чел.-ч	0,76	1,35	0,01026					
	Итого по расценке						745,11		8,72		
	ФОТ								3,49		101
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,39		98
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,78		52
	Всего по позиции								13,89		
51	ФССЦ-23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м			1		19,40		19,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Монтажные работы										32 767,51	
Раздел 3. Вспомогательные работы											
52	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (общий диаметр 50 мм) Объем=5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100			0,05					
	1 ОТ						45,72	1,15	2,63	28,82	76
	999-9900	Строительный мусор	т	0,005		0,0003					
		ЗТ	чел.-ч	5,36	1,15	0,3082					
		Итого по расценке					45,72		2,63		
		ФОТ							2,63		76
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			2,42		70
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			1,16		33
Всего по позиции										6,21	
53	ФЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 Объем=5 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх. ТЗ=3; ТЗМ=3) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100			0,05					
	1 ОТ						53,82	3,45	9,28	28,82	267
	999-9900	Строительный мусор	т	0,003	3	0,00045					
		ЗТ	чел.-ч	6,31	3,45	1,088475					
		Итого по расценке					53,82		9,28		
		ФОТ							9,28		267
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			8,54		246
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			4,08		117
Всего по позиции										21,90	
54	ФЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			0,091					
	1 ОТ						608,53	1,15	0,70	28,82	20
	2 ЭМ						26,64	1,15	0,03		
	3 в т.ч. ОТм						4,64	1,15	0,01	28,82	
	4 М						592,22		0,59		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,04		0,00104					
		ЗТ	чел.-ч	75,22	1,15	0,086503					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,00046					
		Итого по расценке					1 227,39		1,32		
		ФОТ							0,71		20
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			0,73		21
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			0,42		12
Всего по позиции										2,47	
55	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3			0,00104	560,00		0,58		
56	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Объем=73 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,73					
	1 ОТ						606,53	1,5525	687,40	28,82	19 811
	2 ЭМ						11,83	1,6875	14,57		
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,6875	2,57	28,82	74
	4 М						379,47		277,01		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,5525	79,559415					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,6875	0,2217375					
		Итого по расценке					997,83		978,98		
		ФОТ							689,97		19 885
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			758,97		21 874
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			404,67		11 663
Всего по позиции										2 142,62	
57	ФЕРп01-03-002-04	Прогрузка автоматов	шт			14					
	1 ОТ						16,91		236,74	28,82	6 823
		ЗТ	чел.-ч	1,8		25,2					
		Итого по расценке					16,91		236,74		
		ФОТ							236,74		6 823
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			175,19		5 049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			85,23		2 456	
Всего по позиции									497,16			
58	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2		100 шт		0,19						
		Объем=19 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ						153,26	1,35	39,31	28,82	1 133
		2 ЭМ						1,81	1,35	0,46		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,35	0,07	28,82	2
		4 М						98,83		18,78		
		ЗТ		чел.-ч	15,45	1,35	3,962925					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,35	0,00513					
Итого по расценке									253,90	58,55		
ФОТ										39,38		1 135
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			38,20		1 101	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,08		579	
Всего по позиции									116,83			
59	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"		шт		7						
		1 ОТ						12,81		89,67	28,82	2 584
		ЗТ		чел.-ч	1		7					
Итого по расценке									12,81	89,67		
ФОТ										89,67		2 584
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			66,36		1 912	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			32,28		930	
Всего по позиции									188,31			
60	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром		шт		19						
		1 ОТ						4,10		77,90	28,82	2 245
		ЗТ		чел.-ч	0,32		6,08					
Итого по расценке									4,10	77,90		
ФОТ										77,90		2 245
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			57,65		1 661	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			28,04		808	
Всего по позиции									163,59			
61	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерений		100 измерений		0,5						
		Объем=50 / 100										
		1 ОТ						165,95		82,98	28,82	2 391
		ЗТ		чел.-ч	12,96		6,48					
Итого по расценке									165,95	82,98		
ФОТ										82,98		2 391
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			61,41		1 769	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			29,87		861	
Всего по позиции									174,26			
Итого по разделу 3 Вспомогательные работы									3 313,93			
Итого по смете:												
Итого прямые затраты (справочно)									31 868,94		275 566	
Строительные работы									2 700,26		71 087	
Монтажные работы									32 792,88		308 933	
Оборудование									501,31		2 782	
Прочие затраты									1 023,32		29 489	
Итого									37 017,77		412 291	
Итого ФОТ (справочно)									3 183,09		91 735	
Итого накладные расходы (справочно)									3 051,72		87 951	
Итого сметная прибыль (справочно)									1 595,80		45 992	
НДС 20%									7 403,55		82 458,20	
ВСЕГО по смете									44 421,32		494 749,20	

Составил: _____ (Сухарева А.С.)  _____
 {должность, подпись (инициалы, фамилия)}

Проверил: _____
 {должность, подпись (инициалы, фамилия)}