

Локальный сметный расчет  
 ОАО "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна"  
 (наименование строки)

Расчет помещений охраны в корпусе №2 на 1-м этаже в осях 7-8-Д

Сметная стоимость 946 494,52 руб.  
 Средства на оплату труда 175 653,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 1 351,90 чел. час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	на един.	всего	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>													
1	ТЕРр56-05-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок	0,446	2073,79	657,91		031Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	9093	7407	1686		141,2	62,98
		НР 76%=89%*0,85 от ФОТ; (7156 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (4886 руб.)		1421,88	84,54					440		6,72	3
2	ТЕР15-01-050-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж панелей МДФ, 100 м2 облицовки	1,004	537,49	102,59		031Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5697	5100	597		40,12	40,28
		(МДС 81-38.2004 п.п.3.1. Демонтаж (разборка) облицовки деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		434,9	1,26					15		0,09	0,09
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (5649 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2613 руб.)											
3	ТЕРр56-10-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,074	340,31	385,11		031Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	294	294			36,28	2,68
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (247 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (177 руб.)		340,31	49,94								
		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отсылкой штукатурки в откосах; 100 коробок	0,04	2083,08	385,11		031Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	883	794	89		179,3	7,17
		Разборка оснований покрытия полов простильных полов; 100 м2 основания	0,71	160,62	160,62		031Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1332	1332	23		3,97	0,16
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1087 руб.) СП 34%=68%*0,8 от ФОТ; (863 руб.)		160,62								17,44	12,38
6	ТЕРр57-01-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусьев; 100 м2 основания	0,71	70,64	70,64		031Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	586	586			7,67	5,45
		НР 88%=80%*0,85 от ФОТ; (478 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (380 руб.)		70,64									
7	ТЕРр57-02-3 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытий полов на керамических плиток; 100 м2 покрытия	0,08	756,02	52,43		031Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	682	658	24		69,87	5,99
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (564 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (440 руб.)		703,59	20,88					20		1,44	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ТЕРР63-07-5 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка облицовки стены из керамических глазурованных плиток. 100 м2 поверхности облицовки НР 65%= $77\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1045 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (643 руб.)	0,16	862,83	171,84	25,71	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1451	1292	159	48	74,3	11,86
9	ТЕРР46-04-006- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка деревянных перегородок штукатуренных Цитовых и дощатых однослойных; 100 м2 НР 84%= $110\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (761 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (435 руб.)	0,132	652,11	269,8	107,45	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	796	589	207	166	42,86	5,66
10	ТЕРР55-06-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных; 100 м2 проема НР 76%= $89\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (307 руб.) СП 52%= $65\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (210 руб.)	0,0168	7222,13	695,19	4 898,20	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	772	320	68	384	153,8	2,58
11	ФССПм01-01- 01-041 И1-1-р. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ (руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ	13,73	42,98	42,98	ОЗП=8,984	5302	5302	5302	17	7,04	0,12	
<b>Раздел 2. Ремонтно-строительные работы</b>													
<b>Площ</b>													
12	ТЕРР1-01-005- 02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство гидроизоляции на полиэтиленовой пленки; 100 м2 неопилученой поверхности НР 94%= $123\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (5147 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2792 руб.)	0,25	2512,14	68,72	1 150,23	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5219	3776	100	1343	107,23	26,81
13	ТЕРР1-01-011- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 84%= $123\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (1481 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (803 руб.)	0,25	1652,71	53,68	1 228,43	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2594	1082	78	1434	39,51	9,88
14	ТЕРР1-01-011- 02 до 150мм Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек на камайте 5 мм толщиной толщины стяжки дообывать или исключать в расценке 11.01-011-01; 100 м2 стяжки НР 94%= $123\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (485 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (263 руб.) раск.; ТЗ=16; ТЗМ=16)	0,25	5120	152,8	4 892,16	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6152	219	222	5711	8	2
15	ТЕРР1-01-027- 06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытия на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из порогов однослойных; 100 м2 покрытия НР 94%= $123\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (4920 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2669 руб.)	0,25	9420,77	189,73	7 995,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	13218	3610	274	9334	119,78	29,95
16	ТСЦ-101-0287 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные однослойные с краевыми неадряными и прямоугольные; м2 НР 94%= $123\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (2669 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2669 руб.)	-25,5	68,68	68,68	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	-8179				-8179	4,22	1,06
17	Практик ГК "Зодиаки"	Керамогранит 60x60; м2	25,5	444,92	444,92	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	11345				11345	23,60	4,86
18	ТЕРР1-01-039- 04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство плитного из плиток керамических; 100 м плиточная НР 94%= $123\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (828 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (449 руб.)	0,206	2829,12	7,35	2 556,74	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3106	638	9	2459	23,60	4,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ТЦЛ-101-1947 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Плитки керамические плиточные прямые, м	-20,81	24,30		24,30	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	-2362					
20	Прайс ГК "Солид"	Керамогранит, м2	3,4	444,92		444,92	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1513					
21	ТЕРП1-01-012-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Укладка лег. по плитам перекрытий, 100 м2 пола НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3572 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1938 руб.)	0,65	1950,49	38,68	1551,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	7589	2732	146	4711	35,74	23,23
22	ТЕРП1-01-035-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытий из фанеры в 2 слоя, 100 м2 покрытия (В 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (9791 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3312 руб.)	0,65	9503,62	246,26	8281,42	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	33476	7409	928	25139	95,69	62,19
23	ТЦЛ-101-0699 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм, 100 м2	-1,335	3979,98		3979,98	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	-24813				1,16	0,75
24	ТД "Строительные Материалы- Сибирь"	Фанера 10мм, м2	133,5	166,92		166,92	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	22284			-24813		
25	ТЕРП1-01-089-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Антигипсование водными растворами фанеры, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытие НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1770 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (646 руб.)	2,67	209,1	7,49	156,31	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3478	1413	116	1949	4,39	11,72
26	ТЕРП1-01-036-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилит», 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4152 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2253 руб.)	0,65	7504,59	73,95	7014,70	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	24730	3158	279	21293	42,4	27,56
27	ТЦЛ-101-0562 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Линолеум поливинилхлоридный на теплозащитующей подложке марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЗК-ВТ, м2	-66,3	63,96		63,96	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	-19803				0,35	0,23
28	Прайс ГК "Солид"	Линолеум полукоммерческий Taktel Дилитив, м2		397,29		387,29							
29	ООО "Мастердом"	Линолеум Ассент Мипер АС, м2		30,6		445,28		13826			13826		
30	ООО "Мастердом"	Лента заземления "Хенкол", м		24,50		24,50		13626			13626		
31	ООО "Мастердом"	Клей "Хенкол", кг		140,00		140,00		760			760		
32	ТЕРП1-01-040-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клею КН 2, 100 м плитуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (926 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (502 руб.)	0,59	533,56	3,67	426,23	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4200		714	4200		5,30
33	ТЕРП09-03-050-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж стальных порожков, 100 м плитуса НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (109 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (92 руб.)	0,07	208,13	25,56	42,15	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	139	115	10	14	12,80	0,90
34	ООО "Мастердом"	Порог, шт	7	105,08		105,08		736			736		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Стены													
35	ТЕР15-05-009-02 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному гипсокартонному каркасу на ПН и ПС профили из гипсокартонными листами в один слой (С 629) с дверными проемом: 100 м2 стен (за вычетом проемов) №141	2,92	7798,59	8,04	7 072,98	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	121059	24473	136	96450	67,00	195,64
36	ТСЦ-101-2509 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм. м2	-327	19,56	19,56	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	-29871				-29871		
37	Проект ООО "ЖСК"	ГКЛ влагостойкий "Кнауф" 12,5мм. м2	327	127,12	127,12	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	41568				41568		
38	ТЕР15-04-006-03 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрывные поверхности грунтово-глибокого проникновения за 1 раз стен: 100 м2 покрытия	2,22	76,18	1,59	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1952	1929	20	3	41568	6,55	14,54
39	ТСЦ-101-2430 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Тифенгрунд», (КНАУФ, кг	28,9	15,81	15,81	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2134				2134	0,01	0,02
40	ТЕР15-04-027-05 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Шпатлевка по штукатурке и озорным конструкциям стен, подготовленных под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,22	518,3	4,04	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	7479	3491	52	3936	11,99	26,62	
41	ТЕР15-08-001-05 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Оплетка обоями стен по листовым материалам, гипсовым и гипсолитовым поверхностям, плотными и плотными: 100 м2 окрашиваемой и обиваемой поверхности	0,84	2767,96	1,59	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	12924	3440	8	9476	32,74	27,5	
42	ТЕР15-04-005-05 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,84	1740,02	12,61	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	8422	2640	61	5721	25,41	21,34	
43	ТСЦ-101-1959 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Краска водноэмульсионная ВЭАК-180: Т	-0,0529	14 090,75	14 090,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	-3481				-3481		
44	"Краски Радуга"	Краска акриловая ВД-К ЭЛПТ- П	21	158,19	158,19	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3322				3322		
45	ТЕР15-04-048-08 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных листов состава на легкой основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм): 100 м2 отделываемой поверхности	1,38	11503,71	63,58	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	82442	12600	509	69333	63,04	87	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ТЦД-13-8010 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Состав грунтовоочный на лагевой основе. т	-0,0221	36 286,41		36 285,41	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	-37,45				-37,45	
47	ООО "СатурнМаркет"	Грунтовая черепица под тонкие поверхности, кг	24	69,94		69,94		167,9					
48	ТЕР15-04-005- 05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами, улучшенная по срокам строительства стен, подготовленным под окраску. 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,38	1740,02	12,61	1 458,32	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	13837	4337	101	9399	25,41	35,07
49	ТЦД-101-1959 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Краска вододисперсионная ВД-К-1180. т	-0,0869	14 090,75		14 090,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	-5718			-5718		0,01
50	Краски Радуга	Краска акриловая ВД-К-ЭЛИТ. л	34,5	158,19		158,19		5458					
51	ТЕР10-05-009- 02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профиля гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом. 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,7	7798,59	8,04	7 072,98	ОЗП=10,58 ЗМ=4,592 ЗПМ=10,58 МАТ=4,396	26808	5314	26	5458	21468	67,00
52	ТЦД-101-2509 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм. м2	-78,4	19,56		19,56	МАТ=4,9869	-7663			-7663		
53	ТЦД-201-0807 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Профиль стоечный ПС-4 75/60/0,6. м	-163,8	11,31		11,31	МАТ=3,4775	-6442			-6442		
54	ТЦД-201-0793 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6. м	-85,4	9,71		9,71	МАТ=3,6735	-3046			-3046		
55	График ООО "ЛОТ-Сибирь"	Панельная система "Дювент", м2	78,4	364,41		364,41		28570				28570	
56	ТЕР15-01-047- 15 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля. 100 м2 поверхности облицовки	0,9	8081,65	598,54	6 344,80	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	41752	11955	3130	26667	102,46	92,21
57	ФЕР09-04-012- 01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №839	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы. 1 м2 проема	5,55	68,6	19,07	25,72	ОЗП=13,76 ЗМ=6,99 ЗПМ=13,76 МАТ=4,82	3238	1821	729	688	2,40	13,32
58	График ООО "Строй Плюс"	Дверь металлическая шт	3	12 280,00		12 280,00		36870					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ТЕР10-01-034-03 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных, поворотно-откидных с площадью проема до 2 м2 НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (39 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (18 руб.)	0,0012	178136,56 2229,95	659,08 25,52	175307,53	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1018	31	5	982	216,08 1,76	0,26
60	ТСЦ-203-8040 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворчатые ОПРСЛ 9,9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99); м2	-0,12	1596,13	1596,13	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	-894				-894		
61	Прайс лист "Роспласт"	Окно ПВХ, шт	1	3305,08	3305,08								
62	ТЕР10-01-035-01 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка подоконных досок из ПВХ, 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (15 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7 руб.)	0,005	5037,58 213,38	19,82 0,58	4804,38	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	126	12	1	112	21,19 0,04	0,11
63	ТСЦ-101-1689 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Доски подоконные ПВХ, м	0,5	58,03	58,03	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	136				136		
64	ТЕР08-07-002-01 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4831 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2805 руб.)	0,45	1099,78 716,04	22,04	361,70	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4581	3764	58	759	70,20	31,59
65	ТЕР08-07-002-01 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции 897,86 = 1 089,78 - 0,008 x 973,95 - 0,029 x 6 594,10 НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4831 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2805 руб.)	0,45	897,86 716,04	22,04	159,78	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4157	3764	58	335	70,20	31,59
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к этапам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Перегородки (ремонтно-строительные)													
Отделочные работы													
Прошвы (ремонтно-строительные)													
Полы (ремонтно-строительные)													
Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Полуго-разгрузочные работы								6362					
Полы								141314					264,66
Деревянные конструкции													6,79
Строительные металлические конструкции								255831					351,38
Материалы													0,07
Конструкции из кирпича и блоков								7874					19,62
Итого								39029					
								26927					
								802114					87,19
В том числе:													1337,99
Материалы													
Машины и механизмы													13,91
ФОТ								395589					
Накладные расходы								14180					
Сметная прибыль								175653					
НДС 18%								144359					
								74538					
ВСЕГО по смете								144380,52					1337,99
								946494,52					13,91

Составил:

 // А. В. Герасимова  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//   
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]