

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-433 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"

Н.В. Поползукина

2014 г.

ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Замена обратного трубопровода отопления в подвале корпуса №2 производственной площадки по ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 191 510,90 руб.
 Средняя на оплату труда 198 113,00 руб.
 Сметная трудоемкость 1 535,48 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	экспл. машин	материалов	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕРР65-01-3 Пр. Минусгоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром 133 мм, 100 м трубопровода НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (2660 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1689 руб.)	0,4	845,98 749,29	18,24 3,77	78,45	ОЭП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3690	3501	42 18	147	76,38 0,26	30,55 0,1
2	ТЕРР65-01-3 Пр. Минусгоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром 89 мм, 100 м трубопровода НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (1989 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (7800 руб.)	1,8	845,98 749,29	18,24 3,77	78,45	ОЭП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	16603	15753	190 79	660	76,38 0,26	137,48 0,47
3	ТЕРР65-01-3 Пр. Минусгоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром 76 мм, 100 м трубопровода НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (1989 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (7800 руб.)	1,2	845,98 749,29	18,24 3,77	78,45	ОЭП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	11069	10502	127 53	440	76,38 0,26	91,66 0,31
4	ТЕРР65-01-2 Пр. Минусгоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (14262 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (9055 руб.)	2,75	667,32 584,87	13,88 2,47	68,57	ОЭП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	19888	18786	221 79	881	59,62 0,17	163,96 0,47
5	ТЕРР65-01-1 Пр. Минусгоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (724 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (460 руб.)	0,24	387,87 340,01	8,1 1,45	39,76	ОЭП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1009	953	11 4	45	34,66 0,1	8,32 0,02
6	ТЕРР65-01-1 Пр. Минусгоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (2292 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1455 руб.)	0,76	387,87 340,01	8,1 1,45	39,76	ОЭП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3195	3018	36 13	141	34,66 0,1	26,34 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ТЕРР65-01-3 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0,15	845,98	18,24	78,45	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1384	1313	16	55	76,38	11,46
		НР 63%= $74\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (998 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (634 руб.)		749,29	3,77					7		0,26	0,04
8	ТЕРР16-02-005-08 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм, 100 м трубопровода	0,04	1027,11	191,96	78,45	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	435	390	45		74,37	2,97
		(МДС8 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)		835,15	6,96					3		0,41	0,02
		НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (514 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (264 руб.)											
9	ТЕРР69-02-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0,29	66,69	11,61		ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	207	187	20		5,49	1,59
		НР 68%= $78\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (148 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (90 руб.)		55,28									
10	ТЕРР69-02-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий	0,29	192,99	33,48		ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	597	541	56		15,84	4,59
		(ТЗ=3; ОЗП=3; ЗМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)		159,51									
		НР 66%= $78\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (428 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (260 руб.)											
11	ТЕРР69-02-3 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий	0,29	615,12	106,80		ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1901	1722	179		50,48	14,64
		(ТЗ=8; ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8; ТЗМ=8)		508,32									
		НР 66%= $78\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1364 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (826 руб.)											
12	ФССЦП01-01-01-041 ИИ-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (5 т существующего мусора); 1 т груза	7,86	42,98			ОЗП=8,984	3035	3035				
		НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ (руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ		42,98									
Раздел 2. Новый Раздел													
13	ТЕРМ12-18-001-13 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Изготовление улапа трубопроводов из труб ультрапрочных и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм, 100 м	0,04	3040,53	696,7	991,99	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	979	632	162	185	119	4,76
		НР 56%= $66\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (445 руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ		1351,84	65,16					30		3,86	0,15
14	Прайс лист "МеталлКомплек т-Слаб"	Труба 219; т	0,244	5 262,58		5 262,58	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	5997			5997		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Прайс лист "МеталлКомплек ТСнаб"	Заглушка 219; шт	1	43,55		43,55	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	203					
16	Прайс лист "МеталлКомплек ТСнаб"	Переход 219x114; шт	2	94,36		94,36	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	881			881		
17	ТЕРМ-12-18-001- 10 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм, 100 м НР 56%=66%*0,85 от ФОТ: (582 руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,055	2140	550,73	294,23	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1083	832	176	75	114	6,27
18	Прайс лист "МеталлКомплек ТСнаб"	Труба 108; т	0,05	5153,70		5153,70	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1203			1203		
19	Прайс лист "МеталлКомплек ТСнаб"	Швеллер 12; т	0,125	5044,80		5044,80	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2945			2945		
20	ТЕРМ-6-02-005- 05 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода 1 239,80 = 8 468,90 - 100 x 72,29	0,055	1239,8	257,64	62,64	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	689	591	82	16	79,75	4,39
21	ТЕРМ-6-02-005- 08 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм, 100 м трубопровода 5 491,64 = 22 499,48 - 93 x 182,88	0,04	5491,64	478,89	2 923,87	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1633	975	111	547	185,92	7,44
22	ТЕРМ-6-05-001- 03 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. 96,95 = 178,67 - 2 x 40,86	5	96,95	9,85	55,93	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3412	1820	286	1306	2,91	14,55
23	Прайс лист "Барконт-А"	Кран шаровый Naval 100 под приварку; шт	2	943,65		943,65	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	8814			8814		
24	Прайс лист "Барконт-А"	Кран шаровый Naval 100; шт	1	1 633,22		1 633,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	7627			7627		
25	ТЦЛ-507-0986 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм; шт.	2	40,86		40,86	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	382			382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Прайс лист "Вариант-А"	Кран шаровый Начал 89, шт	2	816,61		816,61	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	7627					
27	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. 51,23 = 102,03 - 2 x 25,40	2	51,23	5,30	30,19	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	711	368	61	282	1,47	2,94
28	Прайс лист "Вариант-А"	Кран шаровый Начал 50, шт	2	508,11		508,11	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4746			4746		
29	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. 53,00 = 83,44 - 2 x 15,22	5	53	4,08	33,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1812	919	118	775	1,47	7,35
30	Прайс лист "Вариант-А"	Кран шаровый 25, шт	5	52,44		52,44	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1224			1224		
31	ТЕР18-06-002-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка грязевилов наружным диаметром патрубков до 108 мм, 1 шт. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (759 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (390 руб.)	1	1347,46	16,47	1288,21	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6611	500	96	6015	3,9	3,9
32	ТЕР18-07-001-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка манометров, 1 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (462 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (232 руб.)	10	221,99	2,58	219,41	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	10548	301		10247	0,22	2,20
33	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров, 1 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (483 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (248 руб.)	8	330,9	3,44	327,46	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	12555	321		12234	0,31	2,48
34	ТЕР16-02-005-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Проходка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм, 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (11722 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (6022 руб.)	0,51	11247,51	339,1	912,02	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	31618	7722	1003	22893	115,44	58,87
35	ТЕР16-02-005-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Проходка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (17902 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (9197 руб.)	1,1	6859,68	257,64	5682,52	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	42649	11814	1644	29191	79,75	87,73
				919,52	6,25					80		0,37	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ТЕР16-02-005-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 85 мм. 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (8915 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4529 руб.)	0,6	5888,26 832	182,21 3,88	4 874,05	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	20122	5831	634	13857	72,16 0,23	43,3 0,14
37	ТЕР16-02-005-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм. 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (9289 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4772 руб.)	0,75	4637,96 701,37	152,1 3,21	3 794,49	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	20061	6144	662	13255	60,83 0,19	45,62 0,14
38	ТЕР16-02-005-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм. 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2230 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1146 руб.)	0,18	3752,42 701,37	152,1 3,21	2 898,95	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4070	1475	159	2436	60,83 0,19	10,95 0,03
39	Прайс лист "МеталлКомплек тСнаб"	Переход 50х32; шт	2	34,48		34,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	322			322		
40	Прайс лист "МеталлКомплек тСнаб"	Переход 76х50; шт	2	40,65		40,65	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	380			380		
41	Прайс лист "МеталлКомплек тСнаб"	Переход 89х76; шт	2	50,81		50,81	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	475			475		
42	Прайс лист "МеталлКомплек тСнаб"	Отвод 50х90; шт	4	29,39		29,39	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	549			549		
43	Прайс лист "МеталлКомплек тСнаб"	Отвод 76х90; шт	5	38,11		38,11	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	890			890		
44	Прайс лист "МеталлКомплек тСнаб"	Отвод 89х90; шт	18	51,89		51,89	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4362			4362		
45	Прайс лист "МеталлКомплек тСнаб"	Отвод 133; шт	8	62,79		62,79	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2346			2346		
46	ТЕР16-02-001-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм. 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (5700 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2928 руб.)	0,86	3853,39 374,54	61,22 2,53	3 417,63	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	17793	3762	305	13726	32,97 0,15	28,35 0,13
47	Прайс лист "МеталлКомплек тСнаб"	Уголок 50; т	0,35	4 972,23		4 972,23	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	8127			8127		
48	Прайс лист "МеталлКомплек тСнаб"	Арматура А III 12; т	0,15	5 298,88		5 298,88	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3712			3712		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм. 1 врезка	38	96,79 52,23	5,39	39,17	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	31321	23182	1188	6951	4,46	169,48
50	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиля, задвижки, затвора, клапана обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. 1 шт. 53,00 = 83,44 - 2 x 15,22	38	53 15,74	4,08	33,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	13773	6986	899	5888	1,47	55,86
51	Прайс лист "Вариант-А"	Кран балансировочный Danfos MCV BD д.25, шт	38	1 070,66		1 070,66	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	189999			189999		
52	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Гр-021: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (746 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (465 руб.)	0,9	277,04 66,75	10,91 0,13	199,38	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1597	702	57	838	5,31 0,01	4,78 0,01
53	ТЕР13-03-004-26 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска металлических оргунтованных поверхностей эмалью ПФ-115: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (459 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (286 руб.)	0,9	321,45 41,02	7,31 0,13	273,12	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1617	431	38	1148	3,83	3,45
54	ТЕР26-01-052-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрывание поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком РСТ 410: 100 м2 поверхности покрытия изоляции 6 202,71 = 8 697,71 - 0,116 x 21 508,63	0,906	6202,71 1203,63	102,95	4 896,13	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	33994	12737	541	20716	107,18	97,11
55	Прайс лист ООО "Амакс групп"	РСТ-410 133x40, м	51	65,87		65,87	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	15688			15688		
56	Прайс лист ООО "Амакс групп"	РСТ-410 отвода 133x40, шт	8	98,72		98,72	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3688			3688		
57	Прайс лист ООО "Амакс групп"	РСТ-410 89x40, м	110	55,35		55,35	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	28433			28433		
58	Прайс лист ООО "Амакс групп"	РСТ-410 отвода 89x40, шт	18	82,93		82,93	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6971			6971		
59	Прайс лист ООО "Амакс групп"	РСТ-410 76x40, м	60	52,08		52,08	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	14593			14593		
60	Прайс лист ООО "Амакс групп"	РСТ-410 отвода 76x40, шт	5	78,03		78,03	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1822			1822		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	Прайс лист ООО "Амакс групп"	РСТ-410 57x40. м	75	46,63			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	16332			16332		
62	Прайс лист ООО "Амакс групп"	РСТ-410 отвод 57x40. шт	4	69,87			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1305			1305		
63	Прайс лист ООО "Амакс групп"	РСТ-410 38x30. м	18	36,29			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3050			3050		
64	Прайс лист ООО "Амакс групп"	РСТ-410 32x30. м	86	35,20			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	14137			14137		
65	Прайс лист ООО "Амакс групп"	РСТ-410 отвод 32x30. шт	12	52,81			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2959			2959		
66	ТЕР16-07-005- 03 Пр. Минсгора Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. 100 м трубопровода	0,51	145,42	49,34	27,19	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	621	410	146	65	5,01	2,56
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (617 руб.)											
		СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (317 руб.)											
67	ТЕР16-07-005- 02 Пр. Минсгора Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. 100 м трубопровода	1,7	126,17	49,34	7,94	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1917	1368	486	63	5,01	8,52
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (2058 руб.)											
		СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1057 руб.)											
68	ТЕР16-07-005- 01 Пр. Минсгора Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. 100 м трубопровода	1,79	121,85	49,34	3,62	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1983	1440	512	31	5,01	8,97
		НР 109%=123%*0,85 от ФОТ: (2166 руб.)											
		СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1113 руб.)											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого Строительные работы													
Итого Монтажные работы													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ФОТ							198113					
	Накладные расходы							175165					
	Сметная прибыль							95491					
	НДС 18%							181755,9					1831,2
	ВСЕГО по смете							1191610,9					4,28

Составил:

Васильева // *В.И. Васильева*
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Васильева В.И.