

СОГЛАСОВАНО: Начальник С-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"

Форма № 4

И.В. Дологухина
2014 г.

ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальный сметы)

на Замена трубопровода ХВС в подвале корпуса №2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 374 291,28 руб.
Средства на оплату труда 57 094,00 руб.
Сметная трудоемкость 446,51 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.


N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной цене)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕРР65-01-3 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода НР 63% = 74% * 0,85 от ФОТ; (3113 руб.) СП 40% = 50% * 0,8 от ФОТ; (5151 руб.)	1,22	845,98	18,24	78,45	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,98 МАТ=4,67	11253	10677	129	447	76,38	93,18
2	ТЕРР69-02-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66% = 78% * 0,85 от ФОТ; (87 руб.) СП 40% = 50% * 0,8 от ФОТ; (53 руб.)	0,17	66,89	11,81		ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,98 МАТ=4,67	121	110	11		5,49	0,93
3	ТЕРР69-02-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщиной стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ТЗ=3; ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	0,17	192,99	33,48		ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,98 МАТ=4,67	350	317	33		15,84	2,69
4	ТЕРР69-02-3 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ТЗ=8; ОЗП=8; ЗМ=8 к раск.; ЗПМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8; ТЗМ=8)	0,17	615,12	106,80		ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,98 МАТ=4,67	1115	1010	106		50,48	8,68
		НР 66% = 78% * 0,85 от ФОТ; (800 руб.) СП 40% = 50% * 0,8 от ФОТ; (485 руб.)		508,32									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ТЕР46-03-007-02 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Пробивка проемов в конструкциях из бетона: 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (7356 руб.) СП 48% = 70% (0,85*0,8) от ФОТ; (3756 руб.)	1,28	1417,1	1124,77		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	12721	4371	8350	27,61	35,34	
6	ФССЛП01-01-041 ИЛ-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Подручные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (5 т существующего мусора); 1 т груза НР 0% = 0% * 0,85 от ФОТ (руб.) СП 0% = 0% * 0,8 от ФОТ	2,83	42,98	42,98		ОЗП=8,984	1093	1093			14,63	
Раздел 2.													
7	ТЕР16-02-002-10 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных одиночных труб диаметром 100 мм; 100 м трубопровода НР 109% = 128% * 0,85 от ФОТ; (17990 руб.) СП 56% = 83% (0,85*0,8) от ФОТ; (9243 руб.)	1,22	16425,49	265,36	15 329,39	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	101049	11831	1881	87337	76,59	93,44
8	Прайс лист "МеталлКомплектСнаб"	Отвод; шт	10	57,71	8,27	57,71		2695			2695		
9	Прайс лист "МеталлКомплектСнаб"	Муфта 160; шт	1	54,44		54,44		254			254		
10	Прайс лист "МеталлКомплектСнаб"	Литье (труба d160); м	10	102,34		102,34		4779			4779		
11	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, краев проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; 1 шт. 96,95 = 178,67 - 2 * 40,86 НР 109% = 128% * 0,85 от ФОТ; (1110 руб.) СП 56% = 83% (0,85*0,8) от ФОТ; (570 руб.)	2	99,95	9,86	55,93	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1365	728	114	523	2,91	5,82
12	Прайс лист "Вариант-А"	Кран шаровый Naval; 100 под приварку; шт	1	843,65		943,65	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4407			4407		
13	Прайс лист "Вариант-А"	Кран шаровый Naval; 100; шт	1	1 633,22		1 633,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	7627			7627		
14	ТОЛ-507-0986 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм; шт.	2	40,86		40,86	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	382			382		
15	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, краев проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм; 1 шт. 51,23 = 102,03 - 2 * 25,40 НР 109% = 128% * 0,85 от ФОТ; (554 руб.) СП 56% = 83% (0,85*0,8) от ФОТ; (284 руб.)	2	51,23	5,30	30,19	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	711	366	61	282	1,47	2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Прайс лист "Вариант-А"	Кран шаровый 32: шт	2	88,74		88,74	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	829			829		
17	Прайс лист "МеталлКомплек ТОНАБ"	Уголок 50: т	0,075	4 972,23		4 972,23	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1742			1742		
18	Прайс лист "МеталлКомплек ТОНАБ"	Арматура А III 12: т	0,04	5 298,88		5 298,88	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	990			990		
19	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	277,04	10,91	199,38	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	35	16	1	18	5,31	0,11
20	ТЕР13-03-004-23 Пр. Минстрой Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Краска металлических ограждающих поверхностей краской БТ-1777 сербейской; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	241,74	14,29	196,62	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	27	7	2	18	2,88	0,08
21	ТЕР26-01-017-01 Пр. Минстрой Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Изоляция трубопровода кабелинами из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистирола («Термофлекс»); трубки; 10 м трубопровода 740 Ø7 = 2 859,25 - 11 x 192,58	12,2	740,87	31,56	668,09	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	46171	5874	2233	39064	3,52	42,94
22	Прайс лист ООО "Амакс Групп"	Трубки "Термофлекс", м	134,2	28,12		28,12	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	17623			17623		
23	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм; 100 м трубопровода	1,22	126,17	49,34	7,94	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1378	982	349	45	6,01	6,11
24	ТЕР665-10-1 Применительно Пр. Минстрой Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Очистка и дезинфекция трубопровода; 100 м трубопровода	1,22	482,8	1,22	151,17	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5293	4423	9	861	32,20	39,28
25	ТЕР107-04-041-01 Пр. Минстрой Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Бактериологический и физико-химический анализ проб воды; 1 анализа	2	18,76			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	438	438			1,10	2,20
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
224446 42245 13278 168923 336,62													
240511 54260 17328 168923 15,59													
2834 427,61 18,9													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы								49611					
Сметная прибыль								27074					
Итого по смете:								316213					424,97
Итого Строительные работы													18,9
Итого Прочие затраты								993					2,54
Итого								317196					427,61
В том числе:													18,9
Материалы								168923					
Машины и механизмы								17328					
ФОТ								57094					
Накладные расходы								49611					
Сметная прибыль								27074					
НДС 18%								57095,28					
ВСЕГО по смете								374291,28					427,61
													18,9

Составил:

 // **С.И. Суворова**
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]