

Сметная стоимость 1 393 012,78 руб.
 Средства на оплату труда 249 001,00 руб.
 Сметная трудоемкость 1 990,20 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной оценке цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущих оценочных ценах)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.			
			Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	на один на едич.	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР56-10-1 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,042	340,31			340,31					36,28	1,52
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (140 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (100 руб.)		340,31			340,31						
2	ТЕР56-09-1 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отделкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,03	2083,08			385,11					179,3	5,36
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (514 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (367 руб.)		1697,97			49,94					3,97	0,12
4	ТЕР46-04-007- 06 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка потолка из металлических плит по карасу, 100 м2	0,859	762,17			80,1					66,87	57,44
		НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (8080 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4128 руб.)		682,07			31,9					2,2	1,88
20	ТЕР55-05-1 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок	0,173	2073,79			651,91					141,2	24,43
		НР 75%=89%*0,85 от ФОТ; (2776 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1500 руб.)		1421,98			84,54					6,72	1,16
3	ТЕР46-04-010- 02 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрывной полов дощатых, 100 м2 покрывной	0,859	414,08			132,9					30,53	26,23
		НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (3781 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1931 руб.)		261,18			52,93					3,65	3,14
5	ТЕР57-01-2 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка оснований покрытия полов для на досок и брусков, 100 м2 оснований	0,859	70,64			70,64					7,67	6,59
		НР 88%=80%*0,85 от ФОТ; (679 руб.) СП 54%=69%*0,8 от ФОТ; (480 руб.)		70,64			70,64						
34	ТЕР55-19-2 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж радиаторов весом до 180 кг, 100 шт.	0,09	1808,49			139,09					158	14,22
		НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (1212 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (770 руб.)		1469,4			55,39					3,82	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ТЕР596-01-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141	Работы деревянные лестниц, 100 м2 горизонтальной процции	0,025	1189,25	11,40		ОЗТ=1,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=1,68 МАТ=4,67	346	344	122		290,27	233,36
		НР 85%=75%*0,85 от ФОТ: (266 руб.) СП 48%=50%*0,8 от ФОТ: (192 руб.)		1177,85						98		0,72	0,58
Раздел 2. Отделка													
Титаниток													
6	ТЕР61-04-7 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт штукатурки потолка по являно и бетону цементно-известковый раствор, площадь отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,204	4431,95	26,22	1331,77	ОЗТ=1,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=1,68 МАТ=4,67	33980	28957	122		290,27	233,36
		НР 67%=75%*0,85 от ФОТ: (23288 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ: (13903 руб.)		3073,96	10,44	0,16				98		0,72	0,58
7	ТЕР15-04-006-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141	Покраска поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 подплата	2,681	93,79	1,59	0,16	ОЗТ=1,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=1,68 МАТ=4,67	2908	2882	26		8,1	21,72
		НР 88%=105%*0,85 от ФОТ: (3546 руб.) СП 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ: (1474 руб.)		92,02	0,15					5		0,01	0,03
22	ГОУ-101-3451 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка акриловая ВД-АК-133, Т	0,0349	14 019,82	14 019,82		ОЗТ=1,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=1,68 МАТ=4,67	2285				2285	
8	ТЕР15-04-006-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми составами улучшения по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,681	1377,15	20,32	796,03	ОЗТ=1,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=1,68 МАТ=4,67	28031	17674	316		8841	53,9
		1377,15 = 2 349,41 - 0,069 x 14 090,75		570,8	0,28					9		0,02	0,05
		НР 88%=105%*0,85 от ФОТ: (21984 руб.) СП 37%=58%*0,85*0,8 от ФОТ: (9131 руб.)											
31	Практик Лист ООО "СтройЛист"	Краска вод. кг	185	28,04		28,04	ОЗТ=1,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=1,68 МАТ=4,67	24226				24226	
Смены													
9	ТЕР10-05-009-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка стен по системе КИ-А-УФ по одноуровню металлическому каркасу из ПН и ПС профилей полиэстерганьными листами в один слой (С 625) с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) 5 607,87 = 7 798,59 - 112 x 19,56	3,456	5607,87	8,04	4 882,26	ОЗТ=1,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=1,68 МАТ=4,67	107924	28965	161		79798	67,00
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (39972 руб.) СП 43%=59%*0,85*0,8 от ФОТ: (17188 руб.)		717,57									231,56
23	Практик Лист ООО "СтройЛист"	К/П, м2	387,1	29,98		29,98	ОЗТ=1,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=1,68 МАТ=4,67	54198				54198	
11	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми составами улучшения стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 250,34 = 2 128,91 + 0,31 x (28,04 - 1,75) - 0,063 x 14 090,75	1,728	1250,34	19,09	776,94	ОЗТ=1,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=1,68 МАТ=4,67	15530	9169	191		6270	42,9
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (11270 руб.) СП 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ: (4686 руб.)		464,31	0,29					6		0,02	0,03
30	Практик Лист ООО "СтройЛист"	Краска вод. кг	108,9	28,04		28,04	ОЗТ=1,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=1,68 МАТ=4,67	14280				14280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ТЕР16-04-025-08 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Улучшенная окраска масляными составами стек. 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 890,86 = 2 062,55 - 0,01831 x 20 237,96 НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (13547 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (2502 руб.)	1,728	1690,86 546,32	13,83 0,15	1 130,71	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	20290	11026	139	9125	51,01 0,01 0,02	88,15 0,02
24	Практик ООО "СтройПлюс"	Краска масляная, и	31,7	30,85		30,95	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4567			4567		
Перевозчики													
36	ТЕР10-05-002-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарными металлическими каркасом и двухсторонней обшивкой с обеих сторон (С 112) пухом; 100 м2 перегородок (всего по проекту) 5 675,77 = 13 910,53 - 421 x 19,96 НР 100% = 118% * 0,85 от ФОТ; (3577 руб.) СП 43% = 53% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1538 руб.)	0,157	5675,77 1413,72	15,14	4 246,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5720	2592	14	3114	132,00	20,72
37	Практик ООО "СтройПлюс"	ГКЛ, м2	69,1	29,96		29,98	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	9255			9255		
42	ТЕР09-03-046-09 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж перегородок стальных, консольных, сегментных; 100 м2 НР 77% = 90% * 0,85 от ФОТ; (1225 руб.) СП 58% = 85% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (923 руб.)	0,173	862,53 564,76	6,489 5,23	233,08	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1394	1141	65 11	186	52,1 0,31	9,01 0,05
43	Практик ООО "СтройПлюс"	Сетка, м2	17,3	10,71		10,71	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	895			895		
44	Практик ООО "СтройПлюс"	Уплотк. Л50, тн	0,143	5 081,11		5 081,11	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3393			3393		
Полы													
13	ТЕР11-01-012-03 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Укладка лам по плитам перекрытий; 100 м2 пола НР 105% = 123% * 0,85 от ФОТ; (5146 руб.) СП 51% = 75% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (2500 руб.)	0,838	1950,49 359,9	38,68 2,61	1 551,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	9794	3523	188 26	6073	35,74 0,18	29,95 0,15
14	ТЕР11-01-035-04 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытия на плит ЦСТ; 100 м2 покрытия 654,37 = 4 751,81 - (1,027 x 3 979,98) НР 105% = 123% * 0,85 от ФОТ; (7050 руб.) СП 51% = 75% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (3424 руб.)	0,639	654,37 487,97	123,13 8,41	53,27	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5593	4776	598 82	209	47,84 0,58	40,09 0,49
32	ТСЛ-101-0780 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм, м2	86	53,67		53,67	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	21555			21555		
15	ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105% = 123% * 0,85 от ФОТ; (5539 руб.) СП 51% = 75% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (2590 руб.)	0,838	1652,71 370,5	53,68 18,42	1 228,43	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	8996	3627	261 180	4809	39,51 1,27	33,11 1,09


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ТЕР11-01-011-02 Пр. Минерлон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжки на каждой 5 мм цементной толщине стяжки дообывать или исключать к расценке 11-01-011-011. 100 м2 стяжки (ТЗ=6 (ОЗТ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	0,838	1920	57,3	1 834,56	ОЗТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=11,68 МАТ=4,67	7733	275	279	7179	1,26	2,51
17	ТЕР12-01-016-02 Пр. Минерлон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Обрубка основания на бетоне. 100 м2 кровли 33,80 = 118,75 - 0,045 x 1 887,71 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (797 руб.) СП 44%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (344 руб.)	1,675	33,8	4,80	18,20	ОЗТ=11,68 ЗМ=9,8 ЗТМ=11,68 МАТ=4,67	613	566	47	6408	2,80	4,69
18	ТЕР11-01-027-02 Пр. Минерлон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытия на цементном растворе на плиток керамических для пола многоцветных. 100 м2 покрытия 2 398,55 = 9 410,03 - 102 x 68,74 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (36233 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17598 руб.)	1,676	2398,55	158,81	1 005,61	ОЗТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=11,68 МАТ=4,67	33593	24198	1524	7871	118,78	200,75
19	ТЕР11-01-039-04 Пр. Минерлон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство плитного на плиток керамических. 100 м плитки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (5740 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2768 руб.)	1,28	2829,12	7,35	2 556,74	ОЗТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=11,68 МАТ=4,67	19300	3962	55	15293	23,60	30,21
Прочие													
46	ТЕР06-01-001-05 Пр. Минерлон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство пендула на мет. жолоудам. 100 м2 бетона, бутербродна и железобетона в деле 89 779,99 = 116 348,31 - 4,5 x 5 904,07 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (731 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (361 руб.)	0,006	89779,99	3452,23	78 613,95	ОЗТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=11,68 МАТ=4,67	2871	555	113	2203	786,88	4,72
46	ТСЦ1-204-0100 Пр. Минерлон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Горючая стальная арматура сталь класса А-1, А-III, А-III, Т	0,108	5 904,07		5 904,07	ОЗТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=11,68 МАТ=4,67	2978			2978		
50	ТСЦ1-101-1783 Пр. Минерлон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Швеллеры № 10-14 стали марки 18ст. Т	0,1037	5 861,90		5 861,90	ОЗТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=11,68 МАТ=4,67	2839			2839		
12	ФЕР09-04-013-01 Ид-Пр. Минерлон от 13.07.11 №839	Установка противопожарных дверей: однополных стоек, 1 м2 проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1301 руб.) СП 58%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (980 руб.)	4,2	91,98	10,20	60,66	ОЗТ=13,79 ЗМ=7,23 ЗТМ=13,79 МАТ=4,82	2762	1224	310	1228	2,07	6,69
26	Трафик лист ООО "СтройТимос"	Дверь: металлическая 1000х2100, шт.	2	2 633,82		2 633,82	ОЗТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗТМ=11,68 МАТ=4,67	24600			24600		
33	ФЕР09-04-013-02 Ид-Пр. Минерлон от 13.07.11 №839	Установка противопожарных дверей: двустворчатых стоек, 1 м2 проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (3873 руб.) СП 58%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2917 руб.)	9,45	91,4	11,48	51,96	ОЗТ=13,79 ЗМ=7,23 ЗТМ=13,79 МАТ=4,82	6796	3845	784	2367	2,78	26,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	Проект ООО "СтройЛинс"	Дверь металлическая 1500x2100 в комплекте, шт	3	4 733,74		4 733,74	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	65500				66500	
21	ФЕРР-04-012-02 И4-Пр. Минермон от 13.07.11 №839	Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт. НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (807 руб) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (608 руб)	5	14,6 11,01	2,87	0,72	ОЗП=13,79 ЗМ=7,23 ЗПМ=13,79 МАТ=4,82	880	758	104	17	1,11	5,55
28	ФССП-01-01-01-041 И1-Пр. Минермон от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках груза строительного с помощью вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	7,039	42,98 42,98			ОЗП=8,984	2718	2718				
Раздел 3.													
47	ТЕРР-01-1 Пр. Минермон Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов на водопроводных трубах диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (1568 руб) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (898 руб)	0,52	387,87 340,01	8,1 1,45	39,76	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2188	2065	24	97	34,86 0,1	18,02 0,05
36	ТЕРР-03-001-01 Пр. Минермон Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Установка радиатора чугунный, 100 квт радиаторов и коллекторов ОП л.1,18 (5) тепловые испытания систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 2 347,51 = 30 428,51 - 100 x 278,91 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2833 руб) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1455 руб)	0,214	2387,2 825,71	537,06 40,96	1 224,43	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3594	2064	697 102	1223	77,97 2,8	16,69 0,6
41	Проект "ТРАСК"	Ремонт чугунный, секция	120	314,47		314,47		37736				37736	
48	ТЕРР-5-21-2 Пр. Минермон Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Добавление секции радиатора одной или двух средних, 100 радиаторов НР 88%=103%*0,85 от ФОТ; (4250 руб) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (2318 руб)	0,12	3651,08 2658,84	139,77 12,76	652,68	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4470	4037	97 18	966	277 0,88	33,24 0,11
36	ТЕРР-03-001-01 Пр. Минермон Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, запорно-клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. 53,00 = 83,44 - 2 x 15,22 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (5770 руб) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2965 руб)	24	53 15,74	4,08	33,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	8699	4412	568	3719	1,47	35,28
59	Проект "ТРАСК"	Кран шаровый ДУ 20; колп	24	134,51		134,51		3228				3228	
51	ТЕРР-02-001-05 Пр. Минермон Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Произоляция трубопроводов отопления из стальных водопроводных неадикированных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2287 руб) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1175 руб)	0,32	6008,58 464,85	122,11 3,21	5 421,62	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	10086	1737	227	8102	40,92 0,19	13,08 0,05
49	ТЕРР-02-001-04 Пр. Минермон Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неадикированных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1382 руб) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (710 руб)	0,24	4598,07 374,54	61,22 2,53	4 152,31	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5793	1050	85	4654	32,97 0,15	7,91 0,04
54	ТЦЛ-301-1224 Пр. Минермон Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Крепления для трубопроводов краевой, планки, коулы, м	21	10,89		10,89	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1058				1058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, крышек проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. НР 109%-128% (0,85 от ФОТ), (1925 руб.) СЛ 58%-83% (0,85*0,8) от ФОТ, (989 руб.)	4	178,67 31,17	9,85 0,34	137,85	СЗТ=11,88 ЗМ=5,8 ЗЛМ=11,98 МАТ=4,67	4256	1456	229 16	2571	2,91 0,02	1,64 0,08
53	Прям. лист ООО "СтройТюсс"	Кран шаровый Nival A 50, шт.	4	238,69		238,69	СЗТ=11,88 ЗМ=5,8 ЗЛМ=11,98 МАТ=4,67	4459			4459		
55	ТЕР16-03-003-06 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Гробижка в кирпичных стенах отверстий кровельных диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт. НР 94%-103% (0,85 от ФОТ, (681 руб.) СЛ 48%-70% (0,85*0,8) от ФОТ, (287 руб.)	0,06	1907,21 591	1446,21 183,92		СЗТ=11,88 ЗМ=5,8 ЗЛМ=11,98 МАТ=4,67	988	366	503 128		60,83 14,62	3,05 0,86
56	ТЕР13-03-004-26 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Очистка металлических поверхностей площадью 26 кв.м. НР 77%-90% (0,85 от ФОТ, (152 руб.) СЛ 48%-70% (0,85*0,8) от ФОТ, (95 руб.)	0,34	321,45 41,02	7,31 0,13	273,12	СЗТ=11,88 ЗМ=5,8 ЗЛМ=11,98 МАТ=4,67	611	163	14 1	434	3,83 0,01	1,30
57	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Обрубка металлических поверхностей за один раз грунтовой Гр-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%-90% (0,85 от ФОТ, (246 руб.) СЛ 48%-70% (0,85*0,8) от ФОТ, (153 руб.)	0,34	277,04 66,75	10,91 0,13	196,38	СЗТ=11,88 ЗМ=5,8 ЗЛМ=11,98 МАТ=4,67	603	266	22 1	316	5,31 0,01	1,81
58	ТЕР16-07-006-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода НР 103%-128% (0,85 от ФОТ, (590 руб.) СЛ 58%-83% (0,85*0,8) от ФОТ, (603 руб.)	0,56	121,85 68,89	48,34	3,62	СЗТ=11,88 ЗМ=5,8 ЗЛМ=11,98 МАТ=4,67	620	451	160	9	5,01	2,81
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				748579	186297	9748	552634	14935				16,64	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициента к итогам				811077	245284	13246	552534	1967,95				22,25	
Накладные расходы				228221									
Сметная прибыль				110323									
Итого по смете				2116									8,28
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				32732									104,06
Перестройки (ремонтно-строительные)				6909									7,09
Полы (ремонтно-строительные)				1890									29,32
Внутренние санитarno-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)				9089									1,38
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)				881									7,91
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)				76977									39,09
Отделочные работы				156293									0,47
Деревянные конструкции				481370									3,77
Строительные металлические конструкции				27670									0,19
													348,13
													68,34
													0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Полы								212751					48453
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								8401					10,84
								10047					6,47
													6,52
													0,29
Подушко-растворочные работы								3262					104,9
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								59480					0,94
Материалы								40964					39,89
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-техническим приборам и другие работы (ремонтно-строительные)								11898					0,13
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1982					3,73
Итого								1146621					1987,96
													22,25
В том числе:													
Материалы								552534					
Машинный и механический								13249					
ФОТ								248001					
Накладные расходы								229221					
Сметная прибыль								110323					
НДС 18%								206391,78					
ВСЕГО по смете								1353012,78					1987,96
													22,25

Составил:

 С.В. Герасимова
 Должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил:

_____ / _____
 Должность, подпись (инициалы, фамилия)


 _____ / _____