


СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИП - НЭК"

Н.В. Поползухина

2014 г.



ОАО "НПО НИИП - НЭК"
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(покальная смета)

на Ремонт санузлов в корпусе №1 на 1-ом этаже в осях 29/31
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 951 915,44 руб.
Средства на оплату труда 159 267,00 руб.
Сметная трудоемкость 1 256,58 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕРр57-02-3 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытый полов из керамических плиток. 100 м2 покрытия	0,17	756,02	52,43		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1449	1397	52		69,87	11,88
				703,59	20,88					41		1,44	0,24
2	ТЕРр63-07-5 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток. 100 м2 поверхности облицовки	0,302	862,83	171,84		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2738	2437	301		74,3	22,44
				690,99	25,71					91		1,99	0,6
3	ТЕРр65-30-1 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка воздуховодов из листовой стали. 100 м2 поверхности воздуховодов	0,22	508,66	27,31		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1272	1237	35		47,8	10,52
				481,35	10,88					28		0,75	0,17
4	ТЕРр56-09-1 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. 100 коробок	0,01	2063,08	385,11		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	221	199	22		179,3	1,79
				1697,97	49,94					6		3,97	0,04
5	ТЕРр56-10-1 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен. 100 м2 дверных полотен	0,02	340,31			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	79	79			36,28	0,73
				340,31									
6	ТЕРр57-02-4 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытый полов цементных. 100 м2 покрытия	0,1	3047,91	1928,13		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2426	1308	1118		111,2	11,12
				1119,78	267,54					312		21	2,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ТЕР53-03-3 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прорезка проема в ГКЛ: 1 м2 проема НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (612 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (470 руб.)	1.8	44.05 33.25	5.77	5.03	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	802	699	60	43	3,26	5,87
8	ТЕР6-04-003-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300. 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (18729 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9564 руб.)	1.8	2770,44 499,37	2271,07 290,35		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	34209	10459	23710 6104		49,59 23,08	89,26 41,54
9	ФОССЦП01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза (п.1.19 ОП Ппр.1 Пособной коэффциент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	3	47,28 47,28		ОЗП=8,984	1274	1274					

Раздел 2.

Стены													
10	ТЕР10-05-009-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом: 100 м2 стен (за вычетом проемов) 5 607,87 = 7 798,59 - 112 x 19,56 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (11126 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4784 руб.)	0,962	5607,87 717,57	8,04	4 882,26	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	30041	8053	45	21933	67,00	64,45
11	Прайс лист	ГКЛ: м2	107,7	25,41		25,41	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	12780			12780		
12	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей грунтовой глыбкого проникновения за 1 раз стен: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1355 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (564 руб.)	1,267	76,18 74,41	1,59 0,15	0,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1114	1101	12	1	6,55 0,01	8,3 0,01
13	ТСЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ, кг	38	18,20		18,20	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3230			3230		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ТЕР15-01-019-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток тупящего профиля на цементном растворе по ГКЛ: 100 м2 поверхности облицовки 7 273,10 = 15 757,10 - 100 x 84,84 НР 89%= <u>105%*0,85 от ФОТ:</u> (50394 руб.) СП 37%= <u>95%*(0,85*0,8) от ФОТ:</u> (20950 руб.)	1 267	7 273,10 2 752,55	50,17 18,47	4 470,38	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	67553	40734	369 273	26450	259,92 1,28	329,32 1,62
15	Прайс лист	Плитка керамическая, м2	126	115,23	115,23	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	67803				67803		
16	Прайс лист	Бордюр, шт	200	10,06	10,06	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	9396				9396		

Перегородка

17	ТЕР10-05-002-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «НДАУФ» с одинарными металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) 6 589,05 = 15 371,49 - 449 x 19,56 НР 100%= <u>118%*0,85 от ФОТ:</u> (8640 руб.) СП 43%= <u>63%*(0,85*0,8) от ФОТ:</u> (3715 руб.)	0,368	6 589,05 1 456,56	16,89	5 115,60	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	15088	6261	36	8791	136,00	50,05
18	Прайс лист	ГКЛ, м2	165,2	25,41	25,41	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	19603				19603		
19	ТСЦ-104-004 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Плиты из минеральной ваты, м3	3,8	592,55	592,55	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	10515				10515		
20	ТЕР10-01-015-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах: 100 м2 перегородок и барьеров 1 760,96 = 2 500,21 - 0,54 x 1 368,99 НР 100%= <u>118%*0,85 от ФОТ:</u> (2839 руб.) СП 43%= <u>63%*(0,85*0,8) от ФОТ:</u> (1221 руб.)	0,192	1 760,96 917,45	471,88	371,63	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2916	2057	525	334	88,90	17,07
21	Прайс лист	Перегородка, м2	19,2	1 016,22	1 016,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	91118				91118		

Полоток

22	ТЕР15-04-006-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз полотном: 100 м2 покрытия НР 89%= <u>105%*0,85 от ФОТ:</u> (368 руб.) СП 37%= <u>55%*(0,85*0,8) от ФОТ:</u> (153 руб.)	0,279	93,79 92,02	1,59 0,15	0,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	303	300	3		8,1 0,01	2,26
23	ТСЦ-101-2430 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Гидрофранк», КНАУФ, кг	4	15,81	15,81	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	295				295		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14
24	ТЕР15-01-047-15 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля: 100 м2 поверхности облицовки НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (4600 руб.) СП1 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1912 руб.)	0,279	8081,65 1137,31	599,54 11,02	6 344,80	ОЗПТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	12943	3706	970	36	8267	102,46 0,76	28,59 0,21
/пог														
25	ТЕР12-01-016-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Оргуплотка оснований из бетона: 100 м2 кровли 50,93 = 274,29 - 0,025 x 1 469,18 - 0,058 x 3 217,73 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (208 руб.) СП1 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (90 руб.)	0,275	50,93 46,03	4,90	18,20	ОЗПТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	156	148	8		680	4,46	1,23
26	ТСЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ: кг	8	18,20		18,20	ОЗПТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67							
27	ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм: 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1323 руб.) СП1 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (643 руб.)	0,2	1652,71 370,6	53,68 18,42	1 228,43	ОЗПТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2075	866	62	43	1147	39,51 1,27	7,9 0,25
28	ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать в расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=6; ОЗПТ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	0,2	1920 28,14	57,3 18,3	1 834,56	ОЗПТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1846	66	66	43	1714	3 1,26	0,6 0,25
29	ТЕР11-01-021-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоэтажных: 100 м2 покрытия 2 415,41 = 10 899,77 - 102 x 83,18	0,275	2415,41 1236,13	188,73 57,52	990,55	ОЗПТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5544	3870	301	185	1273	119,78 4,22	32,94 1,16
30	Прайс лист	Плитка керамическая: м2	28	96,18		96,18	ОЗПТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	12576				12576		
/Проче														
31	ТЕР10-05-009-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Заделка после демонтажа вентиляций ГКЛ: 100 м2 стен (за вычетом проемов) 5 607,87 = 7 798,59 - 112 x 19,56	0,04	5607,87 717,57	8,04	4 882,26	ОЗПТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1249	335	2		912	67,00	2,68
32	Прайс лист	ГКЛ: м2	4,5	25,41		25,41	ОЗПТ=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	534				534		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ТСЦ-104-004 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Плиты из минеральной ваты: м3	0,1	592,55		592,55	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	277			277		
34	ТЕР15-05-006-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка зеркал: 100 м2 площади остекления $2\ 219,26 = 7\ 743,98 - 106 \times 52,12$ НР 89%=105%*(0,85 от ФОТ: (570 руб.)) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (237 руб.)	0,04	2219,26	138,49	1 096,43	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	697	460	32	205	97,75	3,91
35	Прайс лист	Зеркало, шт	2	416,48		416,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3890			3890		
36	Прайс лист	Столешница, шт	2	1 505,99		1 505,99	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	14066			14066		
37	ТЕР10-01-039-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: 100 м2 проемов $4\ 510,97 = 33\ 012,97 - 100 \times 285,02$ НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (664 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (372 руб.)	0,04	4510,97	1454,8	1 925,77	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1225	528	338	359	104,28	4,17
38	Прайс лист	Дверь деревянная (фурнитура), шт	2	2 196,79	191,59	2 196,79	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	20518			20518		
39	Прайс лист	Пена монтажная, шт	2	50,81		50,81	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	475			475		
40	ТЕР09-05-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокотлов и пароворочных камер, 1 т конструкции НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (340 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (256 руб.)	0,03	1108,07	165,32	41,59	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	350	316	29	5	89,49	2,88
41	Прайс лист	Лист рифлен., т	0,016	6 532,76	8,27	6 532,76	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	488			488		
42	Прайс лист	Уголок метал., т	0,014	5 988,44		5 988,44	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	392			392		
43	ТЕР15-04-030-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перилетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности $826,69 = 1\ 324,54 - 0,0246 \times 20\ 237,66$ НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (1301 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (541 руб.)	0,122	826,69	4,04	79,36	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1107	1059	3	45	71,06	8,67
44	Прайс лист	Краска, кг	3	56,26	0,15	56,26	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	788			788		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ТЕР08-07-002-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м. 100 м2 горизонтальной проекции	0,279	1099,78	22,04	361,70	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2840	2333	36	471	70,20	19,59
Раздел 3. Сантехнические работы													
Раздел 3. Сантехнические работы													
46	ТЕР06-01-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. 100 м трубопровода	0,185	387,87	8,1	39,76	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	778	735	9	34	34,66	6,41
47	ТЕР06-02-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. 100 м трубопровода с фасонными частями	0,02	862,94	11,65	200	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	200	199	1	85,3	0,32	1,71
48	ТЕР06-03-012-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2. 100 м борозд	0,04	3072,67	2128,39	935	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	935	441	494	85,07	21,63	3,4
49	ТЕР06-03-009-08 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пробивка в кирпичных стенах отверстий. 100 шт.	0,06	3864,2	2811,31	1716	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1716	738	978	97,13	28,42	5,83
Раздел 4. Сантехнические работы													
50	ТЕР16-04-002-09 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб малого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм. 100 м трубопровода	0,04	11746,36	1741,72	8582,67	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2678	676	404	1598	128,76	5,15
51	ТЕР16-04-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм. 100 м трубопровода	0,06	5660,44	15,73	4892,46	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1904	527	5	137,2	64,24	3,85
52	Прайс лист	Отвод. шт.	3	8,99		8,99	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	126			126		
53	Прайс лист	Резина 50. шт	2	27,40		27,40	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	256			256		
54	ТЕР16-04-001-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм. 100 м трубопровода	0,08	9555,09	33,4	8800,35	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3977	674	15	3298	61,6	4,93
55	Прайс лист	Крестовина. шт	2	60,80		60,80	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	568			568		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	Прайс лист	Отвод 110: шт	4	13,90		13,90	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	260					
57	Прайс лист	Переход 110х50: шт	3	12,90		12,90	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	181			181		
58	Прайс лист	Резианя 110: шт	2	40,64		40,64	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	380			380		
Заоловок													
59	ТЕР16-04-002-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм. 100 м трубопровода	0,32	4467,33 2227,71	1584,71 226,53	654,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	12246	8326	2941 847	979	190,24 13,42	60,88 4,29
60	Прайс лист	Муфта 20: шт	6	1,50		1,50	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	42			42		
61	Прайс лист	Тройник шт	10	3,55		3,55	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	166			166		
62	Прайс лист	Угольник: шт	16	1,58		1,58	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	118			118		
63	Прайс лист	Кран п/л 20: шт	2	27,37		27,37	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	256			256		
64	Прайс лист	Кран шаровый 15: шт	10	30,55		30,55	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1427			1427		
65	Прайс лист	Гибкая подводка: шт	9	81,78		81,78	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	736			736		
66	ТЕР17-01-002-03 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Установка смесителей: 10 шт. 97,00 = 1 689,50 - 10 x 159,25	0,3	97 79,52	0,21	17,27	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	303	279		24	7,00	2,10
67	Прайс "Вариант-А"	Смеситель: шт	3	1 114,41		1 114,41		3343			3343		
68	ТЕР17-01-005-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Установка моек на одно отделение: 10 компл. 313,76 = 2 868,06 - 10 x 256,43	0,1	313,76 196,76	22,29 1,89	94,71	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	287	230	13 2	44	17,32 0,13	1,73 0,01
69	Прайс лист	Мойка: шт	1	411,11		411,11	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1920			1920		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	ТЕР17-01-001-14 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды. 10 компл. 354,01 = 1 730,61 - 10 x 137,66	0,3	354,01	32,08	75,99	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1024	862	56	106	21,55	6,5
				245,94	1,89					7		0,13	0,04
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (1308 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (672 руб.)				438,35	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6141			6141		
71	Прайс лист	Умывальник, шт	3	438,35									
72	ТЕР17-01-003-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. 577,95 = 4 014,25 - 10 x 343,63	0,3	577,95	59,81	241,43	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1412	970	104	338	24,64	7,39
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (1486 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (763 руб.)		276,71	4,64					16		0,32	0,1
73	Прайс лист	Унитаз, шт	3	635,14		635,14	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	8898			8898		
74	ТЕР17-01-004-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка писсуаров напольных, 10 компл. 690,69 = 2 714,19 - 10 x 202,35	0,1	690,69	248,79	66,16	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	614	439	144	31	33,85	3,39
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (692 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (356 руб.)		375,74	16,18					19		1,08	0,11
75	Прайс лист	Писуар с фотоэлементом, шт	1	2 337,31		2 337,31	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	10915			10915		
Вентиляция													
76	ТЕР46-03-009-08 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Подбивка в кирпичных стенах отверстий, 100 шт. НР 94%=110%*0,85 от ФОТ: (372 руб.) СП 40%=70%*0,85 * (0,85*0,8) от ФОТ: (158 руб.)	0,02	3864,2	2811,31		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	572	246	326		97,13	1,94
		Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т, 1 вентилятор	2	81,88	18,15	2,27	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1667	1436	211	20	5,41	10,82
77	ТЕР20-03-002-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (2166 руб.) СП 48%=83%*0,85 * (0,85*0,8) от ФОТ: (954 руб.)		61,46	0,17					4		0,01	0,02
78	Прайс лист	Вентилятор, шт	2	660,59		660,59	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6170			6170		
79	ТЕР20-01-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальной), 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (2142 руб.) СП 48%=83%*0,85 * (0,85*0,8) от ФОТ: (943 руб.)	0,07	2394,11	180,31	481,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1647	1416	73	158	167,86	11,75
		Воздуховод, м	16	63,38		63,38	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4736			4736		
80	Прайс лист												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	Прайс лист	Отвод 90°, шт	5	16,64		16,64	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8	389			389		
82	Прайс лист	Тройник, шт	1	18,44		18,44	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 МАТ=4,67	86			86		
83	Прайс лист	Диффузор, шт	3	25,91		25,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 МАТ=4,67	363			363		
84	Прайс лист	Гофра 100°, шт	3	6,85		6,85	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	96			96		
85	ТЕР20-02-004-01 Гр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка клапанов обратных; 1 клапан НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (379 руб.) СИ 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (195 руб.)	2	20,71 10,77	2,19	7,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	349	252	25	72	1,03	2,06
86	Прайс лист	Клапан обратный; шт	2	83,97		83,97	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	784			784		
87	ТЕР20-02-002-01 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка решеток; 1 решетка НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (543 руб.) СИ 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (279 руб.)	2	22,7 15,46	2,77	4,47	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	435	361	32	42	1,46	2,92
88	Прайс лист	Решетка; шт	2	48,22		48,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	450			450		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Площ (ремонтно-строительные)													
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)													
Внутренние санитарно-технические работы; демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)													
Проемы (ремонтно-строительные)													
Стены (ремонтно-строительные)													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Погрузо-разгрузочные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Деревянные конструкции													
								284306					191.02
													0.67
Отделочные работы													
								307139					525.85
													2.3
Кровли													
								4424					1.69
								22728					57.19
													2.5
Строительные металлические конструкции													
								1080					3.7
													0.01
Конструкции из кирпича и блока													
								8833					27.04
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
								76459					170.4
													7.79
Итого													
								806708					1184.37
													71.21
В том числе:													
Материалы													
								398287					
								42816					
								159267					
Машины и механизмы													
								148193					
ФОТ													
								69150					
Накладные расходы													
								145207.44					
Сметная прибыль													
								951915.44					
НДС 18%													
													1184.37
ВСЕГО по смете													
													71.21

Составил:

 " О.А. Суворова [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]