

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"

Н. В. Пополухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(показан смета)

на

Ремонт лестничной клетки в корпусе №1 в осях 3/132

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 3 214 146,54 руб.
 Средства на оплату труда 526 799,00 руб.
 Сметная трудоемкость 4 095,20 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество о | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш. на еднн. | | всего |
|---------------------------|---|--|-----------------|--|--------------|------------------------|--|---|--|-------|--|------------|-------|
| | | | | Всего | экспл. машин | в т.ч. оплаты труда | | Всего | оплаты труда в т.ч. оплаты труда | машин | в т.ч. оплаты труда | материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтаж | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР86-09-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбойной шпателью в отсеках: 100 коробок | 0,01 | 2083,08 | 385,11 | | ОЗП=1,66 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,66 МАТ=4,67 | 221 | 199 | 22 | | 179,3 | 1,79 |
| | | НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (172 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (123 руб.) | | 1697,97 | 49,94 | | | | | 6 | | 3,97 | 0,04 |
| 2 | ТЕР86-10-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Снятие дверных полотен: 100 м2 дверных полотен | 0,046 | 340,31 | | | ОЗП=1,66 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,66 МАТ=4,67 | 183 | 183 | | | 36,28 | 1,67 |
| | | НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (154 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (110 руб.) | | 340,31 | | | | | | | | | |
| 3 | ТЕР07-05-016- 04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж металлических ограждений: 100 м ограждения | 0,652 | 670,74 | 266,37 | | ОЗП=1,66 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,66 МАТ=4,67 | 4091 | 3087 | 1004 | | 36,52 | 23,81 |
| | | (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | | 405,38 | 4,41 | | | | | 34 | | 0,304 | 0,2 |
| | | НР 132%=155%*0,85 от ФОТ: (4943 руб.) СП 68%=100%*0,85*0,8 от ФОТ: (2547 руб.) | | 1886,44 | 1563,58 | | ОЗП=1,66 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,66 МАТ=4,67 | 12349 | 3643 | 8706 | | 32,26 | 30,97 |
| 4 | ТЕР46-04-003- 03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков из бетона марки 200: 1 м3 | 0,96 | 324,86 | 199,9 | | ОЗП=1,66 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,66 МАТ=4,67 | | | 2241 | | 15,89 | 15,25 |
| | | НР 94%=110%*0,85 от ФОТ: (6637 руб.) СП 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ: (3389 руб.) | | 324,86 | 199,9 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|------|-----|------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 5 | ТЕР53-14-1 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (220 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (169 руб.) | 0,75 | 40,22 | 28,7 | 1980,83 | 49,29 | 676,27 | 11,52 | 292 | 251 | 41 | 2,71 | 2,03 |
| 6 | ТЕР53-14-2 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом, 10 м трещин НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (5164 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (3961 руб.) | 0,4 | 1255,27 | 6,41 | 42,98 | 6,41 | 6371 | 6371 | 5865 | 114 | 1263 | 115,8 | 46,32 |
| 7 | ФСЦСП01-01-01-041 И1-Пр Минрегион от 05.05.12 №189 | Горючие работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ | 16,5 | 42,98 | 42,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |

Раздел 2.

Полы

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|---------|-------|---------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| 8 | ТЕР12-01-016-01 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Отрубовка оснований из бетона; 100 м2 кровли 50,93 = 274,29 - 0,025 x 1 469,18 - 0,058 x 3 217,73 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (1720 руб.) СП 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ; (742 руб.) | 2,273 | 50,93 | 46,03 | 4,90 | 1287 | 1222 | 65 | 4,46 | 10,14 | | |
| 9 | ТСЦ1-101-2416 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ; кг | 68 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 5779 | 5779 | 5779 | 5779 | 39,51 | 1,5 | 46,66 |
| 10 | ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (7809 руб.) СП 51%=75%*0,85*0,8 от ФОТ; (3793 руб.) | 1,181 | 1652,71 | 370,6 | 53,68 | 12255 | 5112 | 368 | 6775 | 39,51 | 1,27 | 1,5 |
| 11 | ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки дозавальт или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (П3=4; ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; Т3=4; ТЗМ=4) | 1,181 | 1290 | 18,76 | 38,2 | 7266 | 259 | 262 | 6745 | 2 | 0,84 | 2,36 |
| 12 | ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Выравнивание ступеней; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (641 руб.) СП 51%=75%*0,85*0,8 от ФОТ; (311 руб.) | 1,425 | 1652,71 | 53,68 | 1228,43 | 14787 | 6168 | 444 | 8175 | 39,51 | 1,27 | 56,3 |
| | | НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (9422 руб.) СП 51%=75%*0,85*0,8 от ФОТ; (4576 руб.) | | 370,6 | 18,42 | | | | 307 | | | | 1,81 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|--------------------|-----------------|--------|--|--------|-------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | ТЕР11-01-027-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство покрытия на растворе их сухой смеси с армированием раствором в постресочных условиях из плиток рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия $2415,41 = 10,899,77 - 102 \times 83,18$ НР 105% = 123% * 0,85 от ФОТ; (59562 руб.) СП 51% = 75% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (28930 руб.) | 2,71 | 2415,41 1236,13 | 189,73 57,52 | 990,55 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 54630 | 39127 | 2966 1821 | 12537 187450 | 119,78 4,22 | 324,6 11,44 |
| 14 | Прайс лист | Керамогранит, м2 | 276,5 | 145,17 | | 145,17 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 187450 | | | | | |
| 15 | ТЕР11-01-039-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство плитусов из плиток керамических; 100 м плитусов $374,82 = 2,829,12 - 101 \times 24,30$ НР 105% = 123% * 0,85 от ФОТ; (7499 руб.) СП 51% = 75% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (3642 руб.) | 1,672 | 374,82 265,03 | 7,35 | 102,44 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,98 МАТ=4,67 | 6047 | 5176 | 71 | 800 | 23,60 | 39,46 |
| 16 | Прайс лист | Керамогранит, м2 | 26 | 145,17 | | 145,17 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 17626 | | | | | |

Раздел 3.

Стены

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|--------------------|----------------|---------|--|--------|-------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 17 | ТЕР61-09-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок; 100 м2 отремонтированной поверхности $5713,87$ НР 67% = 79% * 0,85 от ФОТ; (38826 руб.) СП 40% = 50% * 0,8 от ФОТ; (23180 руб.) | 1,192 | 5713,87 3451,28 | 43,33 17,26 | 2219,26 | ОЗП=11,68 ЗМ=9,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 60704 | 48051 | 300 240 | 12353 1,19 | 325,9 1,19 | 388,47 1,42 |
| 18 | ТЕР10-05-009-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверными проемами; 100 м2 стен (за вычетом проемов) $5607,87 = 7,798,59 - 112 \times 19,56$ НР 100% = 118% * 0,85 от ФОТ; (68587 руб.) СП 43% = 63% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (29492 руб.) | 5,93 | 5607,87 717,57 | 8,04 | 4882,26 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 185182 | 49701 | 277 | 135204 | 67,00 | 397,31 |
| 19 | Тек. ст-сть | ГКЛ; м2 | 664,2 | 25,41 | | 25,41 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 78814 | | | 78814 | | |
| 20 | ТЕР10-05-009-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Облицовка косяков по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); 100 м2 стен (за вычетом проемов) $5607,87 = 7,798,59 - 112 \times 19,56$ НР 100% = 118% * 0,85 от ФОТ; (3355 руб.) СП 43% = 63% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1443 руб.) | 0,29 | 5607,87 717,57 | 8,04 | 4882,26 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 9056 | 2431 | 14 | 6811 | 67,00 | 19,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|--|---|-------|--------------------|-----------------|----------|--|--------|-------|-------------|--------|----------------|----------------|
| 21 | Тек от-сть | ГКД; м2 | 32,5 | 25,41 | | 25,41 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 3856 | | | 3856 | | |
| 22 | ТЕР15-04-048-07 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовок состава на латексной основе по подготовленной поверхности, состава с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм); 100 м2 отделываемой поверхности НР 89%=(105%*0,85 от ФОТ; (64740 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (28915 руб.) | 6,19 | 10165,64 728,13 | 51,48 0,87 | 9 386,03 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 325816 | 52643 | 1848 63 | 271325 | 58,72 0,06 | 363,48 0,37 |
| 23 | ТЕР15-04-005-03 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141 | Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 242,19 = 2 128,91 - 0,063 x 14 090,75 НР 89%=(105%*0,85 от ФОТ; (40370 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16783 руб.) | 6,19 | 1242,19 454,31 | 19,09 0,29 | 768,79 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 55755 | 32846 | 685 21 | 22224 | 42,9 0,02 | 266,55 0,12 |
| 24 | Тек от-сть | Краска; кг | 390 | 30,19 | | 30,19 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 54986 | | | 54986 | | |
| Поллок | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР15-09-1-09-1 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=(79%*0,85 от ФОТ; (15374 руб.) СП 40%=(50%*0,8 от ФОТ; (9178 руб.) | 0,472 | 5713,87 3451,28 | 43,33 17,26 | 2 219,26 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 24037 | 19027 | 119 95 | 4891 | 325,9 1,19 | 153,82 0,56 |
| 26 | ТЕР15-04-006-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия НР 89%=(105%*0,85 от ФОТ; (3059 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1272 руб.) | 2,313 | 93,79 92,02 | 1,59 0,15 | 0,18 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 2509 | 2486 | 21 4 | 2 | 8,1 0,01 | 18,74 0,02 |
| 27 | ТСЦ-101-2430 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141 | Грунтовка «Тифенгрунд»; КНАУФ; кг | 30,1 | 15,81 | | 15,81 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 2222 | | | 2222 | | |
| 28 | ТЕР15-01-047-15 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство подвесных потолков типа «Архстронг» по каркасу из оцинкованного профлиста; 100 м2 поверхности обдигонки НР 89%=(105%*0,85 от ФОТ; (41101 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17087 руб.) | 2,493 | 8081,65 1137,31 | 599,54 11,02 | 6 344,80 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 115654 | 33115 | 8669 321 | 73869 | 102,46 0,76 | 255,43 1,89 |
| Прочие | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|--|-------|--------------------|-------------------|----------|--|--------|-------|---------------|--------|-----------------|----------------|
| 29 | ТЕР26-02-004-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций Балок перекрытий, покрытия и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости 1,0 час.; 100 м2 обрабатываемой поверхности 7 055,86 = 92 614,00 - 342 x 250,17 НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (42345 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (23913 руб.) | 1,45 | 7055,86 1547,85 | 4689,74 537,04 | 818,27 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 71196 | 26214 | 39441 9095 | 5541 | 151,75 42,69 | 220,04 61,9 |
| 30 | Тек ст-сть | Краска огнезащитная «УНИКУМ»; кг | 495,9 | 50,81 | | 50,81 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 117667 | | | 117667 | | |
| 31 | ТЕР07-05-016-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство металлических ограждений; 100 м ограждения 1 142,50 = 20 980,76 - 2,09 x 9 491,99 НР 132%=155%*0,85 от ФОТ; (7657 руб.) СП 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3945 руб.) | 0,702 | 1142,5 506,72 | 331,71 5,51 | 304,07 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 6502 | 4155 | 1351 45 | 996 | 45,65 0,38 | 32,05 0,27 |
| 32 | Тек ст-сть | Ограждение; м | 70,2 | 972,16 | | 972,16 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 318707 | | | 318707 | | |
| 33 | ТЕР10-05-009-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство коробов; 100 м2 стен (за вычетом проемов) 4 629,96 = 7 798,59 - 10 x 16,81 - 76 x 2,06 - 5 x 9,01 - 34 x 3,32 - 118 x 0,18 - 80 x 1,79 - 116 x 0,91 - 112 x 19,66 - 37 x 6,36 НР 100%=148%*0,85 от ФОТ; (3701 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1591 руб.) | 0,32 | 4629,96 717,57 | 8,04 | 3 904,35 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 8532 | 2682 | 15 | 5835 | 67,00 | 21,44 |
| 34 | Тек ст-сть | Пластиковые панели; м2 | 35 | 56,75 | | 56,75 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 9276 | | | 9276 | | |
| 35 | ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство уголков ПВХ; 100 м плинтуса 146,72 = 533,55 - 101 x 3,83 НР 105%=(123%*0,85 от ФОТ; (1122 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (545 руб.) | 0,64 | 146,72 103,65 | 3,67 | 39,40 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 906 | 775 | 14 | 117 | 8,99 | 5,75 |
| 36 | Тек ст-сть | Уголок ПВХ; м | 65 | 16,49 | | 16,49 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 5006 | | | 5006 | | |
| 37 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Установка решеток; 1 решетка 21,16 = 22,70 - 0,00011 x 12 466,39 - 0,0003 x 574,98 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1358 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (698 руб.) | 5 | 21,16 15,46 | 2,77 | 2,93 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 1052 | 903 | 80 | 69 | 1,46 | 7,30 |
| 38 | Тек ст-сть | Лок ревизионн. шт | 5 | 38,54 | | 38,54 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 900 | | | 900 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|----------|-------|----------|---|---------|--------|-------|---------|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | ТЕР15-04-030-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности 747,85 = 1 324,54 - 0,0246 x 20 237,66 - 2,7 x 29,20 | 0,372 | 747,85 | 4,04 | 0,52 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 3239 | 3230 | 1 | 2365 | 71,06 | 26,43 |
| | | НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3969 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1650 руб.) | | 743,29 | 0,15 | | | | | | | 0,01 | |
| 40 | Тек ст-сть | Краска, кг | 9 | 56,26 | | 56,26 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 2365 | | | 2365 | | |
| 41 | ФЕР06-04-013-02 И44-Пр Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка противопожарных дверей: двупольных двух: 1 м2 проема НР 77%=80%*0,85 от ФОТ; (1870 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1408 руб.) | 4,56 | 91,4 | 11,48 | 51,95 | ОЗП=13,79 ЗМ=7,23 ЗПМ=13,79 МАТ=4,82 | 3279 | 1759 | 378 | 1142 | 2,78 | 12,68 |
| 42 | Тек ст-сть | Дверь металлическая 1900x2400; шт | 1 | 8 238,65 | | 8 238,65 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 38475 | | | 38475 | | |
| 43 | ТЕР08-07-002-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (15003 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7790 руб.) | 1,25 | 1099,78 | 22,04 | 361,70 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 12725 | 10454 | 160 | 2111 | 70,20 | 87,75 |
| 44 | ТЕР08-07-002-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (15003 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7790 руб.) | 1,25 | 738,08 | 22,04 | 361,70 | ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67 | 10614 | 10454 | 160 | 2111 | 70,20 | 87,75 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 1866908 | 377590 | 160 | 38475 | | 2949,53 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 2025493 | 505472 | 14746 | 1421755 | | 3953,56 |
| Накладные расходы | | | | 471386 | | | | | | 21327 | | | 141,64 |
| Сметная прибыль | | | | 226974 | | | | | | | | | 97,93 |
| Итого по смете: | | | | 1043 | | | | | | | | | 4,15 |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | 0,05 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | | | | | | | | | | | 72,8 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | 37,16 |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | 18,3 |
| Полы(до-разрузочные работы) | | | | | | | | | | | | | 58,02 |
| Кровли | | | | | | | | | | | | | 0,18 |
| Итого | | | | 7645 | | | | 7645 | | | | | 13,99 |
| | | | | 10024 | | | | 10024 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|---------|
| Полы | | | | | | | | 247323 | | | | | 655,68 |
| | | | | | | | | | | | | | 23,62 |
| Отделочные работы | | | | | | | | 980074 | | | | | 1282,88 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,6 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 184799 | | | | | 650,75 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | 961974 | | | | | 604,69 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | | 167135 | | | | | 303,66 |
| | | | | | | | | | | | | | 92,86 |
| Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | | 3491 | | | | | 10,08 |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | 7416 | | | | | 17,50 |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | 77032 | | | | | 242,20 |
| Итого | | | | | | | | 2723853 | | | | | 3953,56 |
| | | | | | | | | | | | | | 141,64 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 1421755 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 98266 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 526799 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 471386 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 226874 | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 490293,54 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 3214146,54 | | | | | 3953,56 |
| | | | | | | | | | | | | | 141,64 |

Составил:

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]