

ПК Гранд-Смета
 СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПГ - НЭК"
 Н.В. Пополухина
 2014 г.

ОАО "НПО НИИПГ - НЭК"
 (наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на Общестроительные работы в помещении маларного участка цеха 008 в корпусе №10
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 7 601 029,00 руб.
 Средства на оплату труда 1 771 226,00 руб.
 Сметная трудоемкость 13 829,40 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Всего	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	экспл. машин			оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Архив														
Стены														
1	ТЕР15-01-064-01 Пр. Минстрой Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка стен плитками Криплат на металокаркасе с установкой омега профилей. 100 м2 поверхности облицовки 12 783,25 = 28 977,40 - 105 x 154,23 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (67127 руб.) СП 37%=55%(0,85*0,8) от ФОТ; (27907 руб.)	1,522	12783,25	123,18	9 592,87	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	123796	54525	1087	68184	270	41094	0,7
2	прайс	Плиты Криплат в комплекте с заглушками, м2	159,81	677,97		677,97		108346			108346			
3	прайс	Омега профиль, м.л.	384,3	38,14		38,14		14657			14657			
4	ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстрой Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство Л-профиля, 100 м плитки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (6674 руб.) СП 51%=75%(0,85*0,8) от ФОТ; (3242 руб.)	3,805	533,55	3,67	426,23	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	12261	4606	81	7574	8,99	34,21	
5	ТСЦ-101-1753 Пр. Минстрой Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Плиты для полов из пластика, м	-384,3	3,83		3,83	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	-6875			-6875			
6	прайс	Л-профиль, м.л.	384,3	38,14		38,14		14657			14657			
Потолок														
7	ТЕР61-26-1 Пр. Минстрой Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Соскабливание набеда с потолка. 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (3006 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1794 руб.)	1,112	309,56	3,64	19,61	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3944	3719	23	102	28,07	31,21	0,11
				286,31	1,45									

ТК	ДАН	Смета	3	4	5	6	2	7	8	9	10	11	10	12	1	13	14
8	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз потолков. 100 м2 покрытия	1,112	93,79	1,59	0,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8	1206	1195	10	11	10	12	1	8,1	9,01	
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1471 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (612 руб.)		92,02	0,15				2						0,01	0,01	
9	ТСЦ-101-2430	Грунтовка: кг	14,5	15,81		15,81	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8	1071							1071		
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141						ЗПМ=11,68 МАТ=4,67										
10	ТЕР15-02-019-04	Выравнивание потолка (переноса плит перекрытия, рулол). 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,112	3413,95	51,84	2 634,57	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8	23455	9449	334	13682	63,1	70,17				
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (12086 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5025 руб.)		727,54	27,77		ЗПМ=11,68 МАТ=4,67			361		2,18	2,42				
11	ТЕР15-04-027-06	Шпателька потолка. 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,112	627,34	6,58	389,13	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8	5072	3008	42	2022	20,63	22,94				
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	(Грил. 15,10 п.3.20)Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)		231,63	0,19		ЗПМ=11,68 МАТ=4,67			2		0,01	0,01				
12	ТЕР15-04-005-06	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску. 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,112	1939,37	15,76	1 545,02	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8	13042	4917	102	8023	35,75	39,75				
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	(Грил. 15,10 п.3.20)Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)		378,59	0,19		ЗПМ=11,68 МАТ=4,67			2		0,01	0,01				
13	ТСЦ-101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180. т	-0,0767	14 090,75		14 090,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8	-5047							-5047		
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141						ЗПМ=11,68 МАТ=4,67										
14	Прайс	Краска Гудфас. т	0,0767	80 838,81		80 838,81		6200							6200		
Гол																	
15	ТЕР867-02-4	Разборка покрытия полов цементных. 100 м2 покрытия	0,736	3047,91	1928,13		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8	17857	9626	8231	111,2	81,84					
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	НР 88%=80%*0,85 от ФОТ; (9731 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (7728 руб.)		1119,78	267,54		ЗПМ=11,68 МАТ=4,67			2300	21	15,46					
16	ТЕР13-03-001-11	Оргуплотка пола. 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,736	86,07	10,91		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8	693	646	47	5,74	4,22					
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	(МАТ=0 к раск.; ОП п.13.7)При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)		75,16	0,13		ЗПМ=11,68 МАТ=4,67			1	0,01	0,01					

ТК	ранд-Смета	3	4	5	6	3	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ТСЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	16	18,20			18,20	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1360				1360	
18	ТЕР1-01-01-1-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0,736	1652,71		53,68	1 228,43	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	7637	3186	229	4222	39,51	29,08
		НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ; (4867 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2364 руб.)		370,6		18,42					158		1,27	0,93
19	ТЕР1-01-01-1-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать в расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки	0,736	8320		248,3	7 949,76	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	29432	1048	1060	27324	13	9,57
		(ПЗ=26 (ОЗП=26; ЗМ=26 к раск.; ЗПМ=26; МАТ=26 к раск.; ТЗ=26; ТЗМ=26))		121,94		79,3					682		5,46	4,02
		НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ; (2594 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1260 руб.)												
20	ТЕР06-01-068-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство уплотнителя в деформационных швах; 100 м шва	1,2055	9577,09		80,13	8 510,93	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	62358	13684	560	47914	81,76	98,56
		НР 89%=105%*(0,85 от ФОТ; (17160 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8484 руб.)		986,03		5,74					81		0,34	0,41
21	ТЕР1-01-044-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком; 100 м	1,2055	928,83		734,04	99,53	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	7034	1341	5132	561	9,71	11,71
		НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ; (2989 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1452 руб.)		95,26		47,26					665		2,8	3,38
22	ТЕР1-03-001-11 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Оргуплотка пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к раск.; ОП п.1,13.7/При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,736	86,07		10,91		ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	693	646	47		5,74	4,22
		НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ; (688 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (429 руб.)		75,16		0,13					1		0,01	0,01
23	ТСЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	16	18,20			18,20	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1360				1360	
24	ТЕР1-01-027-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство керамогранита; 100 м2 покрытия	0,736	9403,91		156,81	8 010,97	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	38830	10526	669	27535	119,78	88,16
		НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ; (15912 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7729 руб.)		1236,13		37,88					326		2,66	1,96
25	ТСЦ-101-0287 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Плиты керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные; м2	-75,07	68,68			68,68	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	-24078				-24078	
26	прайс	Плиты керамогранит; м2	75,07	593,22			593,22		44533				44533	

ТК	ранд-Смета	3	4	5	6	4	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство плинтуса поливинилхлоридных; 100 м плинтуса	0,335	533,55		3,67	426,23	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1080	406		667	8,99	3,01
28	ТЕРР56-10-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (123 руб.) СП 50%=92%*0,8 от ФОТ; (88 руб)	0,0368	340,31				ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	146	146			36,28	1,34
29	ТЕРР56-09-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбойкой шпателью в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (172 руб.) СП 50%=82%*0,8 от ФОТ; (123 руб.)	0,01	2083,08		385,11	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	221	199	22	6	179,3	1,78	0,04
30	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей; двупольных глухих; 1 м2 проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1507 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1135 руб.)	3,68	91,4		11,48	ОЗП=13,78 ЗМ=6,89 ЗПМ=13,78 МАТ=4,82	2631	1418	291		922	2,78	10,23
31	прайс	Дверь двустворчатая металлическая с доводчиком; шт	1	29 661,02					29661			29661		
32	ТЕР15-01-050-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка откосов оконных пластиком; 100 м2 облицовки НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (229 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (95 руб.)	0,0292	9612,78		126,24	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1426	185	22	1	1219	50,15	1,46
33	ТЕР10-01-035-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (103 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (44 руб.)	0,03	5037,58		19,82	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	751	75	3		673	21,19	0,64
34	ТСЦ-101-1689 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Доски подоконные ПВХ; м	3	58,03			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	813				813		
35	ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство уголков пластиковых; 100 м плинтуса НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (588 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (286 руб.)	0,335	533,55		3,67	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1080	406	7		667	8,99	3,01
36	ТЕР07-05-039-19 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство гидро-пароизоляции окон; 100 м шва НР 132%=155%*0,85 от ФОТ; (259 руб.) СП 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (133 руб.)	0,176	2722,43		15,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	2326	142	16		2168	6,43	1,13

ГК	ранд-Смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ТЕР53-21-8 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей настилкой пупканина ручнойеся триконовой или монтажной пеной типа «Макрофлекс», «Soudal», «Neo Flex», «Септиль», «Равол» и т.п., 100 м восстановления герметизации стыков 947,88 = 4 466,18 - 6,44 x 546,32	0,176	947,88	628,04	81,08	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1299	658	641	167	27,74	4,88
		НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (723 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (554 руб.)		319,94								12,88	2,27
38	прайс	Пена «Макрофлекс» 0,75, шт	2	181,53				363				363	
Раздел 2. Участок обезжиривания													
Потолок													
39	ТЕР61-28-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Соскабливание набега с потолка, 100 м2 негерметичной поверхности	0,3624	309,56	3,64	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1253	1212	8	33	28,07	10,17	
		НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (979 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (584 руб.)		286,31	1,45				6		0,1	0,04	
40	ТЕР15-04-006-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолка, 100 м2 покрытия	0,3624	93,79	1,59	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	393	390	3		8,1	2,94	
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (481 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (200 руб.)		92,02	0,15				1		0,01		
41	ГОЦ-101-2430 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка, кг	4,7	15,81		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	347			347			
42	ТЕР15-02-019-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Выравнивание потолка (перепадов плит перекрытия, рутов); 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3624	3413,95	51,84	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	7647	3080	109		4458	63,1	22,87
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3941 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1638 руб.)		727,54	27,77				118			2,18	0,79
43	ТЕР15-04-027-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Шпатлевка потолка; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3624	627,34	6,58	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1653	980	14		659	20,63	7,48
		(Грип 15,10 п.3.20)Окразка стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25		231,63	0,19				1			0,01	
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1204 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (501 руб.)											
44	ТЕР15-04-025-11 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3624	1993,46	8,11	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4632	2119	17		2496	46,75	16,94
		(Грип 15,10 п.3.20)Окразка стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25		500,69	0,19				1			0,01	
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2603 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1082 руб.)											
Стены													

№	разд-Смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ТЕР46-02-009-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных: 100 м2	1,08	210,17 210,17			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2651	2651			22,82	24,85
46	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрывание поверхностей грунтовой плуокого проникновения за 1 раз стен: 100 м2 покрытия	1,08	76,18 74,41	1,59 0,16	0,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	950	939	10	1	6,55 0,01	7,07 0,01
47	ТСД-101-2430 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка: м	14	15,81			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1034			1034		
48	ТЕР10-02-025-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка по стенам маячных реек: 100 м2	1,08	283,27 195,78	17,14	70,35	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2932	2470	107	355	20,50	22,14
49	ТЕР15-02-016-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по каменно и бетону простая стен: 100 м2 штукатуриваемой поверхности	1,08	1874,02 807,53	118,98 77,57	947,51	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	15711	10187	745 979	4779	75,4 6,07	81,43 6,56
50	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен: 100 м2 покрытия	1,08	76,18 74,41	1,59 0,16	0,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	950	939	10	1	6,55 0,01	7,07 0,01
51	ТСД-101-2430 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка: м	14	15,81			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1034			1034		
52	ТЕР15-01-019-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Гладкая облицовка стен, столбов, плинтус и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону: 100 м2 поверхности облицовки	1,08	11976,88 2471,52	34,88 12,38	9470,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	79161	31177	218 156	47766	228 0,86	246,24 0,93
Гол													
53	ТЕР47-02-4 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытия полов цементных: 100 м2 покрытия	0,255	3047,91 1119,78	1928,13 267,54		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6187	3335	2852 797		111,2 21	28,36 5,36

№ п/п	наименование работ	единица измерения	количество	цена за единицу	сумма	наименование работ	единица измерения	количество	цена за единицу	сумма	наименование работ	единица измерения	количество	цена за единицу	сумма	
54	ТЕР13-03-001-11 Пр. Министра Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Огрунтовка пола: 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к раск.; ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1)	0,255	86,07	21,95	МАТ=0 к раск.; ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1	0,13	0,13	0,13	0,13	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	240	224	16	5,74	1,46
55	ТСЛ-101-2416 Пр. Министра Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Бетоконтакт». КНАУФ; кг	5,6	18,20	101,92	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	476	476	476	476	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	240	224	16	5,74	1,46
56	ТЕР11-01-011-01 Пр. Министра Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	0,255	1652,71	421,44	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	2646	1104	79	1463	39,51	10,08	1,27	0,32	0,32	0,32
57	ТЕР11-01-011-02 Пр. Министра Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавить или исключить к расценке 11-01-01-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=26 (ОЗП=26; ЗМ=26 к раск.; ЗПМ=26; МАТ=26 к раск.; ТЗ=26; ТЗМ=26))	0,255	8320	2121,60	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	10197	363	367	9467	13	3,32	13	5,46	1,39	3,32
58	ТЕР06-01-065-01 Пр. Министра Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Устройство уплотнителя в деформационных швах; 100 м шва	0,3568	9577,09	3416,30	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	18560	4132	167	14261	81,76	29,34	0,34	0,12	0,12	0,12
59	ТЕР11-01-044-02 Пр. Министра Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком; 100 м	0,3568	928,33	331,20	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	2094	399	1528	167	9,71	3,48	198	2,8	1	1
60	ТЕР11-01-015-07 Пр. Министра Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 покрытия	0,255	1123,48	286,49	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	2943	2563	374	16	80,04	20,41	78	2,09	0,53	0,53
61	ТЕР13-03-001-11 Пр. Министра Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Огрунтовка пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к раск.; ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1)	0,255	86,07	21,95	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	240	224	16	5,74	1,46	1,46	0,01	0,01	0,01	0,01
62	прайс	Грунтовочный состав ПРАСАНБЕР-150; кг	20,4	161,02	3285		3285					3285				

№ п/п	ранд-Счета	3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ТЕР11-01-021-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытий полимерных однослойных пластичных; 100 м2 покрытия (МАТ=0 к расх.)	0,255	1655,91	721,62	273,11	3850	2783	1067	813	89,32	22,78		
64	прайс	HP 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2680 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2680 руб.)	25,5	572,03	4,90	572,03	14587	426	312	6	14587	10,40	2,35	
65	ТЕР11-01-039-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытия ПРАСПАН ЕР-С201; м2 HP 105%=123%*0,85 от ФОТ; (453 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (220 руб.)	0,226	225,48	118,14	102,44	14587	21	20	1	5,74	0,13		
66	ТЕР13-03-001-11 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Орунтовака пинтуса; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.) ОП п.1,3,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1	0,0226	86,07	10,91	0,13	291	341	247	94	89,32	2,02		
67	прайс	HP 77%=90%*0,85 от ФОТ; (22 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (13 руб.)	1,808	161,02	721,62	273,11	161,02	291	247	94	89,32	2,02		
68	ТЕР11-01-021-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовочный состав ПРАСПАНЕР-Р150; кг Устройство покрытий полимерных однослойных пластичных; 100 м2 покрытия (МАТ=0 к расх.)	0,0226	1655,91	721,62	273,11	341	247	94	89,32	2,02			
69	прайс	HP 105%=123%*0,85 от ФОТ; (471 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (229 руб.)	2,26	572,03	572,03	1293	1293							
Проемы														
70	ТЕРр56-10-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен HP 70%=82%*0,85 от ФОТ; (67 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (48 руб.)	0,02	340,31	340,31	79	79	79	79	36,28	0,73			
71	ТЕРр56-09-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбоялкой шукалудури в откосах; 100 коробок HP 70%=82%*0,85 от ФОТ; (172 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (123 руб.)	0,01	2083,08	385,11	221	199	22	6	179,3	1,79			
72	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Установка противопожарных дверей; однополных глухих; 1 м2 премема HP 77%=90%*0,85 от ФОТ; (618 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (466 руб.)	2	91,99	10,20	60,66	1308	582	141	585	2,07	4,14		
73	прайс	Дверь одностворчатая металлическая с доводчиком; шт	1	14 406,78	14 406,78	14 407								
Раздел 3. Основной зал с подсобными помещениями														
Потолок														
74	ТЕРр61-26-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Соскаблывание набега с потолка; 100 м2 перетертой поверхности HP 67%=79%*0,85 от ФОТ; (27892 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (16652 руб.)	10,3218	309,56	3,64	19,61	35680	34517	218	945	28,07	289,73		
				286,31	1,45				175		0,1	1,03		

ТК	Вид-Смета	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12	13	14
75	ТЕР15-04-006-01 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	10,3218	93,79	1,59	0,15	0,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	11198	11094	95	9	8,1	83,61
		НР 89%=105%*(0,85 от ФОТ); (13651 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5675 руб.)		92,02	0,15						18	9908	0,01	0,1
76	ТСЦ-101-2430 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010	Грунтовка; кг	134,2	15,81			15,81	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	9908	87711	3103	126994	63,1	651,31
		№141			51,84		2,634,57				3348		2,18	22,5
77	ТЕР15-02-019-04 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010	Выравнивание потолка (перепад плит перекрытия, рулово), 100 м2 штукатуриваемой поверхности	10,3218	3413,95	27,77	0,19	389,13	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	217808	27926	394	18757	20,63	212,94
		№141		627,34	0,19				47076		23		0,01	0,1
78	ТЕР15-04-027-06 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010	Шпателька потолка; 100 м2 окрашиваемой поверхности	10,3218	231,63			1,545,02	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	121060	45642	944	74474	35,75	369
		№141		1939,37	15,76	0,19					23		0,01	0,1
79	ТЕР15-04-005-06 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010	Окразка поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	10,3218	378,56			14,090,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	46865			46865		
		№141												
80	ТСЦ-101-1959 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180; т	-0,7122	14,090,75			14,090,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	57573			57573		
		№141		80,838,81			80,838,81							
81	Силены	Краска Луфас; т	0,7122	80,838,81			80,838,81							
82	ТЕР46-02-009-02 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных; 100 м2	8,34	210,17			14,090,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	20473	20473			22,82	190,32
		№141		210,17										
83	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен; 100 м2 покрытия	8,34	76,18			0,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	7332	7248	77	7	6,55	54,63
		№141		74,41	0,15						15		0,01	0,08
84	ТСЦ-101-2430 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010	Грунтовка; кг	108,4	15,81			15,81	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	8003			8003		
		№141												

№	ДАННЫЕ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	ТЕР1-3-03-001-11 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Оргуплотка пола, 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к раск.; ОП п.1.13.ТДри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	7,21	86,07 75,16	10,91 0,13		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6786	6330	456 11	5,74 0,01	41,39 0,07	
95	ТОЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	156,6	18,20		18,20	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	13309			13309		
96	ТЕР1-01-01-1-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ; (47665 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (23151 руб.)	7,21	1652,71 370,6	53,68 18,42	1 228,43	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	74816	31209	2245 1551	41362 39,51 1,27	284,87 9,16	
97	ТЕР1-01-01-1-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки дообывать или исключить к расценке 11-01-01-01; 100 м2 стяжки (ТЗ=6 ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	7,21	1920 28,14	57,3 18,3	1 834,56	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	66537	2370	2396 1541	61771 3 1,26	21,63 9,08	
98	ТЕР06-01-068-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство уплотнителя в деформационных швах, 100 м шва НР 89%=105%*(0,85 от ФОТ; (81267 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (40177 руб.)	5,709	9577,09 986,03	80,13 5,74	8 510,93	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	295313	65760	2653 383	226910 81,76 0,34	466,77 1,94	
99	ТЕР1-01-044-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком, 100 м НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ; (14168 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6981 руб.)	5,709	928,83 95,26	734,04 47,26	99,53	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	33311	6352	24306 3151	2653 2,8	55,43 15,99	
100	ТЕР1-01-015-07 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий, 100 м2 покрытия НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ; (108092 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (52502 руб.)	7,21	1123,48 857,23	252,71 26,29	13,54	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	83213	72190	10568 2214	455 80,04 2,09	577,09 15,07	
101	ТЕР1-3-03-001-11 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Оргуплотка пола, 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к раск.; ОП п.1.13.ТДри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	7,21	86,07 75,16	10,91 0,13		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6796	6330	456 11	5,74 0,01	41,39 0,07	
102	Прямс	Грунтово-клеевой состав БРАСАНЕР-Р-150, кг	676,8	161,02		161,02		92876			92876		

№	Код	Наименование	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	103	Дверь-застежка Устройство покрытия полимерных однослойных пластичных: 100 м2 покрытия (МАТ=0 к раск.)	7,21	1655,91	934,29	273,11	721,62	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	108856	78679	30177	22999	89,32	644
	02	Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141											21,59	155,66
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (150230 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (72969 руб.)	7,21	572,03			572,03		412434			412434	10,40	7,46
104	104	Дверь-застежка Полимерное покрытие ПРАСПАН ЕР-С201, м2 Устройство покрытия цемента: 100 м2 плитуса	0,717	225,48	118,14	4,90	102,44	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1353	989	20	344		
	02	Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141												
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1432 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (696 руб.)	0,717	86,07			10,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	67	63	4		5,74	0,41
		Органовка плитуса: 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к раск.; СП п. 1.3.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1)											0,07	
106	106	Проемы Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	5,736	161,02	155,91	721,62	161,02	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	924	1083	300	924	89,32	6,4
	11	Устройство покрытия полимерных однослойных пластичных: 100 м2 покрытия (МАТ=0 к раск.)	0,0717		934,29	273,11					229		21,59	1,55
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (66 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (41 руб.)												
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1494 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (726 руб.)	7,17	572,03			572,03		4101			4101		
109	109	Проемы Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	0,08	340,31	340,31	385,11	318	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	318	318			36,28	2,90
		Снятие дверных полотен: 100 м2 дверных полотен												
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (267 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (191 руб.)												
		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 коробок	0,04	2083,08	1697,97	49,94	883	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	883	794	89		179,3	7,17
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (687 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (491 руб.)									23		3,97	0,16
		Установка противодождевых дверей: однополных плух: 1 м2 проема	8	91,99	21,13	10,20	60,66	ОЗП=13,78 ЗМ=6,89 ЗПМ=13,78 МАТ=4,82	6231	2329	562	2340	2,07	16,56
		Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр												
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2475 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1864 руб.)	4	14406,78			14406,78		57627			57627		
113	113	Дверь-застежка Дверь-одностворчатая металлическая с доводчиком: ЩР	0,292	9612,78	543,63	1,6	8940,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	14263	1854	217	12192	50,15	14,64
	01	Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141									5		0,11	0,03
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2283 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (949 руб.)												

№	Гранд-объект	3	4	5	6	13	7	8	9	10	11	12	13	14
115	ТЕР-10-01-035-01 Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 л. м	0,3	5037,58 213,38	19,82 0,58	4 804,38	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	7513	748	34 2	5731	21,19 0,04	6,36 0,01	
116	ТСЦ-101-1689 Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Доски подоконные ПВХ, м	30	58,03	58,03	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	8130	8130			8130			
117	ТЕР-11-01-040-01 Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Устройство угловых пластиковых, 100 м плинтуса	1,46	533,55 103,85	3,67	426,23	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4705	1768	31	2906	8,99	13,13	
118	ТЕР-07-05-039-19 Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Устройство гидро-пароизоляции окон, 100 м шва	1,76	2722,43 68,87	15,91	2 637,65	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	23258	1416	162	21680	6,43	11,32	
119	ТЕР-53-21-8 Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной вулканизрующей тиokolной или контактной пены типа «Максифлекс», «Soudal», «Neo Flex», «Scheplich», «Raso» и т.п., 100 м восстановления герметизации стыков	1,76	947,88 319,84	628,04 81,08	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	12986	6575	6411 1667		27,74 12,88	48,82 22,67		
120	проект	Пена «Максифлекс» 0,75, шг	19	181,53	181,53		3449				3449			
Раздел 4. Очистка помещений от мусора														
121	ТЕР-69-09-1 Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0,5824	1836,72 1836,72		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	12494	12494			12494		214,32	124,82
122	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	58,24	47,28 47,28		ОЗП=8,984	24738	24738			24738			
<p>ОП п.1.9 Прил.1 Пянской коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Тайинского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)</p> <p>НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ</p>														

ПК	Раздел	Статья	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	ФСС	ЦиПоз.21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемности 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км класс груза: 1 т груза №354	58,24	12,56	12,56		ЭМ=8,554	6257		6257			
			(ОП п.1.1.8) Коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермьского автономного округа): ГЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1))											
			НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ											
124	ТЕР	08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м. 100 м2 горизонтальной проекции	7,1847	1099,78	22,04	361,70	ОЗП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	73143	60086	918	12137	70,20	504,37
			НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (86238 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (44777 руб.)											
			Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м. 100 м2 горизонтальной проекции	7,1847	897,86	22,04	159,78	ОЗП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	66368	60088	918	5362	70,20	504,37
			897,86 = 1 099,78 - 0,008 x 973,95 - 0,029 x 6 694,10											
			НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (86238 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (44777 руб.)											

Раздел 5. Тамбур

Пол

126	ТЕР	07-02-4	Разборка покрытий полов мозаичных; 100 м2 покрытия	0,098	3047,91	1928,13		ОЗП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	2378	1282	1096		111,2	10,9
			НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1295 руб.) СП 54%=88%*0,8 от ФОТ; (1029 руб.)		1119,78	267,54					306			2,05
			Осрубка пола; 100 м2 скрашиваемой поверхности	0,098	86,07	10,91		ОЗП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	92	86	6		5,74	0,56
			(МАТ=0 к раск.; ОП п.1.13.7) При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ГЗ=1,1		75,16	0,13							0,01	
128	ТСЦ	101-2416	Грунтовка «Бетонконтакт»; КНАУФ; кг	2,1	18,20		18,20	ОЗП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	178				178	
			НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (92 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (57 руб.)											
129	ТЕР	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки	0,098	1662,71	53,68	1 228,43	ОЗП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1017	424	31	562	39,51	3,87
			НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (648 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (315 руб.)		370,6	18,42					21		1,27	0,12

№ п/п	Код	Наименование	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	ТЕР11-01-01-02	Устройство стяжки на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать в расценке ТЕР11-01-01-01, 100 м2 стяжки	0,098	1920	57,3	1 834,56	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	904	32	33	838	3	0,29	
		(ТЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))		28,14	18,3						21	1,26	0,12	
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (79 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (38 руб.)												
131	ТЕР11-01-01-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий, 100 м2 покрытия	0,098	1123,48	252,71	13,54	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1131	981	144	6	80,04	7,94	
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (1470 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (714 руб.)		857,23	26,29						30	2,09	0,2	
		ОП л.1,13,7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)			0,13									
		МАТ=0 к расх.:												
132	ТЕР13-03-001-11	Органовая пола: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,098	86,07	10,91		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	92	86	6		5,74	0,56	
		МАТ=0 к расх.:												
		ОП л.1,13,7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)												
		МАТ=0 к расх.:												
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (92 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (57 руб.)												
133	прайк	Грунтовочный состав ПРАСПАН-Р150, кг	7,84	161,02		161,02		1282				1282		
134	ТЕР11-01-021-02	Устройство покрытий полимерных однослойных пластичных, 100 м2 покрытия	0,098	1655,91	721,62		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1480	1070	410		89,32	8,75	
		МАТ=0 к расх.:		934,29	273,11						313	21,59	2,12	
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (2043 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (982 руб.)												
135	прайк	Полимерное покрытие ПРАСПАН-ЕР-С201, м2	9,8	572,03		572,03		5606				5606		
136	ТЕР11-01-039-02	Устройство плинтуса цементных, 100 м плинтуса	0,1152	225,48	4,90	102,44	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	217	159	3	55	10,40	1,20	
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (231 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (112 руб.)		118,14										
137	ТЕР13-03-001-11	Органовая плинтуса, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01152	86,07	10,91		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	11	10	1		5,74	0,07	
		МАТ=0 к расх.:		75,16	0,13							0,01		
		ОП л.1,13,7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)												
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (11 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (7 руб.)												
138	прайк	Грунтовочный состав ПРАСПАН-Р150, кг	0,9216	161,02		161,02		148				148		
139	ТЕР11-01-021-02	Устройство покрытий полимерных однослойных пластичных, 100 м2 покрытия	0,01152	1655,91	721,62		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	174	126	48		89,32	1,03	
		МАТ=0 к расх.:		934,29	273,11							21,59	0,25	
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (240 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (117 руб.)												
140	прайк	Полимерное покрытие ПРАСПАН-ЕР-С201, м2	1,152	572,03		572,03		659				659		

ГРК	ранд-счета	3	4	5	6	10	7	8	9	10	11	12	13	14
141	ТЕР46-02-009-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных; 100 м2	0,554	210,17				ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1360	1360			22,82	12,64
		НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1594 руб.) СИ 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (783 руб.)		210,17										
142	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей грунтовой плетеной проникновения за 1 раз стен; 100 м2 покрытия	0,554	76,18				ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	487	481	5	1	6,55	3,63
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (592 руб.) СИ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (246 руб.)		74,41	1,59	0,15							0,01	0,01
143	ТСЦ-101-2430 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка; кг	7,2	15,81				ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	532				532	
		Прибивка по стенам малярных реек; 100 м2	0,554	283,27	17,14			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1504	1267	55	182	20,50	11,36
144	ТЕР10-02-025-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Штукатурка по маякам; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,277	6555,69	62,42			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	11235	4558	100	6577	129,95	36
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (1748 руб.) СИ 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (752 руб.)		195,78	20,81								1,44	0,4
145	ТЕР15-02-036-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Штукатурка поверхностей антресоль цементно- известковый или цементный раствором по камню и бетону простав стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,277	1874,02	118,98			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4029	2613	191	1225	75,4	20,89
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3545 руб.) СИ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1474 руб.)		807,53	77,57						251		6,07	1,68
146	ТЕР15-02-016-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей грунтовой плетеной проникновения за 1 раз стен; 100 м2 покрытия	0,554	76,18	1,59			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	487	481	5	1	6,55	3,63
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (592 руб.) СИ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (246 руб.)		74,41	0,15						1		0,01	0,01
147	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка; кг	7,2	15,81				ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	532				532	
		Грунтовка; кг	0,277	11976,88	34,88			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	20303	7996	56	12251	228	63,16
148	ТСЦ-101-2430 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка; кг	0,277	2471,62	12,38			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2777	871	20	1886	25,41	7,04
		Грунтовка; кг	0,277	1740,02	12,61			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2777	871	20	1886	25,41	7,04
149	ТЕР15-04-005-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилхлоридными водозульсисонными составами улучшенными по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,277	259,09	0,15			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2777	871	20	1886	25,41	7,04
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1070 руб.) СИ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (445 руб.)		259,09	0,15								0,01	0,01

№ п/п	Данная смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
151	ТЦЦ-101-1959 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Краска водоэмульсионная ВЯКАК-1180. т	-0,0175	14 090,75		14 090,75	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	-1152			-1152			
152	Пройск №141	Краска Пудрас. т	0,0175	80 838,81		80 838,81		1415			1415			
153	ТЕРР56-10-1 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен. 100 м2 Дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ. (284 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ. (203 руб.)	0,085	340,31 340,31			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	338	338			36,28	3,08	
154	ТЕРР56-09-1 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ. (343 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ. (245 руб.)	0,02	2083,08 1697,97			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	441	397	44	12	179,3 3,97	0,08	
155	ФЕР09-04-013-02 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей: двухполных лукки. 1 м2 проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ. (3480 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ. (2522 руб.)	8,5	91,4 27,97			ОЗП=13,78 ЗМ=6,89 ЗПМ=13,78 МАТ=4,82	6077	3276	672	2129	2,78	23,63	
156	прайс	Дверь двухстворчатая 1,6х2,1 металлическая с доводчиком. шт	1	22 881,36		22 881,36		22881			23729			
157	прайс	Дверь двухстворчатая 1,6х2,3 металлическая с доводчиком. шт	1	23 728,81		23 728,81		23729			23729			
Полоток														
158	ТЕРР61-28-1 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Соскабливание налета с потолка. 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ. (372 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ. (222 руб.)	0,138	309,56 286,31		3,64 1,45		19,61		477	461	3	28,07 0,1	3,87 0,01
159	ТЕРР5-04-008-01 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхности за 1 раз потолка: глянсового проникновения за 1 раз потолка. 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ. (182 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ. (75 руб.)	0,138	93,79 92,02		1,59 0,15		0,18		150	148	1	8,1 0,01	1,12
160	ТСЦ-101-2430 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка. кг	1,8	15,81			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	133				133		
161	ТЕРР15-02-019-04 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Выравнивание потолка (перепадов плит перекрытия, рустов). 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ. (1501 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ. (624 руб.)	0,138	3413,95 727,54		51,84 27,77		2 634,57		2912	1173	41 45	1698 2,18	8,71 0,3
162	ТЕРР15-04-027-06 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Шпатлевка потолка. 100 м2 окрашиваемой поверхности (Грип. 15,10 п.3.200Краска стен и потолка в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ. (458 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ. (191 руб.)	0,138	627,34 231,63		6,58 0,19		389,13		629	373	5	251 20,63	2,85

ТК	ранд-Смета	3	4	5	6	19	7	8	9	10	11	12	13	14
	Полы (ремонтно-строительные)								438497					1107,42
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								63848					209,15
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								564470					132,3
	Проемы (ремонтно-строительные)								6800					0,24
	Строительные металлические конструкции								33139					820,64
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								30566					3,71
	Стены (ремонтно-строительные)								31178					26,87
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								71102					0,38
	Прочие ремонтно-строительные работы								30885					75,29
	Перегрузо-разгрузочные работы								24738					17,18
	Перевозка грузов автотранспортом								6257					64,44
	Конструкции из кирпича и блоков								448126					29,93
	Итого								6441550					273,13
	В том числе:													
	Материалы								2127823					149,78
	Машины и механизмы								284945					
	ФОТ								1771226					
	Накладные расходы								1589884					
	Сметная прибыль								775850					
	НДС 18%								1159479					
	ВСЕГО по смете								7601029,00					13104,12
														725,28

Составил: _____ // *С.В. Сидорова*
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]