


ПК Гранд-Смета  
 СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ГЭО) ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"  
  
 Н.В. Полопухина  
 2014 г.

ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"  
 (наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
 (локальный смета)

на \_\_\_\_\_ Овещение окрасочного участка в корпусе №10  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 580 143,90 руб.  
 Средства на оплату труда 104 223,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 757,63 чел. час

Основание: проект №10-486-2014

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Раздел 1.**

**Демонтаж**

1	ТЕРм08-03-599-09 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж шифов освещения; 1 шт.  (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	5	13,04 11,81	1,24 0,05	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	725	689	36	3	1,008 0,003	5,04 0,02
2	ТЕРр67-04-3 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт.  НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (253 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (183 руб.)	0,43	59,3 58,21	1,09 0,44	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	295	292	3	2	6,32 0,03	2,72 0,01
3	ТЕРр67-03-1 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж кабеля; 100 м  НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (6642 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (4797 руб.)	7,4	89,14 88,78	0,36 0,15	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	7689	7674	15	13	9,84 0,01	71,34 0,07

**Монтаж**

4	ТЕРм08-03-599-09 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Шифты осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шифта до 6 кг; 1 шт.  НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (897 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (576 руб.)	2	97,65 39,35	4,13 0,17	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1473	919	48	4	506 0,01	6,72 0,02
---	--	--	---	----------------	--------------	--	------	-----	----	---	-------------	--------------

п/п	ранд-Судеб	3	4	5	6	2	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ТЕРМ08-03-526-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Автомаг одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	15	255,01 17,52	1,14	236,35	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	19725	3069	16557	99	16557	1,56	23,40
6	ТЕРМ08-03-526-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Автомаг одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А; 1 шт.	2	285,16 26,05	4,32 0,17	254,79	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	3038	609	2379	50	2379	2,32	4,64
7	ТЕРМ08-03-594-13 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Светильник в подвесном потолке, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2, 100 шт.	0,73	15934,83 2717,31	3066,71 1103,73	10 150,81	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	70758	23169	12984	9411	34605	232,05	169,4
8	ТЕРМ08-03-594-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Светильник отдельно устанавливаемый на штырь с количеством ламп в светильнике 2, 100 шт.	0,2	6453,28 1426,28	2316,84 659,97	2 710,16	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	8551	3332	2688	1542	2531	121,8	24,36
9	ТЕРМ10-06-034-13 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Коробка протяжная, 1 коробка	1	117,07 34,08	52,06 5,66	30,93	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	844	398	2688	302	144	3	3
10	ТЕРМ08-02-396-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м, 100 м	4	1739,46 342,66	666,34 150,6	730,26	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	45114	16009	15464	7036	13641	30,87	123,48
11	ТЕРМ08-02-408-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0,06	2649,96 697,08	1515,77 546,47	737,11	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1223	489	527	383	207	62,8	3,77
		НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (848 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (644 руб.)											37,61	2,26

№ п/п	№ п/п	наименование	3	4	5	6	3	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ТЕРм08-02-408-02	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм. 100 м	0,03	3526,52	1903,52	741,66	0,31	744	309	331	236	104	79,4	2,38	
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (340 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (3702 руб.)	8,21	155,38	59,26	57,05	0,31	8756	3747	2822	2187	3,52	28,9		
13	ТЕРм08-02-399-01	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141		39,07	22,8							2186	1,57	12,89	
14	ТЕРм08-02-412-03	Защитивание провода в проложенные трубы и металлического рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2; 100 м	0,19	344,15	11,73	245,17	0,66	424	194	13	217	7,86	1,49		
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (5766 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (3702 руб.)		87,25	0,66							2	0,04	0,01	
15	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2; 100 жил	1,06	2904,46	2,93	2704,80		15843	2436	18	13389	18,8	17,81		
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (2369 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1521 руб.)		196,73	0,17							2	0,01	0,01	
16	ТЕРм08-03-574-04	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2; 100 жил	0,08	3467,7	32,6	2889,41		1605	510	15	1080	46,6	3,73		
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (496 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (318 руб.)		545,69	0,51								0,03		
17	ТЕРм08-02-144-02	Трассирование к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2; 100 шт.	0,04	150,93		2,95		70	69	1	13,00		0,52		
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (67 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (43 руб.)		147,68											
18	ТЕРм08-03-009-06	Пробивка в стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см; 100 шт.	0,19	1997,21	1446,21		2668	1158	1510	387	50,83		9,15		
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1743 руб.) СП 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ; (890 руб.)		551	183,92								14,62	2,63	
19	ТЕРм08-03-017-05	Заделка отверстий, пазов и борозд в стенах и перегородках бетонных толщиной до 0,1 м2; 1 м3 заделки	0,05	2032,52	49,36	1264,81		729	420	14	295	75,22	3,76		
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (474 руб.) СП 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ; (242 руб.)		718,35											
20	ТЕРм08-03-017-05	Заделка отверстий труб огнестойкой герметиком; 1 м3 заделки	0,01	767,71	49,36		87	84	3	75,22		0,75			
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (95 руб.) СП 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ; (48 руб.)		718,35											
Раздел 2. Материалы, неучтенные в расценках															
21	Компания "ЭТМ"	Щит распределительный навесной, ЩРН-183, комплект	2	693,19	693,19		1386						1386		

№ п/п	Наименование	3	4	5	6	4	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Ранд-Смена	3												
22	Компания "ЭТМ" Автоматический выключатель In.p.=16 А ВА47-29 18; шт	15	33,07				33,07		496			496		
23	Компания "ЭТМ" Автоматический выключатель In.p.=40 А ВА47-29 3С; шт	2	99,02				99,02		198			198		
24	Компания "ЭТМ" Шина нулевая с 2-мя улг. изоляторами ШНИ-6х9-12-У2; шт	4	44,73				44,73		179			179		
25	ООО "Кортек-Горалтек" Светильник взрывозащитный с БАП 2ЕХdIICT4 ВЭЛБ-1П 2х36В-У1; шт	64	10 233,05				10 233,05		654915			654915		
26	ООО "Кортек-Горалтек" Светильник взрывозащитный с БАП 2ЕХdIICT4 ВЭЛБ-1ПАК-2х36В-У1; шт	9	23 091,10				23 091,10		207820			207820		
27	Компания "ЭТМ" Светильник люминесцентный с Асисе 236; шт	20	1 271,19				1 271,19		25424			25424		
28	Компания "ЭТМ" Лампа люминесцентная Philips P-36 Вт Т8 G 13; шт	186	77,88				77,88		14486			14486		
29	Компания "ЭТМ" Распаячная коробка IP55 Авох 025; шт	20	123,86				123,86		2477			2477		
30	Компания "ЭТМ" Горелка перфорированная, L=2,5м, ЛПМ3Т(М)-50пр; шт	160	221,50				221,50		35440			35440		
31	Компания "ЭТМ" Анжер забиваемый М8/10х30; шт	500	2,92				2,92		1460			1460		
32	Компания "ЭТМ" Шпилька полнорезаная М8х1000; шт	500	21,00				21,00		10500			10500		
33	Компания "ЭТМ" Гайка шестигранная с увеличенной шайбой М8; шт	1000	1,02				1,02		1020			1020		
34	Компания "ЭТМ" Угол плоский плавный УПТп-50; шт	6	275,51				275,51		1653			1653		
35	Компания "ЭТМ" Отвертитель горизонтальный плавный Оп-50; шт	8	320,21				320,21		2562			2562		
36	Компания "ЭТМ" Разветвитель крестообразный плавный ХТп-50; шт	7	395,61				395,61		2769			2769		
37	ТЦЛ-103-0049 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм; м	6	22,03				22,03		917			917		
38	ТЦЛ-103-0051 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141 Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм; м	3	31,44				31,44		440			440		
39	Компания "ЭТМ" Коробка протяжная У996МУ3; шт	1	170,70				170,70		171			171		
40	Компания "ЭТМ" Плассенный ским У867; шт	4	43,65				43,65		175			175		
41	Компания "ЭТМ" Кабель ВВГнг-LS 3х1,5; м	700	19,23				19,23		13461			13461		
42	Компания "ЭТМ" Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5; м	85	71,51				71,51		6078			6078		
43	Компания "ЭТМ" Кабель ВВГнг-LS 4х6; м	55	100,16				100,16		5509			5509		
44	"Диалектрик" Силиконовый оплеточный термотекст Силогерм-ЭП71; шт	2	503,40				503,40		1007			1007		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1180604			65576		506,36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1201107			78691		124,99
Накладные расходы									83900					
Сметная прибыль									54098					
Итого по смете:												25532		150

№	Грант-счета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого Строительные работы							8669					16,39
													3,16
	Итого Монтажные работы							1330436					591,24
													146,84
	Итого							1339105					607,63
													150
	В том числе:												
	Материалы							1078696					
	Машины и механизмы							44330					
	ФОТ							104223					
	Накладные расходы							83900					
	Сметная прибыль							54098					
	НДС 18%							241038,9					
	ВСЕГО по смете							1580143,9					607,63
													150

Составил:

*С.И. Сидорова* // *С.И. Сидорова*  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

*Александр Мещеряков*

*Муром Мещеряков*