

СОГЛАСОВАНО: Назначник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"

Н.В. Пополухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальный смета)

на

Ремонт вытяжной системы вентиляции в Ц-008 в корпусе №10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

1 261 112,02 руб.

Средства на оплату труда

101 654,00 руб.

Сметная трудоемкость

797,26 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. маш.			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	на едмн.	всего		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов		в т.ч. оплаты труда	материалов	на едмн.	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. В1														
1	ТЕР20-03-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т, 1 вентилятор	1	88,45	0,17	14,48	0,91=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,87	884	769	47	68	6,54	0,01	6,54
2	Цены поставщика	Вентилятор ВР280-46 ВА № 3,15 исп. 1 Пр 0 Дж=Дн с Днам. 315 мм, шт	1	15 071,19		15 071,19		15071			15071			
3	ТЕР20-02-004-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм, 1 клапан	1	20,71	10,77	7,75	0,91=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	175	126	13	36	1,03		1,03
4	Цены поставщика	Клапан обратный круглый взрывозащитный Ков Днам. 315 мм, шт	1	2 571,19		2 571,19		2571			2571			
5	ТЕР20-02-020-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка виброизолятора номер 39, 10 виброизоляторов	0,04	87,24	51,52	34,50	0,91=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	31	24		7	4,40		0,18
6	Цены поставщика	Виброизоляторы ВР-201, шт	4	229,03		229,03		916			916			
7	ТЕР20-02-018-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1 м2	0,6	64,83	59,34	4,27	0,91=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	432	416	4	12	5,75		3,45
8	Цены поставщика	Гибкие вставки В+Н, комплект	1	876,27		876,27		876			876			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ТЕР20-01-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 2 329,12 = 2 396,56 - 0,52 x 129,70	0,035	2329,12 1732,32	115,32	481,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	810	708	23	79	167,86 0,52	5,88 0,02
10	ТЕР20-01-001-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 2 106,96 = 2 162,73 - 0,43 x 129,70	0,33	2106,96 1596,08	91,90	428,98	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6950	6113	176	661	153,89 0,43	50,72 0,14
11	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,55 мм, м2	38,5	635,59		635,59		24470			24470		
12	ТСЦ-301-04/78 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Крепления для воздуховодов хомуты, STD 205; т	0,0385	9 608,22		9 608,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1728			1728		
13	ТСЗМ-031050 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч	3	167,04	167,04	16,88	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2906		2906		591	

Раздел 2. В2

14	ТЕР20-03-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т, 1 вентилятор НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1523 руб.) Новосиб. обл. от 07.12.2010 СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (782 руб.)	1	189,2 117,42	50,05 2,19	21,73	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1763	1371	290	102	11,66 0,13	11,66 0,13
15	Цена поставщика	Вентилятор ВР85-77 ВА № 9 исп. 1 Пр 0 ДК=Дн с	1	70 341,53		70 341,53		70342			70342		
16	ТЕР20-02-004-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм, 1 клапан НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (279 руб.) Новосиб. обл. от 07.12.2010 СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (143 руб.)	1	42,43 21,76	4,31 0,17	16,36	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	356	254	25	77	2,08 0,01	2,08 0,01
17	Цена поставщика	Клапан обратный круглый взрывозащитный КОВ Диам.800 мм, шт	1	5 250,00		5 250,00		5250			5250		
18	ТЕР20-02-020-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка виброизоляторов Номер 41; 10 виброизоляторов НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (33 руб.) Новосиб. обл. от 07.12.2010 СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)	0,04	126,31 63,23	2,45	60,63	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	41	30	1	10	5,40	0,22
19	Цена поставщика	Виброизоляторы ВР-203; шт	4	256,14		256,14		1025			1025		
20	ТЕР20-02-018-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (544 руб.) Новосиб. обл. от 07.12.2010 СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (279 руб.)	0,72	64,83 59,34	1,22	4,27	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	518	499	5	14	5,75	4,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Цена поставщика	Гидкие стяжки В+Н; комплект	1	2 809,32		2 809,32		2 809,32					
22	ТЕР20-01-001-07 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов 1 925,93 = 1 960,95 - 0,27 x 129,70	0,0528	1925,93 1372,35	132,79	420,79	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	991	846	41	104	132,98 0,27	7,02 0,01
23	ТЕР20-01-001-08 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов 1 556,13 = 1 602,82 - 0,36 x 129,70	0,6526	1556,13 1032,62	130,84	392,67	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	9563	7871	495	1197	100,06 0,36	56,3 0,23
24	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,7 мм; м2	70,54	720,34		720,34		50813			50813		
25	ТСЦ-301-0478 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205; т	0,07	9 608,22		9 608,22	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	3141			3141		
26	ТСЗМ-031050 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Вышка теплосчетная 25 м; маш-ч	3	167,04	167,04		ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	2906		2906			
Раздел 3. В3													
27	ТЕР20-03-001-04 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т; 1 вентилятор НР 109%=(128%*0,85 от ФОТ; (1523 руб.) СП 56%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (782 руб.);	1	189,2 117,42	50,05 2,19	21,73	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1763	1371	290	102	11,66 0,13	11,66 0,13
28	Цена поставщика	Вентилятор ВР85-77 ВА №8 исп. 1 Гр 0 ДР=Др с	1	70 341,53		70 341,53		70342			70342		
29	ТЕР20-02-004-03 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм; 1 клапан НР 109%=(128%*0,85 от ФОТ; (279 руб.) СП 56%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (143 руб.)	1	42,43 21,76	4,31 0,17	16,36	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	366	254	25	77	2,08 0,01	2,08 0,01
30	Цена поставщика	Клапан обратный крупный свароащитный КОВ	1	5 250,00		5 250,00		5250			5250		
31	ТЕР20-02-020-04 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Установка виброизолятора номер 41; 10 виброизоляторов НР 109%=(128%*0,85 от ФОТ; (33 руб.) СП 56%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)	0,04	126,31 63,23	2,45	60,63	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	41	30	1	10	5,40	0,22
32	Цена поставщика	Виброизоляторы ВР-203; шт	4	256,14		256,14		1025			1025		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ТЕР20-02-018-01	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам. 1 м2	0,72	64,93	1,22	4,27	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	518	499	5	14	5,75	4,14
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (544 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (279 руб.)		59,34				2809			2809		
34	Цена поставщика	Гибкие вставки В-нн, комплект	1	2 809,32		2 809,32		2809	846	41	104	132,98	7,02
35	ТЕР20-01-001-07	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм; 100 м2	0,0528	1925,93	192,79	420,79	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	991	846			0,27	0,01
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	поверхности воздуховодов 1 925,93 = 1 960,95 - 0,27 x 129,70		1372,35				2809					
36	ТЕР20-01-001-08	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм; 100 м2	0,8526	1556,13	130,84	392,67	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	9563	7871	495	1197	100,06	65,3
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	воздуховодов 1 556,13 = 1 602,82 - 0,36 x 129,70		1032,62								0,36	0,23
37	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ 0,7 мм; м2	70,54	720,34		720,34		50813			50813		
38	ТСЦ-301-0478	Крепления для воздуховодов хомуты, СТАД 205; т	0,07	9 608,22		9 608,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3141			3141		
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141												
39	ТСЭМ-031050	Вышка теплотехническая 25 м; маш.-ч	3	167,04	167,04		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2906		2906			
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (644 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (331 руб.)		167,04	16,88					2906			2906
Раздел 4. В4													
40	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т; 1 вентилятор	1	88,45	8,1	14,49	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	884	769	47	88	6,54	6,54
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (840 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (432 руб.)		65,86	0,17					2		0,01	0,01
41	Цена поставщика	Вентилятор ВР280-46 ВА №3, 15 мкл; 1 Пр 0 Дх=Дх с	1	16 882,20		16 882,20		16882			16882		
42	ТЕР20-02-004-02	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм; 1 клапан	1	25,6	2,41	9,80	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	216	156	14	46	1,28	1,28
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (170 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (87 руб.)		13,39									
43	Цена поставщика	Клапан обратный круглый взрывозащитный КОВ	1	2 739,83		2 739,83		2740			2740		
44	ТЕР20-02-020-02	Установка виброизоляторов	0,04	87,24	1,22	34,50	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	31	24		7	4,40	0,18
	Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (26 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (13 руб.)		51,52									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	Цена поставщика	Виброизоляторы ВР-201; шт	4	229,03		229,03		916			916		
46	ТЕР20-02-018-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам. 1 м2 НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (453 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (233 руб.)	0,6	64,83 59,34	1,22	4,27	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	432	416	4	12	5,75	3,45
47	Цена поставщика	Гибкие вставки В+Н; комплект	1	876,27		876,27		876			876		
48	ТЕР20-02-005-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Установка заслонки воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм; 1 шт. НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (165 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (85 руб.)	1	29,47 12,92	2,23	14,32	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	231	151	13	67	1,22	1,22
49	Цена поставщика	Заслонка воздушная унифицированная взрывозащитная УВЗКв 02; шт	1	1 835,59		1 835,59		1836			1836		
50	ТЕР20-01-001-04 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов 2 329,12 = 2 396,56 - 0,52 x 129,70	0,0284	2329,12 1732,32	115,32	481,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	657	575	19	63	167,96 0,52	4,77 0,01
51	ТЕР20-01-001-05 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов 2 106,96 = 2 162,73 - 0,43 x 129,70	0,017	2106,96 1586,08	91,90	428,98	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	358	315	9	34	153,69 0,43	2,61 0,01
52	ТЕР20-01-001-06 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов 1 878,26 = 1 927,55 - 0,38 x 129,70	0,34	1878,26 1372,35	85,12	420,79	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6286	5450	168	668	132,98 0,38	45,21 0,13
53	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм; м2	38,54	635,59		635,59		24496			24496		
54	ТСЦ-301-04/8 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Крепления для воздуховодов комплект СТА 205; т	0,0385	9 608,22		9 608,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1728			1728		
55	ТСЭМ-031050 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч	3	167,04	16,88		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2906			2906	591	

Раздел 5. Вв-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
56	ТЕР20-03-001-02 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т. 1 вентилятор НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ. (2321 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ. (1192 руб.)	2	122,83 90,63	17,71 0,51	14,49	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2458	2117	205	136	9	0,06	0,06
57	Цена поставщика	Вентилятор ВР85-77 ВА № 5 исп. 1 Пр 0 Дк=Дн с ВР 2/1500 90 14, шт	2	22 325,42		22 325,42		44851			44851	1,28	2,56	
58	ТЕР20-02-004-02 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм. 1 клапан НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ. (341 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ. (175 руб.)	2	29,6 13,39	2,41	9,80	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	432	313	28	91	4,40	0,35	
59	Цена поставщика	Клапан обратный круглый взрывозащитный КОРВ д.560 мм, шт	2	3 249,15		3 249,15		6498			6498	5,75	6,90	
60	ТЕР20-02-020-02 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Установка виброизоляторов номер 39. 10 виброизоляторов НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ. (52 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ. (27 руб.)	0,08	97,24 51,52	1,22	34,50	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	62	48	1	13	1832		
61	Цена поставщика	Виброизоляторы ВР-201, шт	8	229,03		229,03		1832			1832			
62	ТЕР20-02-018-01 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам. 1 м2 НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ. (907 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ. (466 руб.)	1,2	64,83 59,34	1,22	4,27	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	864	832	8	24	1,22	2,44	
63	Цена поставщика	Гибкая вставка В-Н, комплект	2	876,27		876,27		1753			1753			
64	ТЕР20-02-005-01 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Установка заслонки воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм. 1 шт. НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ. (329 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ. (169 руб.)	2	29,47 12,92	2,23	14,32	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	461	302	26	133	167,86	3,58	
65	Цена поставщика	Заслонка воздушная унифицированная взрывозащитная УВЗКв 02, шт	2	1 835,59		1 835,59		3671			3671	0,52	0,01	
66	ТЕР20-01-001-04 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов на листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм. 100 м2 поверхности воздуховодов 2 329,12 = 2 396,56 - 0,52 x 129,79 НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ. (470 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ. (241 руб.)	0,0213	2329,12 1732,32	115,32	481,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	493	431	14	48	132,98	5,63	
67	ТЕР20-01-001-06 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм. 100 м2 поверхности воздуховодов 1 878,26 = 1 927,56 - 0,38 x 129,70 НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ. (739 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ. (380 руб.)	0,0423	1878,26 1372,35	85,12	420,79	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	792	678	21	83	0,38	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	ТЕР20-01-001-07 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0,53	1925,93 1372,35	132,79	420,79	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	9945	8495	408	1042	132,98 0,27	70,48 0,14
69	ТЕР20-01-001-08 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0,29	1566,13 1032,62	130,84	392,67	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4250	3498	220	532	100,06 0,36	29,02 0,1
70	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,55 мм, м2	59,36	635,59		635,59		37729			37729		
71	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,7 мм, м2	29	720,34		720,34		20890			20890		
72	ТСЦ-301-0478 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Крепления для воздуховодов хомуты СТД.205, т	0,0884	9 608,22		9 608,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3967			3967		
73	ТСЗМ-031050 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Вышка телескопическая 25 м, маш.-ч	6	167,04	167,04	16,88	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5813		5813		183	
Раздел 6. В7-8													
74	ТЕР20-03-001-02 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т, 1 вентилятор	2	122,83 90,53	17,71 0,51	14,49	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2458	2117	205	136	9 0,03	18 0,06
75	Цена поставщика	Вентилятор ВР85-77 ВА № 5 исп. 1 Пр 0 Дж=Дн с	2	22 825,42		22 825,42		44651			44651		
76	ТЕР20-02-004-02 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм, 1 клапан	2	25,6 13,39	2,41	9,80	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	432	313	28	91	1,28	2,56
77	Цена поставщика	Клапан обратный круглый взрывозащитный КОВ	2	3 249,15		3 249,15		6498			6498		
78	ТЕР20-02-020-02 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентрилопатратора номер 39, 10 вентрилопатр	0,08	87,24 51,52	1,22	34,50	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	62	48	1	13	4,40	0,35
79	Цена поставщика	Вентрилопатроры ВР-201, шт	8	229,03		229,03		1832			1832		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	ТСЭМ-03-050 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Вышка теплескопическая 25 м. маш.-ч	6	167,04	167,04	16,88	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5813		5813	1183		
Раздел 7. В9													
92	ТЕР20-03-001- 02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т. 1 вентилятор НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1161 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (586 руб.)	1	122,83	122,83	0,51	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1229	1059	103	67	9	0,03
93	Цена поставщика	Вентилятор ВР280-46 ВА №5 исп. 1 Пр 0 Ду=Дш с	1	47 233,05	47 233,05			47233			47233		9
94	ТЕР20-02-004- 02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка клапанов обратных диаметр до 560 мм. 1 клапан НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (170 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (87 руб.)	1	25,6	25,6	2,41	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	216	156	14	46	1,28	1,28
95	Цена поставщика	Клапан обратный круглый взрывозащищенный Ков диам. 560 мм. шт	1	3 249,15	3 249,15			3249			3249		0,18
96	ТЕР20-02-020- 02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка виброизолятора номер 39. 10 виброизоляторов НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (28 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (13 руб.)	0,04	87,24	87,24	1,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	31	24	4	7	4,40	0,18
97	Цена поставщика	Виброизоляторы ВР-201; шт	4	229,03	229,03			916			916		3,45
98	ТЕР20-02-018- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вставки гибких к радиальным вентиляторам. 1 м2 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (453 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (233 руб.)	0,6	64,83	64,83	1,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	432	416	4	12	5,75	3,45
99	Цена поставщика	Гибкие вставки В-НН; комплект	1	1 396,61	1 396,61			1397			1397		
100	ТЕР20-01-001- 04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальной) толщиной 0,6 мм. диаметром до 250 мм. 100 м2 поверхности воздуховодов 2 329,12 = 2 396,56 - 0,52 x 129,70 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2920 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1500 руб.)	0,1324	2329,12	2329,12	115,32	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3065	2679	89	297	167,86	22,22
101	ТЕР20-01-001- 05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальной) толщиной 0,6 мм. диаметром до 355 мм. 100 м2 поверхности воздуховодов 2 106,96 = 2 162,73 - 0,43 x 129,70 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (782 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (402 руб.)	0,0387	2106,96	2106,96	91,90	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	815	717	21	77	153,69	5,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
102	ТЕР20-01-001-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов 1 878,26 = 1 927,55 - 0,38 x 129,70	0,0756	1878,26 1372,35	85,12	420,79	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1398	1212		37	149	132,98 0,38 0,03	10,05
103	ТЕР20-01-001-07 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 650 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов 1 925,93 = 1 960,95 - 0,27 x 129,70	0,44	1925,93 1372,35	132,79	420,79	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	8256	7053		339	864	132,98 0,27 0,12	58,51
104	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,55 мм; м2	68,67	635,59		635,59		43646				43646		
105	ТСЦ1-301-0478 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Крепления для воздуховодов хомуты СТАД 205; т	0,069	9 608,22		9 608,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3096				3096		
106	ТСЭМ-031050 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Вышка телескопическая 25 м, маш.-ч	3	167,04	167,04		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2906			2906			
Раздел 8. В10														
107	ТЕР20-03-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т; 1 вентилятор	1	88,45 65,86	8,1 0,17	14,49	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	884	769		47	68	6,54 0,01 0,01	6,54
108	Цена поставщика	Вентилятор ВР280-46 ВА № 3,15 исп.1 Гр 0 Дк=Дн с	1	16 882,20		16 882,20		16882				16882		1,03
109	ТЕР20-02-004-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм; 1 клапан	1	20,71 10,77	2,19	7,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	175	126		13	36		1,03
110	Цена поставщика	Клапан обратный круглый взрывозащитный КОВ	1	2 674,58		2 674,58		2675				2675		1,03
111	ТЕР20-02-020-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка виброизолятора номер 39; 10 виброизоляторов	0,04	87,24 51,52	1,22	34,50	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	31	24			7	4,40	0,18
112	Цена поставщика	Виброизоляторы ВР-201; шт	4	229,03		229,03		916				916		
113	ТЕР20-02-018-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2	0,6	64,83 59,34	1,22	4,27	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	432	416		4	12	5,75	3,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	Цена поставщика	Гибкие вставки В-Нн; комплект	1	876,27		876,27		876					
115	ТЕР20-01-001-04 Пр. Минстроя Новосибирс. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов 2 329,12 = 2 396,56 - 0,52 x 129,70	0,064	2329,12	115,32	481,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1482	1295	43	144	167,86	10,74
116	ТЕР20-01-001-05 Пр. Минстроя Новосибирс. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов 2 106,96 = 2 162,73 - 0,43 x 129,70	0,3	2106,96	91,90	428,98	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6319	5558	160	601	153,69	46,11
117	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,55 мм; м2	36,4	635,59		635,59		23135					
118	ТСЦ-301-0478 Пр. Минстроя Новосибирс. обл. от 07.12.2010 №141	Крепления для воздуховодов хомуты STD 205; т	0,0364	9 608,22		9 608,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1633				1633	
119	ТСЭМ-031050 Пр. Минстроя Новосибирс. обл. от 07.12.2010 №141	Вышка телекоммуникация 25 м; маш.-ч	3	167,04	167,04		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2906		2906			
Раздел 9. ВЕ-1													
120	ТЕР20-01-001-01 Пр. Минстроя Новосибирс. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов	0,0405	2394,11	180,31	481,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	953		42	92	167,86	6,8
121	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,55 мм; м2	4,05	635,59		635,59		2574					
122	ТСЦ-301-0478 Пр. Минстроя Новосибирс. обл. от 07.12.2010 №141	Крепления для воздуховодов хомуты STD 205; т	0,004	9 608,22		9 608,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	179			179		
Раздел 10. ВЕ-2													
123	ТЕР20-01-001-01 Пр. Минстроя Новосибирс. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов	0,0701	2394,11	180,31	481,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1649	1418	73	158	167,86	11,77
124	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,55 мм; м2	7,01	635,59		635,59		4455					
125	ТСЦ-301-0478 Пр. Минстроя Новосибирс. обл. от 07.12.2010 №141	Крепления для воздуховодов хомуты STD 205; т	0,007	9 608,22		9 608,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	314			314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 11. ВЕ-3													
126	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный, толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0,0352	2394,11	180,31	481,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	828	712	37	79	167,86	5,91
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (780 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (401 руб.)		1732,32	8,78					4		0,52	0,02
127	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,55 мм. м2	3,52	635,59		635,59		2237			2237		
126	ТСЦ-301-0478 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Крепления для воздуховодов хомуты СТА 205. Т	0,0035	9 608,22		9 608,22	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	157	95635	34201	771174		794,99
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								901010		6019			2,27
Накладные расходы								110803					
Сметная прибыль								56926					
Итого по смете:							332372						794,99
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													2,27
Материалы							736367						794,99
Итого							1068739						2,27
В том числе:													
Материалы							771174						
Машины и механизмы							34201						
ФОТ							101654						
Накладные расходы							110803						
Сметная прибыль							56926						
НДС 18%							192373,02						794,99
ВСЕГО по смете							1261112,02						2,27

Составил:

 "С.И. Герасимов"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

