

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИП - НЭЖ"

Н.В. Поползухина

2014 г.

Поползухина

ОАО "НПО НИИП - НЭЖ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Ремонт системы электроснабжения в корпусе №1 в осях АГ-1-31
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 927 946,84 руб.
Средства на оплату труда 144 623,49 руб.
Сметная трудоемкость 1 077,54 чел. час

Составлен в ценах 2014 г.

N д/л	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество о	Стоимость единицы (в базисной цене)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.		
				Всего оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда		Материалов	Всего оплаты труда в т.ч. оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Электроснабжение													
Установка узлов учета в РУ 0,4 кВ ТТ-420													
1	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании префазные; 1 шт.	15	13,66	2,93	0,54	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2078,1	1785,3	254,85	37,95	0,87	13,05
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1764,33 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1132,65 руб.)		10,19	0,17					29,85		0,01	0,15
2	Прокл лист ООО "УС ЭЖ"	Многофункциональный счетчик ПСЧ-4ТМ.05Д.05; шт	15	1 881,99		1 881,99	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	131833,35			131833,35		
3	ТЕРбр7-03-1	Демонтаж кабеля; 100 м	0,76	89,14	0,36		ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	789,67	798,09	1,59		9,64	7,33
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (682,06 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (492,6 руб.)		88,78	0,15					1,33		0,01	0,01
4	ТЕРм08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м	0,09	1960,16	810,72	732,08	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1169,62	438,73	423,20	307,69	37,6	3,38
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (618,94 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (397,34 руб.)		417,36	188,38					198,03		12,78	1,15
5	Трафик лист ООО "УС ЭЖ"	Лоток металлический; м	9	69,59		69,59	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2924,91			2924,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ТЕРм08-02-398-04	Провод в лотках, сечением до 120 мм2, 100 м	0,76	239,79	119,39	63,68	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1255,78	503,49	526,27	226,02	5,11	3,88
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (711,58 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (456,81 руб.)		56,72	25,75					228,58		1,74	1,32
7	ТЕРр67-04-1	Демонтаж выключателей, розеток: 100 шт.	0,3	53,79			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	186,48	186,48			5,84	1,75
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ: (162,85 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (117,61 руб.)		53,79									
8	ТЕРр67-02-11	Демонтаж кабель канала, 100 м труб	0,82	38,37			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	367,49	367,49			3,98	3,26
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ: (317,51 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (229,31 руб.)		38,37									
9	ТЕРр67-03-1	Демонтаж кабеля: 100 м	2,64	89,14	0,36		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2743,07	2737,55	5,52		9,64	25,45
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ: (2369,23 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (1711,11 руб.)		88,78	0,15					4,62		0,01	0,03
10	ТЕРм08-03-571-05	Демонтаж щитка, 1 м ширины по фронту	2,4	278,4	220,61		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4690,85	1620,02	3070,83		4,935	11,84
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		57,79	11,82					331,22		0,7	1,68
11	ТЕРм08-03-572-03	Демонтаж КМЛН: 1 шт.	1	43,94	24,92		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	366,68	222,14	144,54		1,624	1,62
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		19,02	1,18					13,82		0,07	0,07
12	ШС-1 ТЕРм08-03-526-03	Демонтаж автомата на ток до 250 А, 1 шт.	2	14,43	1,31		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	251,7	236,52	15,18		0,828	1,66
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)		10,13	0,05					1,20		0,003	0,01
13	ТЕРр67-03-1	Демонтаж кабеля, 100 м	0,55	89,14	0,36		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	571,47	570,32	1,15		9,64	5,3
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ: (493,58 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (356,48 руб.)		88,78	0,15					0,96		0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ТЕРм08-03-526-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Автомат одно- двух- трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А: 1 шт.	2	285,16 26,05	4,32 0,17	254,79	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3038,38	608,52	50,12 3,98	2379,74	2,32 0,01	4,64 0,02
15	Траис лист ООО "УС ЭК"	Автомат ВА 47-29- шт	2	25,69		25,69	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	239,94			239,94		
16	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² : 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (1482,33 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (938,78 руб.)	0,3	1663,12 425,13	136,5 4,22	1101,49	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3270,35	1489,66	237,51 14,79	1543,18	38,3 0,25	11,49 0,08
17	Траис лист ООО "УС ЭК"	Кабель ВВГнг LS 5х16- м	30	61,45		61,45	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	8609,1			8609,1		
18	ТЕРм08-02-396-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м: 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (412,62 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (264,89 руб.)	0,06	1960,16 417,36	810,72 168,38	732,08	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	779,75	292,49	282,13 132,02	205,13	37,6 12,78	2,26 0,77
19	Тек ст-сть	Лоток 50х50 Металлический, м	6	40,04		40,04	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1121,94			1121,94		
20	ТЕРм08-02-409-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм: 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (247,99 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (159,2 руб.)	0,03	3000,15 381,84	983,73 346,25	1654,58	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	533,97	133,8	171,17 121,33	229	34,4 23,83	1,03 0,71
21	Траис лист ООО "УС ЭК"	Труба ПВХ д 32, м	3	5,56		5,56	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	77,91			77,91		
ШС-5													
22	ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж автомата на ток до 25 А: 1 шт. (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	4	13,06 12,26	0,80		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	591,48	572,96	18,52		1,09	4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ТЕРм08-03-526-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж автомата на ток до 100 А; 1 шт. (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	3	18,22 15,63	2,59 0,1		ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	592,77	547,68	45,09 3,57	4415,04	1,392 0,006	4,18 0,02
24	ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (795,6 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (510,75 руб.)	4	255,01 17,52	1,14	236,35	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5260	818,52	26,44	4415,04	1,56	6,24
25	Практик лист ООО "УС ЭК"	Р3 25А; шт	2	116,48		116,48	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1087,92			1087,92		
26	Практик лист ООО "УС ЭК"	Р1 25А; шт	2	38,76		38,76	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	362,02			362,02		
27	ТЕРм08-03-526-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А; 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (2083,79 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1337,7 руб.)	7	285,16 26,05	4,32 0,17	254,79	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	10634,33	2129,82	175,42 13,93	8329,09	2,32 0,01	16,24 0,07
28	Практик лист ООО "УС ЭК"	Р3 80А; шт	1	111,35		111,35	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	520			520		
29	Практик лист ООО "УС ЭК"	Р 32А; шт	1	38,76		38,76	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	181,01			181,01		
30	Практик лист ООО "УС ЭК"	Р3 32А; шт	2	116,48		116,48	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1088,02			1088,02		
Коридор оси 23-32													
31	ТЕРм07-03-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж кабеля; 100 м НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (3679,5 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (2857,42 руб.)	4,1	89,14 88,76	0,36 0,15		ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4260,06	4251,5	8,56 7,18		9,64 0,01	39,52 0,04
32	ТЕРм06-02-398-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Провод в лотках, сечением до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (910,12 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (584,27 руб.)	3	107,11 18,65	31,82 11,77	56,64	ОЗП=10,26 ЭМ=6,441 ЗПМ=10,26 МАТ=5,662	2151	574,05	614,85 362,28	962,1	1,66 0,81	5,04 2,43
СУ 31-29													
33	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Труба виниловая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (7083,56 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (4547,47 руб.)	1,26	2527,71 264,18	636,2 231,01	1 627,33	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	18112,76	3887,88	4649,35 3399,73	9575,53	23,8 15,91	29,99 20,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Гофро труба Д 16, м	78	0,75		0,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	273			273		
35	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Гофро труба Д 20, м	48	0,75		0,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	168			168		
36	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или множественного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2; 100 м	1,26	308,6 74,81	5,86 0,34	225,93	ОЗП=10,26 ЗМ=5,278 ЗПМ=10,26 МАТ=3,621	2036,88	967,11	36,97 4,40	1030,8	6,74 0,02	8,49 0,03
37	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Кабель ВВГнг LS 3х1,5, м	78	3,64		3,64	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1326			1326		
38	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Кабель ВВГнг LS 3х2,5, м	48	5,35		5,35	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1199,04			1199,04		
40	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Коробка распаячная, шт	12	7,71		7,71	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	432,12			432,12		
41	ТЕРМ08-03-591-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Выключатель двухклавишный углопенного типа при скрытой проводке; 100 шт.	0,02	437,16 384,09	11,73 0,68	41,34	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	94,95	89,72	1,36 0,16	3,87	32,8 0,04	0,66
42	ТЕРМ08-03-591-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Выключатель однополюсный углопенного типа при скрытой проводке; 100 шт.	0,02	429,99 377,06	11,73 0,68	41,20	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	93,29	88,06	1,36 0,16	3,85	32,2 0,04	0,64
43	ТЕРМ08-03-591-09 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Розетка штепсельная углопенного типа при скрытой проводке; 100 шт.	0,02	567,79 446,15	11,73 0,68	109,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	115,85	104,22	1,36 0,16	10,27	38,1 0,04	0,76
44	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Выключатель 2 кл. шт	2	28,48		28,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	266			266		
45	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Выключатель 1 кл. шт	2	21,91		21,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	204,64			204,64		
46	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Рамка, шт	4	8,56		8,56	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	159,92			159,92		
47	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Розетка, шт	2	24,97		24,97	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	233,22			233,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Коробка монтажная; шт	6	5,35		5,35	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	149,88			149,88		
су/18-17													
49	ТЕРМО8-02-409-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Труба винтипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (7701,97 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (4944,47 руб.)	1,37	2827,71 264,18	636,2 231,01	1 627,33	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	19694,04	4227,3	5055,25 3696,53	10411,49	23,8 15,91	32,61 21,8
50	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Гофро труба д. 16; м	87	0,75		0,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	304,5			304,5		
51	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Гофро труба д. 20; м	50	0,75		0,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	175			175		
52	ТЕРМО8-02-412-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1026,75 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (659,15 руб.)	1,37	306,6 74,81	5,86 0,34	225,93	ОЗП=10,26 ЗМ=5,278 ЗПМ=10,26 МАТ=3,621	2214,7	1051,54	42,37 4,78	1120,79	6,74 0,02	9,23 0,03
53	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5; м	87	3,64		3,64	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1479			1479		
54	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5; м	50	5,35		5,35	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1249			1249		
56	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Коробка распаячная; шт	12	7,71		7,71	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	432,12			432,12		
57	ТЕРМО8-03-591-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Выключатель двухжильный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (87,36 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (56,08 руб.)	0,02	437,16 384,09	11,73 0,68	41,34	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	94,95	89,72	1,36 0,16	3,87	32,8 0,04	0,66
58	ТЕРМО8-03-591-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Выключатель одножильный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (85,77 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (55,06 руб.)	0,02	429,89 377,06	11,73 0,68	41,20	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	93,29	88,08	1,36 0,16	3,85	32,2 0,04	0,64
59	ТЕРМО8-03-591-09 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (101,45 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (65,13 руб.)	0,02	567,79 446,15	11,73 0,68	109,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	115,85	104,22	1,36 0,16	10,27	38,1 0,04	0,76
60	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Выключатель 2 кв. шт	2	28,48		28,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	266			266		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Выключатель 1 кВ, шт		2	21,91		21,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	204,64			204,64		
62	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Рамка, шт		4	8,56		8,56	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	159,92			159,92		
63	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Розетка, шт		2	24,97		24,97	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	233,22			233,22		
64	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Коробка монтажная, шт		6	5,35		5,35	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	149,88			149,88		
ШВ-1, ШВ-3														
65	ТЕРМО8-03-571-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Щит заводского изготовления однокорпусный или двухрядный шифрного исполнения, глубина до 800 мм, 1 м ширины по фронту		1,6	418,94	315,15	21,23	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4626,1	1542,88	2924,59	158,63	7,05	11,26
66	Прайс лист ООО "УС ЭК"	ЩМП-6 IP-54, шт		2	1 556,60		1 556,60	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	14538,64			14538,64		
67	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Комплект силовых шин (медь, таб 4): шт		2	338,33		338,33	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3160			3160		
68	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Комплект шин (медь, таб 3): шт		2	283,30		283,30	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2646,02			2646,02		
69	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Комплект соединительная 3 фаз до 100А (1000мм): шт		2	160,60		160,60	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1500			1500		
70	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Изолятор SM35 силовой NDM: шт		20	5,57		5,57	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	520,2			520,2		
71	ТЕРМО8-03-521-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А, 1 шт.		2	138,69	0,37	118,33	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1576,46	466,96	4,3	1105,2	1,59	3,18
72	Прайс лист ООО "УС ЭК"	Рубильник ВР32-400А: шт		2	205,92		205,92	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1923,3			1923,3		
73	ТЕРМО8-03-526-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкция на стене или колонке, на ток до 100 А, 1 шт.		8	265,16	4,32	254,79	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	12153,52	2434,08	200,48	9518,96	2,32	18,56
					26,05	0,17					15,92		0,01	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	Прайс лист ООО "УСЭК"	ВА 47-100 80А; шт	8	111,35		111,35	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4160			4160		
75	ТЕРМО8-02-405-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Провода по установленным стальным конструкциям и панелями, сечение до 16 мм.2: 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (11308,6 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (7259,84 руб.)	2,32	1663,12 425,13	136,5 4,22	1101,49	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	25290,74	11520,01	1836,74 114,35	11933,99	38,3 0,25	88,86 0,58
76	Прайс лист ООО "УСЭК"	Кабель ВВГнг LS 5х16; м	232	61,46		61,46	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	66588,64			66588,64		
ШВ-2, ШВ-4													
77	ТЕРМО8-03-571-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж ШС-4, глубина до 800 мм; 1 м ширины по фронту (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1,6	278,4 57,79	220,61 11,82	21,23	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3127,23	1080,02	2047,21 220,82		4,935 0,7	7,9 1,12
78	ТЕРМО8-03-571-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Шит заводского изготовления одноуровневый или двухуровневый шиферного исполнения, глубина до 800 мм; 1 м ширины по фронту НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1806,31 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1159,61 руб.)	1,6	418,94 82,56	315,15 16,88	21,23	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4626,1	1542,88	2924,59 315,46		7,05 1	11,28 1,6
79	Прайс лист ООО "УСЭК"	ЦМГ-6-Р-54; шт	2	1556,75		1556,75	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	14540,04			14540,04		
80	Прайс лист ООО "УСЭК"	Комплект силовых шин (медь, таб.4); шт	2	338,33		338,33	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3160			3160		
81	Прайс лист ООО "УСЭК"	Комплект шин (медь, таб.3); шт	2	283,30		283,30	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2646,02			2646,02		
82	Прайс лист ООО "УСЭК"	Комплект соединительная 3 фаз до 100А (1000мм); шт	2	160,60		160,60	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1500			1500		
83	Прайс лист ООО "УСЭК"	Изолятор SМЗ5 силовой NDM; шт	20	5,57		5,57	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	520,2			520,2		
84	ТЕРМО8-03-521-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А; 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (336,72 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (216,16 руб.)	2	77,01 14,83	0,25	61,93	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	927,76	346,42	2,9	578,44	1,18	2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	Практик лист ООО "УС ЭК"	Рубильник ВР32 -250А, шт	2	154,66		154,66	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8	1444,52			1444,52		
86	ТЕРМ08-03-526-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. НР 81%=85%*0,85 от ФОТ; (397,8 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (255,38 руб.)	2	255,01 17,52	1,14	236,35	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 МАТ=4,67	2630	409,26	13,22	2207,52	1,56	3,12
87	Практик лист ООО "УС ЭК"	ВА 47-29 25 А, шт	2	22,48		22,48	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 СПМ=11,68 МАТ=4,67	209,96			209,96		
88	ТЕРМ08-03-526-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (770,2 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ; (494,45 руб.)	2	304,81 33,75	4,36 0,17	266,70	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 СПМ=11,68 МАТ=4,67	3329,96	788,4	50,58 3,98	2490,98	2,76 0,01	5,52 0,02
89	Практик лист ООО "УС ЭК"	Автомат 88-32 125 А, шт	2	309,21		309,21	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 СПМ=11,68 МАТ=4,67	2888,02			2888,02		

Коридор оси 23-18

90	ТЕРМ08-02-396-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж лотка, 100 м (ИДС 81-37 2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	2,28	736,85 250,42	486,43 113,03		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 СПМ=11,68 МАТ=4,67	13101,24	6668,68	6432,66 3009,99		22,56 7,668	51,44 17,48
91	ТЕРМ08-02-396-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (15679,42 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ; (10065,8 руб.)	2,28	1960,16 417,36	810,72 188,38	732,08	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 СПМ=11,68 МАТ=4,67	28630,31	11114,45	10720,97 5016,64	7794,89	37,6 12,78	85,73 29,14

Лоток слаботочки оси 31-23

92	ТЕРМ08-02-396-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж лотка, 100 м (ИДС 81-37 2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	0,48	736,85 290,42	486,43 113,03		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 СПМ=11,68 МАТ=4,67	2758,16	1403,94	1354,22 633,68		22,56 7,668	10,83 3,68
93	ТЕРМ08-02-396-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (3300,93 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ; (2119,11 руб.)	0,48	1960,16 417,36	810,72 188,38	732,08	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 СПМ=11,68 МАТ=4,67	6237,96	2339,88	2257,05 1056,13	1641,03	37,6 12,78	18,05 6,13

Лаборатория

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	ТЕР667-04.5 Пр. Минстрой Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп: 100 шт.	0,08	172,33 169,42	2,91 1,16		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	159,66	158,31	1,35 1,08		17,89 0,08	1,43 0,01
95	ТЕР608-02-396- 05 Пр. Минстрой Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж лотка, 100 м (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	0,12	736,85 250,42	486,43 113,03		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	689,54	350,98	338,56 158,42		22,56 7,668	2,71 0,92
96	ТЕР608-02-396- 05 Пр. Минстрой Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (825,23 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (529,78 руб.)	0,12	1960,16 417,36	810,72 188,38	732,08	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1559,49	584,97	564,26 264,03	410,26	37,6 12,78	4,51 1,53
осл 1-14													
97	ТЕР608-02-396- 05 Пр. Минстрой Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж лотка, 100 м (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в дом) без разборки и режии ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	0,78	368,42 125,21	243,22 56,51		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2241	1140,7	1100,30 514,86		11,28 3,834	8,8 2,99
98	ТЕР608-02-396- 05 Пр. Минстрой Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (5364,01 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (3443,56 руб.)	0,78	1960,16 417,36	810,72 188,38	732,08	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	10136,69	3802,31	3667,70 1716,22	2666,68	37,6 12,78	29,33 9,97
99	Трафик лист ООО "УСЭК"	Лоток проволочный 300х50, м	78	55,03		55,03	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	20045,22			20045,22		
100	Трафик лист ООО "УСЭК"	Профиль, шт	10	111,35		111,35	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5200			5200		
101	Трафик лист ООО "УСЭК"	Консоль подвеса КГН300; шт	10	22,91		22,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1069,9			1069,9		
102	Трафик лист ООО "УСЭК"	Соединитель СГ-М 200х50 УТЗ 5; шт	78	3,32		3,32	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1209			1209		
103	Трафик лист ООО "УСЭК"	Шильда М10х100; шт	80	10,60		10,60	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3960			3960		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	ТЕРМО8-02-405-03	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 70 мм.2: 100 м	3,12	1921,01	286,03	1 117,72	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЭПМ=11,68 МАТ=4,97	40311,4	18849,79	5175,99	16285,62	46,6	145,39
	Пр. Министров			517,26	12,83					467,53		0,76	2,37
	Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Нр 81%=95%*0,85 от ФОТ: (18776,44 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (12054,01 руб.)											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								563905,78	98119,91	57484,61	408301,26		788,25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
								595026,69	117743,9	68981,53	408301,26		921,9
										26879,59			155,64
	Накладные расходы							116164,72					
	Сметная прибыль							75204,22					
Итого по смете:													
								761993,32					821,05
Электромонтажные работы на других объектах													
								24402,31					155,52
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
													100,85
Итого													
								766395,63					921,9
В том числе:													
	Материалы							408301,26					155,64
	Машины и механизмы							68981,53					
	ФОТ							144623,49					
	Накладные расходы							116164,72					
	Сметная прибыль							75204,22					
	НДС 18%							141551,21					921,9
	ВСЕГО по смете							927946,84					155,64

Составил: _____

С.В. Суворова
" С.В. Суворова"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]