

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИП - НЭИК"

Н.В. Пополухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИП - НЭИК"

(Наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(Локальная смета)

на

Ремонт навеса для доработки изделия М 107

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 580 719,30 руб.
 Средства на оплату труда 105 696,00 руб.
 Сметная трудоемкость 815,65 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.


N п/п	Шифр и номер позиции, норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колличес тво	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих маш. обслуж.		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	экспл. машин	материалов	на едн.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Общестроительные работы													
1	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен, 1 м3	14	199,35	113,16		0,91	22954	14101	8853		8,24	115,36
	Пр. Минстроя	НР 94%=110%*0,85 от ФОТ: (15479 руб.)		86,19	14,47		31М=11,6773			2366		1,15	16,1
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (7904 руб.)											
2	ТЕР08-02-001-09	Кладка подпорной стенки, 1 м3 кладки	7,23	807,3	34,86		0,91	41261	5873	1388	34000	7,08	51,19
	Пр. Минстроя	НР 104%=122%*0,85 от ФОТ: (6641 руб.)		69,45	6,08		31М=11,6743			513		0,36	2,6
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ: (3448 руб.)					МАТ=6,6894						
3	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных (Засыпка ямы песком с утрамбовкой), 1 м3 подстилающего слоя	20	186,74	29,82		0,91	28756	8136	3322	17298	3,41	68,2
	Пр. Минстроя	НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (9468 руб.)		34,78	3,77		31М=11,6897			881		0,3	6
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (4599 руб.)					МАТ=7,0812						
4	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных: 1 м3 подстилающего слоя	1,8	295,29	54,03		0,91	3386	821	543	2022	3,73	6,71
	Пр. Минстроя	НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (1014 руб.)		39,02	6,92		31М=11,6777			145		0,55	0,99
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (493 руб.)					МАТ=5,5555						
стены													
5	ТЕРМ38-01-003-04	Изготовление металлоконструкций каркаса стен, 1 т конструкции	0,629	7789,04	425,44		0,91	32542	10018	1441	21083	120	75,48
	Пр. Минстроя	НР 66% от ФОТ: (6704 руб.)		1363,2	19		31М=11,6842			140		1,34	0,84
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	СП 40% от ФОТ: (4063 руб.)					МАТ=5,5856						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ТСЦ-101-1026 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп. т	-0,6491	5 471,24		5 471,24	МАТ=5,7022	-20251			-20251		
7	ТСЦ-101-1844 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сталь угловая. т	0,54	5 161,65		5 161,65	МАТ=5,0734	14141			14141		
8	ТСЦ-101-3773 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4,0 мм. т	0,11	6 913,31		6 913,31	МАТ=3,1937	2429			2429		
9	ТЕР09-04-006- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж металлических каркасов стен: т конструкций НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2183 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1644 руб.)	0,629	1196,84 336,68	593,05 49,35	267,11	ОЗП=1,6742 ЗМ=5,6406 ЗПМ=1,6825 МАТ=3,2766	5127	2472	2104 363	551	28,34 2,91	17,83 1,83
10	ТЕР09-04-006- 02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м. 100 м2 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (27418 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (20653 руб.)	2,163	4374,45 1127,55	2864,64 280,44	382,26	ОЗП=1,6947 ЗМ=5,2563 ЗПМ=1,6813 МАТ=4,5872	64884	28522	32569 7086	3793	105,28 16,4	227,72 35,47
11	ТСЦ-101-3845 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7; т	1,60062	13 647,92		13 647,92	МАТ=2,3857	52116			52116		
12	ТСЦ-101-1810 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. т	0,02	34 211,64		34 211,64	МАТ=2,6626	1822			1822		
13	ТЕР08-07-001- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для облицовки. 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (3984 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2069 руб.)	0,74	739,64 442,68	8,57	288,39	ОЗП=1,6951 ЗМ=6,5741 МАТ=4,8108	4899	3831	42	1026	43,40	32,12
Кровля													
14	ТЕР38-01-003- 04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Изготовление металлоконструкций каркаса кровли. т конструкций НР 66% от ФОТ; (4860 руб.) СП 40% от ФОТ; (2946 руб.)	0,456	7789,04 1363,2	425,44 19	6 000,40	ОЗП=1,684 ЗМ=5,385 ЗПМ=1,6842 МАТ=5,5858	23591	7263	1045 101	15283	120 1,34	54,72 0,61
15	ТСЦ-101-1026 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп. т	-0,4706	5 471,24		5 471,24	МАТ=5,7022	-14682			-14682		
16	ТСЦ-101-1844 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сталь угловая. т	0,39	5 161,65		5 161,65	МАТ=5,0734	10213			10213		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ТСЦ-101-3773 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сталь листовая горячекатаная марки Ст-3 толщиной 4,0 мм. т	0,083	6 913,31		6 913,31	МАТ=3,1937	1833			1833		
18	ТЕР03-03-014-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж металлоконструкций каркаса кровли при высоте здания до 25 м. 1 т конструкций	0,456	1492,44	516,41	322,98	ОЗП=1,7064 ЗМ=5,6587 ЗПМ=1,6821 МАТ=4,5646	5491	3486	1333	672	63,28	28,86
19	ТЕР03-04-002-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м. 100 м2 покрытия	0,899	1114,15	556,62	191,17	ОЗП=1,7064 ЗМ=5,1946 ЗПМ=1,6788 МАТ=4,7067	7264	3856	2599	809	35,5	31,91
20	ТСЦ-101-3830 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7. т	0,79112	13 647,36		13 647,36	МАТ=2,6171	28256			28256		
21	ТСЦ-101-1810 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. т	0,01	34 211,64		34 211,64	МАТ=2,6626	911			911		
22	ТЕР12-01-010-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство мажик покрытий (конек, углы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. 100 м2 покрытия	0,054	14018,48	27,93	12 855,16	ОЗП=1,7071 ЗМ=5,8367 ЗПМ=1,6657 МАТ=2,1404	2212	718	9	1485	112,75	6,09
23	ТЕР38-01-003-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Изготовление металлоконструкций ворот. 1 т конструкций	0,214	7789,04	425,44	6 000,40	ОЗП=1,684 ЗМ=5,385 ЗПМ=1,6842 МАТ=5,5858	11071	3409	490	7172	120	25,68
24	ТСЦ-101-1026 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп. т	-0,2208	5 471,24		5 471,24	МАТ=5,7022	-6889			-6889		
25	ТСЦ-101-1844 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сталь угловая. т	0,2208	5 161,65		5 161,65	МАТ=5,0734	5782			5782		
26	ТЕР07-01-055-09 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство ворот без установки столбов при металлических опрадах. 100 шт.	0,02	1164,91	136,28	249,31	ОЗП=11,707 ЗМ=5,4061 МАТ=3,069	213	182	15	16	77,39	1,55
разное													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ПЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия	0,059	65110,72	2742,52	61933,11	ОЗП=11,6839 ЗМ=5,313 ЗПМ=11,6801 МАТ=4,1667	16385	300	860	15225	38,3	2,26
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (636 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (342 руб.)		435,09	328,18					226		19,08	1,13
28	ПЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-01 (общ. толщ. 5см); 1000 м2 покрытия	0,059	15474,66	698	15465,64	ОЗП=11,7157 ЗМ=4,6046 ЗПМ=11,6801 МАТ=4,1637	3803	1	2	3800	0,18	0,01
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	(5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (1 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1 руб.)		2,04									
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								349520	92989	56615	199916		745,69
Накладные расходы								87905		12707			69,96
Сметная прибыль								54710					
Итого по смете:								410117					589,81
Итого Монтажные работы								82018					68,22
Итого								492135					155,88
В том числе:													1,74
Материалы								199916					745,69
Машины и механизмы							56615						69,96
ФОТ							105696						
Накладные расходы							87905						
Сметная прибыль							54710						
НДС 18%							88584,3						
ВСЕГО по смете							580719,3						745,69
													69,96

Составил:

 // С.И. Герасимов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]