


СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПИТ - НЭИК"


 Н.В. Пополузина  
 2014 г.

 ОАО "НПО НИИПИТ - НЭИК"  
 (наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
 (локальный смета)

на

 Ремонт внутриплощадочной дороги на испытательном полигоне в рп. Дорогино  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 Сметная стоимость ..... 3 212 695,14 руб.  
 Средства на оплату труда ..... 109 204,00 руб.  
 Сметная трудоемкость ..... 739,80 чел. час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>														
1	ТЕР01-01-013-14 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2; 1000 м3 грунта  (Прим 1,12 п.3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно наплавленных на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЭГ=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)  НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (5395 руб) СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2265 руб)	0,5845	6626,66 <u>152,78</u>	6469,08 <u>822,99</u>	4,80	ОЭГ=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	22967	1043	21934 <u>5518</u>	13	16,588 <u>47,962</u>	9,7 <u>28,05</u>	
2	ТЕР01-01-013-15 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 3; 1000 м3 грунта  НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (3946 руб) СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1656 руб)	0,334	7821,5 <u>292,6</u>	7522,89 <u>955,41</u>	6,01	ОЭГ=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	15724	1141	14573 <u>3731</u>	10	31,77 <u>55,8</u>	10,61 <u>18,64</u>	
3	ФОСЦит01-01-01-045 Пр. Минрегиона №834 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, конструкции и детали с использованием погрузчика; 1 т груза  НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	918,5	17,89	17,89		ЭМ=7,894	128711		128711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССПп03-21-01-015 Пр. Минрегиона №8354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс грузя, 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	918,5	13,38	13,38		ЗМ=8,554	105122		105122			
5	ТЕР27-04-001-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (26264 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (14109 руб.)	5,01	2637,33 148,87	2480,76 222,08	7,70	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	80977	8711	72086 12995	180	15,72 13,88	78,76 69,54
6	ТОЦ-408-0122 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Песок природный для строительных работ средний, м3	526,05	101,59		101,59	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	249574		249574			
7	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Резина вкружных материалов, 1 т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (2629 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1359 руб.)	18,7	2137,18	47,87 9,87	2089,31	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	187849		5192 2090	182457	0,66	12,34
8	ТЕР27-04-007-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных; 1000 м2 основания 46 195,41 = 28 296,09 + 2,96 x (151,10 - 132,83) + 11,2 x 1 997,45 - 30 x 1,54 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (23556 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (12654 руб.)	1,67	46195,41 356,29	4545,76 641,76	41 293,36	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	373023	6950	44030 12518	322043	36,96 36,24	61,72 60,52
9	ТЕР27-04-007-04 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам 27-04-007-02 (общ.толщ.2см); 1000 м2 основания (Общая толщина 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (4447 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2389 руб.)	1,67	8 552,80	1390,95 188,4	7 161,85	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	69327		13473 3675	59854	12,55	20,96
10	ТЕР27-06-020-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (18014 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9677 руб.)	1,67	65110,72 435,09	2742,52 328,18	61 933,11	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	518061	8487	26564 6407	483010	38,3 19,08	63,96 31,86
11	ТЕР27-06-021-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (общ.толщ.10см); 1000 м2 покрытия (Общ.толщ.10см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЗМ=12 к раск.; ЗПМ=12; МАТ=12 к раск.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (289 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (155 руб.)	1,67	92847,96 12,24	41,88	92 793,84	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	724334	239	406	723689	1,08	1,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0,601	2 137,18	47,87	2 089,31	ОЗГ=11,68 ЗМ=5,8 ЗГМ=11,68 МАТ=4,67	6031		167	5864	0,66	0,4
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010	НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (81 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (44 руб.)			9,57					67			
13	ТЕР27-10-001-06	Распределение битума в котлах емкостью 400 л, 1 т	38	333,4	253,33		ОЗГ=11,68 ЗМ=5,8 ЗГМ=11,68 МАТ=4,67	91372	35538	55834		7,13	270,94
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	333,40 = 2 324,40 - 1,02 x 1 951,96 НР 56%=66%*0,85 от ФОТ; (19901 руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ		80,07									
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2573892	62109	489089	2022694		497,49
Накладные расходы										47095			242,31
Сметная прибыль								104424					
Итого по смете:								44307					20,31
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								51974					46,69
Погрузо-разгрузочные работы								129711					
Перевозка грузов автотранспортом								105122					206,24
Автомобильные дороги								2324543					195,62
Изготовление в постоенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								111273					270,94
Итого								2722623					497,49
В том числе:													242,31
Материалы								2022694					
Машины и механизмы								489089					
ФОТ								109204					
Накладные расходы								104424					
Сметная прибыль								44307					
НДС 18%								490072,14					497,49
ВСЕГО по смете								3212695,14					242,31

Составил:

*Деев* " *А.С. Сегарета*  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]