

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПИТ - НЭЖ"

И.В. Пополухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИПИТ - НЭЖ"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Установка клапанов на трубопроводах воздушного-отопительных систем по ул. Планетная 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 199 014,52 руб.
 Средства на оплату труда 93 957,00 руб.
 Сметная трудоемкость 669,02 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих маш.				
				Всего	экспл. машин		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты машин	Материалов	на ед.ин.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Корпус 11													
1	ТЕР18-07-001-04	Демонтаж термометров в опрае прямых и угловых: 1 компл.	10	1,38			146	146				0,12	1,20
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	(ТЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4))		1,38			317M=10,58 МАТ=2,591						
		НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (247 руб.)) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (127 руб.)											
2	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров в опрае прямых и угловых: 1 компл.	10	330,9	3,44		8849	364			8485	0,31	3,10
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (617 руб.)) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (317 руб.)		3,44			317M=10,58 МАТ=2,591						
		НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (247 руб.)) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (127 руб.)											
3	ТЦ-301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае; компл.	-10	325,51			-8419				-8419		
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141			325,51			МАТ=2,5963						
		Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае; компл.											
4	Цена поставщика	Термометр Р16, Т150; шт	10	908,47			9085				9085		
	Цена поставщика	Муфта стальная дим. 15 мм; шт	10	20,34			203				203		
Раздел 2. Корпус 10													
6	ТЕР65-03-3	Снятие клапанов фланцевых применимых диаметром до 100 мм; 100 шт. арматуры	0,01	525,24	24,76		55	53			2	49,7	0,5
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	НР 63%=74%*(0,85 от ФОТ; (39 руб.)) СП 40%=50%*(0,8 от ФОТ; (25 руб.))		500,48	9,86		317M=10,58 ЭМ=6,807 МАТ=10,58				1	0,68	0,01
		НР 63%=74%*(0,85 от ФОТ; (39 руб.)) СП 40%=50%*(0,8 от ФОТ; (25 руб.))											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиля, движок, затвора, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. 1 шт. НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ. (567 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (291 руб.)	1	178,67 31,17	9,85 0,34	137,65	ОЗП=10,58 ЗМ=5,42 ЗПМ=10,58 МАТ=4,842	1050	330	53 4	667	2,91 0,02	2,91 0,02
8	ТСЦ-507-0986 Пр. Минстрой Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм. шт.	-2	40,96		40,86	МАТ=6,1948	-506			-506		
9	ТСЦ-101-2576 Пр. Минстрой Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм. т	-0,0021	19 460,40		19 460,40	МАТ=2,6972	-110			-110		
10	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam.65 мм. шт	1	12 465,08		12 465,08		12465			12465		
11	Цена поставщика	Фланец стальной diam.65 мм P16. шт	2	400,00		400,00		800			800		
12	Цена поставщика	Болт М16, 130. шт	16	189,83		189,83		3037			3037		
13	Цена поставщика	Гайка М16. шт	16	9,49		9,49		152			152		
14	Цена поставщика	Шайба М16. шт	16	4,07		4,07		65			65		
15	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстрой Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в опреле прямых и угловых. 1 компл. ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ. (371 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (190 руб.)	15	1,38 1,38		1,38	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	219	219			0,12	1,80
16	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстрой Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в опреле прямых и угловых. 1 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ. (924 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (479 руб.)	15	330,9 3,44		327,46	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	13273	546		12727	0,31	4,65
17	ТСЦ-301-1467 Пр. Минстрой Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опреле. компл.	-15	325,51		325,51	МАТ=2,5863	-12628			-12628		
18	Цена поставщика	Термометр P16, T150. шт	15	908,47		908,47		13627			13627		
19	Цена поставщика	Муфта стальная diam. 15 мм. шт	15	20,34		20,34		305			305		
Раздел 3. Корпус 9													
20	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстрой Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в опреле прямых и угловых. 1 компл. ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ. (445 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (228 руб.)	18	1,38 1,38		1,38	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	263	263			0,12	2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минсгора Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в опрае прямых и угловых: 1 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (1109 руб.) СП 58%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (570 руб.)	18	330,9 3,44		327,46	ОЗП=10,58 ЗМ=10,58 МАТ=2,591	15927	655		15272	0,31	5,58
22	ТСЦ-301-1467 Пр. Минсгора Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае: компл.	-18	325,51		325,51	МАТ=2,5863	-15154			-15154		
23	Цена поставщика	Термоманометр Р16,Т150: шт	18	908,47		908,47		16352			16352		
24	Цена поставщика	Муфта стальная diam. 15 мм: шт	18	20,34		20,34		366			366		
Раздел 4. Корпус 12а													
25	ТЕРР65-03-2 Пр. Минсгора Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых применимых диаметром до 50 мм: 100 шт. арматуры НР 63%=74%*0,85 от ФОТ: (45 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ: (29 руб.)	0,02	300,77 292,03	8,74 3,48		ОЗП=10,58 ЗМ=6,807 ЗПМ=10,58	63	62	1		29	0,58
26	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минсгора Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм: 1 шт. (МАТ=0 к раск.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (664 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (290 руб.)	2	21,04 15,74	5,30		ОЗП=10,58 ЗМ=5,638 ЗПМ=10,58 МАТ=4,378	393	333	60		1,47	2,94
27	Цена поставщика	Вентиль балансирующий diam. 32 мм: шт	1	3 206,78		3 206,78		3207			3207		
28	Цена поставщика	Вентиль балансирующий diam. 40 мм: шт	1	4 389,15		4 389,15		4389			4389		
29	Цена поставщика	Контргайка чуг. diam. 32 мм: шт	1	20,34		20,34		20			20		
30	Цена поставщика	Контргайка чуг. diam. 40 мм: шт	1	27,12		27,12		27			27		
31	Цена поставщика	Муфта стальная diam. 15 мм: шт	4	20,34		20,34		81			81		
32	Цена поставщика	Муфта чуг. diam. 32 мм: шт	1	39,32		39,32		39			39		
33	Цена поставщика	Муфта чуг. diam. 40 мм: шт	1	48,81		48,81		49			49		
34	Цена поставщика	Резьба diam. 32 мм: шт	2	20,34		20,34		41			41		
35	Цена поставщика	Резьба diam. 40 мм: шт	2	23,05		23,05		46			46		
36	ТЕРР65-16-2 Пр. Минсгора Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Смена стонгов у трубопроводов диаметром до 32 мм: 100 стонгов НР 88%=103%*0,85 от ФОТ: (49 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ: (27 руб.)	0,01	1825,53 467,17	1,82 0,73	1 356,54	ОЗП=10,58 ЗМ=6,808 ЗПМ=10,58 МАТ=3,828	101	49		52	41,6 0,05	0,42
37	ТЕРР65-16-3 Пр. Минсгора Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Смена стонгов у трубопроводов диаметром до 50 мм: 100 стонгов НР 89%=103%*0,85 от ФОТ: (85 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ: (47 руб.)	0,01	3064,73 797,33	4,01 1,6	2 263,39	ОЗП=10,58 ЗМ=6,798 ЗПМ=10,58 МАТ=4,113	178	84		94	71 0,11	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в опреле прямых и угловых: 1 компл. (ТЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 109% \approx 128%*(0,85*0,8) от ФОТ. (98 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (50 руб.)	4	1,38 1,38			ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	58				0,12	0,48
39	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в опреле прямых и угловых: 1 компл. НР 109% \approx 128%*(0,85 от ФОТ. (247 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (127 руб.)	4	330,9 3,44		327,46 МАТ=2,591	3539	146			3393	0,31	1,24
40	ТСЦ-301-1467 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опреле, компл.	-4	325,51		325,51 МАТ=2,5863	-3367				-3367		
41	Цена поставщика	Термометр Р16, Т150, шт	4	908,47		908,47	3634				3634		
Раздел 5. Корпус 12													
42	ТЕР65-14-3 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм: 100 м трубопровода НР 63% \approx 74%*0,85 от ФОТ. (202 руб.) СП 40% \approx 50%*0,8 от ФОТ. (128 руб.)	0,06	461,55 439,05	7,36	15,14 МАТ=5,192	285	279	2			43,60	2,62
43	ТЕР65-14-4 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм: 100 м трубопровода НР 63% \approx 74%*0,85 от ФОТ. (1210 руб.) СП 40% \approx 50%*0,8 от ФОТ. (788 руб.)	0,24	712,82 657,57	18,96	36,89 МАТ=5,109	1734	1670	20		44	65,30	15,67
44	ТЕР65-14-5 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм: 100 м трубопровода НР 63% \approx 74%*0,85 от ФОТ. (364 руб.) СП 40% \approx 50%*0,8 от ФОТ. (231 руб.)	0,04	1259,73 1186,25	24,71	48,77 МАТ=5,015	516	502	4		10	117,80	4,71
45	ТЕР16-02-005-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм: 100 м трубопровода НР 109% \approx 128%*0,85 от ФОТ. (3981 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (2045 руб.)	0,24	8468,8 919,52	257,84 6,25	7 291,64 МАТ=3,962	9637	2335	368		6934	79,75	19,14
46	ТЕР16-02-005-07 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм: 100 м трубопровода НР 109% \approx 128%*0,85 от ФОТ. (937 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (482 руб.)	0,04	13874,67 1296,39	325,56 10,97	12 252,72 МАТ=3,963	2567	549	76		1942	115,44	4,62
47	ТЕР16-02-005-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм: 100 м трубопровода НР 109% \approx 128%*0,85 от ФОТ. (758 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (389 руб.)	0,06	4637,96 701,37	152,1 3,21	3 784,49 МАТ=5,48	1744	445	55		1244	60,83	3,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ТЕР16-02-005-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электроварных труб диаметром 80 мм; 100 м трубопровода	0,06	6899,66	237,64	5682,52	ОЗП=10,58 ЗМ=5,959 ЗПМ=10,58 МАТ=6,082	2749	584	92	2073	79,75	4,79
49	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода	0,06	121,85	49,34	3,62	ОЗП=10,58 ЗМ=4,304 ЗПМ=10,58 МАТ=4,494	57	44	13	5,01	0,30	
50	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм; 100 м трубопровода	0,3	126,17	49,34	7,94	ОЗП=10,58 ЗМ=4,304 ЗПМ=10,58 МАТ=5,77	296	219	64	13	5,01	1,50
51	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм; 100 м трубопровода	0,04	145,42	49,34	27,19	ОЗП=10,58 ЗМ=4,304 ЗПМ=10,58 МАТ=6,535	45	29	8	8	5,01	0,20
52	ТЕР65-03-3 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм; 100 шт. арматуры	0,08	525,24	24,76	9,86	ОЗП=10,58 ЗМ=6,807 ЗПМ=10,58	437	424	13	49,7	3,98	
53	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; 1 шт.	8	178,67	9,85	137,65	ОЗП=10,58 ЗМ=5,42 ЗПМ=10,58 МАТ=4,842	8397	2638	427	5332	2,91	23,28
54	ТСЦ-101-2576 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм; т	-0,0166	19 460,40		19 460,40	МАТ=2,6972	-871			-871		
55	ТСЦ-507-0986 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм; шт.	-16	40,86		40,86	МАТ=6,1948	-4050			-4050		
56	ТЕР65-03-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм; 100 шт. арматуры	0,02	300,77	8,74		ОЗП=10,58 ЗМ=6,807 ЗПМ=10,58	63	62	1	29	0,58	
57	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм; 1 шт.	2	102,03	5,30	80,99	ОЗП=10,58 ЗМ=5,638 ЗПМ=10,58 МАТ=4,378	1102	333	60	709	1,47	2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ТСЦ-101-2576 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм. г	-0,0022	19 460,40		19 460,40	МАТ=2,6972	-115			-115		
59	ТСЦ-507-0983 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗст2, ВСтЗст3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм. шт.	-4	25,40		25,40	МАТ=5,3374	-542			-542		
60	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 100 мм. шт	6	26 813,56		26 813,56		160881			160881		
61	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 50 мм. шт	2	6 767,46		6 767,46		13535			13535		
62	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 80 мм. шт	2	17 808,81		17 808,81		35618			35618		
63	Цена поставщика	Фланец стальной diam. 100 мм Р16; шт	12	637,29		637,29		7647			7647		
64	Цена поставщика	Фланец стальной diam. 50 мм Р16; шт	4	321,36		321,36		1285			1285		
65	Цена поставщика	Фланец стальной diam. 80 мм Р16; шт	4	481,36		481,36		1925			1925		
66	Цена поставщика	Болт М16, 170; шт	80	189,83		189,83		15186			15186		
67	Цена поставщика	Гайка М16; шт	80	9,49		9,49		759			759		
68	Цена поставщика	Шайба М16; шт	160	4,07		4,07		651			651		
69	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Органовая металлургических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021; 1,00 м2 окрашиваемой поверхности (Т3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2))	0,11	554,08	21,82	398,76	ОЗП=10,58 ЗМ=4,656 ЗПМ=10,58 МАТ=3,08	302	155	11	136	10,62	1,17
70	ТЕР65-17-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка затлушек диаметром трубопроводов до 150 мм. 100 затлушек	0,02	6509,07	12,24	5 074,27	ОЗП=10,58 ЗМ=6,496 ЗПМ=10,58 МАТ=3,367	644	301	2	341	136,00	2,72
71	ТЕР65-03-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие кранов водоразборных или туалетных; 100 шт. арматуры	0,14	57,76	0,36		ОЗП=10,58 ЗМ=6,889 ЗПМ=10,58	85	85			5,7	0,80
72	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. 1 шт. (МАТ=0 к расх.)	14	19,82	4,08		ОЗП=10,58 ЗМ=5,375 ЗПМ=10,58 МАТ=3,716	2636	2331	307		1,47	20,58
73	Цена поставщика	Кран шаровый diam. 15 мм. шт	12	166,78		166,78		2001			2001		
74	Цена поставщика	Кран шаровый diam. 25 мм. шт	2	425,76		425,76		852			852		
75	Цена поставщика	Резьба стальная diam. 15 мм. шт	12	8,14		8,14		98			98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	Цена поставщика	Резьба стальная diam.25 мм. шт	2	17,63		17,63							
77	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых: 1 компл. (Т3=0,4 (О3П=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; Т3=0,4; Т3М=0,4))	16	1,38		1,38	О3П=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	234	234			0,12	1,92
78	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в оправе прямых и угловых: 1 компл. НР 109%=(128%*0,85 от ФОТ; (282 руб.) СП 56%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (203 руб.)	16	330,9		327,46	О3П=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	14158	582		13576	0,31	4,96
79	ТСЦ-301-1467 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе, компл.	-16	325,51		325,51	МАТ=2,5863	-13470			-13470		
80	Цена поставщика	Термометр Р16, Т150. шт	16	908,47		908,47		14536			14536		
81	Цена поставщика	Муфта стальная diam. 15 мм. шт	16	20,34		20,34		325			325		

Раздел 6. Корпус 27

82	ТЕР65-03-2 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых переменных диаметром до 50 мм. 100 шт. арматуры НР 63%=(74%*0,85 от ФОТ; (23 руб.) СП 40%=(50%*0,8 от ФОТ; (14 руб.)	0,01	300,77	8,74	292,03	О3П=10,58 ЗМ=6,807 ЗПМ=10,58	31	31			29	0,29
83	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм; 1 шт. (МАТ=0 к раск.)	1	21,04	5,30	15,74	О3П=10,58 ЗМ=5,638 ЗПМ=10,58 МАТ=4,376	196	167	28		1,47	1,47
84	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 40 мм. шт	1	4 389,15		4 389,15		4389			4389		
85	Цена поставщика	Контргайка чуг. diam. 40 мм. шт	1	27,12		27,12		27			27		
86	Цена поставщика	Муфта стальная diam. 15 мм. шт	8	20,34		20,34		163			163		
87	Цена поставщика	Муфта чуг. diam. 40 мм. шт	1	48,81		48,81		49			49		
88	Цена поставщика	Резьба diam. 40 мм. шт	2	23,05		23,05		46			46		
89	ТЕР65-16-3 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Смена стоек у трубопроводов диаметром до 50 мм. 100 стоев НР 88%=(103%*0,85 от ФОТ; (85 руб.) СП 48%=(80%*0,8 от ФОТ; (47 руб.)	0,01	3064,73	4,01	797,33	О3П=10,58 ЗМ=6,798 ЗПМ=10,58 МАТ=4,113	178	84		94	71	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых: 1 компл. (Т3=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; Т3=0,4; Т3М=0,4)) НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (198 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (102 руб.)	8	1,38	1,38		ОЗП=10,58 ЭМ=10,58 МАТ=2,591	117	117			0,12	0,96
91	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в оправе прямых и угловых: 1 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (493 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (253 руб.)	8	330,9	3,44	327,46	ОЗП=10,58 ЭМ=10,58 МАТ=2,591	7079	291		6788	0,31	2,48
92	ТСЦ-301-1467 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град. С в оправе: компл.	-8	325,51		325,51	МАТ=2,5863	-6735			-6735		
93	Цена поставщика	Термометр Р16, Т150; шт	8	908,47		908,47		7268			7268		

Раздел 7. Корпус 14

Гребенка 1

94	ТЕРР55-03-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм; 100 шт. арматуры НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (23 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (14 руб.)	0,01	300,77	8,74	292,03	ОЗП=10,58 ЭМ=6,807 ЗПМ=10,58	31	31			29	0,29
95	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, запорков, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм; 1 шт. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (282 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (145 руб.)	1	102,03	5,30	15,74	ОЗП=10,58 ЭМ=5,638 ЗПМ=10,58 МАТ=4,378	551	167	30	354	1,47	1,47
96	ТСЦ-101-2876 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм; т	-0,0011	19 460,40		19 460,40	МАТ=2,6972	-58			-58		
97	ТСЦ-507-0983 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм; шт.	-2	25,40		25,40	МАТ=5,3374	-271			-271		
98	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 50 мм; шт	1	6 767,46		6 767,46		6767			6767		
99	Цена поставщика	Фланец стальной diam. 50 мм Р16; шт	2	321,36		321,36		643			643		
100	Цена поставщика	Болт М16, 130; шт	16	189,83		189,83		3037			3037		
101	Цена поставщика	Гайка М16; шт	16	9,49		9,49		152			152		
102	Цена поставщика	Шайба М16; шт	16	4,07		4,07		65			65		

Раздел 8. Корпус 13

103	ТЕРР55-03-3 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм; 100 шт. арматуры НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (39 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (25 руб.)	0,01	525,24	24,76	500,48	ОЗП=10,58 ЭМ=6,807 ЗПМ=10,58	55	53	2		49,7	0,5
					9,96					1		0,68	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
104	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. 1 шт. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ. (567 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (291 руб.)	1	178,57	31,17	9,85	0,34	137,65	1050	330	53	667	2,91	2,91
105	ТСЦ-101-2576 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм. т	-0,0021	19 460,40				19 460,40	-110			-110		
106	ТСЦ-507-0986 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗп2, ВСтЗп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм. шт.	-2	40,86				40,86	-506			-506		
107	ТЕР65-03-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых приенных диаметром до 50 мм, 100 шт. арматуры НР 63%=74%*0,85 от ФОТ. (45 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ. (29 руб.)	0,02	300,77	292,03	8,74	3,48	80,99	63	62	1	29	0,58	
108	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. 1 шт. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ. (564 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (290 руб.)	2	102,03	15,74	5,30		1102	1102	333	60	709	1,47	2,94
109	ТСЦ-101-2576 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм. т	-0,0022	19 460,40				19 460,40	-115			-115		
110	ТСЦ-507-0983 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗп2, ВСтЗп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм. шт.	-4	25,40				25,40	-542			-542		
111	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 100 мм. шт	1	26 813,56				26 813,56	26814			26814		
112	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 50 мм. шт	2	6 767,46				6 767,46	13535			13535		
113	Цена поставщика	Фланец стальной diam. 100 мм Р16. шт	2	637,29				637,29	1275			1275		
114	Цена поставщика	Фланец стальной diam. 50 мм Р16. шт	4	321,36				321,36	1285			1285		
115	Цена поставщика	Болт М16, 170. шт	48	189,83				189,83	9112			9112		
116	Цена поставщика	Гайка М16. шт	48	9,49				9,49	456			456		
117	Цена поставщика	Шайба М16. шт	48	4,07				4,07	195			195		
Раздел 9. Корпус 8														
118	ТЕР65-03-3 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых приенных диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры НР 63%=74%*0,85 от ФОТ. (78 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ. (50 руб.)	0,02	525,24	500,48	24,76	9,86	109	109	106	3	49,7	0,99	
											2	0,68	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. 1 шт. НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ: (1130 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (581 руб.)	2	178,67	9,85	137,65	ОЗП=10,58 ЗМ=5,42 ЗПМ=10,58 МАТ=4,842	2099	660	107	1332	2,91	5,82
120	ТСЦ-507-4986 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм. шт.	-4	40,86		40,86	МАТ=6,1948	-1012			-1012		0,04
121	ТСЦ-101-2976 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм. т	-0,0041	19 460,40		19 460,40	МАТ=2,6972	-215			-215		
122	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 65 мм. шт	2	12 465,08		12 465,08		24930			24930		
123	Цена поставщика	Фланец стальной diam. 65 мм Р16. шт	4	400,00		400,00		1600			1600		
124	Цена поставщика	Болт М16, 170. шт	32	189,83		189,83		6075			6075		
125	Цена поставщика	Гайка М16. шт	32	9,49		9,49		304			304		
126	Цена поставщика	Шайба М16. шт	32	4,07		4,07		130			130		
127	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонтж термометров в оправе прямых и угловых: 1 компл. (ТЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ: (148 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (76 руб.)	6	1,38	1,38	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	98	88			0,12	0,72	
128	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в оправе прямых и угловых: 1 компл. НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ: (370 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (190 руб.)	6	330,9	3,44	327,46	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	5309	218		5091	0,31	1,86
129	ТСЦ-301-1467 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе. компл.	-6	325,51		325,51	МАТ=2,5863	-5051			-5051		
130	Цена поставщика	Термометр Р16, Т150. шт	6	908,47		908,47		5451			5451		
131	Цена поставщика	Муфта стальная diam. 15 мм. шт	6	20,34		20,34		122			122		
Раздел 10. Корпус 8													
132	ТЕР65-03-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм. 100 шт. арматуры НР 63%=74%*(0,85 от ФОТ: (23 руб.) СП 40%=50%*(0,8 от ФОТ: (14 руб.)	0,01	300,77	8,74		ОЗП=10,58 ЗМ=6,807 ЗПМ=10,58	31	31			29	0,29
				292,03	3,48							0,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	ЕРР-6-05-001-02 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм; 1 шт. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (282 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (145 руб.)	1	102,03	5,30	80,99	ОЗП=10,58 ЗМ=5,638 ЗПМ=10,58 МАТ=4,378	551	167	30	354	1,47	1,47
134	ТСЦ-507-0983 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм; шт.	-2	25,40		25,40	МАТ=5,3374	-271			-271		
135	ТСЦ-101-2576 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм; т	-0,0011	19 460,40		19 460,40	МАТ=2,6972	-58			-58		
136	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 50 мм; шт	1	6 767,46		6 767,46		6767			6767		
137	Цена поставщика	Фланец стальной diam. 50 мм P-16; шт	2	321,36		321,36		643			643		
138	Цена поставщика	Болт М16; 130; шт	16	189,83		189,83		3037			3037		
139	Цена поставщика	Гайка М16; шт	16	9,49		9,49		152			152		
140	Цена поставщика	Шайба М16; шт	16	4,07		4,07		65			65		
141	ТЕР-16-07-001-04 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в опреле прямых и угловых; 1 компл. (ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4))	4	1,38		1,38	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	58	58			0,12	0,48
142	ТЕР-18-07-001-04 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в опреле прямых и угловых; 1 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (98 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (50 руб.)	4	330,9		327,46	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	3538	146		3393	0,31	1,24
143	ТСЦ-301-1467 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опреле; компл.	-4	325,51		325,51	МАТ=2,5863	-3367			-3367		
144	Цена поставщика	Термометр Р16; Т150; шт	4	908,47		908,47		3634			3634		
145	Цена поставщика	Муфта стальная diam. 15 мм; шт	4	20,34		20,34		81			81		
Раздел 11. Корпус 17													
146	ТЕР-65-03-2 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм; 100 шт. арматуры НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (23 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (14 руб.)	0,01	300,77	8,74		ОЗП=10,58 ЗМ=6,807 ЗПМ=10,58	31	31			29	0,29
				292,03	3,48							0,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	ТЕР-6-05-001-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм: 1 шт. НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ: (282 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (145 руб.)	1	102,03	5,30	80,99	ОЗП=10,58 ЗМ=5,638 ЗПМ=10,58 МАТ=4,378	551	167	30	354	1,47	1,47
148	ТСЦ-507-0983 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм: шт.	-2	25,40		25,40	МАТ=5,3374	-271			-271		
149	ТСЦ-107-2576 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм: т	-0,0011	19,460,40		19,460,40	МАТ=2,6972	-58			-58		
150	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 50 мм: шт	1	6,767,46		6,767,46		6767			6767		
151	Цена поставщика	Фланец стальной diam. 50 мм Р16: шт	2	321,36		321,36		643			643		
152	Цена поставщика	Болт М16, 130: шт	16	189,83		189,83		3037			3037		
153	Цена поставщика	Гайка М16: шт	16	9,49		9,49		152			152		
154	Цена поставщика	Шайба М16: шт	16	4,07		4,07		65			65		
155	ТЕР-18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометра в опреле прямых и угловых: 1 компл. (ТЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (247 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (127 руб.)	10	1,38		1,38	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	146	146			0,12	1,20
156	ТЕР-18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в опреле прямых и угловых: 1 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (617 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (317 руб.)	10	330,9		327,46	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	8849	364		8485	0,31	3,10
157	ТСЦ-301-1467 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опреле: компл.	-10	325,51		325,51	МАТ=2,5963	-8419			-8419		
158	Цена поставщика	Термоманометр Р-16, Т150: шт	10	908,47		908,47		9085			9085		
159	Цена поставщика	Муфта стальная diam. 15 мм: шт	10	20,34		20,34		203			203		
Раздел 12. Корпус 6													
160	ТЕР-18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в опреле прямых и угловых: 1 компл. (ТЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (247 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (127 руб.)	10	1,38		1,38	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	146	146			0,12	1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	ТЕР16-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в опреле прямых и угловых: 1 компл.	10	330,9		327,46	ОЗП=10,58 ЗМ=10,58 МАТ=2,591	8849	364		8485	0,31	3,10
162	ТСЦ-301-1467 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град. С в опреле: компл.	-10	325,51		325,51	МАТ=2,5863	-8419			-8419		
163	Цена поставщика	Термоманометр Р16, Т150: шт	10	908,47		908,47		9085			9085		
164	Цена поставщика	Муфта стальная Днам. 15 мм: шт	10	20,34		20,34		203			203		
Раздел 13. Корпус 5													
Гребенка 1													
165	ТЕРР65-03-3 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых переменных диаметром до 100 мм: 100 шт. арматуры	0,02	525,24	24,76		ОЗП=10,58 ЗМ=6,807 ЗПМ=10,58	109	106	3		49,7	0,99
166	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм: 1 шт.	2	178,67	9,85	137,65	ОЗП=10,58 ЗМ=5,42 ЗПМ=10,58 МАТ=4,842	2099	660	107		1332	2,91
167	ТСЦ-101-2576 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Болты с сайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм: т	-0,0041	19 460,40		19 460,40	МАТ=2,6972	-215			-215		
168	ТСЦ-507-0986 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм: шт.	-4	40,86		40,86	МАТ=6,1948	-1012			-1012		
169	ТЕРР65-03-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых переменных диаметром до 50 мм: 100 шт. арматуры	0,01	300,77	8,74		ОЗП=10,58 ЗМ=6,807 ЗПМ=10,58	31	31			29	0,29
170	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм: 1 шт.	1	102,03	5,30	80,99	ОЗП=10,58 ЗМ=5,638 ЗПМ=10,58 МАТ=4,378	551	167	30		354	1,47
171	ТСЦ-101-2576 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм: т	-0,0011	19 460,40		19 460,40	МАТ=2,6972	-58			-58		
172	ТСЦ-507-0983 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм: шт.	-2	25,40		25,40	МАТ=5,3374	-271			-271		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
173	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 50 мм. шт	1	6 767,46		6 767,46		6 767			6 767			
174	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 80 мм. шт	2	17 808,81		17 808,81		35618			35618			
175	Цена поставщика	Фланец стальной diam. 50 мм P16. шт	2	321,36		321,36		643			643			
176	Цена поставщика	Фланец стальной diam. 80 мм P16. шт	4	481,36		481,36		1925			1925			
177	Цена поставщика	Болт М16, 170. шт	48	189,83		189,83		9112			9112			
178	Цена поставщика	Гайка М16. шт	48	9,49		9,49		456			456			
179	Цена поставщика	Шайба М16. шт	48	4,07		4,07		195			195			
180	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в опрае прямых и угловых. 1 компл.	6	1,38			ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	88		88		0,12	0,72	
181	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в опрае прямых и угловых. 1 компл.	6	330,9		327,46	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	5309		218		5091	0,31	1,66
182	ТСЦ-301-1467 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град. С в опрае. компл.	-6	325,51		325,51	МАТ=2,5863	-5051				-5051		
183	Цена поставщика	Термоманометр P16, T150. шт	6	908,47		908,47		5451			5451			
184	Цена поставщика	Муфта стальная diam. 15 мм. шт	6	20,34		20,34		122			122			
Гребенка 2														
185	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в опрае прямых и угловых. 1 компл.	4	1,38			ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	58		58		0,12	0,46	
186	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в опрае прямых и угловых. 1 компл.	4	330,9		327,46	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	3539		146		3383	0,31	1,24
187	ТСЦ-301-1467 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град. С в опрае. компл.	-4	325,51		325,51	МАТ=2,5863	-3367				-3367		
188	Цена поставщика	Термоманометр P16, T150. шт	4	908,47		908,47		3634			3634			
189	Цена поставщика	Муфта стальная diam. 15 мм. шт	4	20,34		20,34		81			81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 14. Корпус 16													
190	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонтка термометров в опрае прямых и угловых: 1 компл. (ТЗ=0,4 (ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (198 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (102 руб.)	8	1,38 1,38			ОЗТ=10,58 ЗТМ=10,58 МАТ=2,591	117	117			0,12	0,96
191	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в опрае прямых и угловых: 1 компл. НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (493 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (253 руб.)	8	330,9 3,44		ОЗТ=10,58 ЗТМ=10,58 МАТ=2,591	7079	291			6788	0,31	2,48
192	ТСЦ-301-1467 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) рутиный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае: компл.	-8	325,51		МАТ=2,5863	-6735				-6735		
193	Цена поставщика №141	Термоманометр Р-16; Т150; шт	8	908,47			7268				7268		
194	Цена поставщика №141	Муфта стальная diam. 15 мм; шт	8	20,34			163				163		
Раздел 15. Корпус 90													
195	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в опрае прямых и угловых: 1 компл. (ТЗ=0,4 (ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (98 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (50 руб.)	4	1,38 1,38		ОЗТ=10,58 ЗТМ=10,58 МАТ=2,591	58	58				0,12	0,48
196	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в опрае прямых и угловых: 1 компл. НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ; (247 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (127 руб.)	4	330,9 3,44		ОЗТ=10,58 ЗТМ=10,58 МАТ=2,591	3539	146			3393	0,31	1,24
197	ТСЦ-301-1467 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) рутиный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае: компл.	-4	325,51		МАТ=2,5863	-3367				-3367		
198	Цена поставщика №141	Термоманометр Р-16; Т150; шт	4	908,47			3634				3634		
199	Цена поставщика №141	Муфта стальная diam. 15 мм; шт	4	20,34			81				81		
Ветка в офисную часть													
200	ТЕР06-03-3 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых применимых диаметром до 100 мм; 100 шт. арматуры НР 63%=74%*(0,85 от ФОТ; (78 руб.) СП 40%=50%*(0,8 от ФОТ; (50 руб.)	0,02	525,24 500,48	24,76 9,86	ОЗТ=10,58 ЗМ=6,607 ЗТМ=10,58	109	106		3		49,7 0,68	0,99 0,01
201	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краев проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; 1 шт. НР 106%=128%*(0,85 от ФОТ; (1130 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (581 руб.)	2	178,67 31,17	9,85 0,34	ОЗТ=10,58 ЗМ=5,42 ЗТМ=10,58 МАТ=4,842	2099	660		107		1332 0,02	5,82 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
202	ТСЦ-101-2576 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм. т	-0,0041	19 460,40		19 460,40	MAT=2,8972	-215			-215			
203	ТСЦ-507-0986 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм. шт.	-4	40,86		40,86	MAT=6,1948	-1012			-1012			
204	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 100 мм. шт	2	26 813,56		26 813,56		53627			53627			
205	Цена поставщика	Фланец стальной diam. 100 мм P16. шт	4	637,29		637,29		2549			2549			
206	Цена поставщика	Болт М16, 170. шт	32	189,83		189,83		6075			6075			
207	Цена поставщика	Гайка М16. шт	32	9,49		9,49		304			304			
208	Цена поставщика	Шайба М16. шт	32	4,07		4,07		130			130			
209	ТЕР-18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в опреле прямых и угловых. 1 компл.	2	1,38			O3IT=10,58 3ITM=10,58 MAT=2,591	29			29	0,12	0,24	
210	ТЕР-18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в опреле прямых и угловых. 1 компл.	2	330,9		327,46	O3IT=10,58 3ITM=10,58 MAT=2,591	1770			1697	0,31	0,62	
211	ТСЦ-301-1467 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опреле. компл.	-2	325,51		325,51	MAT=2,5663	-1684			-1684			
212	Цена поставщика	Термометр P-16, T150. шт	2	908,47		908,47		1817			1817			
213	Цена поставщика	Муфта стальная diam. 15 мм. шт	2	20,34		20,34		41			41			
Раздел 16. Корпус 4														
214	ТЕР-65-03-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм. 100 шт. арматуры	0,03	300,77	8,74		O3IT=10,58 3M=6,807 3ITM=10,58	94			93	1	29	0,87
215	ТЕР-16-05-001-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, правя проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. 1 шт.	3	21,04	5,30		O3IT=10,58 3M=5,638 3ITM=10,58 MAT=4,378	589			500	89	1,47	4,41
216	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam. 32 мм. шт	3	3 206,78		3 206,78		9620			9620			
217	Цена поставщика	Контргайка чул diam. 40 мм. шт	3	27,12		27,12		81			81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218	Цена поставщика	Муфта чуг. diam.40 мм. шт	3	48,81		48,81		146			146		
219	Цена поставщика	Резьба diam.40 мм. шт	6	23,05		23,05		138			138		
220	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Смена стенов у трубопроводов диаметром до 50 мм. 100 стенов НР 88%= $103\% \cdot 0,85$ от ФОТ. (257 руб.) СП 48%= $60\% \cdot 0,8$ от ФОТ. (140 руб.)	0,03	3064,73 797,33	4,01 1,6	2263,39	ОЗП=10,58 ЗМ=6,798 ЗПМ=10,58 МАТ=4,113	533	253	1	279	71 0,11	2,13
221	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в оправах прямых и угловых. 1 компл. (ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ. (149 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ. (76 руб.)	6	1,38 1,38		327,46	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	88	88			0,12	0,72
222	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в оправах прямых и угловых. 1 компл. НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ. (370 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ. (190 руб.)	6	330,9 3,44		327,46	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	5309	218		5091	0,31	1,86
223	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град. С в оправе. компл.	-6	325,51		325,51	МАТ=2,5863	-5051			-5051		
224	Цена поставщика	Термоманометр Р.16, Т.150. шт	6	908,47		908,47		5451			5451		
225	Цена поставщика	Муфта стальная diam.15 мм. шт	6	20,34		20,34		122			122		
Раздел 17. Корпус 7													
226	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм. 100 шт. арматуры НР 63%= $74\% \cdot 0,85$ от ФОТ. (45 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ. (29 руб.)	0,02	300,77 292,03	8,74 3,48		ОЗП=10,58 ЗМ=6,807 ЗПМ=10,58	63	62	1		29 0,24	0,56
227	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. 1 шт. НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ. (564 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ. (290 руб.)	2	102,03 15,74	5,30	80,99	ОЗП=10,58 ЗМ=5,638 ЗПМ=10,58 МАТ=4,378	1102	333	60	709	1,47	2,94
228	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм. т	-0,0022	19460,40		19460,40	МАТ=2,6972	-115			-115		
229	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм. шт.	-4	25,40		25,40	МАТ=5,3374	-542			-542		
230	Цена поставщика	Вентиль балансировочный diam.50 мм. шт	2	6767,46		6767,46		13535			13535		
231	Цена поставщика	Фланец стальной diam.50 мм Р.16. шт	4	321,36		321,36		1285			1285		
232	Цена поставщика	Болт М16,170. шт	16	189,83		189,83		3037			3037		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
233	Цена поставщика	Гайка М16; шт	16	9,49		9,49		152			152			
234	Цена поставщика	Шайба М16; шт	16	4,07		4,07		65			65			
235	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых; 1 компл. (ТЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ЗМ=0,4)) НР 109%=128%*(0,85*0,8) от ФОТ; (198 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (102 руб.)	8	1,38 1,38			ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	117			117		0,96	
236	ТЕР18-07-001-04 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Установка термометров в оправе прямых и угловых; 1 компл. НР 109%=128%*(0,85*0,8) от ФОТ; (493 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (253 руб.)	8	330,9 3,44		327,46	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=2,591	7079		291		6788	0,31	
237	ТСУ-301-1467 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 65 мм) до 160 град. С в оправе; компл.	-8	325,51		325,51	МАТ=2,5863	-6735			-6735		2,48	
238	Цена поставщика	Термоманометр Р-16; Т150; шт	8	908,47		908,47		7268			7268			
239	Цена поставщика	Муфта стальная диам. 15 мм; шт	8	20,34		20,34		163			163			
Раздел 18. Автоматизация														
240	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Шпиль и гайка; масса до 50 кг; 1 шт. НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (5384 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (3800 руб.)	28	163,51 53,87	13,16 0,68	96,48	ОЗП=10,58 ЗМ=5,46 ЗПМ=10,58 МАТ=4,184	29200		15858	2019	11223	5,15 0,04	144,2 1,12
241	Цена поставщика	Шкаф автоматизации; шт	28	3438,07				96266					28,84	
242	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; 1 шт. НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1191 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (840 руб.)	28	13,44 12,06		1,38	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=9,623	3944		3573		371	1,03	28,84
243	Цена поставщика	Термостат накладной; шт	28	732,20				20502						
244	ТЕРМ08-02-144-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладывание и зажимка жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм ² ; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (321 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (206 руб.)	0,56	139,05 136,32		2,73	ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 МАТ=10,58	824		808		16	12,00	6,72
245	ТЕРП02-01-002-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2; 1 система НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (24556 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (14287 руб.)	28	307,58 307,58			ОЗП=10,58	91118		91118			17,60	492,80
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														
				947474				947474		137833	4405	688468	901,44	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				903911				903911		93691	308	688468	1,7	
										266			667,54	
													1,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы								71901					
Сметная прибыль								40302					
Итого по смете:								781548					337,99
Итого Монтажные работы								34307					0,93
Итого Оборудование								116768					88,08
Итого Прочие затраты								83491					0,55
Итого								1016114					241,47
В том числе:													667,54
Материалы								688468					1,48
Машины и механизмы								4984					
ФОТ								93957					
Оборудование								116768					
Накладные расходы								71901					
Сметная прибыль								40302					
НДС 18%								182900,52					
ВСЕГО по смете								1199014,52					667,54
													1,48

Составил:

_____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 // С.В. Суворов
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]