

СОУГДАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЗО) ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"
Н.В. Пополухина
2014 г.

ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт помещений вентиляторы №1 цеха 8 в корпусе №21
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 602 276,72 руб.
Средства на оплату труда 138 210,00 руб.
Сметная трудоемкость 1 101,13 чел. час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
Кровля													
1	ТЕР53-16-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами: 1 м3 кладки НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (10215 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (7936 руб.)	2,92	1104,67 335,14	34,31 6,71	735,22	ОЗП=1,6823 ЗМ=6,5258 ЗПМ=1,6811 МАТ=6,1071	26197	11432	654 229	13111	35,39 0,43	103,34 1,26
2	ТЕР46-04-008-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов: 100 м2 покрытия (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (2092 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1088 руб.)	0,5991	353,46 264,88	88,58		ОЗП=1,6818 ЗМ=4,5502	2095	1854	241		28,76	17,23
3	ТЕР12-01-017-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж стяжки: 100 м2 стяжки (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (4059 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1751 руб.)	0,5019	855,79 444,22	411,57 43,73		ОЗП=1,6825 ЗМ=5,6091 ЗПМ=1,6795 МАТ=6,314	3763	2605	1158 256		43,552 3,104	21,86 1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ТЕРР53-21-15 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Реинг- шаво между плитами раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков	0,45	629,3	1,22	28,82	ОЗП=11,6816 ЗМ=6,5738 МАТ=5,6652	3227	3150			49,99	22,36
5	ТЕР12-01-016- 02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Оргуплотка основной из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер бетоноконтактом, 100 м2 кровли 33,80 = 118,75 - 0,045 x 1 887,71	0,5019	33,8	4,90		ОЗП=11,6806 ЗМ=6,549 МАТ=9,1308	186	170			2,80	1,41
6	ТСЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ, кг	22,6	18,20		18,20	МАТ=3,111	1280			1280		
7	ТЕР12-01-017- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки НР 102%=120%*0,85 от ФОТ: (2536 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1094 руб.)	0,5019	1454,49 277,64	257,23 27,33	919,62	ОЗП=11,6825 ЗМ=5,6091 ЗПМ=11,6795 МАТ=6,314	5266	1628			2914	13,66
8	ТЕР12-01-017- 02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки (ТЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ЗМ=35))	0,5019	2518,95 357	109,2 14,7	2 052,75	ОЗП=11,6824 ЗМ=5,891 ЗПМ=11,6905 МАТ=6,4317	9043	2093			6627	17,57
9	ТЕР06-01-015- 10 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Армирование стяжки, 1 т 526,02 = 6 430,09 - 1 x 5 904,07 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (306 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (151 руб.)	0,158	526,02 132,21	47,88 2,7	346,13	ОЗП=11,682 ЗМ=6,4033 ЗПМ=11,6852 МАТ=4,333	529	244			237	2
10	ТСЦ-204-0030 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр- I, диаметром 5 мм, т	0,158	7 090,51		7 090,51	МАТ=3,6788	4121			4121		
11	ТСЦ-204-0033 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм, т	0,158	3 555,79		3 555,79	МАТ=3,2553	1829			1829		
12	ТЕР15-02-001- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по каменной стене, 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (2472 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1027 руб.)	0,202	1966,06 805,2	71,12 43,62	1 089,73	ОЗП=11,6822 ЗМ=9,0758 ЗПМ=11,6795 МАТ=6,0255	3357	1900			1327	14,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	ТЕР12-01-002-09 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя; 100 м2 кровли НР 102%=120%*(0,85 от ФОТ; (1346 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (581 руб.)	0,5019	9027,45 159,4	50,01 3,38	8 818,04	ОЗП=1,6817 ЭМ=5,7966 ЗПМ=1,6657 МАТ=4,1203	19316	935	145	20	18236	14,36 0,2	7,21 0,1
14	ТЕР12-01-004-05 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком; 100 м примыканий НР 102%=120%*(0,85 от ФОТ; (2758 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1190 руб.)	0,29	12674,4 565,96	109,27 11,31	11 999,17	ОЗП=1,6817 ЭМ=6,3211 ЗПМ=1,6799 МАТ=3,6604	14855	1917	200	38	12738	52,21 0,97	15,14 0,19
15	ТЕР12-01-009-01 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство желобов настенных; 100 м желобов НР 102%=120%*(0,85 от ФОТ; (4328 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1867 руб.)	0,295	24906,09 853,43	361,82 35,62	23 690,84	ОЗП=1,6823 ЭМ=6,5613 ЗПМ=1,6788 МАТ=2,7568	22908	2941	700	123	19267	84,75 2,11	25 0,62
16	ТЕР08-07-001-02 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м грудачных для прочих отделочных работ; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов НР 104%=122%*(0,85 от ФОТ; (6101 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3168 руб.)	0,82	794,1 443,7	8,57	341,83	ОЗП=1,6824 ЭМ=6,5543 МАТ=5,132	5735	4250	46		1439	43,50	35,67
17	ФССЦп01-01-01-041 И1-Пг. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*(0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*(0,8 от ФОТ)	8,4	42,98 42,98			ОЗП=8,48	3062	3062	3062				
Двери														
18	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж однолонной противопожарной Двери; 1 м2 проема (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ; (410 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (309 руб.)	1,89	21,93 14,79	7,14		ОЗП=13,8012 ЭМ=6,4157 МАТ=6,1682	472	386	86			1,45	2,74
19	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж двулонной противопожарной Двери; 1 м2 проема (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ; (815 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (614 руб.)	2,84	27,62 19,58	8,04		ОЗП=13,7937 ЭМ=6,297 МАТ=6,3869	911	767	144			1,95	5,53
20	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей: однолонных глухих; 1 м2 проема НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ; (586 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (441 руб.)	1,89	91,99 21,13	10,20	60,66	ОЗП=13,8012 ЭМ=6,4157 МАТ=6,1682	1382	551	124		707	2,07	3,91
21	Факт. цена	Дверь противопожарная 0,9х2,1; комплект	1	16 016,95		16 016,95		16017				16017		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФЕР09-04-013-02 Прказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей, двупольных глухих, 1 м2 проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1164 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (877 руб.)	2,84	91,4 27,97	11,48	51,95	ОЗП=13,7937 ЗМ=6,297 МАТ=6,3869	2243	1096	205	942	2,78	7,90
23	Факт. цена Смета/	Двери противопожарная 1,35х2,1; комплект	1	34 503,87		34 503,87		34 504			34 504		
24	ТЕР46-02-009-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (6821 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3463 руб.)	2,463	210,17 210,17			ОЗП=11,682	6047	6047			22,82	56,21
25	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2255 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (938 руб.)	2,108	76,18 74,41	1,59 0,15	0,18	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,7673 МАТ=1,2222	1859	1832	23 4	4	6,55 0,01	13,81 0,02
26	ТСЦ-101-2430 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Гидфенруна», КНАУФ; к	27,4	15,81		15,81	МАТ=3,6426	1578			1578		
27	ТЕР15-02-016-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простав стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (31515 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (13102 руб.)	2,463	1874,02 807,53	118,98 77,57	947,51	ОЗП=11,6817 ЗМ=9,1119 ЗПМ=1,6768 МАТ=5,8978	39668	23234	2670 2231	13764	75,4 6,07	185,71 14,95
28	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пропитка поверхности стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2634 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1095 руб.)	2,463	76,18 74,41	1,59 0,15	0,18	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,7673 ЗПМ=1,2667 МАТ=1,2222	2172	2141	27 4	4	6,55 0,01	16,13 0,02
29	ТСЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пропитка «Бетоконтакт», КНАУФ; к	49,3	18,20		18,20	МАТ=3,111	2791			2791		
30	ТЕР15-04-027-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Штатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (4763 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1980 руб.)	2,463	518,3 134,65	4,04 0,15	379,61	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,6361 ЗПМ=1,2667 МАТ=2,973	6720	3874	66 4	2780	11,99 0,01	29,53 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ТЕР15-04-005-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилacetатными водоразбавляемыми составами простава по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20) Окраска стен и потолка в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (6255 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2600 руб.)	2,463	1138,35 176,84	11,18 0,17	950,34	ОЗП=1,6815 ЭМ=6,5876 ЗПМ=1,2867 МАТ=3,5098	13485	5088	181 5	8216	16,698 0,011	41,13 0,03
32	ТЕР89-12-5 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Приготовление растворов вручную Цементно-известковых легких; 1 м3 раствора НР 56%=66%*0,85 от ФОТ; (1327 руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	7,2	23,49 23,49		ОЗП=11,6794	1975	1975			2,55	18,36	
Потолок													
33	ТЕР62-42-1 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Очистка потолка от грязи; 100 м2 протравленной поверхности 34,79 = 41,70 - 0,001 x 6 905,73 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (139 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (82 руб.)	0,42	34,79 34,72		0,07	ОЗП=11,6823 МАТ=6,4169	171	170		1	3,77	1,58
34	ТЕР15-04-005-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Покрывные поверхностей грунтовой пудрой проинковенная за 1 раз потолка; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (555 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (231 руб.)	0,42	93,79 92,02	1,99 0,15	0,18	ОЗП=11,6817 ЭМ=6,7673 ЗПМ=1,2867 МАТ=1,2222	457	451	5 1	1	8,1 0,01	3,40
35	ТСЦ-101-2430 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Тифенгрунд»; КНАУФ; кг	5,5	15,81		15,81	МАТ=3,6426	317			317		
36	ТЕР15-04-005-02 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилacetатными водоразбавляемыми составами простава по штукатурке и сборным конструкциям потолка, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20) Окраска стен и потолка в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1352 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (562 руб.)	0,42	1281,01 224,24	14,23 0,19	1042,55	ОЗП=11,6821 ЭМ=6,5861 ЗПМ=1,2867 МАТ=3,509	2676	1100	39 1	1537	21,175 0,0125	8,89 0,01
37	ТЕР08-07-002-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (5622 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2867 руб.)	0,46	1099,78 716,04	22,04	361,70	ОЗП=11,6824 ЭМ=6,5826 МАТ=5,4027	4813	3848	66	899	70,20	32,29
Итого													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ТЕРР57-02-4 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж разрушенной стяжки пола: 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ: (661 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ: (525 руб.)	0,05	3047,91	1928,13		ОЗП=11,6823 ЗМ=5,6619 ЗПМ=11,5839	1200	654	546		111,2	5,56
39	ТЕР13-03-001- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Организовка пола: 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к раск.) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (481 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (300 руб.)	0,42	103,04	10,91		ОЗП=11,6825 ЗМ=4,7058 ЗПМ=11,3077 МАТ=5,592	474	452	22		7,43	3,12
40	ТСД-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пропитка «Бетоконтакр», КНАУФ, кг	21	18,20		18,20	МАТ=3,111	1189			1189		
41	ТЕР11-01-011- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм: 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (2777 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1349 руб.)	0,42	1652,71	53,68	1228,43	ОЗП=11,6824 ЗМ=7,1112 ЗПМ=11,677 МАТ=6,5288	5347	1818	160		39,51	16,59
42	ТЕР11-01-021- 02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытий полимерцементных однослойных пластичных толщиной 8 мм: 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (8752 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (4251 руб.)	0,42	8124,44	721,62	6468,53	ОЗП=11,6816 ЗМ=7,7125 ЗПМ=11,676 МАТ=3,2672	15798	4584	2338		89,32	37,51
43	ТЕР13-03-003- 21 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окразка бетонного пола: 100 м2 окрашиваемой поверхности (За 3 раза ПЗ=5 (ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (904 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (564 руб.)	0,42	870,45	21,93	675,66	ОЗП=11,6815 ЗМ=4,8782 ЗПМ=11,3077 МАТ=3,4353	1868	848	45		16,14	6,78
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Стены (ремонтно-строительные)													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Кровли													
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве													
				7033									0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Отделочные работы							166233					431,83
	Конструкции из кирпича и блоков							31340					23,41
	Полууго-разруочные работы							3062					93,78
	Строительные металлические конструкции							62089					27,71
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)							3697					22,03
	Малые работы (ремонтно-строительные)							426					1,90
	Полы (ремонтно-строительные)							2626					6,67
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							5119					1,26
	Полы							41951					13,67
	Итого							510404					0,01
	В том числе:												74,66
	Материалы							181670					14,4
	Машины и механизмы							16273					1054,54
	ФОТ							138210					46,59
	Накладные расходы							121973					
	Сметная прибыль							59449					
	НДС 18%							91872,72					
	ВСЕГО по смете							602276,72					1054,54
													46,59

Составил:

 // А. В. Сыроватка
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИИП - НЭЖК"
 Н.В. Поползукина

2014 г.

ОАО "НПО НИИИП - НЭЖК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт помещений вентиляторы №2 цеха 8 в корпусе №21

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 888 740,60 руб.
 Средства на оплату труда 199 783,00 руб.
 Сметная трудоемкость 1 574,32 чел. час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин					
				Всего	экспл. машин		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
Кровля														
1	ТЕР53-16-1 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами: 1 м3 кладки НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (7067 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (5421 руб.)	2,02	1104,67	34,31	735,22	ОЗП=1,6823 ЭМ=6,5258 ЗПМ=1,6811 МАТ=6,1071	17431	7909	452	9070	35,39	71,49	0,87
				335,14	6,71				158		0,43			
				264,88	88,58			4564	4038	526		28,76	37,53	
2	ТЕР46-04-008-01 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов: 100 м2 покрытия (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (4555 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2326 руб.)	1,305	353,46	88,58	ОЗП=1,6818 ЭМ=4,5502	4564	4038	526			28,76	37,53	
				855,78	411,56			7369	5100	2269		43,56	42,81	
				444,22	43,72				502			3,1	3,05	
3	ТЕР12-01-017-01 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж стяжки: 100 м2 стяжки (ИДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (7948 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3428 руб.)	0,9828	855,78	411,56	ОЗП=1,6825 ЭМ=5,6091 ЗПМ=1,6795 МАТ=6,314	7369	5100	2269			43,56	42,81	
				444,22	43,72				502			3,1	3,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ТЕР85-2-1-15 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт швов между плитками раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (5519 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (4294 руб.)	0,9	629,3 599,26	1,22	28,82	ОЗП=1,6816 ЗМ=6,5738 МАТ=5,6652	6454	6300		147	49,69	44,72
5	ТЕР12-01-016- 02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Отрубка оснований из бетона или раствора под водомаляционный кровельный ковер бетоноконтактом, 100 м2 кровли 33,80 = 118,75 - 0,045 х 1 887,71	0,9828	33,8 28,9	4,90		ОЗП=1,6806 ЗМ=6,549 МАТ=9,1308	363	332	31		2,80	2,75
6	ТЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (467 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (202 руб.) Грунтовка бетоноконтакта, КНАУФ, кг	44,2	18,20		18,20	МАТ=3,111	2503			2503		
7	ТЕР12-01-017- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (468 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2143 руб.)	0,9828	1454,49 277,64	257,23 27,33	919,62	ОЗП=1,6825 ЗМ=5,6091 ЗПМ=1,6795 МАТ=6,314	10312	3188	1418 314	5706	27,22 1,94	26,75 1,91
8	ТЕР12-01-017- 02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки (ТЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ЗПМ=35))	0,9828	2518,95 357	109,2 14,7	2 052,75	ОЗП=1,6824 ЗМ=5,891 ЗПМ=1,6905 МАТ=6,4317	17707	4099	632 169	12976	35 1,05	34,4 1,03
9	ТЕР06-01-015- 10 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Армирование стяжки, 1 т 526,02 = 6 430,09 - 1 х 5 904,07	0,309	526,02 132,21	47,88 2,7	346,13	ОЗП=11,682 ЗМ=6,4033 ЗПМ=1,6852 МАТ=4,333	1035	477	94 10	464	12,64 0,16	3,91 0,05
10	ТЦ-204-0030 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр- I, диаметром 5 мм, т	0,309	7 090,51		7 090,51	МАТ=3,6788	8060			8060		
11	ТЦ-204-0033 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Набивки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм, т	0,309	3 555,79		3 555,79	МАТ=3,2553			3577		3577	
12	ТЕР15-02-001- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковыми растворами по камню стен, 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3945 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1640 руб.)	0,3225	1986,05 805,2	71,12 43,62	1 089,73	ОЗП=11,6822 ЗМ=9,0758 ЗПМ=1,6795 МАТ=6,0255	5359	3034	208 164	2117	70,88 2,78	22,86 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ТЕР12-01-002-09 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя. 100 м2 кровли НР 102%=120%*(0,85 от ФОТ); (756 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (328 руб.)	0,2812	9027,45	50,01	8 818,04	ОЗП=11,6817 ЗМ=5,7966 ЗПМ=11,6657 МАТ=4,1203	10822	524	82	10216	14,36	4,04
14	ТЕР12-01-004-05 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетах высотой более 600 мм с одним фартуком; 100 м примыканий НР 102%=120%*(0,85 от ФОТ); (5135 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2215 руб.)	0,54	12674,4	109,27	11 999,17	ОЗП=11,6817 ЗМ=6,3211 ЗПМ=11,6799 МАТ=3,6604	27661	3570	373	23718	52,21	28,19
15	ТЕР12-01-009-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Устройство желобов настенных; 100 м желобов НР 102%=120%*(0,85 от ФОТ); (4108 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1772 руб.)	0,28	24906,09	361,82	23 690,84	ОЗП=11,6823 ЗМ=6,5613 ЗПМ=11,6788 МАТ=2,7568	21743	2792	665	18286	84,75	23,73
16	ТЕР08-07-001-02 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м грубчатый для прощек отдаленных работ; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов НР 104%=122%*(0,85 от ФОТ); (9447 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4905 руб.)	1,27	794,1	8,57	341,83	ОЗП=11,6824 ЗМ=6,5543 МАТ=5,132	8882	6583	71	2228	43,50	55,25
17	ФССЦПг01-01-01-041 И1-Лр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*(0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*(0,8 от ФОТ)	14,4	42,98		ОЗП=8,48	5248	5248					
Двери													
18	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж однолонной противопожарной двери; 1 м2 проема (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ); (1639 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1235 руб.)	7,56	21,93	7,14	ОЗП=13,8012 ЗМ=6,4157 МАТ=6,1682	1889	1543	346			1,45	10,96
19	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж двулонной противопожарной двери; 1 м2 проема (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ); (905 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (682 руб.)	3,15	27,62	6,04	ОЗП=13,7937 ЗМ=6,297 МАТ=6,3869	1010	851	159			1,95	6,14
20	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка противопожарных дверей; однолонных глухих; 1 м2 проема НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ); (2343 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1765 руб.)	7,56	91,99	10,20	ОЗП=13,8012 ЗМ=6,4157 МАТ=6,1682	5528	2205	495		2828	2,07	15,65
21		Дверь противопожарная 0,9х2,1; комплект	4	16 016,95	16 016,95		64066				64068		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №81/пр	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих: 1 м2 проема НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ); (1291 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (972 руб.)	3,15	91,4 27,97	11,48	51,95	ОЗП=13,7937 ЗМ=6,297 МАТ=6,3869	2488	1215	228	1045	2,78	8,76
23	Стены	Дверь противопожарная 1,35х2,1, комплект	1	36 016,95		36 016,95		36017			36017		
24	ТЕР46-02-009-02 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных: 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (7990 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4080 руб.)	2,885	210,17 210,17			ОЗП=11,682	7083	7083			22,82	65,84
25	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проинвенования за 1 раз стен: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3087 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1283 руб.)	2,885	76,18 74,41	1,59 0,15	0,18	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,7673 ЗПМ=11,2667 МАТ=11,2222	2545	2508	31	6	6,55 0,01	18,9 0,03
26	ТСЦ-101-2430 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	2,885	15,81		15,81	МАТ=3,6426	166			166		
27	ТЕР15-02-016-01 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простав стен: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (36913 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (15346 руб.)	2,885	1874,02 807,53	118,98 77,57	947,51	ОЗП=11,6817 ЗМ=9,1119 ЗПМ=11,6768 МАТ=5,8978	48465	27215	3128 2613	18122	75,4 6,07	217,53 17,51
28	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Пропитка поверхности стен: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3087 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1283 руб.)	2,885	76,18 74,41	1,59 0,15	0,18	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,7673 ЗПМ=11,2667 МАТ=11,2222	2545	2508	31	6	6,55 0,01	18,9 0,03
29	ТСЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Пропитка «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	37,5	18,20		18,20	МАТ=3,111	2123			2123		
30	ТЕР15-04-027-05 Пр. Минстроя Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	Шпателька по штукатурке стен, подготовленных под окраску: 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (5580 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2320 руб.)	2,885	518,3 134,65	4,04 0,15	379,61	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,6361 ЗПМ=11,2667 МАТ=2,973	7871	4538	77	3256	11,99 0,01	34,59 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
31	ТЕР15-04-005-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами проемов по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20) Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (7329 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3047 руб.)	2,885	1138,36 176,84	11,18 0,17	950,34	ОЗП=1,6815 ЗМ=6,5876 ЗПМ=1,2667 МАТ=3,5098	15795	5960	212	6	9623	16,7 0,01	48,18 0,03
32	ТЕР69-12-5 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Приготовление раствора вяжущего цементно-известковых легким; 1 м3 раствора НР 56%=68%*0,85 от ФОТ; (1549 руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	8,4	23,49 23,49		ОЗП=1,6794	2305	2305				2,56	21,42	
Полы														
33	ТЕР62-42-1 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Очистка потолка от грязи; 100 м2 протравленной поверхности 34,79 = 41,70 - 0,001 x 6 905,73	0,95	34,79 34,72		ОЗП=1,6823 МАТ=6,4169	386	385			1	3,77	3,58	
34	ТЕР15-04-006-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей грунтовой глыбокого прокатывания за 1 раз потолка; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1258 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (523 руб.)	0,95	93,79 92,02	1,59 0,15	ОЗП=1,6817 ЗМ=6,7673 ЗПМ=1,2667 МАТ=1,2222	1033	1021	10	2		8,1 0,01	7,7 0,01	
35	ТСЦ-101-2430 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Тифенгрунд»; КНАУФ; кв	12,4	15,81		МАТ=3,6426	714				714			
36	ТЕР15-04-005-02 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами проемов по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20) Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3060 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1272 руб.)	0,95	1281,02 224,24	14,23 0,19	ОЗП=1,6821 ЗМ=6,5861 ЗПМ=1,2667 МАТ=3,509	6053	2489	89	2		3475 0,01	20,12 0,01	
37	ТЕР08-07-002-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (12245 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6358 руб.)	1,02	1099,78 716,04	22,04	ОЗП=1,6824 ЗМ=6,5826 МАТ=5,4027	10673	8532	147		1994	70,20	71,60	
Пол														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
38	ТЕР13-03-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж разрушенной стяжки пола. 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ. (1852 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ. (1471 руб.)	0,14	3047,91	1928,13		ОЗП=1,6823 ЗМ=5,6619 ЗПМ=1,6839	3360	1832	1528		111,2	15,57	
				1119,78	267,54					438		21	2,94	
39	ТЕР13-03-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Оргуплотка пола. 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к раск.) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ. (1032 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ. (643 руб.)	0,901	103,04	10,91	18,20	ОЗП=1,6825 ЗМ=4,7058 ЗПМ=1,3077 МАТ=5,592	1016	970	46		7,43	6,69	
40	ТСД-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пропитка «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	44	18,20			МАТ=3,111	2491			2491			
41	ТЕР1-01-01-01-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ. (5959 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ. (2894 руб.)	0,901	1652,71	53,68	1228,43	ОЗП=1,6824 ЗМ=7,1112 ЗПМ=1,677 МАТ=6,5288	11471	3901	344		39,51	35,6	
				370,6	18,42					194		1,27	1,14	
42	ТЕР1-01-021-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытий полимерцементных однослойных пластичных толщиной 8 мм. 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ. (18774 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ. (9119 руб.)	0,901	8124,44	721,62	6466,53	ОЗП=1,6816 ЗМ=7,7125 ЗПМ=1,676 МАТ=3,2672	33890	9834	5015		89,32	80,48	
				934,29	273,11					2873		21,59	19,45	
43	ТЕР13-03-003-21 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска бетонного пола. 100 м2 окрашиваемой поверхности (за 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ. (1937 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ. (1208 руб.)	0,901	870,45	21,93	675,66	ОЗП=1,6815 ЗМ=4,8782 ЗПМ=1,3077 МАТ=3,4353	4007	1819	96		2092	16,14	14,54
				172,86	0,39					4		0,03	0,03	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								432082	141908	18810	271364		1121,18	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								487295	188464	27467	271364		1500,4	
Накладные расходы													73,92	
Сметная прибыль													50,04	
Итого по смете:								178683					124,04	
Стены (ремонтно-строительные)								87192					1,04	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								48050					139,45	
Кровли								32926					124,04	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								150756					224,48	
								13800					10,5	
													5,4	
													0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Отделочные работы							204751					536,52
	Конструкции из кирпича и блоков							58363					27,83
	Полуза-разгрузочные работы							5248					175,06
	Строительные металлические конструкции							124664					57,29
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СГТ необходимо указать при составлении сметы)							4315					25,70
	Малярные работы (ремонтно-строительные)							962					4,30
	Полы (ремонтно-строительные)							7356					18,68
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							10972					3,53
	Полы												29,29
	Итого							90006					0,06
	В том числе:												160,19
	Материалы							271364					30,89
	Машины и механизмы							27467					1500,4
	ФОТ							199783					73,92
	Накладные расходы							178683					
	Сметная прибыль							87192					
	НДС 18%							135570,6					
	ВСЕГО по смете							888740,6					1500,4
													73,92

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

//