

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПТ - НЭМК"
 Н.В. Поползухина
 2014 г.

ОАО "НПО НИИПТ - НЭМК"
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальный смета)

на Замена окон и дверей в спальном корпусе на 2-ом этаже б/о "Красный Яр" по адресу: НСО, Ордынский район, с. Красный Яр

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 494 012,16 руб.
 Средства на оплату труда 108 957,00 руб.
 Сметная трудоемкость 864,80 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на один	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕРр66-01-1 Пр. Министра Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отливкой штукатурки в откосах. 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (1888 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (1335 руб.) №141	0,18	1407,09 1240,96	166,13 28,4		ОЗП=1,6815 ЭМ=5,8912 ЗПМ=1,6761	2785	2609	176 60		128,73 2,15	23,17 0,39
2	ТЕРр66-02-2 Пр. Министра Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Снятие оконных переплетов остекленных. 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (6394 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (3853 руб.) №141	1,4652	470,52 436,66	33,86 13,49		ОЗП=1,6822 ЭМ=7,5142 ЗПМ=1,6753	7847	7474	373 231		46,11 0,93	67,56 1,36
3	ТЕРр66-09-1 Пр. Министра Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отливкой штукатурки в откосах. 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (2573 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (1938 руб.) №141	0,18	2083,08 1697,97	385,11 49,94		ОЗП=1,6822 ЭМ=5,6968 ЗПМ=1,6802	3958	3570	388 105		179,3 3,97	32,27 0,71
Раздел 2. Окна													
4	ТЕР10-01-034-08 Пр. Министра Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (16474 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (7871 руб.) №141	0,7326	171596,77 1539,33	552,22 9,57		ОЗП=1,6822 ЭМ=6,2728 ЗПМ=1,6803 МАТ=2,531	330014	13174	2538 82	314302	149,16 0,66	109,27 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ТСЦ-203-8040 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Блоки оконные на поливинилхлоридных профилях с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСЛ 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99); м2	-73,26	1 596,13		1 596,13	МАТ=2,4858	-29067,1			-29067,1		
6	ТЕР10-01-047-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (12477 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5961 руб.)	0,3744	215026,18	641,76	212 113,61	ОЗП=11,6822 ЗМ=6,2044 ЗПМ=11,6801 МАТ=2,7186	227321	9932	1491	215898	220,04	82,38
7	ТСЦ-203-8078 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Блоки балконные дверные одностворные с листовым стеклом и стеклопакетом БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99); м2	-37,44	1 959,36		1 959,36	МАТ=2,6803	-196623			-196623		
8	Счет № ____ Издание ПВХ, шт		18	41 401,78		41 401,78		745232			745232		
9	ТЕР15-01-050-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка оконных откосов декоративными бумажно-слоистым пластиком или панелями из синтетических материалов; 100 м2 облицовки	0,792	10932,23	64,37	9 063,33	ОЗП=11,6818 ЗМ=6,5919 ЗПМ=11,681 МАТ=3,0507	38930	16695	336	21899	166,47	131,84
10	ТСЦ-101-1862 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0832	81 206,69		81 206,69	МАТ=3,0164	-20380			-20380		
11	Счет № ____ Панель БФК 500мм, м		158,4	342,33		342,33		54225			54225		
12	ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство уголков; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2404 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1304 руб.)	1,53	533,55	3,67	426,23	ОЗП=11,6822 ЗМ=6,5586 МАТ=8,9474	7724	1853	37	5834	8,99	13,75
13	ТСЦ-101-1753 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Плинтусы для полов из пластика; м	-154,5	3,83		3,83	МАТ=8,147	-5412			-5412		
14	Счет № ____ Уголок 95*25; м		153	142,05		142,05		21734			21734		
15	ТЕР88-20-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Смена обдоек из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м; 100 м НР 71%=83%*(0,85 от ФОТ; (1798 руб.) СП 52%=65%*(0,8 от ФОТ; (1317 руб.)	0,432	3515,91	7,81	3 091,10	ОЗП=11,6822 ЗМ=6,9117 ЗПМ=11,681 МАТ=2,5044	5472	2104	23	3345	41,41	17,89
				417	1,16					6		0,08	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ФССЦП01-01-01-04-1 И1-Пр Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза (ОП п.1.1.9 Прил.11Поясние коэффициенты: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Качевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	8,9168	47,28 47,28				ОЗП=8,48	3575	3575			
17	ФССЦП03-21-01-020 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами: грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 20 км 1 класс груза; 1 т груза (ОП п.1.1.9Поясние коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Термская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа); ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	8,9168	16,89	16,89		ЭМ=8,749	1317		1317			
Раздел 3. Двери													
18	ТЕР10-01-039-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов 4 599,59 = 26 565,59 - 100 x 219,66 НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4356 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2081 руб.)	0,3402	4599,59 1217,85	477,44	2 904,30	ОЗП=11,6818 ЭМ=6,5641 МАТ=10,4816	16261	4840	1065	10356	115,00	39,12
19	ТЕРр56-09-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=62%*0,85 от ФОТ; (2573 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (1638 руб.)	0,18	2083,08 1697,97	385,11 49,94		ОЗП=11,6822 ЭМ=5,5668 ЗПМ=11,6802	3958	3570	388 105	179,3 3,97		32,27 0,71
20	ТЕРр56-10-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (946 руб.) СП 50%=82%*0,8 от ФОТ; (676 руб.)	0,3402	340,31 340,31			ОЗП=11,6822	1352	1352		36,28		12,34
21	ТЕРр56-11-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие наличников; 100 м наличников НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (581 руб.) СП 50%=82%*0,8 от ФОТ; (415 руб.)	1,8	39,49 39,49			ОЗП=11,6822	830	830		4,21		7,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	"Города Мастеров"	Дверные блоки в комплекте с фурнитурой 900*2100мм. к-т	18	6 610,17		6 610,17		1 189,83			1 189,83		
23	ТЕР53-21-6 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Запенивание швов герметизиции стыков восстановленной герметизации стыков 927,23 = 4 057,64 - 5,73 x 546,32 НР 73%=86%*(0,85 от ФОТ; (3151 руб.) СП 56%=70%*(0,8 от ФОТ; (2418 руб.)	0,9	927,23 338,52	588,71 72,14		ОЗП=11,6817 ЗМ=4,8048 ЗПМ=11,6789	6105	3559	2546 758	1 189,83	29,36 11,46	26,42 10,31
24	ТСЦ-101-1921 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пена монтажная для герметизации стыков в Баллончике емкость 0,85 л. шт.	23	71,04		71,04	МАТ=2,2888	3740			3740		
25	ТЕР15-04-008-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей пропиткой за 1 раз стен из сжила. 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (725 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (335 руб.)	1,04	76,18 74,41	1,59 0,15	0,18	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,7673 ЗПМ=11,2667 МАТ=10,445	917	904	11 2	2	6,55 0,01	6,81 0,01
26	ТСЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пропитка «Бетоконтакт», КНАУФ. кг	13,5	18,20		18,20	МАТ=3,119	766			766		
27	ТЕР15-02-016-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен. 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (10046 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4646 руб.)	1,04	2306,09 952,82	126,99 80,76	1 226,28	ОЗП=11,682 ЗМ=9,0111 ЗПМ=11,6769 МАТ=6,5782	21156	11576	1190 981	8390	85,84 6,29	89,27 6,54
28	ТЕР15-04-008-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей грунтовой пубокого пропитковенная за 1 раз стен из сжила. 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (725 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (335 руб.)	1,04	76,18 74,41	1,59 0,15	0,18	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,7673 ЗПМ=11,2667 МАТ=10,445	917	904	11 2	2	6,55 0,01	6,81 0,01
29	ТСЦ-101-2418 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель. кг	13,5	39,54		39,54	МАТ=2,951	1575			1575		
30	ТЕР15-04-027-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Штукатурка по штукатурке стен, подготовленных под окраску. 100 м2 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1310 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (606 руб.)	1,04	518,3 134,65	4,04 0,15	379,61	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,6361 ЗПМ=11,2667 МАТ=3,0022	2849	1636	28 2	1 185	11,99 0,01	12,47 0,01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1116457	90157	11918	1014382		711,22
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1134911	106406	14123	1014382		842,95
Накладные расходы								85943					
Сметная прибыль								45358					
Итого по смете:													21,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проемы (ремонтно-строительные)								44617					175,19
Деревянные конструкции								287032					3,17 309,6
Строительные металлические конструкции								799457					1,86 297,3
Отделочные работы								98945					6,67
Полы								6742					18,97
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								9013					21,47
Полугодо-разруочные работы								3575					0,04
Перевозка грузов автотранспортом								1317					26,42
Стены (ремонтно-строительные)								15414					10,31 842,95
Итого								1266112					21,85
В том числе:													
Материалы								1014382					
Машины и механизмы								14123					
ФОТ								108957					
Накладные расходы								85843					
Сметная прибыль								45358					
НДС 18%								227900,16					842,95
ВСЕГО по смете								1494012,16					21,85

Составил:

 //  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]