

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЗО) ОАО "НПО НИИП - НЭЖ"

Н.В. Пополухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИП - НЭЖ"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт фасада корпуса №13 и благоустройство территории у корпуса №13 по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 5 205 259,66 руб.
Средства на оплату труда 609 539,00 руб.
Сметная трудоемкость 4 193,85 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт фасада													
1	ТЕР09-04-006-02	Разборка облицовки фасада из профлиста, 100 м2	4,8	2794,54	2005,25		ОЗП=1,6816 ЗМ=5,6601 ЗПМ=1,6813 МАТ=4,7817	98736	44257	54479		73,7	393,76
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		789,29	196,31					11007		11,48	55,1
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (57447 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (43271 руб.)											
2	ТЕР09-04-011-01	Демонтаж ворот: 1 т конструкцией	1,125	2308,4	1922,78		ОЗП=1,6817 ЗМ=5,1806 ЗПМ=1,6809 МАТ=4,113	16274	5068	11206		32,46	36,52
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		385,62	106,45					1399		6,08	6,84
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (6723 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5054 руб.)											
3	ТЕР08-03-002-01	Заказывание проема ворот сибитом; 1 м3 кладки	23,6	748,79	42,6		ОЗП=1,6813 ЗМ=6,842 ЗПМ=1,6756 МАТ=6,722	108598	12458	6879		4,43	104,55
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (23708 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (12310 руб.)		45,19	7,43					2047		0,44	10,38
		Заполнение проема под окнами сибитом; 1 м3 кладки	35	738,74	36,79		ОЗП=1,6801 ЗМ=6,8423 ЗПМ=1,688 МАТ=5,7182	166838	14774	8911		3,65	127,75
	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (28456 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (14775 руб.)		36,14	6,41					2622		0,38	13,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ТЕР08-03-002-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство цоколя+декоративные колонны. 1 м3 кладки 153,69 = 748,79 - 0,92 x 646,85	35,34	153,69	42,6	66,90	ОЗП=1,6813 ЭМ=6,842 ЗПМ=1,6756 МАТ=5,722	42282	18655	10301	13226	4,43	156,56
6	Факт. цена	Стеновой блок 190x190x390 с декоративной стороной: шт	2525	39,15	2864,64	382,26	ОЗП=1,6816 ЭМ=5,6601 ЗПМ=1,6813 МАТ=4,7817	98854	51106	62911	7092	105,28	408,49
7	ТЕР09-04-006-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м. 100 м2	3,88	4374,45	280,44	322,26	ОЗП=1,6816 ЭМ=5,6601 ЗПМ=1,6813 МАТ=4,7817	121109	51106	62911	7092	105,28	408,49
8	ООО "МеталлИнвест"	НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (77609 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (58459 руб.) Профлист оцинкованный с полимерным покрытием, м2	388	224,58	224,58	224,58		87137			87137		63,63

Устройство ограждения

9	ТЕР27-09-001-08 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж металлического ограждения. 100 м (МДСЗ8 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Прил.2/3 п.3.11 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,74	523,31	120,31	1295,16	ОЗП=1,6819 ЭМ=6,5542 МАТ=4,2677	4067	3484	583	40,70	30,12	
10	ТЕР07-01-054-10 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка металлических опрд по металлическим стойкам. 100 м опрды 6 116,40 = 10 116,18 - 97,2 x 41,15	0,81	6116,4	3168,75	35919	ОЗП=1,6821 ЭМ=6,1106 ЗПМ=1,6802 МАТ=4,3831	15697	15684	3641	4598	147,15	119,19
11	"Об. пром комплекс"	Труба 60x40x2, м	255,48	92,37	92,37	92,37		23597			23597		18,47
12	ТЦЛ-204-0056 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Надбавки на сварку труб. т	0,789	1192,49	1192,49	1192,49	МАТ=4,3606	4103			4103		
13	ТЕР09-05-003-02 Применительно Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Поставка анкеров 10x120. 100 шт. болтов НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (6105 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4599 руб.)	2,39	424,2	15,52	225,78	ОЗП=1,682 ЭМ=5,3698 МАТ=5,3662	8196	5107	199	2890	16,10	38,48
14	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Гр-021. 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (477 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (297 руб.)	0,51	277,04	10,91	199,38	ОЗП=1,6812 ЭМ=4,7058 ЗПМ=1,3077 МАТ=4,594	891	398	26	467	5,31	2,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ТЕР15-04-030-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Масляная окраска металлических поверхностей резецков, перепилетов, труб диаметром менее 50 мм и поверхности т.п., количество окрасок 2: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (6119 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2544 руб.)	0,51	1324,54 743,29	4,04 0,15	577,21	ОЗП=11,6816 ЭМ=6,6361 ЗПМ=11,2667 МАТ=2,2198	5095	4428	14	653	71,06 0,01	36,24 0,01
Раздел 2. Благоустройство													
Устройство отмостки													
16	ТЕР27-03-008-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытия асфальтобетонных, 100 м3 конструкций НР 121%= $142\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (5308 руб.) СП 65%= $95\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2852 руб.)	0,101	6329,95 1763,84	4586,11 580,87	ОЗП=11,6819 ЭМ=5,6081 ЗПМ=11,6761	4667	2081	2586	685	179,8	18,16	
17	ТЕР01-02-057-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2: 100 м3 грунта НР 68%= $80\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (3533 руб.) СП 31%= $45\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1611 руб.)	0,202	1418,34 1418,34	5788,02	ОЗП=11,6819	3347	3347		3347	154,00	31,11	
18	ТЕР95-06-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта НР 64%= $75\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1460 руб.) СП 36%= $45\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (822 руб.)	0,202	6504,31 716,29	5788,02	ОЗП=11,6825 ЭМ=6,29	9044	1690	7354	7354	83,00	16,77	
19	ТЕР27-04-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка: 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%= $142\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (576 руб.) СП 65%= $95\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (309 руб.)	0,0672	2637,33 148,87	2480,76 222,08	ОЗП=11,6882 ЭМ=5,5855 ЗПМ=11,6766 МАТ=6,8506	1052	117	931	174	4	15,72 13,88	1,06 0,93
20	ТДрайв-лист	Песок природный, т	12,1	576,27			6973				6973		
21	ТЕР08-01-002-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания НР 104%= $122\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (3888 руб.) СП 54%= $80\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2019 руб.)	6,72	289,95 23,14	62,48 6,94	ОЗП=11,6793 ЭМ=5,4203 ЗПМ=11,6916 МАТ=6,8639	12133	1816	2276	545	8041	2,4 0,54	16,13 3,63
22	ТЕР10-01-023-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство деформационных швов, 100 м НР 100%= $118\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (477 руб.) СП 43%= $63\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (205 руб.)	0,672	256,97 37,62	15,27 1,35	ОЗП=11,6818 ЭМ=6,3183 ЗПМ=11,6815 МАТ=5,1332	1064	295	65	11	704	3,8 0,08	2,55 0,05
23	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разлив вяжущих материалов (Обработка примыкания отмостки к Цоколю Бугунной мастикой), т	0,031	2137,18	47,87 9,57	ЭМ=6,7752 ЗПМ=11,6761 МАТ=7,4574	492		9	483	0,66	0,02	
24	ТЕР27-06-009-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие, 1000 м2 покрытия НР 121%= $142\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (198 руб.) СП 65%= $95\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (107 руб.)	0,0672	153,23 133,13	20,1 1,18	ОЗП=11,6812 ЭМ=6,3955 ЗПМ=11,6949	113	105	8	1	12,43 0,07	0,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ТСЦ-204-3893 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сетка сварная с ячейкой А-II диаметром 6 мм. т	0,123648	8 725,98		8 725,98	МАТ=3,6533	3942			3942		
26	ТЕР1-01-004-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство гидроизоляции рулонными материалами: 100 м2 изолируемой поверхности НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (7943 руб.) СП1 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3858 руб.)	0,672	2971,32 614,66	384,18 5,66	1 992,48	ОЗП=11,6821 ЗМ=5,3393 МАТ=6,7988	15237	4825	1307 44	9705	46,18 0,39	31,03 0,26
27	ТСЦ-101-1742 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350; м2	-77,95	6,23		6,23	МАТ=3,326	-1615			-1615		
28	Проектист	Бикрост ТПП; м2	77,95	72,03		72,03		5615			5615		
29	ТЕР06-01-001-15 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство бетонной отмостки: 100 м3 бетона, буробетона и железобетона в плане	0,106	66290,08 1176,38	1999,68 326,98	63 114,02	ОЗП=11,6822 ЗМ=6,7775 ЗПМ=11,6803 МАТ=4,6233	33824	1457	1437 405	30930	116,82 19,44	12,38 2,06
30	ТСЦ-401-0023 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100); м3	-10,81	613,89		613,89	МАТ=4,6222	-30674			-30674		
31	ТСЦ-401-0027 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250); м3	10,81	687,33		687,33	МАТ=4,8178	35796			35796		
32	ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований из щебня: 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (108 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (58 руб.)	0,008	4212,2 231,01	3970,41 351,23	10,78	ОЗП=11,6819 ЗМ=5,613 ЗПМ=11,6807 МАТ=6,8506	200	22	178 33		24,19 20,6	0,19 0,16
33	ТСЦ-408-0043 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Щебень из гравия для строительных работ марка Др. в. фракция 20-40 мм; м3	0,8	189,91		189,91	МАТ=4,4372	674			674		
34	ТЕР27-02-010-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях: 100 м бортового камня	0,98	3855,25 759,26	93,09 11,48	3 002,88	ОЗП=11,6823 ЗМ=6,2244 ЗПМ=11,6786 МАТ=5,338	25093	8693	568 131	15832	76,08 0,68	74,56 0,67
35	ТСЦ-403-8021 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Камни бортовые ВР 100; 30; 15/ бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (ГОСТ 6665-91); шт.	98	70,88		70,88	МАТ=4,9608	34459			34459		
Устройство газона													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ТЕР27-03-008-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытый асфальтобетонных. 100 м3 конструкций	0,165	6329,95	4566,11		ОЗП=11,6819 ЭМ=5,6081 ЗПМ=11,6761	7625	3400	4225		179,8	29,67
		НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (8673 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4659 руб.)		1763,64	580,87					1119		45,63	7,53
37	ТЕР01-02-057-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2; 100 м3 грунта	0,33	1418,34			ОЗП=11,6819	5468	5468			154,00	50,82
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (5773 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2632 руб.)		1418,34									
38	ТЕР51-05-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Паружка грунта вручную в автомобиле-самосвалы с выгрузкой; 100 м3 грунта	0,33	6504,31	5788,02		ОЗП=11,6825 ЭМ=6,29	14776	2761	12015		83,00	27,39
		НР 64%=75%*0,85 от ФОТ; (2385 руб.) СП 36%=45%*0,8 от ФОТ; (1342 руб.)		716,29									
39	ТЕР47-01-046-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоя 15 см вручную; 100 м2	1,65	375,2			ОЗП=11,6823 МАТ=2,8697	7232	7232	7232		40,00	66,00
		375,20 = 2 801,15 - 15 x 161,73		375,2									
40	ТЕР47-01-046-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01- 046-04; 100 м2	1,65	51,31			ОЗП=11,6819 МАТ=2,8697	989	989	989		5,47	9,03
		51,31 = 859,96 - 5 x 161,73		51,31									
		НР 98%=115%*0,85 от ФОТ; (1504 руб.) СП 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ; (936 руб.)											
41	Факт. цена	Грунт для газона; м3	33	706,21				23305					
42	ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,005	4212,2	3970,41		ОЗП=11,6819 ЭМ=5,613 ЗПМ=11,6807 МАТ=6,8506	125	13	111		24,19	0,12
		НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (67 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (36 руб.)		231,01	351,23					21		20,6	0,1
43	ТСЦ-08-0043 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Щебень из граны для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм; м3	0,5	189,91			МАТ=4,4372	421				421	
44	ТЕР27-02-010-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях; 100 м бортового камня	0,7	3855,25	93,09		ОЗП=11,6823 ЭМ=6,2244 ЗПМ=11,6786 МАТ=5,38	17924	6209	406		76,08	53,26
		НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (11866 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6369 руб.)		759,28	11,48					94		0,68	0,48
45	ТСЦ-03-8021 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Камни бортовые ВР 100.30 15/1 бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91); шт.	70	70,88			МАТ=4,9608	24613				24613	


Раздел 3. Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ТЕРр56-02-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие оконных переплетов осветленных. 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (17741 руб.) СП 50%=82%*0,8 от ФОТ; (12672 руб.)	3,57	470,52	33,86	13,49	ОЗП=11,6822 ЭМ=7,5142 ЗПМ=11,6733	19119	18211	908	562	46,11	164,61
47	ТЕР10-01-034-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков на ПВХ профиль поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых. 100 м2 проемов 15 444,13 ≈ 175 057,13 - 100 x 1 596,13	2,394	15444,13	636,52	25,52	ОЗП=11,6821 ЭМ=6,2343 ЗПМ=11,6799 МАТ=2,5474	142131	54131	9500	714	187,55	448,99
48	Счет № _____ от _____	НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (85245 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (36655 руб.) Идентиф. б\х2, 1. шт	19	78 147,03				1484794			1484794		
49	Счет № _____ от _____	Привод для фрамуг; шт	30	12 711,86				381356			381356		
50	Счет № _____ от _____	Гидро-пароизоляция; м	312	169,49				52881			52881		
51	ТЕР10-01-035-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (4426 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1903 руб.)	1,14	5037,58	19,82	0,56	ОЗП=11,6824 ЭМ=6,6241 ЗПМ=11,6724 МАТ=2,7789	18211	2842	150	8	21,19	24,16
52	Счет № _____ от _____	Доски подоконные ПВХ 500мм; м	114	226,88				25864			25864		
53	ТЕР15-01-050-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 89%≈105%*0,85 от ФОТ; (11853 руб.) СП 37%≈55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4928 руб.)	0,4066	10932,23	64,37	1,16	ОЗП=11,6818 ЭМ=6,5919 ЗПМ=11,681 МАТ=3,0528	19994	8571	173	6	11250	67,69
54	ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство улоков; 100 м плинтуса 146,72 ≈ 533,55 - 101 x 3,83	1,976	146,72	3,67		ОЗП=11,6822 ЭМ=6,5586 МАТ=9,1003	3149	2393	48	708	8,99	17,76
55	Счет № _____ от _____	Улоков 95*25; м	197,6	118,37				23390			23390		
56	ТЕРр8-20-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Смена обделок из листового стали (прессов, самодриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м; 100 м НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (5337 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (3909 руб.)	1,14	3515,91	7,81	1,16	ОЗП=11,6822 ЭМ=6,9177 ЗПМ=11,681 МАТ=2,4806	14356	5553	62	8741	41,41	47,21
Раздел 4. Мысор													
57	ФССЦП101-01-01-041 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/гр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мысора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	136,7	42,98			ОЗП=8,48	49823	49823				
				42,98									
				42,98									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ФССИлп03-21-04-015 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км 1 класс груза: 1 т груза НР 0% = 0% * 0,85 от ФОТ (руб.) СП 0% = 0% * 0,8 от ФОТ	136,7	13,38	13,38		ЭМ=8,749	16002		16002			2525,96
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								3326660	367416	231412	2727852		211,49
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								3628554	544524	356078	2727852		3945,8
Накладные расходы								494935		64915			248,05
Сметная прибыль								287748					
Итого по смете:								705430					1220,81
Строительные металлические конструкции								603583					141,48
Конструкции из кирпича и блоков								218215					628,75
Автомобильные дороги								106753					53,58
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								35149					322,89
Материалы								1904					18,13
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								57843					161,35
Отделочные работы								27233					0,05
Земляные работы, выполняемые ручным способом								38166					127,20
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								12588					59,62
Материалы для строительных работ								2296917					738,53
Деревянные конструкции								40903					5,39
Полы								39536					75,75
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								56361					0,33
Озеленение, защитные насаждения								56224					19,22
Проемы (ремонтно-строительные)								28568					2,58
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								67261					116,48
Погрузо-разгрузочные работы								21603					222,22
Перевозка грузов автотранспортом								4411237					3,32
Итого													63,73
													0,09
													3945,8
													248,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	В том числе:												
	Материалы							2727852					
	Машины и механизмы							356078					
	ФОТ							609539					
	Накладные расходы							494935					
	Сметная прибыль							287748					
	НДС 18%							794022,66					
	ВСЕГО по смете							5205289,66					3945,8
													248,05

Составил:

 // С.И. Гвардынская
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] //