

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИП - НЭИК"
 Н.В. Пополухина
 2014 г.

ОАО "НПО НИИП - НЭИК"
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальный смета)

на Ремонт помещений в корпусе №2 на отметке -3500 в осях 1-2/Д-В по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 175 522,64 руб.
 Средства на оплату труда 36 867,00 руб.
 Сметная трудоемкость 296,96 чел. час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин		Всего	оплаты труда	экспл. машин	на един.	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего	
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕРр56-09-1 Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок	0,01	2083,08	385,11	ОЭП=11,6822 ЭМ=5,5968 ЭПМ=11,6802	220	198	22	179,3	1,79	
				1697,97	49,94				6	3,97	0,04	
2	ТЕРр56-10-1 Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен	0,02	340,31		ОЭП=11,6822	80	80		36,28	0,73	
				340,31								
3	ТЕР46-04-001-04 Пр. Минстроя Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	Разборка кирпичных опор; 1 м3	0,75	199,35	113,16	ОЭП=11,6817 ЭМ=5,5885 ЭПМ=11,6773	1229	755	474	8,24	6,18	
				86,19	14,47				127	1,15	0,86	
4	ФССЦП01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	1,3	42,96		ОЭП=8,48	474	474				
				42,98								
Раздел 2.												
Полы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ТЕР1-01-002-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010	Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2607 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1266 руб.)	3,31	295,23 39,02	54,03 6,92	202,18	ОЗП=11,6804 ЭМ=5,588 ЗПМ=11,6777 МАТ=5,5568	6227	1509	999 267	3719	3,73 0,55	12,36 1,82
6	ТЕР1-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2730 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1326 руб.)	0,413	1652,71 370,6	53,68 18,42	1 228,43	ОЗП=11,6824 ЭМ=7,1112 ЗПМ=11,677 МАТ=6,5288	5258	1788	158 89	3312	39,51 1,27	16,32 0,52
7	ТЕР1-01-011-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки, добавить или исключить к расценке 11-01-01-01; 100 м2 стяжки (ТЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к раск.; ЗПМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8; ТЗМ=8))	0,413	2560 37,52	76,4 24,4	2 446,08	ОЗП=11,6823 ЭМ=6,934 ЗПМ=11,6623 МАТ=6,5273	6994	181	219 118	6994	4 1,68	1,65 0,69
8	ТЕР06-01-015-10 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010	Армирование подстилающих слоев и набепонок; 1 т НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (224 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (111 руб.)	0,115	6430,09 132,21	47,68 2,7	6 250,20	ОЗП=11,682 ЭМ=6,4033 ЗПМ=11,6852 МАТ=4,333	3327	178	35 4	3114	12,64 0,16	1,45 0,02
9	ТЕР1-01-027-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (9078 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4409 руб.)	0,413	9420,77 1236,13	188,73 57,52	7 995,91	ОЗП=11,6822 ЭМ=7,1733 ЗПМ=11,6765 МАТ=5,4136	2401	5964	559 277	17878	119,78 4,22	49,47 1,74
Смены													
10	ТЕР61-02-7 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (4054 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (2420 руб.)	0,18	3681,31 2388,54	24,39 9,72	1 268,38	ОЗП=11,6817 ЭМ=7,5154 ЗПМ=11,6739 МАТ=6,0254	6431	5022	33 20	1376	228,35 0,67	41,1 0,12
11	ТЕР15-04-005-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен; 100 м2 окрасиваемой поверхности 1 242,19 = 2 129,91 - 0,063 x 14 090,75 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3908 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1625 руб.)	0,599	1242,19 454,31	19,09 0,29	768,79	ОЗП=11,6818 ЭМ=6,5909 ЗПМ=11,6897 МАТ=3,5125	4872	3179	75 2	1618	42,9 0,02	25,7 0,01
12	Грайс лист "Строй Плюс"	Краска в/з; кг	37,7	28,19		28,19	ОЗП=12,25 ЭМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	5112			5112		
Ломлоки													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ТЕРР61-04-7 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт штукатурки потолка по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слои до 20 мм, 100 м ² отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (3593 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (2145 руб.)	0,124	4431,96 3073,96	26,22 10,44	1331,77	ОЗП=11,6818 ЗМ=7,5126 ЗПМ=11,6801 МАТ=6,0254	5472	4453	24 15	995	290,27 0,72	35,99 0,09
14	ТЕР15-04-005- 04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилхлоридными вододispersионными составами улучшения по штукатурке потолка; 100 м ² окрашиваемой поверхности 1377,15 = 2349,41 - 0,069 x 14 090,75 НР 99%=105%*0,85 от ФОТ; (3383 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1406 руб.)	0,413	1377,15 570,8	20,32 0,29	786,03	ОЗП=11,6818 ЗМ=6,5871 ЗПМ=11,6897 МАТ=3,5487	3961	2754	55 1	1152	53,9 0,02	22,26 0,01
15	Прайс лист "Строй Плюс"	Краска в/з, кг	28,5	28,19		28,19	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	3864			3864		
Прочее													
16	ФЕР09-04-012- 01 ИИ-Пр. Минрегион от 13.07.11 №839	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; 1 м ² проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (593 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (447 руб.)	1,7	68,6 23,81	19,07	25,72	ОЗП=13,7892 ЗМ=8,408 МАТ=4,0906	1010	558	27,3	179	2,40	4,08
17	ФЕР09-04-012- 02 ИИ-Пр. Минрегион от 13.07.11 №839	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; 1 шт. НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (162 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (122 руб.)	1	14,6 11,04	2,87	0,72	ОЗП=13,792 ЗМ=5,8258 МАТ=3,5833	171	152	17	2	1,11	1,11
18	Прайс лист "Строй Плюс"	Дверь металлическая 2100x800; шт	1	2466,62		2466,62	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	11864			11864		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к этапам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Проемы (ремонтно-строительные)													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Поручо-разгрузочные работы													
Полы													
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							26020					92,51
	Отделочные работы							21477					0,25 66,18
	Деревянные конструкции							20840					0,04 7,16
	Строительные металлические конструкции							2920					288,4
	Итого							148748					8,56 288,4
	В том числе:												
	Материалы							60779					
	Машины и механизмы							4251					
	ФОТ							36867					
	Наличные расходы							32016					
	Сметная прибыль							16174					
	НДС 18%							2674,64					
	ВСЕГО по смете							175622,64					288,4 8,56

Составил:



 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 //

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]