

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПГ - НЗМК"

Н.В. Поползухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИПГ - НЗМК"

(наименование строки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Ремонт участка подготовки деионизированной воды в корпусе №1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 480 462,96 руб.  
 Средства на оплату труда 102 052,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 800,01 чел. час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, на занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>													
1	ТЕРр66-09-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отливкой штукатурки в откосах. 100 коробок	0,01	2083,08 1897,97	385,11 49,94		ОЗП=1,6822 ЗМ=5,5968 ЗПМ=11,6802	220	198	22	6	179,3 3,97	1,79 0,04
2	ТЕРр56-10-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен. 100 м2 дверных полотен	0,0378	340,31 340,31			ОЗП=1,6822	150	150			36,28	1,37
3	ТЕРр57-02-4 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытий полов цементных. 100 м2 покрытия	0,458	3047,91 1119,78	1928,13 267,54		ОЗП=1,6823 ЗМ=5,6619 ЗПМ=11,6839	10991	5991	5000	1432	111,2 21	50,93 9,62
4	ТЕРр09-03-039-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж металлических конструкций. 1 т конструкций	3,7	511,83 378,37	133,46 1,3		ОЗП=1,6817 ЗМ=5,6558 ЗПМ=11,6813 МАТ=3,7828	19147	16354	2793	56	35,33 0,08	130,72 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ТЕР46-04-003-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи стобойных молотков из бетона марки 300; 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (10094 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6154 руб.)	0,97	2770,44 499,37	2271,07 290,35		ОЗП=1,6823 ЭМ=5,5884 ЗПМ=1,6795	17970	5659	12311 3289		49,59 23,08	48,1 22,39
6	ФОССЛ07-01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Полученные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	6,87	42,98 42,98		ОЗП=8,48	2504	2504					
7	ТЕР46-03-001-16 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды), вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм; 100 отверстий НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (308 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (157 руб.)	0,03	9286,71 357,84	1358,28 423,4	ОЗП=1,6822 ЭМ=6,9545 ЗПМ=1,68 МАТ=1,3826	722	125	283 148	314 29,2		31,5 29,2	0,95 0,88
8	ТЕР46-03-001-32 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-16 (до 450 мм); 100 отверстий (ТЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к раск.; ЗПМ=25; МАТ=25 к раск.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (473 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (241 руб.)	0,03	11539,25 659	1442 536,5	ОЗП=1,6802 ЭМ=7,0316 ЗПМ=1,6799 МАТ=1,3826	927	231	304 188	392 37		58 37	1,74 1,11

## Раздел 2. Отделочные работы

Пол


9	ТЕР12-01-016-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Отрунтовка оснований из бетона; 100 м2 кровли 50,93 = 274,29 - 0,025 x 1 469,18 - 0,058 x 3 217,73 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (347 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (150 руб.)	0,458	50,93 46,03	4,90	ОЗП=1,6815 ЭМ=6,549 МАТ=12,504	261	246	15			4,46	2,04
10	ТСЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Бетоконтакт»; КНАУФ; кг	14	18,20		МАТ=3,111	793				793		
11	ТЕР1-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (3029 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1471 руб.)	0,458	1652,71 370,6	53,66 18,42	ОЗП=1,6824 ЭМ=7,1112 ЗПМ=1,677 МАТ=6,5286	5831	1983	175 99	3673 1,27		39,51 1,27	18,1 0,58
12	ТЕР1-01-011-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ТЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к раск.; ЗПМ=11; МАТ=11 к раск.; ТЗ=11; ТЗМ=11)) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (299 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (145 руб.)	0,2	3520 51,59	105,05 33,55	ОЗП=1,6823 ЭМ=6,934 ЗПМ=1,6823 МАТ=6,5273	4657	121	146 76	4390 2,31		5,5 2,31	1,1 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ТЕР10-01-027-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготавливаемым раствором в построенных условиях на плиток гладких влагостойких керамических для полов одноцветных: 100 м2 покрытия 2 415,41 = 9 420,77 - 102 x 68,68	0,458	2415,41 1236,13	188,73 57,52	990,55	ОЗП=1,6822 ЗМ=7,1733 ЗПМ=1,6765 МАТ=5,4138	9690	6614	620 308	2456	119,78 4,22	54,86 1,93
14	Прейс лист "Строй Плюс"	Плитка керамогранит, м2	47	481,19		481,19		22616			22616		
15	ТЕР10-01-039-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство плитусов из плиток керамических: 100 м плитуса НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (1310 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (636 руб.)	0,292	2829,12 265,03	7,35	2 556,74	ОЗП=11,682 ЗМ=6,5497 МАТ=4,7149	4438	904	14	3520	23,60	6,89
<b>Стены</b>													
16	ТЕР10-06-038-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одноярусному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом: 100 м2 стен (за вычетом проема)	1,252	9083,28 738,99	8,04	8 336,25	ОЗП=11,6816 ЗМ=4,648 МАТ=3,9985	52587	10908	47	41732	69,00	86,39
17	ТЕР15-04-005-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная стен: 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 242,19 = 2 129,91 - 0,063 x 14 090,75 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (7012 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2915 руб.)	1,075	1242,19 454,31	19,09 0,29	766,79	ОЗП=11,6818 ЗМ=6,5909 ЗПМ=11,6897 МАТ=3,5125	8743	5705	135 4	2903	42,9 0,02	46,12 0,02
18	Прейс лист "Строй Плюс"	Краска в/э: кг	67	135,59		135,59		9085			9085		
<b>Потолок</b>													
19	ТЕР10-06-040-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213): 100 м2 потолка НР 100%=113%*0,85 от ФОТ: (6304 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (3571 руб.)	0,458	9171,83 1124,55	13,51	8 033,77	ОЗП=11,6816 ЗМ=4,6662 МАТ=3,7875	19981	6017	29	13935	105,00	48,09
20	ТЕР15-04-005-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная потолок: 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 377,15 = 2 349,41 - 0,069 x 14 090,75 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (3754 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1561 руб.)	0,458	1377,15 570,8	20,32 0,29	786,03	ОЗП=11,6818 ЗМ=6,5871 ЗПМ=11,6897 МАТ=3,5487	4393	3054	61 2	1278	53,9 0,02	24,69 0,01
21	Прейс лист "Строй Плюс"	Краска в/э: кг	31,6	135,59		135,59		4285			4285		
<b>Прочее</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №839	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; 1 м2 проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1318 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (993 руб.)	3,78	68,6 23,81	19,07	25,72	ОЗП=13,7892 ЗМ=8,408 МАТ=4,0906	2245	1241	606	398	2,40	9,07
23	"Строй Плюс"	Дверь металлическая 2100х1800; шт	1	5 153,46		5 153,46	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	24788			24788		
24	ТЕР08-07-002-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м. 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (5498 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2855 руб.)	0,458	1099,78 716,04	22,04	361,70	ОЗП=11,6824 ЗМ=6,5526 МАТ=5,4027	4792	3831	66	895	70,20	32,15
25	ТЕР17-01-001-23 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Установка трубопроводов диаметром 100 мм; 10 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (532 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (273 руб.)	0,3	1846,5 99,63	26,9 1,45	1 719,97	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,6844 ЗПМ=11,6828 МАТ=5,5479	3266	349	54	2863	8,77	2,63
26	ТЕР16-04-001-02 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1969 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1011 руб.)	0,155	9555,09 721,34	33,4 1,01	8 800,35	ОЗП=11,6823 ЗМ=6,5605 ЗПМ=11,7129 МАТ=3,0799	5541	1306	34	4201	61,6 0,06	9,55
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								240623	73391	22715	144517		577,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								267541	95162	27862	144517		754,24
Накладные расходы								90748					45,77
Сметная прибыль								48883					37,38
Итого по смете:								955					3,79
Проемы (ремонтно-строительные)													0,05
Полы (ремонтно-строительные)								24056					61,12
Строительные металлические конструкции								54892					11,54
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								39829					0,36
Полусо-разгрузочные работы								2564					2,82
Кровли								1653					111,71
Полы								50598					4,45
Деревянные конструкции								172977					185,58
Отделочные работы								31806					97,72
													0,05


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Конструкция из кирпича и блоков							14635					44,36
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							13267					16,81
	Итого							407172					754,24
	В том числе:												45,77
	Материалы							144517					
	Машины и механизмы							27862					
	ФОТ							102052					
	Накладные расходы							90748					
	Сметная прибыль							48883					
	НДС 18%							73290,96					
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>480462,96</b>					<b>754,24</b>
													<b>45,77</b>

Составил:

 " О.А. Суваркина   
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_ //   
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЗО) ОАО "НПО НИИПИТ - НЭИК"  
  
 Н.В. Пополузина  
 2014 г.

ОАО "НПО НИИПИТ - НЭИК"  
 (наименование строки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт помещений вентиляторы в корпусе №1 в осях 1-3-А-Б  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 630 875,50 руб.  
 Средства на оплату труда 130 208,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 1 029,07 чел. час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>													
1	ТЕРр55-05-1 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок НР 76%=89%*0,85 от ФОТ; (9998 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (6841 руб.)	0,65	2073,79 1421,88	651,91 84,54		ОЗП=1,6823 ЭМ=5,8967 ЗПМ=1,6793	13169	10797	2372 642		141,2 6,72	91,78 4,37
2	ТЕРр56-09-1 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (330 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (236 руб.)	0,02	2083,08 1697,97	385,11 49,94		ОЗП=1,6822 ЭМ=5,5968 ЗПМ=1,6802	440	397	43 12		179,3 3,97	3,59 0,08
3	ТЕРр56-10-1 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (122 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (87 руб.)	0,038	340,31 340,31			ОЗП=1,6822	151	151	151		36,28	1,38
4	ТЕРр46-04-007-06 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка подвесных потолков; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (2633 руб.) СП 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ; (1344 руб.)	0,292	782,17 682,07	80,1 31,9		ОЗП=1,6824 ЭМ=7,5141 ЗПМ=1,6799	2502	2327	175 109		66,87 2,2	19,53 0,64
5	ТЕРр46-04-010-02 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытия полов досчатк; 100 м2 покрытия НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1232 руб.) СП 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ; (629 руб.)	0,292	414,08 281,18	132,9 52,93		ОЗП=1,6819 ЭМ=7,5137 ЗПМ=1,6788	1251	959	292 181		30,53 3,65	8,91 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ТЕР46-02-007-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3. 1 м3	1,9	867,26	2,28	723,95	ОЗП=11,6818 ЗМ=4,5482 МАТ=6,123	11572	3130	20	8422	14,63	27,80
7	ФССЛПт1-01-01-041 И1-ПР Минрегион от 05.05.12 №189	НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (3384 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1728 руб.) Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	13,35	42,98	42,98	ОЗП=8,48	4866	4866					

## Раздел 2.

Полы

8	ТЕР1-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (5268 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2559 руб.)	0,831	1652,71	53,68	1 228,43	ОЗП=11,6824 ЗМ=7,1112 ЗПМ=11,677 МАТ=6,5288	10580	3598	317	6665	38,51	32,83
9	ТЕР1-01-011-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 1-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	0,831	1920	57,3	1 834,56	ОЗП=11,6823 ЗМ=6,934 ЗПМ=11,6623 МАТ=6,5273	10554	273	330	9951	3	2,49
10	ТЕР12-01-016-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Органивка оснований из бетона; 100 м2 33,80 = 118,75 - 0,045 × 1 987,71 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (378 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (163 руб.)	0,831	33,8	4,90	990,55	ОЗП=11,6806 ЗМ=6,549 МАТ=9,1308	307	281	26		2,80	2,33
11	ТСЛ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Бетонотакт», КНАУФ; кг	25	18,20		18,20	МАТ=9,111	1416			1416		
12	ТЕР11-01-027-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приотоплением раствора в построчных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных; 100 м2 покрытия 2 415,41 = 9 420,77 - 102 × 68,68	0,831	2415,41	188,73	990,55	ОЗП=11,6822 ЗМ=7,1733 ЗПМ=11,6765 МАТ=5,4138	17582	12000	1125	4457	119,78	99,54
13	Практик лист ООО "СтройПлюс"	Керамогранит; м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (17507 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8503 руб.)	84,8	481,19		481,19		40805			40805		
14	ТЕР11-01-038-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство плиточев из плиток керамических; 100 м2 линтуха НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1651 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (802 руб.)	0,384	2829,12	7,35	2 556,74	ОЗП=11,682 ЗМ=6,5497 МАТ=4,7149	5836	1189	18	4629	23,60	9,06

## Раздел 3.


Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ТЕР10-05-009-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ГН и ГС профнавай гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом: 100 м2 стен (за вычетом проемов) №141 5 607,87 = 7 798,59 - 112 x 19,56	1,339	5607,87 717,57	8,04	4 882,26	ОЗП=1,6816 ЭМ=4,648 МАТ=9,975	37280	11224	50	25986	67,00	89,71
16	ООО "ЖСК"	КП1 влагостойкий "Кнауф" 12,5мм. м2	150	127,12		127,12		19058			19058		
17	ТЕР15-04-005-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен: 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 242,19 = 2 129,91 - 0,063 x 14 090,75	1,339	1242,19 454,31	19,09	768,79	ОЗП=1,6818 ЭМ=6,5909 ЗПМ=1,6897 МАТ=3,5125	10891	7106	168	3617	42,9	57,44
18	"Краски Радуга"	Краска в/з. кг	84,4	135,59		135,59		11444			11444		
Перегородка													
19	ТЕР10-05-002-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарными металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) №141 6 589,05 = 15 371,49 - 449 x 19,56	0,506	6589,05 1456,56	16,89	5 115,60	ОЗП=1,6816 ЭМ=4,7152 МАТ=4,8058	21090	8610	40	12440	136,00	68,82
20	ООО "ЖСК"	КП1 влагостойкий "Кнауф" 12,5мм. м2	227,2	127,12		127,12		28882			28882		
21	ТСО1-04-004 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Плиты из минеральной ваты: м3	5,2	592,55		592,55	МАТ=5,1968	16013			16013		
Потолок													
22	ТЕР01-04-7 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм: 100 м2 отремонтированной поверхности №141 НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (11050 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (6597 руб.)	0,398	4431,95 3073,96	26,22	1 331,77	ОЗП=1,6818 ЭМ=7,5126 ЗПМ=1,6801 МАТ=6,0254	17564	14292	78	3194	290,27	115,53
23	ТЕР15-04-005-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков: 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 377,15 = 2 349,41 - 0,069 x 14 090,75	1,329	1377,15 570,8	20,32	786,03	ОЗП=1,6818 ЭМ=6,5871 ЗПМ=1,6897 МАТ=3,5487	12747	8862	178	3707	53,9	71,63
24	Прокс лист ООО "Краски Радуга"	Краска в/з. кг	91,7	135,59		135,59		12434			12434		
Прочее													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; 1 м2 проема ИР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (636 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (479 руб.)	1,9	68,6 23,81	19,07	25,72	ОЗП=13,7892 ЗМ=8,408 МАТ=4,0906	1128	624	305	199	2,40	4,56
26	ФЕР09-04-012-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; 1 шт. ИР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (155 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (117 руб.)	1	14,6 11,01	2,87	0,72	ОЗП=13,792 ЗМ=5,8258 МАТ=3,5833	171	152	17	2	1,11	1,11
27	Прайс лист ООО "Строй Пинкс"	Дверь металлическая 900x2100; шт	1	12 203,00		12 203,00		12203			12203		
28	ТЕР08-07-002-01 Пр. Министра Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции ИР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (7646 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3970 руб.) ИР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (7646 руб.) ИР 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3970 руб.)	0,6645	1099,78 716,04 738,08 716,04	22,04	361,70	ОЗП=11,6824 ЗМ=6,5526 МАТ=5,4027	6953	5559	96	1298	70,20	46,65
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы								115315					
Сметная прибыль								57435					
Итого по смете:								31984					105,55
Переоплата (ремонтно-строительные)								1492					5,03
Проемы (ремонтно-строительные)													0,09
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								27311					64,68
Полуизо-разгрузочные работы								4866					1,97
Полы								89095					190,34
Кровли								55374					8,08
Деревянные конструкции								166258					209,66
Отделочные работы								55565					170,69
Материалы								23878					0,09
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								37367					132,86
Строительные металлические конструкции								3075					0,33
Конструкции из кирпича и блоков								39510					7,50
												123,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								534725					1013,48
В том числе:													15,59
Материалы								226832					
Машины и механизмы								7406					
ФОТ								130208					
Накладные расходы								115315					
Сметная прибыль								57435					
НДС 18%								96250,5					
ВСЕГО по смете								630975,5					1013,48
													15,59

Составил:  // И.В.С. Суровкина  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]