

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПИЛ - НЭЖК"
 Н.В. Поползухина
 2014 г.

ОАО "НПО НИИПИЛ - НЭЖК"
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на Ремонт шахты лифта в корпусе №1 в осях 16/17 по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 192 049,72 руб.
 Средства на оплату труда 34 612,00 руб.
 Сметная трудоемкость 270,78 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР56-09-1 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 коробок	0,02	2083,08	385,11		0,31М=11,6822 ЗМ=5,5968 ЗПМ=11,6802	440	397	43		179,3	3,59
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (343 руб.)		1697,97	49,94					12		3,97	0,06
		СИ 50%=62%*0,8 от ФОТ; (245 руб.)											
2	ТЕР56-10-1 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен: 100 м2 дверных полотен	0,083	340,31			0,31М=11,6822	330	330			36,28	3,01
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (277 руб.)		340,31									
		СИ 50%=62%*0,8 от ФОТ; (198 руб.)											
3	ФССЦп01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Полусухие работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	2,25	42,98			0,31М=8,48	820	820				
		НР 0% от ФОТ (руб.)		42,98									
		СИ 0% от ФОТ											
Раздел 2.													
Плоды													
4	ТЕР06-01-001-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство бетонной подготовки: 100 м3 бетона, дуббетона и железобетона в деле	0,025	68835,32	1798,03	65 179,49	0,31М=11,6819 ЗМ=6,7906 ЗПМ=11,6801 МА1=4,4196	7981	484	305		180	4,5
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (713 руб.)		1657,8	303,84					89		18	0,45
		СИ 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (352 руб.)											
		МА1=4,4196											
Стены													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ТЕР15-02-016-03 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону уличная стена: 100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,158	2306,09	126,99	1 226,28	ОЗП=1,682 ЗМ=9,0111 ЗПМ=11,6769 МАТ=5,8445	3072	1759	181	1132	85,84	13,56
6	ТЕРР61-02-7 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм: 100 м2 отремонтированной поверхности	0,576	3681,31	24,39	1 268,38	ОЗП=11,6817 ЗМ=7,5154 ЗПМ=11,6739 МАТ=6,0254	20579	16072	106	4401	228,35	131,53
7	ТЕР15-04-005-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами проста по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,922	388,54	10,16	217,62	ОЗП=11,6815 ЗМ=6,5876 ЗПМ=11,2667 МАТ=3,5098	5206	3609	129	1468	15,18	29,18
8	Прайс лист "Строй Плюс"	Краска в/з: кг	121,1	28,19	0,15	28,19	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	16420			16420		
Лотолок													
9	ТЕР15-04-005-02 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами проста по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0924	430,15	11,38	239,38	ОЗП=11,6821 ЗМ=6,5861 ЗПМ=11,2667 МАТ=3,509	278	194	7	77	16,94	1,57
10	Прайс лист "Строй Плюс"	Краска в/з: кг	6,4	28,19	0,15	28,19	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	868			868		
Прочее													
11	ФЕР09-04-013-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих: 1 м2 проема	8,3	91,4	11,48	51,95	ОЗП=13,7937 ЗМ=6,297 МАТ=6,3869	6556	3202	600	2754	2,78	23,07
12	ФЕР09-04-012-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка дверного доводчика к металлическим дверям: 1 шт.	2	14,6	2,87	0,72	ОЗП=13,792 ЗМ=5,8258 МАТ=3,5833	342	304	33	5	1,11	2,22
13	Прайс лист "Строй Плюс"	Двери металлическая 1750x2350: шт	2	5 497,03	5 497,03	5 497,03	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	52881			52881		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				11577,3	27171	1404		11577,3	27171	1404	87198		212,23
				318						318			1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
								123417	34159	2060	87198		268,03
								25066		453			2,75
								14271					
Итого по смете:													
								1987					7,92
													0,1
Полусе-разрушочные работы													
								820					6,22
								9382					0,67
								20785					61,15
Отделочные работы													
													1,51
								44534					157,84
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)													
													0,47
Деревянные конструкции													
								70169					34,90
Строительные металлические конструкции													
								15077					268,03
Итого													
								162754					2,75
В том числе:													
								87198					
								2060					
								34612					
								25066					
								14271					
								29295,72					
								192049,72					268,03
													2,75
ВСЕГО по смете													

Составил:

_____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 // 
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]