

СОГЛАСОВАНО:
 Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПИ-НЭЯК"
 Н.В. Пополухина
 2014 г.

Локальный сметный расчет

ОАО "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна"
 (наименование стройки)

Ремонт кровли помещений трансформаторной подстанции в корпусе №3 по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 343 115,68 руб.
 Средняя ставка на оплату труда 44 279,00 руб.
 Сметная трудоемкость 353,04 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N или номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием маш.			
			Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ТЕР59-01-1 Пр. Минусинск Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрубок на бруски с прозорами, 100 м2 кровля НР 71%=63%*0,85 от ФОТ; (622 руб.) СП 52%=69%*0,8 от ФОТ; (456 руб.)	0,5	186,74 142,2	44,54 7,76	ОЗП=11,6823 ЭМ=6,6413 ЗПМ=11,6869	983	831	152 45	15,16 0,46	7,58 0,23		
2	ТЕР12-01-017- 01 Пр. Минусинск Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.4. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (2070 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (993 руб.)	0,6144	427,91 222,11	205,78 21,86	ОЗП=11,6825 ЭМ=5,6091 ЗПМ=11,6795 МАТ=6,314	2303	1594	709 157	21,776 1,552	13,38 0,95		
3	02 Пр. Минусинск Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.4. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ПЗ=36 (ОЗП=36; ЭМ=36 к раск.; ЗПМ=36; МАТ=36 к раск.; ТЗ=36; ТЗМ=36) НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (2512 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1084 руб.)	0,6144	372,96 295,6	87,36 11,76	ОЗП=11,6824 ЭМ=5,381 ЗПМ=11,6905 МАТ=6,4317	2365	2050	316 84	28 0,84	17,2 0,52		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	ТЕР12-01-014-02 Пр. Министра Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Разборка утеплителя. 1 м3 утеплителя (МС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) оборудованных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (2185 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (942 руб.)		50,96 22,4	28,26 3,83		ОЗТ=1,6811 ЗМ=5,9134 ЗТМ=11,6868 МАТ=12,1597	2573	1570	1003	299		2,432 0,272	14,59 1,63
5	ТЕР12-01-017-01 Пр. Министра Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (2398 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1116 руб.)	0,6144	1454,49 277,64	257,23 27,33	ОЗТ=1,6825 ЗМ=5,8991 ЗТМ=11,6795 МАТ=6,314	6447	1993	886	196	3568	27,22 1,94	16,72 1,19	
6	ТЕР09-02-008-05 Пр. Министра Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Кладка наружных стен из кирпич керамических или силикатных сложной при высоте этажа до 4 м, 1 м3 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (7139 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6707 руб.)	8	745,5 57,45	33,89 5,91	ОЗТ=11,6822 ЗМ=6,9413 ЗТМ=11,6768 МАТ=5,9279	38246	5369	1855	552	31022	5,3 0,35	42,4 2,8	
7	ТЕР12-01-015-03 Пр. Министра Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой: 100 м2 изолирующей поверхности НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (702 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (303 руб.)	0,6144	1152,89 80,91	37,24 2,19	ОЗТ=11,682 ЗМ=5,9974 ЗТМ=11,7032 МАТ=3,8746	3181	581	137	16	2463	7,84 0,13	4,82 0,08	
8	ТЕР26-01-039-01 Пр. Министра Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Изоляция покрытий и перегородки жидкими не-влажностойкими и зернистыми материалами нахвост. 1 м3 НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (16285 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9196 руб.)	12,288	1773,31 116,06	78,79 2,53	ОЗТ=11,6821 ЗМ=6,4186 ЗТМ=11,6921 МАТ=4,895	117819	16690	6214		94945	10,68	130,01	
9	ТЕР10-01-002-01 Пр. Министра Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Установка стропил. 1 м3 древесины в конструкции НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (1606 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (691 руб.)	0,5	1968 236,32	48,93 2,53	ОЗТ=11,6821 ЗМ=6,3139 ЗТМ=11,6977 МАТ=4,5899	5397	1380	154	15	3863	24,09 0,15	12,05 0,08	
10	ТЕР10-01-083-04 Пр. Министра Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разрезанного, 100 м2 покрытия НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (2536 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1090 руб.)	0,7	4372,78 286,45	153,37 12,15	ОЗТ=11,6823 ЗМ=6,3422 ЗТМ=11,684 МАТ=4,2513	14571	2097	681	99	11793	24,85 0,72	17,4 0,5	
11	ТЕР05-04-002-01 Пр. Министра Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2602 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1980 руб.)	0,7	1114,16 368,36	556,62 46,8	ОЗТ=11,6822 ЗМ=5,6961 ЗТМ=11,6788 МАТ=4,898	5871	2996	2219	383	656	35,5 2,61	24,85 1,83	
12	Договорная стоимость	Профлист Н60 0,7мм, м2	77	281,65			20147				20147			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						261,65	219904	37121	14326	168457	301			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к материалам						228492	42115	17316	169061	9,81				
Накладные расходы						40846								
Сметная прибыль						21438								
Итого по смете:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							2061					7,58
	Кровли							33195					0,23
	Конструкции из кирпича и блоков							50361					76,72
	Теплоизоляционные работы							147353					5,46
	Деревянные конструкции							26622					48,76
	Строительные металлические конструкции							10433					3,5
	Материалы							20751					149,51
	Итого							290776					33,87
	В том числе:												0,73
	Материалы							169061					24,85
	Машины и механизмы							17316					1,83
	ФОТ							44279					
	Накладные расходы							40846					
	Сметная прибыль							21438					
	НДС 18%							52339,68					
	ВСЕГО по смете							343115,68					341,29
													11,75

Составил:


 Должность, подпись (инициалы, фамилия) О.А.Л. Сыроватка

Проверил:


 Должность, подпись (инициалы, фамилия) И. Киселев П. И.

