

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПИТ - Нэжк"

Н.В. Пополухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИПИТ - Нэжк"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальный смета)

на

Ремонт помещения под лыжную базу в СОК "Зягельдовский"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

428 826,16 руб.

Средства на оплату труда

82 530,00 руб.

Сметная трудоемкость

660,64 чел. час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Материалов	Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	оплаты труда			В т.ч. оплаты труда	экспл. машин	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едич.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Общестроительные работы													
1	ТЕРр59-01-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка деревянных ступеней, 100 м2 НР 65%=76%*0,85 от ФОТ; (231 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (171 руб.)	0,0216	1189,26 1177,85	11,40		ОЗП=1,6823 ЭМ=4,4798	298	297	1		125,57	2,71
2	ТЕРр65-01-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (814 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (517 руб.)	0,27	387,87 340,01	8,1	39,76	ОЗП=1,6821 ЭМ=5,9074 ЗПМ=1,6828 МАТ=5,1901	1141	1072	13	5	34,66 0,1	9,36 0,03
3	ТЕРр65-04-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж унитаза; 100 приборов НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (57 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (36 руб.)	0,01	653,43 642,87	10,56		ОЗП=1,6822 ЭМ=7,5133 ЗПМ=1,6851	76	75	1		63,94 0,29	0,64
4	ТЕРр65-04-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж раковин; 100 приборов НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (45 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (29 руб.)	0,01	526,06 516,59	9,47		ОЗП=1,6822 ЭМ=7,5111 ЗПМ=1,679	61	60	1		51,3 0,26	0,51
5	ТЕРр66-09-4 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (248 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (177 руб.)	0,04	632,21 632,21			ОЗП=1,6823	295	295			67,40	2,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ТЕР56-10-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен: 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (253 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (181 руб.)	0,0756	340,31			ОЗП=11,6822	301	301			36,28	2,74
7	ТЕР56-11-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие нагличников: 100 м НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (156 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (111 руб.)	0,4	39,49			ОЗП=11,6822	185	185			4,21	1,68
8	ТЕР46-04-010-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытий полов дощатых: 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1299 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (742 руб.)	0,33	414,08 281,18	132,9 52,93		ОЗП=11,6819 ЗМ=7,5137 ЗПМ=11,6788	1413	1084	329 204		30,53 3,85	10,07 1,2
9	ТЕР10-01-052-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство Деревянных ступенек: 1 м2 НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1745 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (834 руб.)	2,16	427,2 55,66	8,57	382,97	ОЗП=11,6831 ЗМ=6,5543 МАТ=5,1223	5542	1405	121	4016	4,90	10,58
10	ТЕР11-01-033-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм: 100 м2 НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (229 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (124 руб.)	0,022	8876,04 671,77	168,9 11,02	8 035,37	ОЗП=11,6822 ЗМ=6,6516 ЗПМ=11,6797 МАТ=5,7201	1209	173	25	1011	66,71 0,76	1,47 0,02
11	ТЕР47-01-046-07 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство газон из готовых рулонных заготовок формантальные поверхности: 100 м2 НР 88%=115%*(0,9*0,85) от ФОТ: (312 руб.) СП 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ: (216 руб.)	0,0436	546,73 503,3	18,6 2,03	24,83	ОЗП=11,6822 ЗМ=5,4398 ЗПМ=11,6798 МАТ=6,1655	267	256	4 1	7	49,98 0,14	2,18 0,01
12	Факт. Цена ТСЦ414-0400 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунт для газона: м3 Газоны готовые универсальные, в рулонах: м2	0,436 4,796	706,21 44,88		706,21 44,88	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	308 1035			308 1035		
Проемы													
14	ТЕР53-07-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт Дверных откосов из отелпных досок: 100 м НР 73%=86%*0,85 от ФОТ: (2018 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ: (1548 руб.)	0,6	799,82 328,59	22,04	449,19	ОЗП=11,6821 ЗМ=6,5526 МАТ=4,621	3635	2303	87	1245	31,84	19,10
15	ТЕР53-04-4 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Заделка проемов в деревянных стенах из досок: 10 м2 НР 73%=86%*0,85 от ФОТ: (127 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ: (97 руб.)	0,04	1839,85 309,87	50,18	1 479,80	ОЗП=11,6818 ЗМ=6,2971 МАТ=4,6323	432	145	13	274	31,30	1,25


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ТЕР10-01-039-03 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных неублеченных стенах, площадь проема до 3 м2. 100 м2 4 599,59 = 26 565,59 - 100 x 219,66 НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (594 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (284 руб.)	0,0336	4559,59 1217,85	477,44	2 904,30	ОЗП=1,6818 ЗМ=6,5541 МАТ=10,6565	1623	478	105	1040	115,00	3,86
17	Терушка Цена №141	Дверной блок однополый, к-т	5	5 805,08		5 805,08		29025			29025		
18	ТЕР56-05-2 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю. 100 створок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (3775 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (2697 руб.)	0,09	5157,07 4274,31	23,26	859,50	ОЗП=1,6822 ЗМ=6,5542 МАТ=4,837	4882	4494	14	374	376,26	33,86
19	ТЕР56-01-1 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Замена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2. 100 м2 НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (3427 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (2109 руб.)	0,12	8599,97 3130,56	39,71 3,63	5 429,70	ОЗП=1,6822 ЗМ=6,7739 МАТ=4,9081	7619	4389	32	3198	310,88	37,31
20	ТЕР53-21-8 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пропенивание коробок окон монтажной пеной типа «Макролекс»; 100 м 947,88 = 4 466,18 - 6,44 x 546,32 НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (1026 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (787 руб.)	0,25	947,88 319,84	628,04 81,08		ОЗП=1,6818 ЗМ=4,7907 МАТ=11,676	1686	934	752 237		27,74 12,88	6,94 3,22
21	ТСЦ-101-8059 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пена монтажная МАКРОЛЕКС Проф. л	1	82,04		82,04	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 МАТ=12,25 МАТ=4,81	395			395		
Полы													
22	ТЕР11-01-012-02 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка пар. 100 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1229 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (667 руб.)	0,23	413,47 346,09	67,38 5,85		ОЗП=11,6821 ЗМ=6,5446 МАТ=11,6785 МАТ=4,0529	1031	930	101 16		34,37 0,42	7,91 0,1
23	ТЕР11-01-012-02 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Укладка пар. 100 м2 НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2204 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1196 руб.)	0,33	3463,45 432,61	84,23 7,31	2 946,61	ОЗП=11,6821 ЗМ=6,5446 МАТ=11,6785 МАТ=4,0529	5791	1668	182 28	3941	42,96 0,52	14,18 0,17
24	ТЕР11-01-009-01 Пр. Министра Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство теплоизоляции сплошной из плит минераловатных. 100 м2 НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1518 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (824 руб.)	0,33	2668,46 300,54	126,53 2,61	2 261,39	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,6036 МАТ=3,1989	3822	1159	276 10	2387	28,38 0,18	9,37 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ТЕР10-01-033-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытий досчатых толщиной 28 мм. 100 м2	0,33	6898,01	130,45	6156,91	ОЗП=11,6822 ЗМ=6,6325 ЗПМ=11,6801 МАТ=5,7401	14305	2357	286	11662	60,72	20,04
26	ТЕР15-04-025-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Улучшенная окраска акриловыми составами по дереву полов за 2 раза. 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. ЛПм ремонт и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,33	2248,32	17,74	1597,88	ОЗП=11,6817 ЗМ=6,6054 ЗПМ=11,6897 МАТ=2,3897	3738	2439	39	1260	59,08	19,5
27	ТЕР10-01-010-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка элементов каркаса из брусаев. 1 м3	0,8	2166,77	46,46	1897,56	ОЗП=11,6818 ЗМ=6,4516 МАТ=4,0321	8442	2082	240	6120	22,50	18,00
28	ТЕР26-01-037-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Теплоизоляция, изделия из вспененных материалов поверхностей стен. 1 м3	6,35	2068	112,16	1728,19	ОЗП=11,6825 ЗМ=6,1416 МАТ=4,471	70327	16888	4374	49065	20,04	127,25
29	ТЕР10-01-012-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Обивка каркасных стен евровагонкой. 100 м2	1,27	3450,12	66,89	3010,97	ОЗП=11,6824 ЗМ=6,5472 МАТ=4,9741	25087	6493	573	19021	36,30	46,10
30	ТЕР10-01-093-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Антикоррозионная обработка деревянных поверхностей. 100 м2	1,27	167,12	76,45	1,77	ОЗП=11,6821 ЗМ=4,9386 ЗПМ=11,6782 МАТ=11,4463	1824	1319	479	26	8,98	11,4
31	ТСЦЛ-13-8066 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Антисептик для древесины. кг	17,53	17,09		МАТ=7,528	2255				2255		
32	ТЕР10-01-010-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка элементов каркаса из брусаев. 1 м3	0,25	2166,77	46,46	1897,56	ОЗП=11,6818 ЗМ=6,4516 МАТ=4,0321	2638	651	75	1912	22,50	5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ТЕР26-01-037-03 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Термоизоляция изделиями на волокнистых материалах поверхностей потолков. 1 м3 НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5875 руб.) СИ 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3662 руб.)	1,65	2276,37 286,82	129,31	1 860,24	СИП=11,6821 ЭМ=6,06 МАТ=4,8622	21746	5529	1293	14924	25,84	42,64
34	ТЕР10-01-022-01 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Подшивка потолков евровагонкой; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2818 руб.) СИ 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1346 руб.)	0,33	4767,96 584,77	80,3 3,38	4 102,89	СИП=11,6823 ЭМ=6,4329 МАТ=5,7292	10182	2254	170	7758	57,33 0,2	18,92 0,07
35	ТЕР10-01-093-01 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Антигидрическая обработка деревянных поверхностей; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (431 руб.) СИ 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (206 руб.)	0,33	167,12 88,9	76,45 0,87	1,77	СИП=11,6821 ЭМ=4,9336 МАТ=11,4463	474	343	124 3	7	8,98 0,06	2,96 0,02
36	ГОЛ-13-8066 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Антисептик для древесины; к	4,554	17,09		17,09	МАТ=7,528	586			586		
37	ФССЛПр01-01-01-041 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СИ 0%=0%*0,8 от ФОТ	1	42,98 42,98		СИП=8,48	364		364				
38	ФССЛПр03-21-04-015 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СИ 0%=0%*0,8 от ФОТ	1	13,38	13,38	ЭМ=8,749	117			117			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Лестница, крыльцо (ремонтно-строительные)													
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)													
Проемы (ремонтно-строительные)													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Деревянные конструкции													
								14317					
								3737					
								119752					
													0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Полы								41756					73,09
													0,81
Озеленение. Защитные лесонасаждения								2237					3,01
													0,01
Стены (ремонтно-строительные)								12586					32,75
													3,86
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								14039					44,77
													0,04
Отделочные работы								8626					26,91
													0,01
Теплоизоляционные работы								142093					234,45
Погрузо-разгрузочные работы								364					
Перевозка грузов автотранспортом								117					
Итого								363412					654,18
													6,46
В том числе:													
Материалы								162808					
Машины и механизмы								14308					
ФОТ								82530					
Накладные расходы								66040					
Сметная прибыль								38347					
НДС 18%								65414,16					
ВСЕГО по смете								428826,16					654,18
													6,46

Составил: _____ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  "G.I. Syarova" [должность, подпись (инициалы, фамилия)]