

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИП - НЭИК"

И.В. Полодухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИП - НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальный смета)

на _____ Ремонт колодца в количестве 7 шт. на территории основной площадки Общества по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	344 346,42	руб.
Средства на оплату труда	39 627,00	руб.
Сметная трудоемкость	321,35	чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п норматива	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. К-31, 106, 106а:													
1	ТЕРр66-08-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж чугунных люков: 1 люк НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (466 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (296 руб.)	3	21,11 21,11			ОЭП=11,6821	740	740			2,27	6,81
2	ТЕР07-02-002-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж копец. диаметром до 1000 мм: 100 м3 (МДС 81-36.2004 п.п.3.3. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЭП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (1128 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (588 руб.)	0,0126	29403,07 4638,93	24764,14 2266,43		ОЭП=11,6818 ЭМ=5,8755 ЗПМ=11,6801 МАТ=6,1008	2516	683	1833 333		438,05 134,21	5,52 1,69
3	ТЕРр53-16-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами: 1 м3 кладки НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (4966 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (3802 руб.)	1,7	1104,67 335,14	34,31 6,71		ОЭП=11,6823 ЭМ=6,5258 ЗПМ=11,6811 МАТ=6,1071	14670	6656	381 133	7633	35,39 0,43	60,16 0,73
4	ТЕР27-03-008-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (Разборка разрушенных дорожных покрытий): 100 м3 конструкций НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (4089 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2196 руб.)	0,105	6329,95 1763,84	4566,11 580,87		ОЭП=11,6819 ЭМ=5,6081 ЗПМ=11,6761	4852	2164	2688 712		179,8 45,63	18,88 4,79
5	ТЕР27-04-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка: 100 м3 магнетала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (191 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (103 руб.)	0,03	2637,33 148,87	2480,76 222,08		ОЭП=11,682 ЭМ=5,5855 ЗПМ=11,6766 МАТ=6,8506	469	52	416 76	1	15,72 13,88	0,47 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ТСЦ-408-0122 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Песок природный для строительных работ средней; м3	3,3	101,59		101,59	МАТ=8,2774	2775			2775		
7	ТЕР27-06-026-01прим. Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пропитка битумом песчаных оснований; 1 т	0,247	2137,18	47,87	2089,31	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	2555		73	2482		0,16
8	ТЕР27-06-024-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см; 1000 м2	0,03	34504,23	2758,36	31186,39	ОЗП=11,6823 ЗМ=5,7603 ЗПМ=11,6769 МАТ=6,4717	6728	196	477	6055	57,5	1,75
9	ТЕР27-06-024-07 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять к расценке 27-06-024-06 (общ. толщ. 15см); 1000 м2 покрытия и основания	0,03	25165,63	703,64	24440,22	ОЗП=11,6945 ЗМ=5,6717 ЗПМ=11,6775 МАТ=6,4944	4889	8	120	4761	2,24	0,07
10	ТЕР88-10-02-07 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство оснований из асфальтобетонной смеси без применения укладочной асфальтобетона; 100 т смеси	0,0726	69237,3	3723,58	64539,94	ОЗП=11,6822 ЗМ=5,718 ЗПМ=11,6829 МАТ=3,9755	20999	826	1546	18627	85,72	6,22
11	ТЕР27-06-026-01прим. Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Проливка битумом оснований; 1 т	0,009	2137,18	47,87	2089,31	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	93		3	90		0,01
12	ТЕР07-02-002-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж колец диаметром до 1000 мм; 100 м3	0,0126	38163,27	30955,17	1408,44	ОЗП=11,6818 ЗМ=5,8755 ЗПМ=11,6801 МАТ=6,1008	3254	854	2292	108	547,56	6,9
13	ТСЦ-403-3420 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Кольца железобетонные горловины смонтовых колодцев; м3	1,26	1808,74		1808,74	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	10962			10962		
14	ТЕР23-04-011-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка люка; 1 шт.	3	879,57	8,57	857,64	ОЗП=11,6841 ЗМ=6,5543 МАТ=5,0672	13674	468	169	13037	1,31	3,93
Раздел 2. К-105, Л 31													
15	ТЕР86-08-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж чугунных люков; 1 люк	2	21,11			ОЗП=11,6821	493	493			2,27	4,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ТЕР07-02-002-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж колец диаметром до 1000 мм. 100 м3 (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций) ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,0084	29403,07	24794,14		ОЗП=11,6818 ЗМ=9,8755 ЗПМ=11,6801 МАТ=6,1008	1677	455	1222	438,05	3,68	
17	ТЕР05-16-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт кирпичной кладки стен отдельных местами. 1 м3 кладки НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (751 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (393 руб.)	1,1	1104,67	34,31	735,22	ОЗП=11,6823 ЗМ=6,5258 ЗПМ=11,6811 МАТ=6,1071	9492	4307	246	4939	35,39	38,93
18	ТЕР27-03-008-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (Разборка разрушенных дорожных покрытий); 100 м3 конструкций НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (8039 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4319 руб.)	0,2065	6329,95	4566,11		ОЗП=11,6819 ЗМ=5,6081 ЗПМ=11,6761	9543	4255	5288	179,8	37,13	
19	ТЕР27-04-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (374 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (201 руб.)	0,059	2637,33	2480,76	7,70	ОЗП=11,682 ЗМ=5,5855 ЗПМ=11,6766 МАТ=6,8506	923	103	818	2	15,72	0,93
20	ТСЦ-408-0122 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Песок природный для строительных работ средний; м3	6,49	101,59		101,59	МАТ=8,2774	5457			5457		
21	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пропитка битумом песчаных оснований; 1 т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (86 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (46 руб.)	0,486	2137,18	47,87	2089,31	ОЗП=12,26 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	5027		143	4884	0,66	0,32
22	ТЕР27-06-024-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Укладка и пропитка с применением битума цементно-песчаных оснований толщиной 8 см. 1000 м2 покрытия и основания НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (940 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (505 руб.)	0,059	34504,23	2758,36	31186,39	ОЗП=11,6823 ЗМ=5,7603 ЗПМ=11,6769 МАТ=6,4717	13231	386	937	11908	57,5	3,39
23	ТЕР27-06-024-07 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	На каждый 1 см изменения толщины цементно-песчаных оснований добавлять к расценке 27-06-024-06 (обд.толщ.15см); 1000 м2 покрытия и основания (15 см -обд.толщ. ТЗ=7 (ОЗП=7; ЗМ=7 к раск.; ЗПМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (145 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (78 руб.)	0,059	25165,63	703,64	24440,22	ОЗП=11,6945 ЗМ=5,6717 ЗПМ=11,6775 МАТ=6,4944	9615	15	235	9365	2,24	0,13
24	ТЕР08-10-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство оснований из асфальтобетонной смеси без применения укладки асфальтобетона. 100 т смеси НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (2189 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (1194 руб.)	0,14278	69237,3	3723,58	64539,94	ОЗП=11,6822 ЗМ=5,718 ЗПМ=11,6829 МАТ=3,9735	41299	1624	3040	36635	85,72	12,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25	ТЕР27-06-026-01Прим. Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Проливка битумом оснований; 1 т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (4 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2 руб.)	0,02	2 137,18	47,87	2 089,31	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	207			6	201	0,66	0,01
26	ТЕР07-02-002-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж колец диаметром до 1000 мм; 100 м3 НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (1112 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (581 руб.)	0,0084	38163,27	30955,17	1 409,44	ОЗП=11,6818 ЗМ=6,8755 ЗПМ=11,6801 МАТ=6,1008	2169	569	1528	72	547,56	167,76	4,6
27	ТСЦ.403-3420 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Кольца железобетонные горловины смотровых колодезев; м3	0,34	1 808,74	2831,79	1 808,74	ОЗП=12,25 ЗМ=6,15 ЗПМ=12,25 МАТ=4,81	7308			7308			
28	ТЕР23-04-011-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Установка люка; 1 шт. НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (398 руб.) СП 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ; (219 руб.)	2	879,57	8,57	857,64	ОЗП=11,6841 ЗМ=6,5543 МАТ=5,0672	9116	312	112	8692	1,31	2,62	
Раздел 3. К-84, 86														
29	ТЕР06-08-1 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж чугунных люков; 1 люк НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (311 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (197 руб.)	2	21,11	21,11		ОЗП=11,6821	493	493			2,27	4,54	
30	ТЕР03-16-1 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт кирпичной кладки стен отдельных местами; 1 м3 кладки НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (1458 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (1118 руб.)	0,5	1104,67	34,31	735,22	ОЗП=11,6823 ЗМ=6,5258 ЗПМ=11,6811 МАТ=6,1071	4315	1958	112	2245	35,39	0,43	17,7
31	ТЕР09-03-029-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж лестниц прямоугольных металлических; 1 т конструкций (5. Прил.9. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (403 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (304 руб.)	0,12	795,57	544,05		ОЗП=11,6819 ЗМ=6,2036 ЗПМ=11,6801 МАТ=3,7131	758	353	405		22,66	3,95	2,72
32	ТЕРМ8-01-004-08 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Изготовление металлоконструкций лестниц; 1 т конструкций 2 557,55 = 9 518,68 - 1,06 x 6 567,10 НР 66% от ФОТ; (1511 руб.) СП 40% от ФОТ; (916 руб.)	0,12	2557,55	728,49	238,66	ОЗП=11,6822 ЗМ=6,025 ЗПМ=11,6761 МАТ=4,873	2896	2230	527	139	140	3,2	16,8
33	ТСЦ-101-1620 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс-1 диаметром 20 мм; т	0,1272	5 028,36	42,85	5 028,36	МАТ=4,9753	3182			3182			
34	ТЕР09-03-029-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж лестниц прямоугольных металлических; 1 т конструкций НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (576 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (434 руб.)	0,12	1240,71	777,21	104,19	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,2036 ЗПМ=11,6801 МАТ=3,7131	1129	504	579	46	32,37	5,64	3,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ТЕР23-04-011-01	Установка лжека. 1 шт.		879,57	8,57	857,64	ОЗП=1,8841 ЗМ=6,5543 МАТ=5,0672	9116	312	112	8692	1,31	2,62
	Пр. Минстроя	НР 11 т%=(30%*0,85 от ФОТ: (398 руб.)		13,36						6057			34,83
	Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	СП 6 т%=(89%*(0,85*0,8) от ФОТ: (219 руб.)							32599	29408	170298		280,65
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								226622	31016	25308	170298		267,14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								223205	32599	29408	170298		280,65
Накладные расходы								37019		7028			40,7
Сметная прибыль								22495					
Итого по смете:								283314					263,85
Итого Монтажные работы								8505					40,32
Итого								291819					16,8
В том числе:													0,38
Материалы								170298					280,65
Машины и механизмы								29408					40,7
ФОТ								39627					
Накладные расходы								37019					
Сметная прибыль								22495					
НДС 18%								52527,42					280,65
ВСЕГО по смете								344346,42					40,7

Составил: _____ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]