


СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ПЭО

  
Н.В. Поползухина  
2014 г.

ОАО "НПО НИИП - НЭК"

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3**  
(локальная смета)

ремонт координатно-расточного станка  
модели ВЛ-2, инв. 1503, зав.ном. 1501, производства ИГТ-1  
на \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 374 949,46 Рублей  
Сметная стоимость  
Средства на оплату труда 239 631,06 Рублей  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
								9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8					13
1.1		Подбор фотоэлектрических преобразователей	чел.час	6	12	205,00		2 460,00				
1.2		Подбор устройства цифровой индикации.	чел.час	8	8	205,00		1 640,00				
1.3		Разработка конструкции кронштейнов для установки фотоэлектрических преобразователей и устройства цифровой индикации	чел.час	32	32	205,00		6 560,00				
1.4		Ремонт фрикционных зажимов шпинделя	чел.час	8	32	205,00		6 560,00				
1.5		Ремонт механизма стола и салазок	чел.час	36	36	205,00		7 380,00				
1.6		Доводка плоскости стола до паспортных данных	чел.час	16	16	205,00		3 280,00				
1.7		Выставка геометрии станка	чел.час	16	16	205,00		3 280,00				
1.8		Изготовление кронштейнов для установки фотоэлектрических преобразователей	чел.час	14	56	205,00		11 480,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.9		Изготовление кронштейнов для установки устройства цифровой индикации	чел. час	12	12	205,00		2 460,00				
1.10		Установка кронштейнов для установки фотоэлектрических преобразователей	чел. час	4	16	205,00		3 280,00				
1.11		Установка кронштейнов для установки устройства цифровой индикации	чел. час	4	4	205,00		820,00				
1.12		Установка фотоэлектрических преобразователей	чел. час	12	24	205,00		4 920,00				
1.13		Установка блока индикации	чел. час	6	6	205,00		1 230,00				
1.14		Прокладка кабелей сигнальных, подключение	чел. час	2	4	205,00		820,00				
1.15		Регулировка фотоэлектрических преобразователей, настройка параметров	чел. час	8	16	205,00		3 280,00				
1.16		Ремонт электроавтоматики шкафа управления и пуско-регулирующей аппаратуры	чел. час	32	32	205,00		6 560,00				
1.17		Наладка, запуск в эксплуатацию	чел. час	16	16	205,00		3 280,00				
1.18		Сдача выполненных работ	чел. час	16	16	205,00		3 280,00				
		<b>Итого прямые затраты по разделу 1</b>						72 570,00				
		Страховые взносы, 30,4%						24 673,80				
		<b>ИТОГО</b>						97 243,80				
		Итого ФОТ						97 243,80				
		Накладные расходы 80,00% от ФОТ						77 795,04				
		<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						175 038,84				
		<b>Раздел 2. Покупные материалы</b>										
2.1		Счет 478 Фотоэлектрический преобразователь линейных перемещений L18-F10	шт.		2	43 061,00		86 122,00				
2.2		Счет 478 Устройство цифровой индикации CS3000	шт.		1	18 340,00		18 340,00				
2.3		Счет 478 Кабель сигнальный с распаянными разъемами, длина 3,75м	шт.		2	1 740,00		3 480,00				
2.4		Текущие цены Розетка питания 220В/6А Р-54	шт.		1	281,00		281,00				
2.5		Текущие цены Материал для изготовления кронштейнов, Ст 45	т.		0,02	27 789,00		555,78				
2.6		Текущие цены Расходные материалы (ветош, перчатки, зачистные и отрезные диски, ...)	комп.		1	1 980,00		1 980,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Текущие цены	Комплекующие электроавтоматики шкафа управления (пуско-регулирующая аппаратура, кабельно-проводниковая продукция)	КОМП.		1	3 047,83	3 047,83					
2.7		Металлическая продукция	КОМП.		1	870,00	870,00					
2.8	Текущие цены											
	Итого прямые затраты по разделу 2						114 676,61					
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>114 676,61</b>					
							<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					
	Транспортные расходы, рублей						1 782,50					
	Командировочные расходы, рублей						0,00					
	Итого ФОТ, рублей						97 243,80	97 243,80				
	Начисленные расходы 80,00% от ФОТ						77 795,04	77 795,04				
	Сметная прибыль 15,00% от затрат						26 255,83					
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ, рублей</b>						<b>203 077,17</b>					
	<b>НДС 18%, рублей</b>						<b>36 553,89</b>					
	Итого материалы, рублей						114 676,61					
	<b>НДС 18% за материалы, рублей</b>						<b>20 641,79</b>					
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ, рублей</b>						<b>374 949,46</b>					
	<b>В том числе НДС - 18%, рублей</b>						<b>57 195,68</b>					

Составил \_\_\_\_\_ //

Проверил И.И. Сидорова // А.С. Буварова