

СОГЛАСОВАНО:

Начальник О-133 (ПЭФ) ОАО "НПО НЕИЛИП-НАЭС"

И.В. Пополухина

2014 г.

## Доказательный сметный расчет

## ОАО "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна"

( наименование строки )

## Ремонт лестничной клетки в корпусе №12А

Сметная стоимость 2 151 019,64 руб.  
 Средняя на оплату труда 345 813,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 2 644,89 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч. Не занятых обслуж. маш.		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>													
1	ТЕРР07-05-016-04 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж металлических ограждений: 100 м ограждения  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)  НР 132%=155%; 0,85 от ФОТ; (2322 руб.) СП 68%=100%; (0,85*0,8) от ФОТ; (1196 руб.)	0,35	586,9 354,7	232,2 3,86		ОЗП=11,6819 ЭМ=6,5351 ЗПМ=11,6806 МАТ=4,7996	1981	1450	531 16		31,96 0,27	11,19 0,09
2	ТЕРР56-09-1 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отливкой штукатурки в откосах: 100 коробок  НР 70%=82%; 0,85 от ФОТ; (687 руб.) СП 50%=62%; 0,8 от ФОТ; (342 руб.)	0,04	2083,08 1697,97	385,11 49,94		ОЗП=11,6822 ЭМ=5,5968 ЗПМ=11,6802	880	794	86 23		179,3 3,97	7,17 0,16
3	ТЕРР56-10-1 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен: 100 м2 дверных полотен  НР 70%=82%; 0,85 от ФОТ; (478 руб.) СП 50%=62%; 0,8 от ФОТ; (342 руб.)	0,143	340,31 340,31			ОЗП=11,6822	569	569			36,28	5,19
4	ТЕРР09-03-030-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж площадок: 1 т конструктивный  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)  НР 77%=90%; 0,85 от ФОТ; (1127 руб.) СП 58%=85%; (0,85*0,8) от ФОТ; (849 руб.)	0,296	810,73 296,92	513,81 55,94		ОЗП=11,6817 ЭМ=6,1133 ЗПМ=11,6805 МАТ=3,7131	1956	1027	929 193		27,39 3,3	8,11 0,98
5	ТЕРР65-19-1 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж радиаторов: 100 шт.  НР 63%=74%; 0,85 от ФОТ; (373 руб.) СП 40%=50%; 0,8 от ФОТ; (237 руб.)	0,04	1104,56 1023	81,56 32,48		ОЗП=11,6817 ЭМ=7,5137 ЗПМ=11,6801	503	478	25 15		110 2,24	4,4 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	ТЕР46-04-002-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка монолитных перекрытий бетонных, 1 м3 НР 94%=110%*(0,85 от ФОТ); (6484 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3311 руб.)	3,2	417,25	302,09	38,82	ОЗП=11,6821 ЗМ=5,5884 ЗПМ=11,68	9707	4305	5402	1443	11,01	35,23	
7	ТЕР09-03-002-12 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия; 1 т конструкций (МДСЭБ п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	3,9	529,99	375,92	34,31	ОЗП=11,6813 ЗМ=5,7324 ЗПМ=11,6827 МАТ=4,118	15423	7019	8404	1563	12,78	49,84	
8	ТЕР46-04-003-05 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков на бетона марки 300; 1 м3 НР 94%=110%*(0,85 от ФОТ); (39437 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (20138 руб.)	3,79	2770,44	2271,07	290,35	ОЗП=11,6823 ЗМ=5,5884 ЗПМ=11,6795	70211	22110	48101	12852	49,59	187,95	
9	ТЕР46-04-001-04 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка кирпичных стен; 1 м3 НР 94%=110%*(0,85 от ФОТ); (2520 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1287 руб.)	1,9	199,35	113,16	14,47	ОЗП=11,6817 ЗМ=5,5885 ЗПМ=11,6773	3115	1913	1202	321	8,24	15,66	
10	ТЕР46-04-014-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка ступеней на косяках; 100 м ступеней НР 94%=110%*(0,85 от ФОТ); (2827 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1342 руб.)	0,288	761,85	79,7	10,19	ОЗП=11,6822 ЗМ=5,5887 ЗПМ=11,6791	2423	2295	128	34	66,1	19,04	
11	ТЕР46-03-017-02 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Защелка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2; 1 м3 заделки НР 94%=110%*(0,85 от ФОТ); (10677 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5452 руб.)	1,9	1646,94	30,29	1,190,15	ОЗП=11,6818 ЗМ=5,4916 МАТ=5,1748	21542	9466	374	11702	44,66	84,85	
12	ФСЦДп01-01-01-041 Ин-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	23,07	42,98	42,98	ОЗП=8,48	8408	8408	8408					
<b>Раздел 2.</b>														
<b>Площ.</b>														
13	ТЕР07-05-015-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких; 100 м ступеней НР 132%=155%*(0,85 от ФОТ); (7796 руб.) СП 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4016 руб.)	0,288	1580,91	184,25	9,96	ОЗП=11,6816 ЗМ=6,4097 ЗПМ=11,6787 МАТ=4,7602	4768	4242	340	34	186	117,72	33,9
14	Прейс лист "Строй Плюс"	Ступени жд; шт	18	334,75			ОЗП=11,66 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,66 МАТ=4,67	28139				28139		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ТЕР12-01-016-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Органовка оснований из бетона, 100 м2 кровли 33,30 = 118,75 - 0,045 x 1 887,71	1,506	33,8	4,30		ОЗП=11,6806 ЗМ=6,549 МАТ=9,1306	557	509	48		2,80	4,22
16	ТСЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка бетоноконтакт, КНАУФ, кг НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (716 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (309 руб.)	45,1	18,20			МАТ=3,111	2554			2554		
17	ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (9958 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4837 руб.)	1,506	1652,71	53,68	1 228,43	ОЗП=11,6824 ЗМ=7,1112 МАТ=6,5288	19173	6520	575	12078	39,51	59,5
18	ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки (ТЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (408 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (198 руб.)	1,506	640	19,1	611,52	ОЗП=11,6823 ЗМ=6,934 МАТ=6,5273	6376	165	199	6012	1	1,51
19	ТЕР11-01-027-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовленным раствором в построечных условиях из плиток рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия 2 415,41 = 10 899,77 - 102 x 83,18	1,506	2415,41	188,73	990,55	ОЗП=11,6822 ЗМ=7,1733 ЗПМ=11,6765 МАТ=4,9027	31100	21748	2039	7313	119,78	180,39
20	Практик лист "Строй Плюс"	Плитка керамогранит, м2	153,6	140,75		140,75	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	100961			100961		
21	ТЕР11-01-039-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (4904 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2382 руб.)	1,093	2829,12	7,35	2 556,74	ОЗП=11,682 ЗМ=6,5497 МАТ=4,7149	16612	3384	53	13175	23,60	25,79
22	ТЕР61-02-7 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (16150 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (9642 руб.)	0,717	3681,31	24,39	1 268,38	ОЗП=11,6817 ЗМ=7,5154 ЗПМ=11,6739 МАТ=6,0254	26617	20006	131	5480	228,35	163,73
23	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей грунтовой глыбой проникновением за 1 раз стен, 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2713 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1128 руб.)	2,536	76,18	1,59	0,18	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,7673 ЗПМ=11,2667 МАТ=1,2222	2237	2204	27	6	6,55	16,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ТСД-101-3451 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовая акриловая ВД-АК-133; т	0,033	14 019,82		14 019,82	ОЗП=1,66 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,66 МАТ=4,67	2161			2161		
25	ТЕР10-05-009-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка стен по системе «Кнауф» по одностороннему металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипскартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) 5 607,87 = 7 798,59 - 112 x 19,56 НР 100%=118%*(0,85 от ФОТ; (29336 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (12614 руб.)	2,536	5607,87 717,57	8,04	4 882,26	ОЗП=11,6816 ЭМ=4,648 МАТ=3,975	70569	21258		49216	67,00	169,91
26	Прайс лист "Строй Плюс"	ГКЛ; м2	284	29,10		29,10	ОЗП=1,66 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,66 МАТ=4,67	38596			38596		
27	ТЕР15-04-027-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (4904 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2039 руб.)	2,536	518,3 134,65	4,04 0,15	379,61	ОЗП=11,6819 ЭМ=6,6361 ЗПМ=11,2867 МАТ=2,973	6919	3989		2862	11,99 0,01	30,41 0,03
28	ТЕР15-04-048-07 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерных материалов в составе на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм); 100 м2 отделываемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (26531 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11030 руб.)	2,536	10165,64 728,13	51,48 0,87	9 386,03	ОЗП=11,6822 ЭМ=6,4808 ЗПМ=11,6782 МАТ=3,0365	94695	21572		72277	58,72 0,06	148,91 0,15
29	ТЕР15-04-005-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности 852,30 = 1 740,02 - 0,063 x 14 090,75 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (9797 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4073 руб.)	2,536	852,3 269,09	12,61 0,15	570,60	ОЗП=11,6819 ЭМ=6,5805 ЗПМ=11,2867 МАТ=3,2108	12828	7972		4646	25,41 0,01	64,44 0,03
30	Прайс лист "Строй Плюс"	Краска в/з; кг	159,8	28,19		28,19	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	21038			21038		
31	ТЕР1-01-040-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство уголков; 100 м линейная 146,72 = 533,55 - 101 x 3,83 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (631 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (307 руб.)	0,36	146,72 103,65	3,67	39,40	ОЗП=11,6822 ЭМ=6,5586 МАТ=9,1003	574	436		129	8,99	3,24
32	Тек ст-сть №141	Перфуголок; м	37	3,81		3,81	ОЗП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	655			658		
Подолок													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ТЕР15-04-7 Пр. Мингоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 голышной стяг до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,387	4431,95	26,22	1331,77	ОЗП=11,6818 ЗМ=7,5126 ЗПМ=11,6801 МАТ=6,0254	17079	13897	76	3106	290,27	112,33
34	ТЕР15-04-006- 01 Пр. Мингоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей грунтовой грубого профилирования за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1959 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (814 руб.)	1,48	93,79	1,59	0,18	ОЗП=11,6817 ЗМ=6,7673 ЗПМ=11,2867 МАТ=11,2222	1610	1591	16	3	8,1	11,99
35	ТСЦ-101-3451 Пр. Мингоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка акриловая ВД-АК-133; Т	0,0192	14 019,82		14 019,82	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1257			1257		
36	ТЕР15-01-047- 15 Пр. Мингоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	1,12	8091,65	599,54	6 344,80	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,5988 ЗПМ=11,6797 МАТ=4,4857	51161	14880	4404	31877	102,46	114,76
37	ТЕР10-05-011- 02 Пр. Мингоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»; 100 м2 потолка 5 622,22 = 7 793,38 - 111 x 19,56	0,36	5622,22	11,48	4 571,87	ОЗП=11,6816 ЗМ=4,6341 МАТ=3,9247	10848	4369	19	6460	97,00	34,92
38	Прайс лист "Строй Плюс"	ГКЛ; м2	40	29,10		29,10	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5436			5436		
39	ТЕР15-04-025- 09 Пр. Мингоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Улучшенная окраска масляными составами потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 897,82 = 2 319,03 - 0,021 x 20 057,75	0,36	1897,82	14,19	1 212,11	ОЗП=11,6816 ЗМ=6,8054 ЗПМ=11,6897 МАТ=2,7122	4041	2824	34	1183	62,7	22,57
40	Прайс лист "Строй Плюс"	Краска; кг	8	38,10		38,10	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1423			1423		
Крыльцо													
41	ТЕР06-01-034- 01 Пр. Мингоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство жб крыльца; 100 м2 железобетона в плане НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (5431 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2685 руб.)	0,0262	161275,5	7270,45	140 653,26	ОЗП=11,6824 ЗМ=6,6693 ЗПМ=11,6805 МАТ=5,1028	24162	4087	1270	18805	1309	34,3
42	ТЕР09-03-014- 01 Пр. Мингоря Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж каркаса; 1 т конструкции НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1455 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1096 руб.)	0,162	1492,44	516,41	322,98	ОЗП=11,6822 ЗМ=5,8941 ЗПМ=11,6821 МАТ=4,9915	1973	1236	476	261	63,28	10,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ТЕР99-04-002-01 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа. 100 м2 покрытия	0,045	1114,15	556,62	191,17	ОЗП=11,6822 ЗМ=5,6961 ЗПМ=11,6786 МАТ=4,896	377	193	143	41	35,5	1,6
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (233 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (176 руб.)		366,36	46,8					25		2,61	0,12
44	Прайс лист "Строй Плюс"	Труба прямоугольная, т	0,162	6342,72		6342,72	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4799			4799		
45	Прайс лист "Строй Плюс"	Профлист, м2	5	56,38		56,38	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1316			1316		
46	ТЕР12-01-009-01 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство желобов настенных; 100 м желобов	0,09	24906,09	361,82	23690,84	ОЗП=11,6823 ЗМ=6,5613 ЗПМ=11,6788 МАТ=2,7568	6989	897	214	5878	84,75	7,63
		НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (1319 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (669 руб.)		853,43	35,62					37		2,11	0,19
Прочие													
47	ТЕР07-05-016-04 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство ограждений; 100 м ограждения	0,43	1142,5	331,71	304,07	ОЗП=11,6819 ЗМ=6,5351 ЗПМ=11,6806 МАТ=4,7996	4105	2545	932	628	45,65	19,63
		1 142,50 = 20 980,76 - 2,09 x 9 491,99		506,72	5,61					28		0,38	0,16
48	Прайс лист "Строй Плюс"	Ограждение, м	43	1036,50		1036,50	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	208140			208140		
49	ТЕР18-03-001-01 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка радиаторов чугунных; 100 квт радиаторов и коллекторов	0,064	2547,51	521,42	1224,43	ОЗП=11,6818 ЗМ=6,7131 ЗПМ=11,6809 МАТ=7,6404	1422	599	224	699	75,7	4,84
		2 547,51 = 30 428,51 - 100 x 278,81		801,66	39,77					30		2,72	0,17
50	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода	1	121,85	49,34	3,62	ОЗП=11,6818 ЗМ=4,4396 МАТ=4,4845	1040	805	219	16	5,01	5,01
51	ТЕР15-04-030-04 Пр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,112	826,69	4,04	79,36	ОЗП=11,6816 ЗМ=6,6361 ЗПМ=11,2667 МАТ=2,2198	995	972	3	20	71,06	7,96
		826,69 = 1 324,54 - 0,0246 x 20 237,66		743,29	0,15							0,01	
52	Прайс лист "Строй Плюс"	Краска радиаторная, кг	3	66,95		66,95	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	938			938		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ФЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №839	Установка металлических дверных блоков в голову проемы, 1 м2 проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (4989 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3758 руб.)	14,3	68,6 23,81	19,07	25,72	ОЗП=13,7892 ЗМ=8,408 МАТ=4,0906	8492	4695	2293	1504	2,40	34,32
54	Прайс лист "Строй Плюс"	Дверь металлическая 2100х1500; шт	2	5 461,78		5 461,78	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 МАТ=11,68	51013			51013		
55	Прайс лист "Строй Плюс"	Дверь металлическая 2100х1900; шт	2	7 540,80		7 540,80	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 МАТ=4,67	70431			70431		
56	ФЕР09-04-012-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №839	Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт. НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (645 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (488 руб.)	4	14,6 11,01	2,87	0,72	ОЗП=13,792 ЗМ=5,8258 МАТ=3,5833	685	607	67	11	1,11	4,44
57	Прайс лист "Строй Плюс"	Доводчик; шт	2	381,70		381,70	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 МАТ=4,67	3565			3565		
58	Прайс лист "Строй Плюс"	Доводчик; шт	2	202,29		202,29	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 МАТ=4,67	1889			1889		

## Раздел 3. Окна

59	ТЕР09-04-002-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж стеноблоков: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (3407 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1769 руб.)	0,1789	1528,66 1279,89	248,77 26,46		ОЗП=11,6816 ЗМ=6,7299 ЗПМ=11,6817 МАТ=7,9362	2974	2875	299 55	122,36 1,57	21,89 0,28	
60	ТЕР09-03-037-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж металлоконструкций (швеллеры); 1 т конструкциями (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (272 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (205 руб.)	0,11	642,61 147,89	494,72 80,86		ОЗП=11,6816 ЗМ=5,8938 ЗПМ=11,6805 МАТ=5,1206	511	190	321 104	13,64 5,31	1,5 0,58	
61	ТЕР09-04-010-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж витражей из стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке; 100 м2 (Поправочный коэффициент ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к раск.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (11358 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8556 руб.)	0,1789	5953,45 4723,96	1206,29 358,66	23,20	ОЗП=11,6823 ЗМ=7,0794 ЗПМ=11,6833 МАТ=5,8438	11425	9873	1528 750	24 24,25	72,17 4,34	
62	Прайс "Роспласт"	Изделие ПВХ 1750х10220; шт	1	105 561,86		105 561,86		105562			105562		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ТЕР55-21-8 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Герметизация окон монтажной пеной типа «Макрофлекс», «Soudal», «Neo Flex», «Сепилекс», «Базо» и т.п.; 100 м восстановленной герметизации стыков	0,24	4486,18	4146,34		ОЗП=1,6818 ЗМ=4,7907 ЗПМ=1,676	5664	897	4767		27,74	6,66
		НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (1289 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (989 руб.)		319,84	205,18					575		12,88	3,09
64	ТСЦ-101-1921 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пена монтажная для герметизации стыков в Баллончике емкостью 0,85 л. шт.	4	71,04			МАТ=2,2822	648			648		
65	ТЕР06-01-015-07 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка заглушек деталей весом до 4 кг; 1 т	0,0546	2356,59	45,16		ОЗП=1,6816 ЗМ=6,4048 ЗПМ=1,6677 МАТ=5,8584	1490	1474	16		215,82	11,76
		2 356,59 = 9 048,26 - 1 x 6 691,67		2311,43	2,53					2		0,15	0,01
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1814 руб.) СП 44%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (697 руб.)											
66	Прайс "Роспласт"	Соединитель усиленный (гель), м	5,2	827,66				4304			4304		
67	Прайс "Роспласт"	208 - Армирование, м	5,2	542,37				2820			2820		
68	ТЕР09-05-003-02 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка монтажных анкеров; 100 шт.	0,06	424,2	15,82		ОЗП=1,682 ЗМ=5,3698 МАТ=5,3562	206	128	5	73	16,10	0,97
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (136 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (102 руб.)		182,9									
69	Прайс "Роспласт"	Монтажный анкер; шт	6	407,86				2447			2447		
70	ТЕР10-01-035-01 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м	0,02	5037,58	19,82		ОЗП=1,6824 ЗМ=6,6241 ЗПМ=1,6724 МАТ=2,7789	319	50	3	266	21,19	0,42
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (70 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (30 руб.)		213,38	0,58							0,04	
71	Прайс "Роспласт"	Доски подоконные ПВХ 500мм; м	2	639,53				1279			1279		
72	ТЕР15-01-050-04 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки	0,115	2405,53	64,37		ОЗП=1,6818 ЗМ=6,5919 ЗПМ=1,681 МАТ=3,0528	2661	2424	49	188	166,47	19,14
		2 405,53 = 10 932,23 - 0,105 x 81 206,69		1804,53	1,16					2		0,08	0,01
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2962 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1240 руб.)											
73	Прайс "Роспласт"	Панели сэндвич 10мм; м2	11,5	846,10				9730			9730		
74	ТЕР1-01-040-01 Пр. Минстрой Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство уголков; 100 м плинтуса	0,271	146,72	3,67		ОЗП=1,6822 ЗМ=6,5586 МАТ=9,1003	432	328	7	97	8,99	2,44
		146,72 = 533,55 - 101 x 3,83		103,65									
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (475 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (231 руб.)											
75	Прайс "Роспласт"	Уголок 30x45; м	4,55	65,10				296			296		
76	Прайс "Роспласт"	Уголок 95x25; м	22,55	130,17				2935			2935		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	ТЕР58-20-1 Пр. Министром Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м. 100 м	0,0216	3515,91	7,81	3 091,10	ОЗП=1,6822 ЗМ=6,9117 ЗПМ=11,681 МАТ=2,4806	272	105	87208	166	41,41	0,89
		НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (99 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (66 руб.)		417	1,16							0,08	
78	ФССИп01-01- 01-041 И1-Пг. Минрегион от 05.05.12 №189	Поправочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную. 1 т груза	0,25	42,98			ОЗП=8,48	95	95				
		НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ		42,98									
				42,98									
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве													
Проемы (ремонтно-строительные)													
Строительные металлические конструкции													
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Полуго-разрушающие работы													
Деревянные конструкции													
Кровли													
Полы													
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)													
Отделочные работы													
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
Конструкции из кирпича и блоков													
Стены (ремонтно-строительные)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								448					1,07
Итого								1822898					2483,53
В том числе:													161,36
Материалы								930624					
Машины и механизмы								109580					
ФОТ								345813					
Накладные расходы								306755					
Сметная прибыль								153665					
НДС 18%								328121,64					2483,53
ВСЕГО по смете								2161019,64					161,36

Составил:

 А.И. Бузаяева  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

