

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПТ - НЭМК"

Н.В. Пополухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИПТ - НЭМК"

(наименование строки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 053-0414

(локальная смета)

на

Ревизия и ремонт РЭМА ТП-894 РУ-6кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 125 857,62 руб.  
 Средства на оплату труда 44 900,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 296,14 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной ценовой базе)		Материалов	Индекс	Общая стоимость (в текущем ценовом уровне)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш., на един.	всего			
				Всего	экспл. машин			Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты машин трудоу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Ревизия и монтаж</b>														
1	ТЕРп01-02-017-	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией; 1 шт.	5	71,56			ОЭП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	4179	4179			5,00	25,00	
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 65%*0,85 от ФОТ; (2401 руб.) СП 40%*0,8 от ФОТ; (1391 руб.)		71,56										
2	ТЕРп01-04-004-	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с одним реле РТ-80; 1 компл.	5	89,88			ОЭП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	5249	5249			6,00	30,00	
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 65%*0,85 от ФОТ; (3016 руб.) СП 40%*0,8 от ФОТ; (1747 руб.)		89,88										
3	ТЕРп01-03-020-	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ; 1 схема	5	274,64			ОЭП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	16039	16039			20,00	100,00	
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 65%*0,85 от ФОТ; (9216 руб.) СП 40%*0,8 от ФОТ; (5338 руб.)		274,64										
<b>Монтаж ЭЗ (2 шт)</b>														
4	ТЕРп0-01-039-	Реле с подготовкой места установки; 1 шт.	6	20,54			ОЭП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1423	1411			12	2,00	12,00
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 80%*0,85 от ФОТ; (1295 руб.) СП 60%*0,8 от ФОТ; (914 руб.)		20,14										
5	Договорная Цена	РТ-25УХ14 прис.переднее (220В 20П); шт.	2	966,10				1932				1932		
6	Договорная Цена	РЭУ-11-11 (220В 50П); шт.	2	559,32				1119				1119		
7	Договорная Цена	РН5360; шт.	2	1 433,90				2868				2868		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м 655,04 = 1 663,12 - 220 х 4,09 - 2,2 х 49,22 НР 95%*0,85 от ФОТ; (2187 руб.) СП 65%*0,8 от ФОТ; (1408 руб.)	0,4	655,04 425,13	136,5 4,22	93,41	ОЗП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	2477	1986	317 20	174	38,3 0,25	15,32 0,1
9	договорная Цена	Провод ПВЗ 1х1,5; м Стяжка 150; шт.	40	5,92 0,20		5,92 0,20		237 40			237 40		
10	договорная Цена	Стяжка 150; шт.	200	0,20		0,20		40			40		
11	ТЕРМ08-02-144-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, 100 шт. НР 95%*0,85 от ФОТ; (1735 руб.) СП 65%*0,8 от ФОТ; (1117 руб.)	1	139,05 136,32		2,73	ОЗП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1605	1592		13	12,00	12,00
12	договорная Цена	Наконечник колыцевой 2,5; шт.	100	0,94		0,94		94			94		
Монтаж заводской защиты (3 шт)													
13	ТЕРМ10-01-039-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Реле с подготовкой места установки, 1 шт. НР 80%*0,85 от ФОТ; (1295 руб.) СП 60%*0,8 от ФОТ; (914 руб.)	6	20,54 20,14		0,40	ОЗП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1423	1411		12	2,00	12,00
14	договорная Цена	РП-25УХЛ4 прис.переднее (220В 20Г.ч); шт.	3	966,10		966,10		2898			2898		
15	договорная Цена	РЭУ1-1-1 (220В 50Г.ч); шт.	3	559,32		559,32		1678			1678		
16	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Труба притк. к гофре по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением стяжками, диаметр до 25 мм; 100 м 1 584,20 = 2 527,71 - 0,2 х 24,45 - 1,8 х 270,05 - 6,7 х 63,40 - 18 х 0,30 - 1 х 22,35 НР 95%*0,85 от ФОТ; (2838 руб.) СП 65%*0,8 от ФОТ; (1827 руб.)	0,45	1584,2 264,18	636,2 231,01	683,82	ОЗП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	4486	1389	1660 1214	1437	23,8 15,91	10,71 7,16
17	договорная Цена	Гофра 2,5 d=25; м	45	0,94		0,94		42			42		
18	ТЕРМ08-02-148-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Кабель в проложенных трубах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	0,45	758,85 140,86	552,08 50,07	65,91	ОЗП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	2320	740	1441 263	139	12,4 3,39	5,58 1,53
19	договорная Цена	Кабель ВВГ 3х1,5; м	45	14,44		14,44		650			650		
20	ТЕРМ08-02-144-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, 100 шт. Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	1	139,05 136,32		2,73	ОЗП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1605	1592		13	12,00	12,00
21	договорная Цена	Наконечник колыцевой 2,5; шт.	100	0,94		0,94		94			94		
22	договорная Цена	Стяжка 150; шт.	200	0,20		0,20		40			40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ТЕРПО1-04-001-01	Максимальная годовая защита прямого действия с одним реле; 1 комп.		74,9			ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	2624	2624			5,00	15,00
	Пр. Минстрой Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	НР 65%*0,85 от ФОТ; (1508 руб.) СП 40%*0,8 от ФОТ; (873 руб.)		74,9					42879	4614	13492		284,27
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
				55122				55122	38212	3418	13492		249,61
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
				60965				60965	42879	1497			8,79
	Накладные расходы												
				28321				28321					107,47
	Сметная прибыль												
				17353				17353					1,87
	Итого по смете:												
				51954				51954					1,87
	Итого Прочие затраты:												
				54705				54705					176,80
	Итого												
				106659				106659					284,27
	В том числе:												
	Материалы			13492				13492					1,87
	Машины и механизмы			4614				4614					1,87
	ФОТ			44900				44900					176,80
	Накладные расходы			28321				28321					107,47
	Сметная прибыль			17353				17353					1,87
	НДС 18%												
				19198,52				19198,52					284,27
	ВСЕГО по смете												
				125857,52				125857,52					11,87

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] //

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] // *С.С. Суварова*